

Slepý rozpočet

Stavba :	25/18 Oprava komunikace p.č. 542/3, k.ú. Horní Kališt	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Oprava komunikace	Oprava komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111204310	Odstranění větví stromů do tl. 10cm v krajnici komunikace, plošina	mb	1 600,00	60,00	96 000,00
2	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	530,00	227,00	120 310,00
3	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	530,00	90,00	47 700,00
4	182301123R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2	m2	3 950,00	129,00	509 550,00
5	938909611R00	Odstranění nánosů na kom. tl. do 10 cm	m2	5 300,00	35,00	185 500,00
	Celkem za	1 Zemní práce				959 060,00
Díl: 5		Komunikace				
6	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	9 275,00	192,00	1 780 800,00
7	566903111R00	Vyspravení tělesa komunikace kam.hrubě drceným	t	240,00	775,00	186 000,00
8	577151113R00	Beton asfalt. ACO 11 obrusný, tl. 6 cm	m2	8 480,00	520,00	4 409 600,00
	Celkem za	5 Komunikace				6 376 400,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	5 089,35	75,60	384 755,10
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				384 755,10