

Položkový rozpočet stavby

Datum: 27.7.2015

Stavba : 10085

MMB - protihluková opatření - výměna oken

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		0,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	0	0	0	0	
Celkem za stavbu	0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	Vedlejší a rozpočtové náklady	0	0	0	0	
01	BD Bubeníčková 32, Brno - plast	0	0	0	0	
02	BD Cejl 23, Brno - plast	0	0	0	0	
03	BD Drobného 4, Brno - kopie oken	0	0	0	0	
04	BD Drobného 8, Brno - kopie oken	0	0	0	0	
05	BD Drobného 10, Brno - kopie oken	0	0	0	0	
06	BD Milady Horákové 19, Brno - kopie oken - NEOCEŇOVAT	0	0	0	0	
07	BD Milady Horákové 17, Brno - plast - NEOCEŇOVAT	0	0	0	0	
08	BD Tábořská 171, Brno - plast	0	0	0	0	
09	BD Údolní 21, Brno - EURO	0	0	0	0	
10	BD Údolní 23, Brno - EURO	0	0	0	0	
11	BD Úvoz 14, Brno - EURO - NEOCEŇOVAT	0	0	0	0	
12	BD Vídeňská 36, Brno - plast - NEOCEŇOVAT	0	0	0	0	
13	BD Vranovská 18, Brno - plast	0	0	0	0	
14	BD Vranovská 26, Brno - plast	0	0	0	0	
15	BD Vranovská 22, Brno - plast	0	0	0	0	
16	BD Zábrdovická 14, Brno - plast	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	00	Vedlejší a ostatní náklady				
1	00001	Doplňkové průzkumné práce	ks	1,00		
2	00002	Předání a převzetí staveniště	ks	1,00		
3	00003	Dočasné dopravní značení	ks	1,00		
4	00004	Bezpečnostní a hygienické opatření	ks	1,00		
5	00005	Předání a převzetí díla	ks	1,00		
6	00006	Zaměření	ks	1,00		
7	00007	Konzultace s NPÚ vč.vyhotovení vzorků	ks	1,00		
Celkem za		00 Vedlejší a ostatní náklady				

Cena celkem

BD Bubeníčková 32, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Bubeníčková 32, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00		Vedlejší a ostatní náklady				
1	00001	Zařízení staveniště	soub	1,00		
2	00002	Projektová dokumentace zajišťovaná zhotovitelem před zahájením prací	soub	1,00		
3	00003	Dokumentace skutečného provedení 2xtištěná podoba, 1xCD	soub	1,00		
	Celkem za	00 Vedlejší a ostatní náklady				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	4,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
5	610991001R00	Okenní lišta APU (2,14*5+1,47*2*6+1,4)	m	29,74		
6	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková (2,14*5+1,4+1,47*2*6)*0,39 (2,14*5+1,4+1,47*6)*2*0,15	m2	17,87		
7	620991005R00	Začišťovací okenní lišta s tkaninou (2,14*5+1,47*2*6+1,4)	m	29,74		
8	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 (2,14*5+1,4+1,47*6)*2*0,15	m2	6,28		
9	622421300R01	Zateplovací systém EPS - F tl. 30 mm ostění vnější, barva dle původní fasády (2,14*5+1,4+1,47*2*6)*0,205	m2	6,10		
10	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 dle původní fasády, popis viz. TZ	m2	6,28		
11	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm (minerální lepicí tmel) (2,14*5+1,4)*0,39	m2	4,72		
12	60001	Vyrovnávací polystyrén parapetu vnějšího XPS tl.30mm (2,14*5+1,4)*0,205	m2	2,48		
13	60002	Profil nadpraží s okapním nosem D+M 2,14*5+1,4	m	12,10		
14	60003	Rohový profil ostění D+M 1,47*2*6	m	17,64		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
15	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 2,14*5+1,4	m	12,10		
16	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami, š.1,5 m, H 24 m podchodné 10*(4*4-1,5)	m2	145,00		
17	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 145/2	m2	72,50		
18	941944852R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah, š.1,5 m, H 24 m	m2	145,00		
19	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 2,5*1*5+2	m2	14,50		
20	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	145,00		
21	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 145/2	m2	72,50		
22	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	145,00		
23	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 10*3*3	m2	90,00		
24	90001	Demontáž oken, dveří kastlových vč.parapetu vnitřn	m2	17,79		

BD Bubeníčková 32, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Bubeníčková 32, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2,14*1,47*5+1,4*1,47		17,79		
25	90003	Zábor pro bezpečnostní lešení	m2	20,00		
		10*2		20,00		
26	90004	Odstavení nábytku v prostoru do 2m od oken zakrytí nábytku tenkou fólií	soub	1,00		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	13,10		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
28	764908302R00	Oplechování parapetů, poplast.Pz rš 250 mm vč.ukonč.parapetního profilu	m	12,10		
		2,14*5+1,4		12,10		
29	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,03		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
30	76901	D+M okno plast 2140/1470 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	5,00		
31	76902	D+M okno plast 1400/1470 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	1,00		
32	76903	Parapet vnitřní D+M š.450mm, dle specifikace D3 - výkres oken	m	12,10		
		2,14*5+1,4		12,10		
33	76905	Vnitřní a vnější těsnící páska	m	41,84		
		(2,14*5+1,4+1,47*6)*2		41,84		
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				
Díl: 784		Malby				
34	784432261R00	Malba klišová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	17,87		
	Celkem za	784 Malby				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
35	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,30		
		plech:0,0163		0,02		
		sklo:0,17*2,5		0,43		
		dřevo:3,46*0,7		2,42		
		sut:1,06*2,3		2,44		
36	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	3,53		
		plech:0,0163/3*2		0,01		
		sklo:0,17*2,5/3*2		0,28		
		dřevo:3,46*0,7/3*2		1,61		
		sut:1,06*2,3/3*2		1,63		
37	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,30		
		plech:0,0163		0,02		
		sklo:0,17*2,5		0,43		
		dřevo:3,46*0,7		2,42		
		sut:1,06*2,3		2,44		
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17,40		
		plech:0,0163*3,6		0,06		
		sklo:0,17*2,5*1,9		0,81		
		dřevo:3,46*0,7*2,9		7,02		
		sut:1,06*2,3*3,9		9,51		
39	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	5,30		
		plech:0,0163		0,02		
		sklo:0,17*2,5		0,43		

BD Bubeníčková 32, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Bubeníčková 32, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dřevo:3,46*0,7		2,42		
		sut:1,06*2,3		2,44		
40	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	2,44		
		sut:1,06*2,3		2,44		
41	979990109R01	Poplatek za skládku sutí - sklo	t	0,43		
		0,17*2,5		0,43		
42	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	2,42		
		3,46*0,7		2,42		
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				

Cena celkem

BD Cejl 23, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Cejl 23, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00		Vedlejší a ostatní náklady				
1	00001	Zařízení staveniště	soub	1,00		
2	00002	Projektová dokumentace zajišťovaná zhotovitelem před zahájením prací	soub	1,00		
3	00003	Dokumentace skutečného provedení 2x tištěná podoba, 1xCD	soub	1,00		
	Celkem za	00 Vedlejší a ostatní náklady				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	10,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
5	610991001R00	Okenní lišta APU	m	140,47		
6	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	88,77		
		(2,035*2+1,81*2*5+1,31*2+2,042)*0,49		13,15		
		(1,84*2*5*3+1,66*3+0,85*3*3+1,748)*0,51		35,48		
		(1,84*2*8+0,62*8+0,83+2,68*2)*0,35		14,21		
		(2,035*2+1,81*2+1,31*2+1,81*2+2,042+1,81+1,66*3+1,84*3+0,85*9+1,84*9)*0,15*2		15,75		
		(1,748*3+1,84*3+0,62*8+1,84*8+0,83+2,68)*0,15*2		10,19		
7	620991005R00	Začišťovací okenní lišta s tkaninou	m	140,47		
		2,035*2+1,81*2*2+1,31*2+1,81*2*2+2,042+1,81*2		26,83		
		1,66*3+1,84*2*3+0,85*9+1,84*2*9		56,79		
		1,74*3+1,84*2*3+0,62*8+1,84*2*8+0,83+2,68*2		56,85		
8	622421145R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4	m2	25,93		
		(2,035*2+1,81*2+1,31*2+1,81*2+2,042+1,81+1,66*3+1,84*3)*2*0,15		8,48		
		(0,85*9+1,84*9+1,748*3+1,84*3+0,62*8+1,84*8+0,83+2,68)*2*0,15		17,45		
9	622421300R01	Zateplovací systém EPS - F tl. 30 mm vnější ostění, odstín dle původní omítky	m2	17,82		
		(2,035*2+1,81*2*5+1,31*2+2,042)*0,15		4,02		
		(1,84*2*5*3+1,66*3+0,85*3*3+1,748)*0,14		9,74		
		(1,84*2*8+0,62*8+0,83+2,68*2)*0,1		4,06		
10	622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 dle původní fasády, popis viz. TZ	m2	25,93		
11	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm (minerální lepicí tmel)	m2	62,84		
		(2,035*2+1,81*2*5+1,31*2+2,042)*0,49		13,15		
		(1,84*2*5*3+1,66*3+0,85*3*3+1,748)*0,51		35,48		
		(1,84*2*8+0,62*8+0,83+2,68*2)*0,35		14,21		
12	60001	Vyrovnávací polystyrén parapetu vnějšího XPS tl.30mm	m2	4,86		
		32,396*0,15		4,86		
13	60002	Profil nadpraží s okapnímnosem D+M	m	32,40		
14	60003	Rohový profil ostění D+M	m	108,10		
		1,81*2*5+1,84*2*23+2,68*2		108,10		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
15	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	32,40		
		2,035*2+1,31*2+2,042+1,66*3+0,85*3*3+1,748*3+0,62*8+0,83		32,40		
16	764421830R00	Demontáž oplechování říms, rš od 100 do 200 mm	m	28,00		
		14*2		28,00		
17	941941052R00	Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,5 m, H 24 m podchodné	m2	337,50		
		15*(6*4-1,5)		337,50		

BD Cejl 23, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Cejl 23, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 337,5/2	m2	168,75 168,75		
19	941944852R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1,5 m,H 24 m	m2	337,50		
20	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m (2,5*3+1,5*2+2*2*3+1*3*3+1*9)*1	m2	40,50 40,50		
21	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	337,50		
22	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	168,75		
23	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	337,50		
24	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 15*3*5	m2	225,00 225,00		
25	90001	Demontáž oken, dveří kastlových vč.parapetu vnitřn 2,035*1,81*2+1,31*1,81*2+2,042*1,81 1,66*1,84*3+0,85*1,84*3+1,748*1,84*3 0,62*1,84*8+0,83*2,68	m2	60,04 15,80 32,89 11,35		
26	90003	Zábor pro bezpečnostní lešení 15*2	m2	30,00 30,00		
27	90004	Odstavení nábytku v prostoru do 2m od oken zakrytí nábytku tenkou fólií	soub	1,00		
28	90005	Dubový dřevěný práh dl.0,83m	ks	1,00		
29	90006	Oprava podlahy vnitřní u dveří vč.podbetonování	ks	1,00		
30	90007	Oprava podlahy vnější (dlažba) u dveří	ks	1,00		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
31	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	38,07		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
32	764421230R00	Oplechování říms z poplast.Pz plechu, rš 200 mm	m	28,00		
33	764908302R00	Oplechování parapetů, poplast.Pz rš 250 mm vč.ukonč.parapetního profilu 2,035*2+1,31*2+2,042+1,66*3+0,85*3*3+1,748*3+0,62*8+0,83	m	32,40 32,40		
34	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,16		
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
35	76901	D+M okno plast 2035/1810 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	2,00		
36	76902	D+M okno plast 1310/1810 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	2,00		
37	76903	D+M okno plast 2042/1810 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	1,00		
38	76904	D+M okno plast 1660/1840 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	3,00		
39	76905	D+M okno plast 850/1840 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	9,00		
40	76906	D+M okno plast 1748/1840 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	3,00		
41	76907	D+M okno plast 620/1840 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	8,00		
42	76908	D+M okno plast 830/2680 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	1,00		
43	76909	Parapet vnitřní D+M š.250mm, dle specifikace D3 - výkres oken 1,66*3+0,85*3*3+1,748	m	14,38 14,38		
44	76910	Parapet vnitřní D+M š.150mm, dle specifikace D3 - výkres oken 2,035*2+1,31*2+2,042+0,62*8	m	13,69 13,69		

BD Cejl 23, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Cejl 23, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	76911	Vnitřní a vnější těsnící páska	m	140,50		
		(2,035*2+1,81*2*2+1,31*2+1,81*2*2+2,042+1,81*2+1,66*3+1,84*2*3)		42,85		
		(0,85*3*3+1,84*2*3*3+1,748*3+1,84*2*3+0,62*8+1,84*2*8+0,83+2,68*2)		97,64		
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				
Díl:	784	Malby				
46	784432261R00	Malba křehová 1x, 1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	88,77		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
47	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	31,53		
		sklo:0,54*2,5		1,35		
		dřevo:34,44*0,7		24,11		
		sut:2,62*2,3		6,03		
		plech:0,0437		0,04		
48	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	56,75		
		sklo:0,54*2,5/5*9		2,43		
		dřevo:34,44*0,7/5*9		43,39		
		sut:2,62*2,3/5*9		10,85		
		plech:0,0437/5*9		0,08		
49	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	31,53		
		sklo:0,54*2,5		1,35		
		dřevo:34,44*0,7		24,11		
		sut:2,62*2,3		6,03		
		plech:0,0437		0,04		
50	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	136,13		
		sklo:0,54*2,5*3,4		4,59		
		dřevo:34,44*0,7*4,4		106,08		
		sut:2,62*2,3*4,2		25,31		
		plech:0,0437*3,6		0,16		
51	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	31,53		
		sklo:0,54*2,5		1,35		
		dřevo:34,44*0,7		24,11		
		sut:2,62*2,3		6,03		
		plech:0,0437		0,04		
52	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	6,03		
		2,62*2,3		6,03		
53	979990109R01	Poplatek za skládku suti - sklo	t	1,35		
		0,54*2,5		1,35		
54	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	24,11		
		34,44*0,7		24,11		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

Cena celkem

BD Drobného 4, Brno - kopie oken

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Drobného 4, Brno - kopie oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00		Vedlejší a ostatní náklady				
1	00001	Zařízení staveniště	soub	1,00		
2	00002	Projektová dokumentace zajišťovaná zhotovitelem před zahájením prací	soub	1,00		
3	00003	Dokumentace skutečného provedení 2xtištěná podoba, 1xCD	soub	1,00		
	Celkem za	00 Vedlejší a ostatní náklady				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	8,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
5	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	67,44		
		(1,2+2,2)*2*0,15*20		20,40		
		(1,2+2,2*2)*0,42*20		47,04		
6	622421145R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4	m2	29,36		
		(1,2+2,2)*2*0,15*20		20,40		
		(1,2+2,2*2)*0,08*20		8,96		
7	622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 dle původní fasády, popis viz. TZ	m2	29,36		
8	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm	m2	7,08		
		1,22*20*0,21		5,12		
		1,22*20*0,08		1,95		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
9	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	24,40		
		1,22*20		24,40		
10	764421830R00	Demontáž oplechování říms, rš od 100 do 200 mm	m	40,00		
11	941941052R00	Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,5 m, H 24 m podchodné	m2	250,00		
		20*(3*4+2-1,5)		250,00		
12	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1052	m2	125,00		
		250/2		125,00		
13	941944852R00	Demontáž lešení leh. řad. bez podlah, š. 1,5 m, H 24 m	m2	250,00		
14	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	30,00		
		1,5*1*20		30,00		
15	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	250,00		
16	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	125,00		
		250/2		125,00		
17	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	250,00		
18	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	180,00		
		20*3*3		180,00		
19	90001	Demontáž oken, dveří kastlových vč. parapetu vnitřn vč. likvidace	m2	52,46		
		1,22*2,15*20		52,46		
20	90003	Zábor pro bezpečnostní lešení	m2	40,00		
		20*2		40,00		
21	90004	Odstavení nábytku v prostoru do 2m od oken zakrytí nábytku tenkou fólií	soub	1,00		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
22	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	27,97		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				

BD Drobného 4, Brno - kopie oken

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Drobného 4, Brno - kopie oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	764510430R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm 1,25*20	m	25,00 25,00		
24	764521430R00	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 200 mm	m	40,00		
25	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,17		
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
26	76901	D+M okno kastlové (kopie) 1220/2150 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	20,00		
27	76902	Parapet vnitřní D+M š.250mm, dle specifikace D3 - výkres oken 1,2*20	m	24,00 24,00		
28	76911	Vnitřní a vnější těsnící páska (1,22+2,15)*2*20	m	134,80 134,80		
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				
Díl:	784	Malby				
29	784432261R00	Malba klišová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	67,44		
Celkem za		784 Malby				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
30	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP sklo:0,5*2,5 dřevo:35,86*0,7 sut:3,61*2,3 plech:0,0329	t	34,69 1,25 25,10 8,30 0,03		
31	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží sklo:0,5*2,5/3*3 dřevo:35,86*0,7/3*3 sut:3,61*2,3/3*3 plech:0,0329/3*3	t	34,69 1,25 25,10 8,30 0,03		
32	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km sklo:0,5*2,5 dřevo:35,86*0,7 sut:3,61*2,3 plech:0,0329	t	34,69 1,25 25,10 8,30 0,03		
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km sklo:0,5*2,5*6,9 dřevo:35,86*0,7*7,9 sut:3,61*2,3*5 plech:0,0329*4,8	t	248,60 8,63 198,31 41,52 0,16		
34	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	34,69		
35	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel 3,61*2,3	t	8,30 8,30		
36	979990109R01	Poplatek za skládku suti - sklo 0,5*2,5	t	1,25 1,25		
37	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo 35,86*0,7	t	25,10 25,10		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

Cena celkem

BD Drobného 8, Brno - kopie oken

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Drobného 8, Brno - kopie oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00		Vedlejší a ostatní náklady				
1	00001	Zařízení staveniště	soub	1,00		
2	00002	Projektová dokumentace zajišťovaná zhotovitelem před zahájením prací	soub	1,00		
3	00003	Dokumentace skutečného provedení 2xtištěná podoba, 1xCD	soub	1,00		
	Celkem za	00 Vedlejší a ostatní náklady				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	8,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
5	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	56,26		
		(1,35*4*4+2,38*13+3,08*3)*2*0,15		18,53		
		(1,35*16+2,38*2*13+3,08*2*3)*0,37		37,73		
6	622421145R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4	m2	26,69		
		(1,35*4*4+2,38*13+3,08*3)*2*0,15		18,53		
		(1,35*16+2,38*2*13+3,08*2*3)*0,08		8,16		
7	622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 dle původní fasády, popis viz.TZ	m2	26,69		
8	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm	m2	3,01		
		1,35*13*0,08		1,40		
		1,35*9*0,11		1,34		
		1,35*4*0,05		0,27		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
9	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	21,60		
		1,35*16		21,60		
10	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami, š.1,5 m, H 24 m podchodné	m2	247,50		
		15*(4*4+2-1,5)		247,50		
11	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	123,75		
		247,5/2		123,75		
12	941944852R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah, š.1,5 m, H 24 m	m2	247,50		
13	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	24,00		
		1,5*1*16		24,00		
14	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	247,50		
15	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	123,75		
16	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	247,50		
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	180,00		
		15*3*4		180,00		
18	90001	Demontáž oken, dveří kastlových vč.parapetu vnitřn vč.likvidace	m2	54,24		
		1,35*2,38*4		12,85		
		1,35*2,38*3*3		28,92		
		1,35*3,08*3		12,47		
19	90003	Zábor pro bezpečnostní lešení	m2	30,00		
		15*2		30,00		
20	90004	Odstavení nábytku v prostoru do 2m od oken zakrytí nábytku tenkou fólií	soub	1,00		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
21	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	26,88		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				

BD Drobného 8, Brno - kopie oken

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Drobného 8, Brno - kopie oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
22	764510430R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm 1,35*16	m	21,60 21,60		
23	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,06		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
24	76601	D+M okno kastlové (kopie) 1350/2380 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	13,00		
25	76602	D+M okno kastlové (kopie) 1350/3080 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	3,00		
26	76603	Parapet vnitřní D+M š.50mm, dle specifikace D3 - výkres oken 1,35*4	m	5,40 5,40		
27	76604	Parapet vnitřní D+M š.150, dle specifikace D3 - výkres oken 1,35*9	m	12,15 12,15		
28	76911	Vnitřní a vnější těsnící páska (1,35*13+2,38*13+1,35*3+3,08*3)*2	m	123,56 123,56		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 784		Malby				
29	784432261R00	Malba klišová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	56,26		
	Celkem za	784 Malby				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
30	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP sklo:0,52*2,5 dřevo:36,06*0,7 sut:2,71*2,3 plech:0,0292	t	32,80 1,30 25,24 6,23 0,03		
31	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží sklo:0,52*2,5/4*6 dřevo:36,06*0,7/4*6 sut:2,71*2,3/4*6 plech:0,0292	t	49,19 1,95 37,86 9,35 0,03		
32	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	32,80		
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km sklo:0,52*2,5*6,9 dřevo:36,06*0,7*7,9 sut:2,71*2,3*5 plech:0,0292*4,8	t	239,69 8,97 199,41 31,17 0,14		
34	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	32,80		
35	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel 2,71*2,3	t	6,23 6,23		
36	979990109R01	Poplatek za skládku suti - sklo 0,52*2,5	t	1,30 1,30		
37	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo 36,06*0,7	t	25,24 25,24		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

Cena celkem

BD Drobného 10, Brno - kopie oken

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Drobného 10, Brno - kopie oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00	Vedlejší a ostatní náklady					
1	00001	Zařízení staveniště	soub	1,00		
2	00002	Projektová dokumentace zajišťovaná zhotovitelem před zahájením prací	soub	1,00		
3	00003	Dokumentace skutečného provedení 2xtištěná podoba, 1xCD	soub	1,00		
Celkem za		00 Vedlejší a ostatní náklady				
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	14,00		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 6	Úpravy povrchu,podlahy					
5	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	89,98		
		(1,49*22+2,4*2*22)*0,38		52,58		
		(0,83*2*3+2,4*2*3+0,88*2*3+2,4*2*3+1,49*22+2,4*22)*2*0,15		37,39		
6	622421145R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4	m2	55,95		
		(0,83*2*3+2,4*2*2*3+0,88*2*3+2,4*2*2*3+1,49*22+2,4*2*22)*0,09		18,56		
		(0,83*2*3+2,4*2*3+0,88*2*3+2,4*2*3+1,49*22+2,4*22)*2*0,15		37,39		
7	622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 dle původní fasády, popis viz.TZ	m2	55,95		
8	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm	m2	4,30		
		(0,83*6+0,88*6+1,49*22)*0,1		4,30		
Celkem za		6 Úpravy povrchu,podlahy				
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
9	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	43,04		
		0,83*6+0,88*6+1,49*22		43,04		
10	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m podchodné	m2	412,50		
		25*(4*4+2-1,5)		412,50		
11	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	206,25		
		412,5/2		206,25		
12	941944852R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1,5 m,H 24 m	m2	412,50		
13	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	52,04		
		2,68*1*3+2*1*22		52,04		
14	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	412,50		
15	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	206,25		
16	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	412,50		
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	300,00		
		25*3*4		300,00		
18	90001	Demontáž oken, dveří kastlových vč.parapetu vnitřn vč.likvidace	m2	103,30		
		0,83*2,4*2*3		11,95		
		0,88*2,4*2*3		12,67		
		1,49*2,4*22		78,67		
19	90003	Zábor pro bezpečnostní lešení	m2	50,00		
		25*2		50,00		
20	90004	Odstavení nábytku v prostoru do 2m od oken zakrytí nábytku tenkou fólií	soub	1,00		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
21	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	46,61		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
22	764510430R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm	m	43,04		

BD Drobného 10, Brno - kopie oken

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Drobného 10, Brno - kopie oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,83*6+0,88*6+1,49*22		43,04		
23	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,12		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
24	76601	D+M okno kastlové (kopie) 830/2400 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	6,00		
25	76602	D+M okno kastlové (kopie) 880/2400 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	6,00		
26	76603	D+M okno kastlové (kopie) 1490/2400 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	22,00		
27	76604	Parapet vnitřní D+M š.100mm, dle specifikace D3 - výkres oken	m	43,04		
		0,83*2*3+0,88*2*3+1,49*22		43,04		
28	76911	Vnitřní a vnější těsnící páska	m	249,28		
		(,83*6+2,4*6+.88*6+2,4*6+1,49*22+2,4*22)*2		249,28		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl:	784	Malby				
29	784432261R00	Malba klišová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	89,98		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
30	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	26,41		
		sklo:0,32*2,5		0,80		
		dřevo:27,5*0,7		19,25		
		sut:2,74*2,3		6,30		
		plech:0,0581		0,06		
31	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	39,62		
		sklo:0,32*2,5/4*6		1,20		
		dřevo:27,5*0,7/4*6		28,88		
		sut:2,74*2,3/4*6		9,45		
		plech:0,0581/4*6		0,09		
32	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	26,41		
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	189,38		
		sklo:0,32*2,5*6,9		5,52		
		dřevo:27,5*0,7*7,9		152,08		
		sut:2,74*2,3*5		31,51		
		plech:0,0581*4,8		0,28		
34	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	26,41		
35	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	6,30		
		2,74*2,3		6,30		
36	979990109R01	Poplatek za skládku suti - sklo	t	0,80		
		0,32*2,5		0,80		
37	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	19,25		
		27,5*0,7		19,25		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

Cena celkem

BD Milady Horákové 19, Brno - kopie oken

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Milady Horákové 19, Brno - kopie oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00		Vedlejší a ostatní náklady				
1	00001	Zařízení staveniště	soub	1,00		
2	00002	Projektová dokumentace zajišťovaná zhotovitelem před zahájením prací	soub	1,00		
3	00003	Dokumentace skutečného provedení 2xtištěná podoba, 1xCD	soub	1,00		
	Celkem za	00 Vedlejší a ostatní náklady				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	24,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
5	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	298,13		
		(1,196+2,08*2)*28*2*0,63		188,96		
		0,58*2*28*2*0,24		15,59		
		1,196*0,58*28*2		38,85		
		(1,196+2,08*2+0,58*2)*28*2*0,15		54,73		
6	622421145R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4	m2	55,04		
		(1,196+2,08)*2*28*2*0,15		55,04		
7	622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 dle původní fasády, popis viz.TZ	m2	55,04		
8	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm	m2	26,88		
		1,2*28*2*0,4		26,88		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
9	764421830R00	Demontáž oplechování říms, rš od 100 do 200 mm	m	80,60		
10	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami, š.1,5 m, H 24 m podchodné	m2	892,50		
		85*(3*4-1,5)		892,50		
11	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	446,25		
		892,5/2		446,25		
12	941944852R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah, š.1,5 m, H 24 m	m2	892,50		
13	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	84,00		
		1,5*1*28*2		84,00		
14	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	892,50		
15	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	446,25		
16	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	892,50		
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	420,00		
		70*3*2		420,00		
18	90001	Demontáž oken, dveří kastlových vč.parapetu vnitřn	m2	139,31		
		1,196*2,08*28*2		139,31		
19	90003	Zábor pro bezpečnostní lešení	m2	180,00		
		90*2		180,00		
20	90004	Odstavení nábytku v prostoru do 2m od oken zakrytí nábytku tenkou fólií	soub	1,00		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
21	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	91,07		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
22	764510410R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 100 mm	m	67,20		
		1,2*56		67,20		
23	764521430R00	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 200 mm	m	80,60		
24	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,36		

BD Milady Horákové 19, Brno - kopie oken

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Milady Horákové 19, Brno - kopie oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
25	76601	D+M okno kastlové (kopie) 1196/2080 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	56,00		
26	76602	Parapet vnitřní D+M š.400mm, dle specifikace D3 - výkres oken	m	67,20		
		1,2*28*2		67,20		
27	76911	Vnitřní a vnější těsnící páska	m	366,91		
		(1,196+2,08)*2*56		366,91		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl:	784	Malby				
28	784432261R00	Malba křehová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	298,13		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
29	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	96,72		
		sklo:1,17*2,5		2,93		
		dřevo:91,8*0,7		64,26		
		sut:12,84*2,3		29,53		
30	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	48,36		
		sklo:1,17*2,5/2		1,46		
		dřevo:91,8*0,7/2		32,13		
		sut:12,84*2,3/2		14,77		
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	96,72		
		96,717		96,72		
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	709,90		
		sklo:1,17*2,5*7,5		21,94		
		dřevo:91,8*0,7*8,5		546,21		
		sut:12,84*2,3*4,8		141,75		
33	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	96,72		
34	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	29,53		
		12,84*2,3		29,53		
35	979990109R01	Poplatek za skládku suti - sklo	t	2,93		
		1,17*2,5		2,93		
36	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	64,26		
		91,8*0,7		64,26		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

Cena celkem

BD Milady Horákové 17, Brno- plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Milady Horákové 17, Brno- plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00		Vedlejší a ostatní náklady				
1	00001	Zařízení staveniště	soub	1,00		
2	00002	Projektová dokumentace zajišťovaná zhotovitelem před zahájením prací	soub	1,00		
3	00003	Dokumentace skutečného provedení 2xtištěná podoba, 1xCD	soub	1,00		
	Celkem za	00 Vedlejší a ostatní náklady				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	8,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 6		Úpravy povrchu,podlahy				
5	610991001R00	Okenní lišta APU	m	86,76		
		(0,98+1,92*2)*18		86,76		
6	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	105,94		
		(0,98*18+1,92*2*18)*0,6+0,85*1,98*18+0,85*0,16*2*18		87,25		
		(1,125*18+2,05*2*18+0,85*2*18)*0,15		18,70		
7	620991005R00	Začistovací okenní lišta s tkaninou	m	86,76		
		(0,98+1,92*2)*18		86,76		
8	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	15,66		
		(0,98+1,92)*2*18*0,15		15,66		
9	622421300R01	Zateplovací systém EPS - F tl. 30 mm ostění vnější, odstín dle původní fasády	m2	8,68		
		(0,98+1,92*2)*18*0,1		8,68		
10	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 dle původní fasády, popis viz.TZ	m2	15,66		
11	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm (minerální lepicí tmel)	m2	7,76		
		0,98*0,44*18		7,76		
12	60001	Vyrovnávací polystyrén parapetu vnějšího XPS tl.30mm	m2	1,76		
		0,98*0,1*18		1,76		
13	60002	Profil nadpraží s okapním nosem D+M	m	18,00		
		1*18		18,00		
14	60003	Rohový profil ostění D+M	m	72,00		
		2*2*18		72,00		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu,podlahy				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
15	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	18,00		
		1*18		18,00		
16	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m podchodné	m2	262,50		
		25*(3*4-1,5)		262,50		
17	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	131,25		
		262,5/2		131,25		
18	941944852R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1,5 m,H 24 m	m2	262,50		
19	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	27,00		
		1,5*1*18		27,00		
20	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	262,50		
21	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	131,25		
22	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	262,50		
23	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	120,00		
		20*3*2		120,00		
24	90001	Demontáž oken, dveří kastlových vč.parapetu vnitřn	m2	33,87		
		0,98*1,92*18		33,87		

BD Milady Horákové 17, Brno- plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Milady Horákové 17, Brno- plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	90003	Zábor pro bezpečnostní lešení 25*2	m2	50,00 50,00		
26	90004	Odstavení nábytku v prostoru do 2m od oken zakrytí nábytku tenkou fólií	soub	1,00		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	29,60		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
28	764908302R00	Oplechování parapetů, poplast.Pz rš 250 mm vč.ukonč.parapetního profilu 1*18	m	18,00 18,00		
29	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,05		
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu					
30	76901	D+M okno plast 2980/1920 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	18,00		
31	76903	Parapet vnitřní D+M š.450mm, dle specifikace D3 - výkres oken 1,1*18	m	19,80 19,80		
32	76905	Vnitřní a vnější těsnící páska (0,98+1,92)*2*18	m	104,40 104,40		
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				
Díl: 784	Malby					
33	784432261R00	Malba křehová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	105,94		
Celkem za		784 Malby				
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
34	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP sklo:0,38*2,5 dřevo:27,14*0,7 sut:1,38*2,3 plech:0,0243	t	23,15 0,95 19,00 3,17 0,02		
35	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží sklo:0,38*2,5/2 dřevo:27,14*0,7/2 sut:1,38*2,3/2 plech:0,0243	t	11,59 0,48 9,50 1,59 0,02		
36	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,15		
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km sklo:0,38*2,5*7,5 dřevo:27,14*0,7*8,5 sut:1,38*2,3*4,8 plech:0,243*5,1	t	185,08 7,13 161,48 15,24 1,24		
38	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	23,15		
39	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel 1,38*2,3	t	3,17 3,17		
40	979990109R01	Poplatek za skládku suti - sklo 0,38*2,5	t	0,95 0,95		
41	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo 27,14*0,7	t	19,00 19,00		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

Cena celkem

BD Tábořská 171, Brno- plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Tábořská 171, Brno- plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00		Vedlejší a ostatní náklady				
1	00001	Zařízení staveniště	soub	1,00		
2	00002	Projektová dokumentace zajišťovaná zhotovitelem před zahájením prací	soub	1,00		
3	00003	Dokumentace skutečného provedení 2x tištěná podoba, 1xCD	soub	1,00		
	Celkem za	00 Vedlejší a ostatní náklady				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	5,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
5	610991001R00	Okenní lišta APU	m	46,62		
		(2,32+0,33*2+1,84*2)*7		46,62		
6	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	44,49		
		(2,32+1,84*2)*0,48*7+0,8*2*0,3*7+0,8*2,32*7		36,51		
		(2,32+1,84*2+0,8*2)*0,15*7		7,98		
7	620991005R00	Začišťovací okenní lišta s tkaninou	m	46,62		
		(2,32+0,33*2+1,84*2)*7		46,62		
8	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	6,99		
		(2,32+0,33*2+1,84*2)*0,15*7		6,99		
9	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 dle původní fasády, popis viz.TZ	m2	6,99		
10	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm	m2	3,75		
		2,5*0,25*6		3,75		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
11	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	15,00		
		2,5*6		15,00		
12	764421870R00	Demontáž oplechování říms,rš od 400 do 500 mm	m	12,80		
13	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m podchodné	m2	232,50		
		15*(3*4+5-1,5)		232,50		
14	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	116,25		
		232,5/2		116,25		
15	941944852R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1,5 m,H 24 m	m2	232,50		
16	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	17,50		
		2,5*1*7		17,50		
17	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	232,50		
18	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	116,25		
19	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	232,50		
20	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	100,00		
		15*3*2+10		100,00		
21	90001	Demontáž oken, dveří kastlových vč.parapetu vnitřn	m2	38,38		
		(2,32*1,84+0,33*1,84*2)*7		38,38		
22	90003	Zábor pro bezpečnostní lešení	m2	30,00		
		15*2		30,00		
23	90004	Odstavení nábytku v prostoru do 2m od oken zakrytí nábytku tenkou fólií	soub	1,00		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
24	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	18,68		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				

BD Tábořská 171, Brno- plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Tábořská 171, Brno- plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	764421260R00	Oplechování říms z poplast.Pz plechu, rš 400 mm	m	12,80		
26	764908304R00	Oplechování parapetů, poplast.Pz, rš 400 mm	m	15,00		
		2,5*6		15,00		
27	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,10		
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu					
28	76901	D+M okno plast (2320+330+330)/1840 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	7,00		
29	76905	Vnitřní a vnější těsnící páska	m	67,48		
		(2,32+0,33*2+1,84)*2*7		67,48		
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				
Díl: 784	Malby					
30	784432261R00	Malba křehová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	44,49		
Celkem za		784 Malby				
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
31	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	14,34		
		sklo:0,3*2,5		0,75		
		dřevo:15,14*0,7		10,60		
		sut:1,29*2,3		2,97		
		plech:0,0203		0,02		
32	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	43,01		
		sklo:0,3*2,5*3		2,25		
		dřevo:15,14*0,7*3		31,79		
		sut:1,29*2,3*3		8,90		
		plech:0,0203*3		0,06		
33	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,34		
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	32,09		
		sklo:0,3*2,5*1		0,75		
		dřevo:15,14*0,7*2		21,20		
		sut:1,29*2,3*3,4		10,09		
		plech:0,0203*2,7		0,05		
35	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	14,34		
36	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	2,97		
		1,29*2,3		2,97		
37	979990109R01	Poplatek za skládku suti - sklo	t	0,75		
		0,3*2,5		0,75		
38	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	10,60		
		15,14*0,7		10,60		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

Cena celkem

BD Údolní 21, Brno - EURO

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Údolní 21, Brno - EURO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00		Vedlejší a ostatní náklady				
1	00001	Zařízení staveniště	soub	1,00		
2	00002	Projektová dokumentace zajišťovaná zhotovitelem před zahájením prací	soub	1,00		
3	00003	Dokumentace skutečného provedení 2x tištěná podoba, 1xCD	soub	1,00		
	Celkem za	00 Vedlejší a ostatní náklady				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	10,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
5	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	52,24		
		(2,22+1,61*2)*0,36*8		15,67		
		(2,22+1,61)*2*0,15*8		9,19		
		(2,23+2,24*2)*0,36*8		19,32		
		(2,23+2,24*2)*0,15*8		8,05		
6	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	27,94		
		(2,22+1,61*2+2,23+2,24*2)*8*0,11		10,69		
		(2,22*2*8+1,61*2*8+2,23*8+2,24*2*8)*0,15		17,24		
7	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 dle původní fasády, popis viz.TZ	m2	27,94		
8	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm	m2	8,35		
		2,22*8*0,36		6,39		
		2,22*8*0,11		1,95		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
9	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	17,76		
		2,22*8		17,76		
10	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami, š.1,5 m, H 24 m podchodné	m2	370,00		
		20*(5*4-1,5)		370,00		
11	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	185,00		
		370/2		185,00		
12	941944852R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah, š.1,5 m, H 24 m	m2	370,00		
13	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	40,00		
		2,5*1*16		40,00		
14	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	370,00		
15	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	185,00		
16	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	370,00		
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	180,00		
		15*3*4		180,00		
18	90001	Demontáž oken, dveří kastlových vč.parapetu vnitřn	m2	68,56		
		2,22*1,61*8		28,59		
		2,23*2,24*8		39,96		
19	90003	Zábor pro bezpečnostní lešení	m2	40,00		
		20*2		40,00		
20	90004	Odstavení nábytku v prostoru do 2m od oken zakrytí nábytku tenkou fólií	soub	1,00		
21	90005	Oprava podlahy u balkónových dveří doplnění	m	17,76		
		2,22*8		17,76		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
22	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	33,69		

BD Údolní 21, Brno - EURO

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Údolní 21, Brno - EURO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
23	764510430R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm	m	17,76		
		2,22*8		17,76		
24	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,05		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
25	76601	D+M okno EURO 2220/1610 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	8,00		
26	76602	D+M okno EURO 2230/2240 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	8,00		
27	76603	Parapet vnitřní D+M š.400mm, dle specifikace D3 - výkres oken	m	17,76		
		2,22*8		17,76		
28	76911	Vnitřní a vnější těsnící páska	m	132,80		
		(2,22*8+1,61*8+2,23*8+2,24*8)*2		132,80		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 784		Malby				
29	784432261R00	Malba křehová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	52,24		
	Celkem za	784 Malby				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
30	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	26,81		
		sklo:0,71*2,5		1,78		
		dřevo:32,58*0,7		22,81		
		sut:0,96*2,3		2,21		
		plech:0,024		0,02		
31	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	160,88		
		sklo:0,71*2,5*6		10,65		
		dřevo:32,58*0,7*6		136,84		
		sut:0,96*2,3*6		13,25		
		plech:0,024*6		0,14		
32	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	26,81		
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	176,74		
		sklo:0,71*2,5*5,8		10,30		
		dřevo:32,58*0,7*6,8		155,08		
		sut:0,96*2,3*5,1		11,26		
		plech:0,024*4,5		0,11		
34	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	26,81		
35	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	2,21		
		0,96*2,3		2,21		
36	979990109R01	Poplatek za skládku suti - sklo	t	1,78		
		0,71*2,5		1,78		
37	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	22,81		
		32,58*0,7		22,81		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

Cena celkem

BD Údolní 23, Brno - EURO

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Údolní 23, Brno - Euro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00		Vedlejší a ostatní náklady				
1	00001	Zařízení staveniště	soub	1,00		
2	00002	Projektová dokumentace zajišťovaná zhotovitelem před zahájením prací	soub	1,00		
3	00003	Dokumentace skutečného provedení 2x tištěná podoba, 1xCD	soub	1,00		
	Celkem za	00 Vedlejší a ostatní náklady				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	8,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
5	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	39,18		
		(2,22+1,61*2)*0,36*6		11,75		
		(2,22+1,61)*2*0,15*6		6,89		
		(2,23+2,24*2)*0,36*6		14,49		
		(2,23+2,24*2)*0,15*6		6,04		
6	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	20,95		
		(2,22+1,61*2+2,23+2,24*2)*6*0,11		8,02		
		(2,22*2*6+1,61*2*6+2,23*6+2,24*2*6)*0,15		12,93		
7	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 dle původní fasády, popis viz. TZ	m2	20,95		
8	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm	m2	6,26		
		2,22*6*0,36		4,80		
		2,22*6*0,11		1,47		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
9	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	13,32		
		2,22*6		13,32		
10	941941052R00	Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,5 m, H 24 m podchodné	m2	370,00		
		20*(5*4-1,5)		370,00		
11	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1052	m2	185,00		
		370/2		185,00		
12	941944852R00	Demontáž lešení leh. řad. bez podlah, š. 1,5 m, H 24 m	m2	370,00		
13	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	30,00		
		2,5*1*12		30,00		
14	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	370,00		
15	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	185,00		
16	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	370,00		
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	117,00		
		39*3		117,00		
18	90001	Demontáž oken, dveří kastlových vč. parapetu vnitřn	m2	51,42		
		2,22*1,61*6		21,45		
		2,23*2,24*6		29,97		
19	90003	Zábor pro bezpečnostní lešení	m2	40,00		
		20*2		40,00		
20	90004	Odstavení nábytku v prostoru do 2m od oken zakrytí nábytku tenkou fólií	soub	1,00		
21	90005	Oprava podlahy u balkónových dveří doplnění	m	13,32		
		2,22*6		13,32		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
22	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	28,54		

BD Údolní 23, Brno - EURO

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Údolní 23, Brno - Euro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
23	764510430R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm	m	13,32		
		2,22*6		13,32		
24	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,04		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
25	76601	D+M okno EURO 2220/1610 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	6,00		
26	76602	D+M okno EURO 2230/2240 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	6,00		
27	76603	Parapet vnitřní D+M š.400mm, dle specifikace D3 - výkres oken	m	13,32		
		2,22*6		13,32		
28	76911	Vnitřní a vnější těsnící páska	m	99,60		
		(2,22*6+1,61*6+2,23*6+2,24*6)*2		99,60		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 784		Malby				
29	784432261R00	Malba křehová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	39,18		
	Celkem za	784 Malby				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
30	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	20,10		
		sklo:0,53*2,5		1,33		
		dřevo:24,43*0,7		17,10		
		sut:0,72*2,3		1,66		
		plech:0,018		0,02		
31	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	120,60		
		sklo:0,53*2,5*6		7,95		
		dřevo:24,43*0,7*6		102,61		
		sut:0,72*2,3*6		9,94		
		plech:0,018*6		0,11		
32	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	20,10		
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	132,50		
		sklo:0,53*2,5*5,8		7,69		
		dřevo:24,43*0,7*6,8		116,29		
		sut:0,72*2,3*5,1		8,45		
		plech:0,018*4,5		0,08		
34	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	20,10		
35	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	1,66		
		0,72*2,3		1,66		
36	979990109R01	Poplatek za skládku suti - sklo	t	1,33		
		0,53*2,5		1,33		
37	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	17,10		
		24,43*0,7		17,10		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

Cena celkem

BD Úvoz 14, Brno - EURO

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Úvoz 14, Brno - EURO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00		Vedlejší a ostatní náklady				
1	00001	Zařízení staveniště	soub	1,00		
2	00002	Projektová dokumentace zajišťovaná zhotovitelem před zahájením prací	soub	1,00		
3	00003	Dokumentace skutečného provedení 2xtištěná podoba, 1xCD	soub	1,00		
Celkem za		00 Vedlejší a ostatní náklady				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	6,00		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 6		Úpravy povrchu,podlahy				
5	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	45,88		
		(1,15+2*2)*0,7*8+0,68*0,28*2*8+0,68*1,15*8		38,14		
		(1,15+2*2+0,65*2)*0,15*8		7,74		
6	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	7,56		
		(1,15+2)*2*0,15*8		7,56		
7	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 dle původní fasády, popis viz.TZ	m2	7,56		
8	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm	m2	3,68		
		1,15*0,4*8		3,68		
Celkem za		6 Úpravy povrchu,podlahy				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
9	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m podchodné	m2	126,00		
		12*(3*4-1,5)		126,00		
10	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	63,00		
		126/2		63,00		
11	941944852R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1,5 m,H 24 m	m2	126,00		
12	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	12,00		
		1,5*1*8		12,00		
13	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	126,00		
14	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	63,00		
15	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	126,00		
16	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	60,00		
		10*3*2		60,00		
17	90001	Demontáž oken, dveří kastlových vč.parapetu vnitřn	m2	18,40		
		1,15*2*8		18,40		
18	90003	Zábor pro bezpečnostní lešení	m2	24,00		
		12*2		24,00		
19	90004	Odstavení nábytku v prostoru do 2m od oken zakrytí nábytku tenkou fólií	soub	1,00		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
20	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržby do výšky 25 m	t	18,08		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
21	76601	D+M okno EURO 1150/2000 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	8,00		
22	76603	Parapet vnitřní D+M š.400mm, dle specifikace D3 - výkres oken	m	9,20		
		1,15*8		9,20		
23	76911	Vnitřní a vnější těsnící páska	m	50,40		
		(1,15+2)*2*8		50,40		
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				

BD Úvoz 14, Brno - EURO

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Úvoz 14, Brno - EURO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	784	Malby				
24	784432261R00	Malba klišová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	45,88		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
25	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	13,33		
		sklo:0,17*2,5		0,43		
		dřevo:12,32*0,7		8,62		
		sut:1,86*2,3		4,28		
26	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	6,66		
		sklo:0,17*2,5/2		0,21		
		dřevo:12,32*0,7/2		4,31		
		sut:1,86*2,3/2		2,14		
27	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,33		
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	85,54		
		sklo:0,17*2,5*5,9		2,51		
		dřevo:12,32*0,7*6,9		59,51		
		sut:1,86*2,3*5,5		23,53		
29	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	12,33		
30	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	4,28		
		1,86*2,3		4,28		
31	979990109R01	Poplatek za skládku suti - sklo	t	0,43		
		0,17*2,5		0,43		
32	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	8,62		
		12,32*0,7		8,62		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

Cena celkem

BD Vídeňská 36, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Vídeňská 36, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00		Vedlejší a ostatní náklady				
1	00001	Zařízení staveniště	soub	1,00		
2	00002	Projektová dokumentace zajišťovaná zhotovitelem před zahájením prací	soub	1,00		
3	00003	Dokumentace skutečného provedení 2x tištěná podoba, 1xCD	soub	1,00		
	Celkem za	00 Vedlejší a ostatní náklady				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	10,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
5	610991001R00	Okenní lišta APU (0,65*10+1,5+0,75*8+2,05*2*19)	m	91,90		
6	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková (0,65*10+2,05*2*19+1,5+0,75*8)*0,5 0,82*2*0,17*19+0,65*0,87*10+1,5*0,87+0,75*0,87*8 (0,65*10+2,05*2*19+1,5+0,75*8+0,87*2*19)*0,15	m2	82,17 45,95 17,48 18,74		
7	620991005R00	Začišťovací okenní lišta s tkaninou (0,65*10+1,5+0,75*8+2,05*2*19)	m	91,90		
8	622421145R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4 (0,65*10+2,05*19+1,5+0,75*8)*2*0,15	m2	15,89		
9	622421300R01	Zateplovací systém EPS - F tl. 30 mm ostění vnější, odstín dle původní fasády (0,65*10+2,05*2*19+1,5+0,78*8)*0,14	m2	12,90		
10	622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 dle původní fasády, popis viz. TZ	m2	15,89		
11	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm (minerální lepicí tmel) (0,65*10+1,5+0,75*8)*0,35	m2	4,90		
12	60001	Vyrovnávací polystyrén parapetu vnějšího XPS tl.30mm (0,65*10+1,5+0,75*8)*0,14	m2	1,96		
13	60002	Profil nadpraží s okapním nosem D+M 0,65*10+1,5+0,75*8	m	14,00		
14	60003	Rohový profil ostění D+M 2,05*2*19	m	77,90		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
15	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 0,65*10+1,5+0,75*8	m	14,00		
16	941941052R00	Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,5 m, H 24 m podchodné 20*(3*4+1-1,5)	m2	230,00		
17	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1052 230/2	m2	115,00		
18	941944852R00	Demontáž lešení leh. řad. bez podlah, š. 1,5 m, H 24 m	m2	230,00		
19	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 1*1*18+2	m2	20,00		
20	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	230,00		
21	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	115,00		
22	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	230,00		
23	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 15*3*2+6*3	m2	108,00		
24	90001	Demontáž oken, dveří kastlových vč. parapetu vnitřn	m2	28,70		

BD Vídeňská 36, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Vídeňská 36, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,65*2,05*10		13,33		
		1,5*2,05		3,08		
		0,75*2,05*8		12,30		
25	90003	Zábor pro bezpečnostní lešení	m2	40,00		
		20*2		40,00		
26	90004	Odstavení nábytku v prostoru do 2m od oken zakrytí nábytku tenkou fólií	soub	1,00		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	31,40		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
28	764908301R00	Oplechování parapetů, poplast.Pz rš 200 mm vč.ukonč.parapetního profilu	m	14,00		
		0,65*10+1,5+0,75*8		14,00		
29	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,03		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
30	76901	D+M okno plast 650/2050 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	10,00		
31	76902	D+M okno plast 1500/2050 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	1,00		
32	76903	D+M okno plast 750/2050 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	8,00		
33	76904	Parapet vnitřní D+M š.400mm, dle specifikace D3 - výkres oken	m	14,00		
		0,65*10+1,5+0,75*8		14,00		
34	76905	Vnitřní a vnější těsnící páska	m	105,90		
		(0,65*10+2,05*19+1,5+0,75*8)*2		105,90		
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				
Díl: 784		Malby				
35	784432261R00	Malba klišová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	82,17		
	Celkem za	784 Malby				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
36	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	25,42		
		sklo:0,29*2,5		0,73		
		dřevo:26,67*0,7		18,67		
		sut:2,61*2,3		6,00		
		plech:0,0189		0,02		
37	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	12,71		
		sklo:0,29*2,5/2		0,36		
		dřevo:26,67*0,7/2		9,33		
		sut:2,61*2,3/2		3,00		
		plech:0,0189/2		0,01		
38	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,42		
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	160,51		
		sklo:0,29*2,5*5,7		4,13		
		dřevo:26,67*0,7*6,7		125,08		
		sut:2,61*2,3*5,2		31,22		
		plech:0,0189*4,2		0,08		
40	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	25,42		
41	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	6,00		
		2,61*2,3		6,00		

BD Vídeňská 36, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Vídeňská 36, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	979990109R01	Poplatek za skládku sutí - sklo	t	0,73		
		0,29*2,5		0,73		
43	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	18,67		
		26,67*0,7		18,67		
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				

Cena celkem

BD Vranovská 18, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Vranovská 18, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00		Vedlejší a ostatní náklady				
1	00001	Zařízení staveniště	soub	1,00		
2	00002	Projektová dokumentace zajišťovaná zhotovitelem před zahájením prací	soub	1,00		
3	00003	Dokumentace skutečného provedení 2x tištěná podoba, 1xCD	soub	1,00		
	Celkem za	00 Vedlejší a ostatní náklady				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	10,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
5	610991001R00	Okenní lišta APU	m	120,49		
		1,33*16+1,03*7+2*2*23		120,49		
6	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	125,60		
		(1,33*16+1,03*7+2*2*23)*0,53		63,86		
		0,95*2*0,23*23+1,33*0,95*16+1,03*0,95*7		37,12		
		(1,33*16+1,03*7+2*2*23+0,95*2*23)*0,15		24,63		
7	620991005R00	Začišťovací okenní lišta s tkaninou	m	120,49		
		1,33*16+1,03*7+2*2*23		120,49		
8	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	22,35		
		(1,33*16+1,03*7+2*23)*2*0,15		22,35		
9	622421300R01	Zateplovací systém EPS - F tl. 30 mm ostění vnější, odstín dle původní fasády	m2	43,38		
		(1,33*16+1,03*7+2*2*23)*0,36		43,38		
10	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 dle původní fasády, popis viz. TZ	m2	22,35		
11	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm (minerální lepicí tmel)	m2	8,55		
		(1,33*16+1,03*7)*0,3		8,55		
12	60001	Vyrovnávací polystyrén parapetu vnějšího XPS tl.30mm	m2	10,26		
		(1,33*16+1,03*7)*0,36		10,26		
13	60002	Profil nadpraží s okapním nosem D+M	m	28,49		
		1,33*16+1,03*7		28,49		
14	60003	Rohový profil ostění D+M	m	92,00		
		2*2*23		92,00		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
15	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	28,49		
		1,33*16+1,03*7		28,49		
16	941941052R00	Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,5 m, H 24 m podchodné	m2	290,00		
		20*(4*4-1,5)		290,00		
17	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1052	m2	145,00		
		290/2		145,00		
18	941944852R00	Demontáž lešení leh. řad. bez podlah, š. 1,5 m, H 24 m	m2	290,00		
19	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	34,50		
		1,5*1*23		34,50		
20	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	290,00		
21	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	145,00		
22	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	290,00		
23	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	180,00		
		20*3*3		180,00		
24	90001	Demontáž oken, dveří kastlových vč. parapetu vnitřn	m2	56,98		

BD Vranovská 18, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Vranovská 18, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,33*2*16		42,56		
		1,03*2*7		14,42		
25	90003	Zábor pro bezpečnostní lešení	m2	40,00		
		20*2		40,00		
26	90004	Odstavení nábytku v prostoru do 2m od oken zakrytí nábytku tenkou fólií	soub	1,00		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	36,12		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
28	764908304R00	Oplechování parapetů, poplast.Pz rš 400 mm vč.ukonč.parapetního profilu	m	28,49		
		1,33*16+1,03*7		28,49		
29	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,10		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
30	76901	D+M okno plast 1330/2000 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	16,00		
31	76902	D+M okno plast 1030/2000 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	7,00		
32	76903	Parapet vnitřní D+M š.300mm, dle specifikace D3 - výkres oken	m	28,49		
		1,33*16+1,03*7		28,49		
33	76905	Vnitřní a vnější těsnící páska	m	148,98		
		(1,33*16+1,03*7+2*23)*2		148,98		
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				
Díl: 784		Malby				
34	784432261R00	Malba křehová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	125,60		
	Celkem za	784 Malby				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
35	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	16,03		
		sklo:0,54*2,5		1,35		
		dřevo:14,44*0,7		10,11		
		sut:1,97*2,3		4,53		
		plech:0,038		0,04		
36	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	12,02		
		sklo:0,54*2,5/4*3		1,01		
		dřevo:14,44*0,7/4*3		7,58		
		sut:1,97*2,3/4*3		3,40		
		plech:0,038/4*3		0,03		
37	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,03		
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	69,30		
		sklo:0,54*2,5*2,7		3,65		
		dřevo:14,44*0,7*3,7		37,40		
		sut:1,97*2,3*6,2		28,09		
		plech:0,038*4,4		0,17		
39	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	16,03		
40	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	4,53		
		1,97*2,3		4,53		
41	979990109R01	Poplatek za skládku suti - sklo	t	1,35		
		0,54*2,5		1,35		
42	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	10,11		

BD Vranovská 18, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Vranovská 18, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		14,44*0,7		10,11		
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				

Cena celkem

BD Vranovská 26, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Vranovská 26, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00		Vedlejší a ostatní náklady				
1	00001	Zařízení staveniště	soub	1,00		
2	00002	Projektová dokumentace zajišťovaná zhotovitelem před zahájením prací	soub	1,00		
3	00003	Dokumentace skutečného provedení 2xtištěná podoba, 1xCD	soub	1,00		
	Celkem za	00 Vedlejší a ostatní náklady				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	12,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
5	610991001R00	Okenní lišta APU	m	136,08		
		1,83*24+1,46*2*24+1,62*6+1,03*2*6		136,08		
6	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	140,74		
		(1,83*24+1,46*2*24)*0,53+0,915*2*0,1*24+0,915*1,83*24		105,00		
		(1,62*6+1,03*2*6)*0,33		7,29		
		(1,83*24+1,46*24+1,62*6+1,03*6)*2*0,15		28,46		
7	620991005R00	Začistovací okenní lišta s tkaninou	m	136,08		
		1,83*24+1,46*2*24+1,62*6+1,03*2*6		136,08		
8	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	28,46		
		(1,83*24+1,46*24+1,62*6+1,03*6)*2*0,15		28,46		
9	622421300R01	Zateplovací systém EPS - F tl. 30 mm ostění vnější, odstín dle původní fasády	m2	29,94		
		(1,83*24+1,46*2*24+1,62*6+1,03*2*6)*0,22		29,94		
10	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 dle původní fasády, popis viz. TZ	m2	28,46		
11	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm (minerální lepicí tmel)	m2	20,48		
		1,83*24*0,4+1,62*6*0,3		20,48		
12	60001	Vyrovnávací polystyrén parapetu vnějšího XPS tl.30mm	m2	11,22		
		1,83*24*0,22+1,62*6*0,16		11,22		
13	60002	Profil nadpraží s okapním nosem D+M	m	53,64		
		1,83*24+1,62*6		53,64		
14	60003	Rohový profil ostění D+M	m	82,44		
		1,46*2*24+1,03*2*6		82,44		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
15	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	53,64		
		1,83*24+1,62*6		53,64		
16	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami, š.1,5 m, H 24 m podchodné	m2	795,00		
		30*(7*4-1,5)		795,00		
17	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	397,50		
		795/2		397,50		
18	941944852R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah, š.1,5 m, H 24 m	m2	795,00		
19	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	60,00		
		2*1*30		60,00		
20	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	795,00		
21	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	397,50		
22	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	795,00		
23	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	420,00		
		20*3*7		420,00		
24	90001	Demontáž oken, dveří kastlových vč.parapetu vnitřn	m2	74,13		

BD Vranovská 26, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Vranovská 26, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,83*1,46*24		64,12		
		1,62*1,03*6		10,01		
25	90003	Zábor pro bezpečnostní lešení	m2	60,00		
		30*2		60,00		
26	90004	Odstavení nábytku v prostoru do 2m od oken zakrytí nábytku tenkou fólií	soub	53,64		
		1,83*24+1,62*6		53,64		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	54,23		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
28	764908302R00	Oplechování parapetů, poplast.Pz rš 250 mm vč.ukonč.parapetního profilu	m	53,64		
		1,83*24+1,62*6		53,64		
29	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,14		
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
30	76901	D+M okno plast 1830/1460 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	24,00		
31	76902	D+M okno plast 1620/1030 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	6,00		
32	76903	Parapet vnitřní D+M š.400mm, dle specifikace D3 - výkres oken	m	43,92		
		1,83*24		43,92		
33	76904	Parapet vnitřní D+M š.300mm, dle specifikace D3 - výkres oken	m	9,72		
		1,62*6		9,72		
34	76905	Vnitřní a vnější těsnící páska	m	189,72		
		(1,83*24+1,46*24+1,62*6+1,03*6)*2		189,72		
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				
Díl:	784	Malby				
35	784432261R00	Malba klišová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	140,74		
Celkem za		784 Malby				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
36	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	52,25		
		sklo:0,9*2,5		2,25		
		dřevo:56,08*0,7		39,26		
		sut:4,64*2,3		10,67		
		plech:0,0724		0,07		
37	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	111,97		
		sklo:0,9*2,5/7*15		4,82		
		dřevo:56,08*0,7/7*15		84,12		
		sut:4,64*2,3/7*15		22,87		
		plech:0,0724/7*15		0,16		
38	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	52,25		
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	211,29		
		sklo:0,9*2,5*2,8		6,30		
		dřevo:56,08*0,7*3,8		149,17		
		sut:4,64*2,3*5,2		55,49		
		plech:0,0724*4,5		0,33		
40	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	52,25		
41	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	10,67		

BD Vranovská 26, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Vranovská 26, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4,64*2,3		10,67		
42	979990109R01	Poplatek za skládku sutí - sklo	t	2,25		
		0,9*2,5		2,25		
43	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	39,26		
		56,08*0,7		39,26		
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				

Cena celkem

BD Vranovská 22, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Vranovská 22, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00		Vedlejší a ostatní náklady				
1	00001	Zařízení staveniště	soub	1,00		
2	00002	Projektová dokumentace zajišťovaná zhotovitelem před zahájením prací	soub	1,00		
3	00003	Dokumentace skutečného provedení 2xtištěná podoba, 1xCD	soub	1,00		
	Celkem za	00 Vedlejší a ostatní náklady				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	12,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
5	610991001R00	Okenní lišta APU	m	136,08		
		1,83*24+1,46*2*24+1,62*6+1,03*2*6		136,08		
6	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	140,74		
		(1,83*24+1,46*2*24)*0,53+0,915*2*0,1*24+0,915*1,83*24		105,00		
		(1,62*6+1,03*2*6)*0,33		7,29		
		(1,83*24+1,46*24+1,62*6+1,03*6)*2*0,15		28,46		
7	620991005R00	Začistovací okenní lišta s tkaninou	m	136,08		
		1,83*24+1,46*2*24+1,62*6+1,03*2*6		136,08		
8	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	28,46		
		(1,83*24+1,46*24+1,62*6+1,03*6)*2*0,15		28,46		
9	622421300R01	Zateplovací systém EPS - F tl. 30 mm ostění vnější, odstín dle původní fasády	m2	29,94		
		(1,83*24+1,46*2*24+1,62*6+1,03*2*6)*0,22		29,94		
10	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 dle původní fasády, popis viz. TZ	m2	28,46		
11	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm (minerální lepicí tmel)	m2	20,48		
		1,83*24*0,4+1,62*6*0,3		20,48		
12	60001	Vyrovnávací polystyrén parapetu vnějšího XPS tl.30mm	m2	11,22		
		1,83*24*0,22+1,62*6*0,16		11,22		
13	60002	Profil nadpraží s okapním nosem D+M	m	53,64		
		1,83*24+1,62*6		53,64		
14	60003	Rohový profil ostění D+M	m	82,44		
		1,46*2*24+1,03*2*6		82,44		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
15	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	53,64		
		1,83*24+1,62*6		53,64		
16	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami, š.1,5 m, H 24 m podchodné	m2	795,00		
		30*(7*4-1,5)		795,00		
17	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	397,50		
		795/2		397,50		
18	941944852R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah, š.1,5 m, H 24 m	m2	795,00		
19	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	60,00		
		2*1*30		60,00		
20	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	795,00		
21	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	397,50		
22	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	795,00		
23	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	420,00		
		20*3*7		420,00		
24	90001	Demontáž oken, dveří kastlových vč.parapetu vnitřn	m2	74,13		

BD Vranovská 22, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Vranovská 22, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,83*1,46*24		64,12		
		1,62*1,03*6		10,01		
25	90003	Zábor pro bezpečnostní lešení	m2	60,00		
		30*2		60,00		
26	90004	Odstavení nábytku v prostoru do 2m od oken zakrytí nábytku tenkou fólií	soub	53,64		
		1,83*24+1,62*6		53,64		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	54,23		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
28	764908302R00	Oplechování parapetů, poplast.Pz rš 250 mm vč.ukonč.parapetního profilu	m	53,64		
		1,83*24+1,62*6		53,64		
29	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,14		
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
30	76901	D+M okno plast 1830/1460 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	24,00		
31	76902	D+M okno plast 1620/1030 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	6,00		
32	76903	Parapet vnitřní D+M š.400mm, dle specifikace D3 - výkres oken	m	43,92		
		1,83*24		43,92		
33	76904	Parapet vnitřní D+M š.300mm, dle specifikace D3 - výkres oken	m	9,72		
		1,62*6		9,72		
34	76905	Vnitřní a vnější těsnící páska	m	189,72		
		(1,83*24+1,46*24+1,62*6+1,03*6)*2		189,72		
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				
Díl:	784	Malby				
35	784432261R00	Malba klišová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	140,74		
Celkem za		784 Malby				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
36	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	52,25		
		sklo:0,9*2,5		2,25		
		dřevo:56,08*0,7		39,26		
		sut:4,64*2,3		10,67		
		plech:0,0724		0,07		
37	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	111,97		
		sklo:0,9*2,5/7*15		4,82		
		dřevo:56,08*0,7/7*15		84,12		
		sut:4,64*2,3/7*15		22,87		
		plech:0,0724/7*15		0,16		
38	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	52,25		
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	211,29		
		sklo:0,9*2,5*2,8		6,30		
		dřevo:56,08*0,7*3,8		149,17		
		sut:4,64*2,3*5,2		55,49		
		plech:0,0724*4,5		0,33		
40	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	52,25		
41	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	10,67		

BD Vranovská 22, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Vranovská 22, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4,64*2,3		10,67		
42	979990109R01	Poplatek za skládku suti - sklo	t	2,25		
		0,9*2,5		2,25		
43	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	39,26		
		56,08*0,7		39,26		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

Cena celkem

BD Zábrdovická 14, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Zábrdovická 14, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00		Vedlejší a ostatní náklady				
1	00001	Zařízení staveniště	soub	1,00		
2	00002	Projektová dokumentace zajišťovaná zhotovitelem před zahájením prací	soub	1,00		
3	00003	Dokumentace skutečného provedení 2xtištěná podoba, 1xCD	soub	1,00		
	Celkem za	00 Vedlejší a ostatní náklady				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	10,32		
		10		10,00		
		2,65*0,19*0,21*3		0,32		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
5	610991001R00	Okenní lišta APU	m	59,12		
		2,18*2+2,33*2*2		13,68		
		2,65*4+2,33*2*4		29,24		
		0,74*3+2,33*2*3		16,20		
6	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	39,82		
		(2,18*2+2,33*2+2,65*4+2,33*4+0,74*3+2,33*3)*2*0,15		11,45		
		(2,18*2+2,33*2*2+2,65*4+2,33*2*4+0,74*3+2,33*2*3)*0,48		28,38		
7	620991005R00	Začistovací okenní lišta s tkaninou	m	59,12		
8	622421145R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4	m2	11,45		
		(2,18*2+2,33*2+2,65*4+2,33*4+0,74*3+2,33*3)*2*0,15		11,45		
9	622421300R01	Zateplovací systém EPS - F tl. 30 mm ostění vnější, odstín dle původní fasády	m2	12,42		
		(2,18*2+2,33*2*2+2,65*4+2,33*2*4+0,74*3+2,33*2*3)*0,21		12,42		
10	622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 dle původní fasády, popis viz. TZ	m2	11,45		
11	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm (minerální lepicí tmel)	m2	5,67		
		(2,18*2+2,65*4+0,74*3)*0,33		5,67		
12	60001	Vyrovnávací polystyrén parapetu vnějšího XPS tl.30mm	m2	3,61		
		(2,18*2+2,65*4+0,74*3)*0,21		3,61		
13	60002	Profil nadpraží s okapním nosem D+M	m	17,18		
		2,18*2+2,65*4+0,74*3		17,18		
14	60003	Rohový profil ostění D+M	m	41,94		
		2,33*2*9		41,94		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
15	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	17,18		
		2,18*2+2,65*4+0,74*3		17,18		
16	764421870R00	Demontáž oplechování říms, rš od 400 do 500 mm	m	3,50		
17	941941052R00	Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,5 m, H 24 m podchodné	m2	262,50		
		25*(3*4-1,5)		262,50		
18	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1052	m2	131,25		
		262,5/2		131,25		
19	941944852R00	Demontáž lešení leh. řad. bez podlah, š. 1,5 m, H 24 m	m2	262,50		
20	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	20,00		
		(2,5*2+3*4+1*3)*1		20,00		
21	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	262,50		
22	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	131,25		
23	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	262,50		

BD Zábrdovická 14, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Zábrdovická 14, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	60,00		
		60		60,00		
25	90001	Demontáž oken, dveří kastlových vč.parapetu vnitřn	m2	40,03		
		2,18*2,33*2+2,65*2,33*4+0,74*2,33*3		40,03		
26	90003	Zábor pro bezpečnostní lešení	m2	40,00		
		20*2		40,00		
27	90004	Odstavení nábytku v prostoru do 2m od oken zakrytí nábytku tenkou fólií	soub	1,00		
28	90004	Úprava nadpraží	m	17,18		
		2,18*2+2,65*4+0,74*3		17,18		
29	90005	Demontáž truhlíků na květiny dl.2,45 vč.likvidace	ks	3,00		
30	90006	Demontáž skříňky nadpraží vč.likvidace	m	17,18		
		2,18*2+2,65*4+0,74*3		17,18		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
31	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	30,14		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
32	764421260R00	Oplechování říms z poplast.Pz plechu, rš 400 mm	m	3,50		
33	764908302R00	Oplechování parapetů, poplast.Pz rš 250 mm vč.ukonč.parapetního profilu	m	17,12		
		2,15*2+2,65*4+0,74*3		17,12		
34	764908304R00	Oplechování parapetů, poplast.Pz, rš 400 mm	m	6,00		
		2*3		6,00		
35	76401	Obnovení oplechování parapetu u oken v oblouku	ks	1,00		
36	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,08		
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu					
37	76901	D+M okno plast 2180/2330 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	2,00		
38	76902	D+M okno plast 2650/2330 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	4,00		
39	76903	D+M okno plast 740/2330 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	3,00		
40	76904	Parapet vnitřní D+M š.350mm, dle specifikace D3 - výkres oken	m	17,18		
		2,18*2+2,65*4+0,74*3		17,18		
41	76905	Vnitřní a vnější těsnící páska	m	59,12		
		(2,18*2+2,33*2*2+2,65*4+2,33*2*4+0,74*3+2,33*2*3)		59,12		
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				
Díl: 784	Malby					
42	784432261R00	Malba křihová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	39,82		
Celkem za		784 Malby				
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
43	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	16,77		
		sklo:0,4*2,5		1,00		
		dřevo:15,6*0,7		10,92		
		sut:2,1*2,3		4,83		
		plech:0,0232		0,02		
44	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	8,39		
		sklo:0,4*2,5/2		0,50		
		dřevo:15,6*0,7/2		5,46		
		sut:2,1*2,3/2		2,42		

BD Zábrdovická 14, Brno - plast

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken	Rozpočet:
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken	BD Zábrdovická 14, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		plech:0,0232/2		0,01		
45	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,77		
46	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	56,10		
		sklo:0,4*2,5*2		2,00		
		dřevo:15,6*0,7*3		32,76		
		sut:2,1*2,3*4,4		21,25		
		plech:0,0232*3,7		0,09		
47	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	16,77		
48	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	4,83		
		2,1*2,3		4,83		
49	979990109R01	Poplatek za skládku suti - sklo	t	1,00		
		0,4*2,5		1,00		
50	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	10,92		
		15,6*0,7		10,92		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

Cena celkem
