

SMLOUVA O DÍLO

č. 1/2015

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci:

„SANACE VLHKOSTI ZDÍ A PODLAH OBJEKTU FARY V DOUBRAVNÍKU“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: Stavební společnost V&K s.r.o.

Sídlo: K Ochozi 1406, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zastoupen: Ing. Pavlem Vorlem, jednatelem
IČ: 48910961
DIČ: CZ48910961
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 11806, KS v Brně
bankovní spojení: GE Money Bank a.s., č.ú. 7000005751/0600

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Pavel Vorel, tel. 602722185

b) technických Ing. Pavel Vorel, tel. 602722185

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Doubravník

Sídlo: Doubravník 34, 592 61
Zastoupen: P. Zdeňkem Chylíkem, administrátorem-excurrento
IČ: 48899267
DIČ: CZ 48899267
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1621329399/0800

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Barbora Šenkyříková, tel. 731 235 060

b) technických Ing. Barbora Šenkyříková, tel. 731 235 060

(dále jen „objednatel“)

2. Dílo

Dílem je provedení stavebních prací: **Sanace vlhkosti zdí a podlah objektu fary v Doubravníku**
Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace zpracované Ing. Oldřichem Tomíčkem, Ph.D., Ing. Jakubem Štikou, ESOX spol.s.r.o., datace 02/2015 a závazného stanoviska č. 16/2015 (Spis. zn. S-MUTI 9625/2015/OÚP-P/5 ze dne 4.5.2015 v Tišnově a oceněného výkazu výměr.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo

dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění díla je budova fary, parc. č. 54/2 pro k.ú. Doubravník a obec Doubravník, č.p. 34 (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	1.458.324,00Kč
Cena DPH 21%	306.248,00Kč
CENA CELKEM	1.764.572,00Kč

V roce 2015 budou provedeny práce v rozsahu finančního plnění

Základ pro cenu bez DPH 21%	Kč
Cena DPH 21%	Kč
CENA CELKEM	Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektovou dokumentací stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS se snížením o 5%.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

3.6. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

- 4.1. Zahájení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): **15. 8. 2015**
- 4.2. Ukončení prací (I. etapa v příslušném kalendářním roce): **10. 11. 2015**
- 4.3. Ukončení díla I. etapy, vč. vyklizení staveniště: **30. 11. 2015**

4.4. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **500,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **200,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **500,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození

stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu rozpočtu nebo projektové dokumentace vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou škodu za vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně-práce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolvenční zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamace“) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejně-správního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet pro celé dílo a pro I. etapu


V Dobrušce, dne 19.6.2015

V Bystrici n/p, dne 19.6.2015



za objednatele





za zhotovitele:

Obchodní společnost V&K GmbH
K Ochozi 1406
503 01 BYSTRICE N. PERN.

3B-1515/2015

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

TUTO SMLOUVU

JE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVÁLENÍ

V Brně dne 22.6.15





POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Sanace vlhkosti, rekonstrukce podl	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	1.NP a obvodové plochy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1	Fara Doubravník		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Oldřich Tomíček		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Oldřich Tomíček			
Objednatel	Římskokatolická farnost Doubravník			
Dodavatel	Stavební společnost V&K s.r.o.		Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval	Ing. Pavel Vorel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	931 636	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	505 136	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 436 772	Zařízení staveniště	21 552
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 436 772	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 458 324	Ostatní náklady celkem	21 552

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 19.6.2015	Datum : 19.6.2015
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	Stavební společnost V&K s.r.o. Ochozví 1406 593 01 BYSTRICĚ N. PERN. tel/fax: 566 550 182, DIČ CZ489 000000	Římskokatolická farnost DOUBRAVNÍK 34 102 002 84

Základ pro DPH	21,0 %	1 458 324 Kč
DPH	21,0 %	306 248 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 764 572 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Fara Doubravník	Rozpočet :	1
Objekt :	1 1.NP a obvodové plochy	Sanace vlhkosti zdí a podlah fary	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	180 213	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	107 870	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	49 267	0	0	0	0
5 Komunikace	29 189	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	186 827	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	9 280	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	190 692	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	7 395	0	0	0	0
8 Trubní vedení	15 491	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	11 032	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	5 603	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 746	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	22 594	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	20 713	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	30 575	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	199 268	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	35 775	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	4 271	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	147 272	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	48 428	0	0	0
783 Nátěry	0	23 343	0	0	0
784 Malby	0	46 779	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	60 149	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	931 636	505 136	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 436 772	0
Oborová přírážka			1 436 772	0
Přesun stavebních kapacit			1 436 772	0
Mimostaveništní doprava			1 436 772	0
Zařízení staveniště		1,5	1 436 772	21 552
Provoz investora			1 436 772	0
Kompletační činnost (IČD)			1 436 772	0
Rezerva rozpočtu			1 436 772	0
CELKEM VRN				21 552

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Fara Doubravník	Rozpočet: 1
Objekt :	1 1.NP a obvodové plochy	Sanace vlhkosti zdí a podlah fary

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 podlahy: $55,373 \cdot (0,455 - 0,160) + 56,811 \cdot (0,455 - 0,12) + 48,033 \cdot (0,455 - 0,06)$ podél zdiva zevnitř: $(42,719 + 49,305 + 31,221) \cdot 0,5 \cdot (0,7 - 0,455) + (2,59 + 10,10) \cdot 0,5 \cdot 0,3$ vnější obvod: $9,13 \cdot 1,6 \cdot 0,8 + 21,35 \cdot 0,8 \cdot 1,4 + 14,8 \cdot 0,8 \cdot 1,0 + 21,35 \cdot 0,6 \cdot 0,7 + 5,77 \cdot 0,6 \cdot 0,7$ kanalizace: $5 \cdot 1,0 \cdot 1,4$	m3	137,17 54,34 17,00 58,83 7,00	594,00	81 478,74
2	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m podlahy: $55,373 \cdot (0,455 - 0,160) + 56,811 \cdot (0,455 - 0,12) + 48,033 \cdot (0,455 - 0,06)$ podél zdiva zevnitř: $(42,719 + 49,305 + 31,221) \cdot 0,5 \cdot (0,7 - 0,455) + (2,59 + 10,10) \cdot 0,5 \cdot 0,3$ vnější obvod: $9,13 \cdot 1,6 \cdot 0,8 + 21,35 \cdot 0,8 \cdot 1,4 + 14,8 \cdot 0,8 \cdot 1,0 + 21,35 \cdot 0,6 \cdot 0,7 + 5,77 \cdot 0,6 \cdot 0,7$	m3	130,17 54,34 17,00 58,83	95,00	12 366,11
3	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1-4 podlahy: $(55,373 \cdot (0,455 - 0,160) + 56,811 \cdot (0,455 - 0,12) + 48,033 \cdot (0,455 - 0,06)) \cdot 2$ podél zdiva zevnitř: $((42,719 + 49,305 + 31,221) \cdot 0,5 \cdot (0,7 - 0,455) + (2,59 + 10,10) \cdot 0,5 \cdot 0,3) \cdot 2$ vnější obvod: $(9,13 \cdot 1,6 \cdot 0,8 + 21,35 \cdot 0,8 \cdot 1,4 + 14,8 \cdot 0,8 \cdot 1,0 + 21,35 \cdot 0,6 \cdot 0,7 + 5,77 \cdot 0,6 \cdot 0,7) \cdot 2$	m3	260,34 108,68 34,00 117,66	89,00	23 170,18
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m podlahy: $55,373 \cdot (0,455 - 0,160) + 56,811 \cdot (0,455 - 0,12) + 48,033 \cdot (0,455 - 0,06)$ podél zdiva zevnitř: $(42,719 + 49,305 + 31,221) \cdot 0,5 \cdot (0,7 - 0,455) + (2,59 + 10,10) \cdot 0,5 \cdot 0,3$ vnější obvod: $9,13 \cdot 1,6 \cdot 0,8 + 21,35 \cdot 0,8 \cdot 1,4 + 14,8 \cdot 0,8 \cdot 1,0 + 21,35 \cdot 0,6 \cdot 0,7 + 5,77 \cdot 0,6 \cdot 0,7$ kanalizace: $5 \cdot 1,0 \cdot 1,4 \cdot 0,5$	m3	133,67 54,34 17,00 58,83 3,50	186,00	24 862,55
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km podlahy: $(55,373 \cdot (0,455 - 0,160) + 56,811 \cdot (0,455 - 0,12) + 48,033 \cdot (0,455 - 0,06)) \cdot 6$ podél zdiva zevnitř: $((42,719 + 49,305 + 31,221) \cdot 0,5 \cdot (0,7 - 0,455) + (2,59 + 10,10) \cdot 0,5 \cdot 0,3) \cdot 6$ vnější obvod: $(9,13 \cdot 1,6 \cdot 0,8 + 21,35 \cdot 0,8 \cdot 1,4 + 14,8 \cdot 0,8 \cdot 1,0 + 21,35 \cdot 0,6 \cdot 0,7 + 5,77 \cdot 0,6 \cdot 0,7) \cdot 6$ kanalizace: $5 \cdot 1,0 \cdot 1,4 \cdot 0,5 \cdot 6$	m3	802,02 326,04 102,01 352,97 21,00	11,00	8 822,19
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku podlahy: $55,373 \cdot (0,455 - 0,160) + 56,811 \cdot (0,455 - 0,12) + 48,033 \cdot (0,455 - 0,06)$ podél zdiva zevnitř: $(42,719 + 49,305 + 31,221) \cdot 0,5 \cdot (0,7 - 0,455) + (2,59 + 10,10) \cdot 0,5 \cdot 0,3$ vnější obvod: $9,13 \cdot 1,6 \cdot 0,8 + 21,35 \cdot 0,8 \cdot 1,4 + 14,8 \cdot 0,8 \cdot 1,0 + 21,35 \cdot 0,6 \cdot 0,7 + 5,77 \cdot 0,6 \cdot 0,7$ kanalizace: $5 \cdot 1,0 \cdot 1,4 \cdot 0,5$	m3	133,67 54,34 17,00 58,83 3,50	6,00	802,02
7	174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím kanalizace: $5 \cdot 1,0 \cdot 1,4 \cdot 0,5$	m3	3,50 3,50	185,00	647,50
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,50	580,00	2 030,00

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Fara Doubravník	Rozpočet: 1
Objekt :	1 1.NP a obvodové plochy	Sanace vlhkosti zdí a podlah fary

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		kanalizace:5*1,0*1,4*0,5		3,50		
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	130,17	200,00	26 033,92
		podlahy:55,373*(0,455-0,160)+56,811*(0,455-0,12)+48,033*(0,455-0,06)		54,34		
		podél zdiva zevnitř:(42,719+49,305+31,221)*0,5*(0,7-0,455) + (2,59+10,10)*0,5*0,3		17,00		
		vnější obvod:9,13*1,6*0,8+21,35*0,8*1,4+14,8*0,8*1,0+21,35*0,6*0,7+5,77*0,6*0,7		58,83		
	Celkem za	1 Zemní práce				180 213,21
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
10	212531111RK1	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm kraj Jihomoravský	m3	44,71	700,00	31 295,04
		vnější obvod:9,13*1,3*0,8+21,35*0,8*1,1+14,8*0,8*0,7+21,35*0,6*0,5+5,77*0,6*0,5		44,71		
11	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči pod sanační omítky	m2	306,10	95,00	29 079,33
		sanační omítky vnitřní:(42,719+49,305+60,537)*1,2		183,07		
		sanační omítky vnější:(21,350+13,80)*(1,5+2,0)		123,03		
12	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	1,34	22 500,00	30 253,50
		podlahy provětrávané:(55,373+56,811+48,033)*1,15*0,0182/6		0,56		
		nad podsklepenou částí:(80,537-48,033)*1,15*0,0182/6		0,11		
		horní vrstva:(55,373+56,811+80,537)*1,15*0,0182/6		0,67		
13	289201212R00	Vyklinování uvol. kamenů, lomový kámen střední doplnění základového zdiva	m2	73,06	236,00	17 242,16
		21,35*(1,4+0,6)+13,8*(1,4+0,8)		73,06		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				107 870,03
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
14	346234312R00	Zazdívká rýh 15 x 30 cm, průduch z drenážních trub	m	20,50	293,00	6 006,50
15	388111120U00	Žlaby betonové do rýhy	m	45,88	398,00	18 260,08
		44,98*1,02		45,88		
16	3-1	Konstrukce čistící zóny žb 1000x600x600 mm zakončeno krycí mříží, odvodnění do drenáže	komple	1,00	25 000,00	25 000,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				49 266,58
Díl: 5		Komunikace				
17	594511111R00	Dlažba z lomového kamene,lože z C -/7,5 do 5 cm	m2	42,18	692,00	29 188,56
		2*(21,35+13,8)*0,6		42,18		
	Celkem za	5 Komunikace				29 188,56
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
18	602013121R00	Omítka sanační podkladní ručně pod difúzní stěrky	m2	40,46	255,50	10 337,33
		sanační omítky vnitřní:(42,719+49,305+60,537)*0,3*0,5		22,88		
		sanační omítky vnější:(21,350+13,80)*0,5		17,58		
19	602013124RT3	Omítka sanační vyrovnávací ručně tloušťka vrstvy 15 mm 50% plochy	m2	153,05	195,00	29 844,57
		sanační omítky vnitřní:(42,719+49,305+60,537)*1,2*0,5		91,54		
		sanační omítky vnější:(21,350+13,80)*(1,5+2,0)*0,5		61,51		
20	602013125RT3	Omítka sanační vápenná jádrová ručně tloušťka vrstvy 30 mm	m2	306,10	385,00	117 847,81
		sanační omítky vnitřní:(42,719+49,305+60,537)*1,2		183,07		
		sanační omítky vnější:(21,350+13,80)*(1,5+2,0)		123,03		
21	602013152RT1	Omítka štuková sanační ručně tloušťka vrstvy 3 mm	m2	321,40	89,60	28 797,72
		sanační omítky vnitřní:(42,719+49,305+60,537)*1,2*1,05		192,23		
		sanační omítky vnější:(21,350+13,80)*(1,5+2,0)*1,05		129,18		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				186 827,42

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Fara Doubravník	Rozpočet: 1
Objekt :	1 1.NP a obvodové plochy	Sanace vlhkosti zdí a podlah fary

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
22	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní 2 x 2*(21,35+13,8)*1,0	m2	70,30	132,00	9 279,60
				70,30		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				9 279,60
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
23	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 podlahy provětrávané:(55,373+56,811+48,033)*(0,07+0,015) nad podsklepenou částí:(80,537-48,033)*0,06 horní beton:(55,373+80,537)*0,06+56,811*0,07	m3	27,70	2 350,00	65 095,24
				13,62		
				1,95		
				12,13		
24	631571003R00	Násyp ze šterku fr. 16 - 32 pod podlahu a po vnitřním obvodu zdíva podlahy:(55,373+56,811+48,033)*0,1 podél zdíva zevnitř:(42,719+49,305+31,221)*0,5*(0,7-0,455) + (2,59+10,10)*0,5*0,3	m3	33,02	750,00	24 767,03
				16,02		
				17,00		
25	631591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu podskepl.část:(80,537-48,033)*0,3 obvod podskepl. částí:(17,238+16,120)*0,4*0,6	m3	17,76	2 420,00	42 972,18
				9,75		
				8,01		
26	632419104RT3	Samonivelač. stěrka, ruční zpracování tl.4 mm cementová podlahová stěrka pod dřev.podlahu dřevěná podlaha:80,537	m2	80,54	178,50	14 375,85
				80,54		
27	632939121R00	Pokládka dlažby cihelné tl.do 60 na maltu tl.30 mm 106-107:55,3730	m2	55,37	360,00	19 934,28
				55,37		
28	59689000	Dlažba cihelná HELUZ 200/200/30 P10 55,373*25*1,05	kus	1 453,54	16,20	23 547,37
				1 453,54		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				190 691,94
Díl: 64		Výplně otvorů				
29	641960000	Těsnění spár provětr. podlahy PU pěnou nenasákavou podél zdíva zevnitř:42,719+49,305+31,221	m	123,25	60,00	7 394,70
				123,25		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				7 394,70
Díl: 8		Trubní vedení				
30	871219111R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC, bez obs. 44,98*1,02	m	45,88	23,00	1 055,23
				45,88		
31	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin	kus	4,00	107,00	428,00
32	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	1,00	135,00	135,00
33	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm 44,98*1,02*1,1	m	50,47	25,00	1 261,69
				50,47		
34	28611224.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm pro odvětrávací otvory odvětrávací otvory:20,5	m	20,50	51,00	1 045,50
				20,50		
35	28697101.A	Šachta revizní, dno šachtové 315/150 mm	kus	4,00	1 085,00	4 340,00
36	28697103.A	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 315/1250 mm	kus	4,00	585,00	2 340,00
37	286971402	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm	kus	1,00	1 468,00	1 468,00
38	55241700	Poklop litina 315/1,5 t do šachtové roury Wavin	kus	4,00	582,00	2 328,00
39	55241701	Poklop litina 425/1,5 t do šachtové roury Wavin	kus	1,00	1 090,00	1 090,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				15 491,42
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
40	931971111	Vložky do dilatačních spár, miralonový pás provětrávaná podlaha, plovoucí podlaha podél zdíva zevnitř:42,719+49,305+31,221 plovoucí podlaha:42,719+49,305+60,537	m	275,81	40,00	11 032,24
				123,25		
				152,56		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				11 032,24
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
41	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	70,30	79,70	5 602,91

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Fara Doubravník	Rozpočet: 1
Objekt :	1 1.NP a obvodové plochy	Sanace vlhkosti zdí a podlah fary

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		sanační omítky vnější: (21,350+13,80)*2		70,30		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				5 602,91
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
42	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek	kus	13,00	92,60	1 203,80
43	42972802	Mřížka čtyřhranná kovová vel. 160x160 s krycí mřížkou	kus	13,00	272,50	3 542,50
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 746,30
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
44	961065512R00	Bourání dřevěných podlah z prken ze dřeva tvrdého	m3	4,83	950,00	4 590,59
		102-104:80,537*0,06		4,83		
45	965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	55,37	25,90	1 434,16
		106-107:55,373		55,37		
46	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	11,22	1 050,00	11 779,32
		106-107:55,373*0,1		5,54		
		101,105:56,811*0,1		5,68		
47	965081813RT2	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 sbíječkou, dlaždice teracové	m2	56,81	39,00	2 215,63
		101,105:56,811		56,81		
48	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy podsklepená část	m3	17,76	145,00	2 574,78
		obvod podsklep. část: (17,238+16,120)*0,4*0,6		8,01		
		podsklep. část: (80,537-48,033)*0,3		9,75		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				22 594,48
Díl: 97		Prorážení otvorů				
49	971024451R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 45cm, MVC větrací otvory, včetně zapravení MV maltou	kus	4,00	300,00	1 200,00
50	971024481R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 90cm, MVC včetně zapravení MV maltou, pro větrací otvory	kus	16,00	550,00	8 800,00
51	978015291R00	Otlučení omítek MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	306,10	35,00	10 713,44
		sanační omítky vnitřní: (42,719+49,305+60,537)*1,2		183,07		
		sanační omítky vnější: (21,350+13,80)*(1,5+2,0)		123,03		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				20 713,44
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
52	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	277,95	110,00	30 574,61
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				30 574,61
Díl: 711		Izolace proti vodě				
53	711211112U00	Izol provětr plast segment v 70mm svislá provětrávaná dutina	m2	40,03	333,00	13 329,86
		(17,238+16,120)*1,2		40,03		
54	711212002R00	Stěrka hydroizolační silikátová síranovzdušná pod omítkové souvrství	m2	40,46	405,00	16 385,98
		sanační omítky vnitřní: (42,719+49,305+60,537)*0,3*0,5		22,88		
		sanační omítky vnější: (21,350+13,80)*0,5		17,58		
55	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, pojistná 2 kg/m2	m2	160,22	365,00	58 479,21
		podlahy: 55,373+56,811+48,033		160,22		
56	711482020RZ1	Izolační systém Technodren, svisle nop.fólie	m2	35,15	241,00	8 471,15
		2*(21,35+13,8)*0,5		35,15		
57	711491171RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	480,00	49,60	23 808,23
		plocha podlahy: (55,373+56,811+48,033)*1,05*2		336,46		
		podél zdiva zevnitř: (42,719+49,305+31,221)*1,0 + (2,59+10,10)*1,6		143,55		
58	711491271RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	223,54	56,60	12 652,36

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Fara Doubravník	Rozpočet: 1
Objekt :	1 1.NP a obvodové plochy	Sanace vlhkosti zdi a podlah fary

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vnější obvod: $(9,13 \cdot (1,3+0,8) + 21,35 \cdot (0,8+1,1) + 14,8 \cdot (0,8+0,7) + 21,35 \cdot (0,6+0,5) + 5,77 \cdot (0,6+0,5)) \cdot 2$		223,54		
59	711821001	Podlaha odvětrávaná z tvarovek HDPE v. 90 mm D+M profilovaných (např. Modullo H9) podlahy: $(55,373+56,811+48,033) \cdot 1,03$	m2	165,02 165,02	275,00	45 381,46
60	712378004R00	Ukončující "Z" lišta svislého vzduchoizol. systému plastový segment ($17,238+16,120$) $\cdot 1,05$	m	35,03 35,03	99,00	3 467,56
61	781491511U00	Plastový profil ukončovací-nop.fólie $2 \cdot (21,35+13,8)$	m	70,30 70,30	87,00	6 116,10
62	900 R02	HZS - řešení detailů sanace, nezměřitelné práce	hod	100,00	100,00	10 000,00
63	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,54	763,00	1 176,37
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				199 268,28
Díl:	713	Izolace tepelné				
64	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci podlahy: $55,373+56,811+48,033$	m2	160,22 160,22	27,50	4 405,97
65	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE podlahy: $(55,373+56,811+80,537) \cdot 1,05$	m2	202,36 202,36	25,00	5 058,93
66	28375702	Deska izolační základní EPS 100Z 1000 x 500 mm podlahy: $(55,373+56,811+48,033) \cdot 0,1 \cdot 1,05$	m3	16,82 16,82	1 550,00	26 075,34
67	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,34	693,00	234,57
	Celkem za	713 Izolace tepelné				35 774,80
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
68	721110921R00	propojení drenáže na kanalizaci	kus	1,00	500,00	500,00
69	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	4,00	565,00	2 260,00
70	721262107	Klapka zpětná DN 125	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
71	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,02	480,50	11,20
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				4 271,20
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
72	762524104R00	Položení podlah hoblovaných z prken, pero, drážka	m2	80,54	1 200,00	96 644,40
73	762526210R00	Montáž podlahových lišt	m	60,54	105,00	6 356,39
74	60512601	Prkno, fošna SM/JD hoblované - pero, drážka $80,537 \cdot 0,024 \cdot 1,1$	m3	2,13 2,13	15 000,00	31 893,00
75	61413482	Lišta smrková 35 x 12 mm krycí $60,537 \cdot 1,05$	m	63,56 63,56	172,00	10 932,99
76	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,18	1 223,00	1 444,96
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				147 271,73
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
77	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm $101,105:49,3050$ $106-107:42,719$	m	92,02 49,31 42,72	55,00	5 061,32
78	771212112R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm	m2	56,81	265,00	15 054,92
79	59247106	Cihelný obkladový pásek HELUZ 25 $106-107:42,719 \cdot 1,25$	kus	53,40 53,40	4,50	240,29
80	59764202	Dlažba Taurus Granit matná 200x200x9 mm $56,811 \cdot 1,05$	m2	59,65 59,65	295,00	17 597,22
81	59764242	Dlažba Taurus Granit matná sokl s pozlábkem 20x9 $49,305 \cdot 5 \cdot 1,05$	kus	258,85 258,85	38,50	9 965,77
82	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,29	394,50	508,63
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				48 428,15
Díl:	783	Nátěry				

Slepý rozpočet


Stavba :	1 Fara Doubravník	Rozpočet: 1
Objekt :	1 1.NP a obvodové plochy	Sanace vlhkosti zdí a podlah fary

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
83	783671103R00	Nátěr polyuretanový truhlářských výrobků 3x lak 80,537	m2	80,54 80,54	175,00	14 093,98
84	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním sanační omítky vnitřní: $-(42,719+49,305+60,537)*1,2$ celková výměra: $(42,719+49,305+31,221)*3,0$	m2	186,66 -183,07 369,74	18,40	3 434,58
85	783851225	Nátěr ochranný cihelné dlažby 106-107:55,3730	m2	55,37 55,37	105,00	5 814,17
Celkem za		783 Nátěry				23 342,72
Díl:	784	Malby				
86	784161601R00	Penetrace podkladu nátěrem HET 1 x podél zdiva zevnitř: $(42,719+49,305+31,221)*3,0$	m2	369,74 369,74	17,50	6 470,36
87	784165711R00	Malba tekutá HET San2000, bílá, bez penetrace, 1 x podél zdiva zevnitř: $(42,719+49,305+31,221)*3,0$	m2	369,74 369,74	31,20	11 535,73
88	784181201R00	Penetrace podkladu nátěrem Keim-Spezial-Fixativ, 1x sanační omítky vnější: $(21,350+13,80)*(1,5+2,0)*1,2$	m2	147,63 147,63	33,50	4 945,61
89	784185122R00	Malba tekutá Keim-Biosil, barva, bez penetrace, 2x venkovní sanační omítky vnější: $(21,350+13,80)*(1,5+2,0)*1,2*2$	m2	295,26 295,26	80,70	23 827,48
Celkem za		784 Malby				46 779,18
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
90	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	73,17	195,00	14 268,88
91	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 317,13	10,50	13 829,84
92	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	73,17	143,00	10 463,85
93	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	219,52	15,00	3 292,82
94	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	73,17	250,00	18 293,44
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				60 148,83

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRO ROK 2015 - I. etapa

Rozpočet	1	Sanace vlhkosti zdi a podlah	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	1.NP a obvodové plochy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1	Fara Doubravník		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Oldřich Tomíček		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Oldřich Tomíček			
Objednatel	Římskokatolická farnost Doubravník			
Dodavatel	Stavební společnost V&K s.r.o.		Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval	Ing. Pavel Vorel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	470 262	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	101 837	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	572 098	Zařízení staveniště	8 581
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	572 098	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	580 680	Ostatní náklady celkem	8 581

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Pavel Vorel	Jméno :	Ing. Pavel Vorel	Jméno :	P. Zdeněk Chylík
Datum :		Datum :	19.6.2015	Datum :	19.6.2015
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
			Stavební společnost V&K GmbH K Ochozi 1406 593 01 BYSTRICĚ N. PERN. tel./fax:566 550 182, ETC:0225 111		Římskokatolická farnost DOUBRAVNÍK 34 582 61

Základ pro DPH	21,0	%	580 680 Kč
DPH	21,0	%	121 943 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			702 623 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Fara Doubravník	Rozpočet :	1
Objekt :	1 1.NP a obvodové plochy	Sanace vlhkosti zdí a podlah	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	146 993	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	82 663	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	24 267	0	0	0	0
5 Komunikace	20 324	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	84 187	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	4 436	0	0	0	0
8 Trubní vedení	15 491	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	2 958	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 556	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	14 414	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	14 743	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	20 240	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	97 566	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	4 271	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	36 990	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	470 262	101 837	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			572 098	0
Oborová přírážka			572 098	0
Přesun stavebních kapacit			572 098	0
Mimostaveništní doprava			572 098	0
Zařízení staveniště		1,5	572 098	8 581
Provoz investora			572 098	0
Kompletační činnost (IČD)			572 098	0
Rezerva rozpočtu			572 098	0
CELKEM VRN				8 581

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Fara Doubravník	Rozpočet: 1
Objekt :	1 1.NP a obvodové plochy	Sanace vlhkosti zdí a podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	112,10	594,00	66 586,22
		podlahy(bez 101 a 105): $55,373 \cdot (0,455 - 0,160) + 48,033 \cdot (0,455 - 0,06)$		35,31		
		podél zdiva zevnitř(bez 101 a 105): $(42,719 + 31,221) \cdot 0,5 \cdot (0,7 - 0,455) + (2,59 + 10,10) \cdot 0,5 \cdot 0,3$		10,96		
		vnější				
		obvod: $9,13 \cdot 1,6 \cdot 0,8 + 21,35 \cdot 0,8 \cdot 1,4 + 14,8 \cdot 0,8 \cdot 1,0 + 21,35 \cdot 0,6 \cdot 0,7 + 5,77 \cdot 0,6 \cdot 0,7$		58,83		
		kanalizace: $5 \cdot 1,0 \cdot 1,4$		7,00		
2	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	105,10	95,00	9 984,31
		podlahy(bez 101 a 105): $55,373 \cdot (0,455 - 0,160) + 48,033 \cdot (0,455 - 0,06)$		35,31		
		podél zdiva zevnitř(bez 101 a 105): $(42,719 + 31,221) \cdot 0,5 \cdot (0,7 - 0,455) + (2,59 + 10,10) \cdot 0,5 \cdot 0,3$		10,96		
		vnější				
		obvod: $9,13 \cdot 1,6 \cdot 0,8 + 21,35 \cdot 0,8 \cdot 1,4 + 14,8 \cdot 0,8 \cdot 1,0 + 21,35 \cdot 0,6 \cdot 0,7 + 5,77 \cdot 0,6 \cdot 0,7$		58,83		
3	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1- 4	m3	210,20	89,00	18 707,45
		podlahy(bez 101 a 105): $(55,373 \cdot (0,455 - 0,160) + 48,033 \cdot (0,455 - 0,06)) \cdot 2$		70,62		
		podél zdiva zevnitř(bez 101 a 105): $((42,719 + 31,221) \cdot 0,5 \cdot (0,7 - 0,455) + (2,59 + 10,10) \cdot 0,5 \cdot 0,3) \cdot 2$		21,92		
		vnější				
		obvod: $(9,13 \cdot 1,6 \cdot 0,8 + 21,35 \cdot 0,8 \cdot 1,4 + 14,8 \cdot 0,8 \cdot 1,0 + 21,35 \cdot 0,6 \cdot 0,7 + 5,77 \cdot 0,6 \cdot 0,7) \cdot 2$		117,66		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	108,60	186,00	20 199,23
		podlahy(bez 101 a 105): $55,373 \cdot (0,455 - 0,160) + 48,033 \cdot (0,455 - 0,06)$		35,31		
		podél zdiva zevnitř(bez 101 a 105): $(42,719 + 31,221) \cdot 0,5 \cdot (0,7 - 0,455) + (2,59 + 10,10) \cdot 0,5 \cdot 0,3$		10,96		
		vnější				
		obvod: $9,13 \cdot 1,6 \cdot 0,8 + 21,35 \cdot 0,8 \cdot 1,4 + 14,8 \cdot 0,8 \cdot 1,0 + 21,35 \cdot 0,6 \cdot 0,7 + 5,77 \cdot 0,6 \cdot 0,7$		58,83		
		kanalizace: $5 \cdot 1,0 \cdot 1,4 \cdot 0,5$		3,50		
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	651,59	11,00	7 167,47
		podlahy(bez 101 a 105): $(55,373 \cdot (0,455 - 0,160) + 48,033 \cdot (0,455 - 0,06)) \cdot 6$		211,85		
		podél zdiva zevnitř(bez 101 a 105): $((42,719 + 31,221) \cdot 0,5 \cdot (0,7 - 0,455) + (2,59 + 10,10) \cdot 0,5 \cdot 0,3) \cdot 6$		65,77		
		vnější				
		obvod: $(9,13 \cdot 1,6 \cdot 0,8 + 21,35 \cdot 0,8 \cdot 1,4 + 14,8 \cdot 0,8 \cdot 1,0 + 21,35 \cdot 0,6 \cdot 0,7 + 5,77 \cdot 0,6 \cdot 0,7) \cdot 6$		352,97		
		kanalizace: $5 \cdot 1,0 \cdot 1,4 \cdot 0,5 \cdot 6$		21,00		
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	108,60	6,00	651,59
		podlahy(bez 101 a 105): $55,373 \cdot (0,455 - 0,160) + 48,033 \cdot (0,455 - 0,06)$		35,31		
		podél zdiva zevnitř(baz 101 a 105): $(42,719 + 31,221) \cdot 0,5 \cdot (0,7 - 0,455) + (2,59 + 10,10) \cdot 0,5 \cdot 0,3$		10,96		
		vnější				
		obvod: $9,13 \cdot 1,6 \cdot 0,8 + 21,35 \cdot 0,8 \cdot 1,4 + 14,8 \cdot 0,8 \cdot 1,0 + 21,35 \cdot 0,6 \cdot 0,7 + 5,77 \cdot 0,6 \cdot 0,7$		58,83		
		kanalizace: $5 \cdot 1,0 \cdot 1,4 \cdot 0,5$		3,50		
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	3,50	185,00	647,50
		kanalizace: $5 \cdot 1,0 \cdot 1,4 \cdot 0,5$		3,50		
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	3,50	580,00	2 030,00

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Fara Doubravník	Rozpočet: 1
Objekt :	1 1.NP a obvodové plochy	Sanace vlhkosti zdí a podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		kanalizace:5*1,0*1,4*0,5		3,50		
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	105,10	200,00	21 019,60
		podlahy(bez 101 a 105):(55,373*(0,455-0,160)+48,033*(0,455-0,06)		35,31		
		podél zdíva zevnitř(101 a 105):(42,719+31,221)*0,5*(0,7-0,455) +		10,96		
		(2,59+10,10)*0,5*0,3				
		vnější				
		obvod:9,13*1,6*0,8+21,35*0,8*1,4+14,8*0,8*1,0+21,35*0,6*0,7+5,77*		58,83		
		0,6*0,7				
Celkem za		1 Zemní práce				146 993,38
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
10	212531111RK1	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubé drcen. 63 mm kraj Jihomoravský	m3	44,71	700,00	31 295,04
		vnější				
		obvod:9,13*1,3*0,8+21,35*0,8*1,1+14,8*0,8*0,7+21,35*0,6*0,5+5,77*		44,71		
		0,6*0,5				
11	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči pod sanační omítky	m2	246,93	95,00	23 458,56
		sanační omítky vnitřní(bez 101 a 105):(42,719+60,537)*1,2		123,91		
		sanační omítky vnější:(21,350+13,80)*(1,5+2,0)		123,03		
12	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,47	22 500,00	10 667,58
		podlahy provětrávané(bez 101 a 105):(55,373+48,033)*1,15*0,0182/6		0,36		
		nad podsklepenou částí:(80,537-48,033)*1,15*0,0182/6		0,11		
		(nezapočítáno)horní vrstva:(55,373+56,811+80,537)*1,15*0,0182/6		0,67		
13	289201212R00	Vyklinování uvol. kamenů, lomový kámen střední doplnění základového zdíva	m2	73,06	236,00	17 242,16
		21,35*(1,4+0,6)+13,8*(1,4+0,8)		73,06		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				82 663,34
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
14	346234312R00	Zazdívká rýh 15 x 30 cm, průduch z drenážních trub	m	20,50	293,00	6 006,50
15	388111120U00	Žlaby betonové do rýhy	m	45,88	398,00	18 260,08
		44,98*1,02		45,88		
16	3-1	Konstrukce čistící zóny žb 1000x600x600 mm zakončeno krycí mříží, odvodnění do drenáže	komple	1,00	25 000,00	
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				24 266,58
Díl: 5	Komunikace					
17	594511111R00	Dlažba z lomového kamene,lože z C -/7,5 do 5 cm	m2	29,37	692,00	20 324,04
		bez dláždění na straně Penzionu:(21,35+2*13,8)*0,6		29,37		
Celkem za		5 Komunikace				20 324,04
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy					
18	602013121R00	Omítka sanační podkladní ručně pod difúzní stěrky	m2	40,46	255,50	
		sanační omítky vnitřní:(42,719+49,305+60,537)*0,3*0,5		22,88		
		sanační omítky vnější:(21,350+13,80)*0,5		17,58		
19	602013124RT3	Omítka sanační vyrovnávací ručně tloušťka vrstvy 15 mm 50% plochy	m2	153,05	195,00	
		sanační omítky vnitřní:(42,719+49,305+60,537)*1,2*0,5		91,54		
		sanační omítky vnější:(21,350+13,80)*(1,5+2,0)*0,5		61,51		
20	602013125RT3	Omítka sanační vápenná jádrová ručně tloušťka vrstvy 30 mm	m2	306,10	385,00	
		sanační omítky vnitřní:(42,719+49,305+60,537)*1,2		183,07		
		sanační omítky vnější:(21,350+13,80)*(1,5+2,0)		123,03		
21	602013152RT1	Omítka štuková sanační ručně tloušťka vrstvy 3 mm	m2	321,40	89,60	
		sanační omítky vnitřní:(42,719+49,305+60,537)*1,2*1,05		192,23		

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Fara Doubravník	Rozpočet: 1
Objekt :	1 1.NP a obvodové plochy	Sanace vlhkosti zdi a podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		sanační omítky vnější:(21,350+13,80)*(1,5+2,0)*1,05		129,18		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
22	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní 2 x 2*(21,35+13,8)*1,0	m2	70,30 70,30	132,00	
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
23	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 podlahy provětrávané(bez 101 a 105):(55,373+48,033)*(0,07+0,015) nad podsklepenou částí:(80,537-48,033)*0,06 (nezapočteno)horní beton:(55,373+80,537)*0,06+56,811*0,07	m3	10,74 8,79 1,95 12,13	2 350,00	25 238,32
24	631571003R00	Násyp ze šterku fr. 16 - 32 pod podlahu a po vnitřním obvodu zdiva podlahy(bez 101 a 105):(55,373+48,033)*0,1 podél zdiva zevnitř(bez 101 a 105):(42,719+31,221)*0,5*(0,7-0,455) + (2,59+10,10)*0,5*0,3	m3	21,30 10,34 10,96	750,00	15 976,31
25	631591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu podsklep. část:(80,537-48,033)*0,3 obvod podsklep. částí:(17,238+16,120)*0,4*0,6	m3	17,76 9,75 8,01	2 420,00	42 972,18
26	632419104RT3	Samonivelač. šterka, ruční zpracování tl.4 mm cementová podlahová šterka pod dřev.podlahu dřevěná podlaha:80,537	m2	80,54 80,54	178,50	
27	632939121R00	Pokládka dlažby cihelné tl.do 60 na maltu tl.30 mm 106-107:55,3730	m2	55,37 55,37	360,00	
28	59689000	Dlažba cihelná HELUZ 200/200/30 P10 55,373*25*1,05	kus	1 453,54 1 453,54	16,20	
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				84 186,81
Díl:	64	Výplně otvorů				
29	641960000	Těsnění spár provětr. podlahy PU pěnou nenasákavou podél zdiva zevnitř(bez 101 a 105):42,719+31,221	m	73,94 73,94	60,00	4 436,40
	Celkem za	64 Výplně otvorů				4 436,40
Díl:	8	Trubní vedení				
30	871219111R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop. flex.PVC, bez obs. 44,98*1,02	m	45,88 45,88	23,00	1 055,23
31	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin	kus	4,00	107,00	428,00
32	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	1,00	135,00	135,00
33	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm 44,98*1,02*1,1	m	50,47 50,47	25,00	1 261,69
34	28611224.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm pro odvětrávací otvory odvětrávací otvory:20,5	m	20,50 20,50	51,00	1 045,50
35	28697101.A	Šachta revizní, dno šachtové 315/150 mm	kus	4,00	1 085,00	4 340,00
36	28697103.A	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 315/1250 mm	kus	4,00	585,00	2 340,00
37	286971402	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm	kus	1,00	1 468,00	1 468,00
38	55241700	Poklop litina 315/1,5 t do šachtové roury Wavin	kus	4,00	582,00	2 328,00
39	55241701	Poklop litina 425/1,5 t do šachtové roury Wavin	kus	1,00	1 090,00	1 090,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				15 491,42
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
40	931971111	Vložky do dilatačních spár, miralonový pás provětrávaná podlaha, plovoucí podlaha podél zdiva zevnitř(bez 101 a 105):42,719+31,221 plovoucí podlaha:42,719+49,305+60,537	m	73,94 73,94 152,56	40,00	2 957,60

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Fara Doubravník	Rozpočet: 1
Objekt :	1 1.NP a obvodové plochy	Sanace vlhkosti zdí a podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				2 957,60
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
41	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	70,30	79,70	
		sanační omítky vnější:(21,350+13,80)*2		70,30		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
42	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek	kus	7,00	92,60	648,20
43	42972802	Mřížka čtyřhranná kovová vel. 160x160 s krycí mřížkou	kus	7,00	272,50	1 907,50
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 555,70
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
44	961065512R00	Bourání dřevěných podlah z prken ze dřeva tvrdého	m3	4,83	950,00	4 590,59
		102-104:80,537*0,06		4,83		
45	965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	55,37	25,90	1 434,16
		106-107:55,373		55,37		
46	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	5,54	1 050,00	5 814,17
		106-107:55,373*0,1		5,54		
		(nezapočteno)101,105:56,811*0,1		5,68		
47	965081813RT2	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 sbíječkou, dlaždice teracové	m2	56,81	39,00	
		101,105:56,811		56,81		
48	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy podsklepená část	m3	17,76	145,00	2 574,78
		obvod podsklep. části:(17,238+16,120)*0,4*0,6		8,01		
		podsklep.část:(80,537-48,033)*0,3		9,75		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				14 413,70
Díl:	97	Prorážení otvorů				
49	971024451R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 45cm, MVC větrací otvory, včetně zapravení MV maltou	kus	2,00	300,00	600,00
50	971024481R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 90cm, MVC včetně zapravení MV maltou, pro větrací otvory	kus	10,00	550,00	5 500,00
51	978015291R00	Otlučení omítek MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	246,93	35,00	8 642,63
		sanační omítky vnitřní(bez 101 a 105):(42,719+60,537)*1,2		123,91		
		sanační omítky vnější:(21,350+13,80)*(1,5+2,0)		123,03		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				14 742,63
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
52	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	184,00	110,00	20 240,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				20 240,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				
53	711211112U00	Izol provětr plast segment v 70mm svislá provětrávaná dutina	m2	40,03	333,00	13 329,86
		(17,238+16,120)*1,2		40,03		
54	711212002R00	Stěrka hydroizolační silikátová siranovzdušná pod omítkové souvrství	m2	40,46	405,00	
		sanační omítky vnitřní:(42,719+49,305+60,537)*0,3*0,5		22,88		
		sanační omítky vnější:(21,350+13,80)*0,5		17,58		
55	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, pojistná 2 kg/m2	m2	160,22	365,00	
		podlahy:55,373+56,811+48,033		160,22		
56	711482020RZ1	Izolační systém Technodren, svisle nop.fólie	m2	35,15	241,00	8 471,15
		2*(21,35+13,8)*0,5		35,15		
57	711491171RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	311,40	49,60	15 445,27
		plocha podlahy(bez 101 a 105):(55,373+48,033)*1,05*2		217,15		

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Fara Doubravník	Rozpočet: 1
Objekt :	1 1.NP a obvodové plochy	Sanace vlhkosti zdí a podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		podél zdiva zevnitř (bez 101 a 105): $(42,719+31,221)*1,0 + (2,59+10,10)*1,6$		94,24		
58	711491271RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá včetně dodávky textilie Netex F - 300 vnější obvod: $(9,13*(1,3+0,8)+21,35*(0,8+1,1)+14,8*(0,8+0,7)+21,35*(0,6+0,5)+5,77*(0,6+0,5))*2$	m2	223,54	56,60	12 652,36
59	711821001	Podlaha odvětrávaná z tvarovek HDPE v. 90 mm D+M profilovaných (např. Modullo H9) podlahy (bez 101 a 105): $(55,373+48,033)*1,03$	m2	106,51	275,00	29 289,75
60	712378004R00	Ukončující "Z" lišta svislého vzduchoizol. systému plastový segment $(17,238+16,120)*1,05$	m	35,03	99,00	3 467,56
61	781491511U00	Plastový profil ukončovací-nop.fólie $2*(21,35+13,8)$	m	70,30	87,00	6 116,10
62	900 R02	HZS - řešení detailů sanace, nezměřitelné práce	hod	80,00	100,00	8 000,00
63	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,04	763,00	793,52
Celkem za		711 Izolace proti vodě				97 565,58
Díl: 713	Izolace tepelné					
64	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci podlahy: $55,373+56,811+48,033$	m2	160,22	27,50	
65	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE podlahy: $(55,373+56,811+80,537)*1,05$	m2	202,36	25,00	
66	28375702	Deska izolační základní EPS 100Z 1000 x 500 mm podlahy: $(55,373+56,811+48,033)*0,1*1,05$	m3	16,82	1 550,00	
67	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,34	693,00	
Celkem za		713 Izolace tepelné				
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
68	721110921R00	propojení drenáže na kanalizaci	kus	1,00	500,00	500,00
69	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	4,00	565,00	2 260,00
70	721262107	Klapka zpětná DN 125	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
71	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,02	480,50	11,20
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				4 271,20
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
72	762524104R00	Položení podlah hoblovaných z prken, pero, drážka	m2	80,54	1 200,00	
73	762526210R00	Montáž podlahových lišt	m	60,54	105,00	
74	60512601	Prkno, fošna SM/JD hoblované - pero, drážka $80,537*0,024*1,1$	m3	2,13	15 000,00	
75	61413482	Lišta smrková 35 x 12 mm krycí $60,537*1,05$	m	63,56	172,00	
76	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,18	1 223,00	
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
77	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm $101,105:49,3050$ $106-107:42,719$	m	92,02	55,00	
78	771212112R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm	m2	56,81	265,00	
79	59247106	Cihelný obkladový pásek HELUZ 25 $106-107:42,719*1,25$	kus	53,40	4,50	
80	59764202	Dlažba Taurus Granit matná 200x200x9 mm $56,811*1,05$	m2	59,65	295,00	
81	59764242	Dlažba Taurus Granit matná sokl s požiábkem 20x9	kus	258,85	38,50	

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Fara Doubravník	Rozpočet: 1
Objekt :	1 1.NP a obvodové plochy	Sanace vlhkosti zdí a podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		49,305*5*1,05		258,85		
82	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,29	394,50	
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl: 783		Nátěry				
83	783671103R00	Nátěr polyuretanový truhlářských výrobků 3x lak	m2	80,54	175,00	
		80,537		80,54		
84	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	186,66	18,40	
		sanační omítky vnitřní: (42,719+49,305+60,537)*1,2		-183,07		
		celková výměra: (42,719+49,305+31,221)*3,0		369,74		
85	783851225	Nátěr ochranný cihelné dlažby	m2	55,37	105,00	
		106-107:55,3730		55,37		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl: 784		Malby				
86	784161601R00	Penetrace podkladu nátěrem HET 1 x	m2	369,74	17,50	
		podél zdiva zevnitř: (42,719+49,305+31,221)*3,0		369,74		
87	784165711R00	Malba tekutá HET San2000, bílá, bez penetrace, 1 x	m2	369,74	31,20	
		podél zdiva zevnitř: (42,719+49,305+31,221)*3,0		369,74		
88	784181201R00	Penetrace podkladu nátěrem Keim-Spezial-Fixativ, 1x	m2	147,63	33,50	
		sanační omítky vnější: (21,350+13,80)*(1,5+2,0)*1,2		147,63		
89	784185122R00	Malba tekutá Keim-Biosil, barva, bez penetrace, 2x venkovní	m2	295,26	80,70	
		sanační omítky vnější: (21,350+13,80)*(1,5+2,0)*1,2*2		295,26		
	Celkem za	784 Malby				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
90	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	45,00	195,00	8 775,00
91	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	810,00	10,50	8 505,00
92	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	45,00	143,00	6 435,00
93	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	135,00	15,00	2 025,00
94	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	45,00	250,00	11 250,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				36 990,00