

Souhrnný rozpočet

Stavba : 11083 Stavební úpravy Školního náměstí

Zhotovitel : Ing.František Stráský - Atelier SIS
U Malše 20
37001 České Budějovice

IČO : 60642581
DIČ : 078-5509271108

Objednatel : Město Tábor
Tábor

IČO :
DIČ :

1) : www.cenovasoustava.cz

SO 101

CENOVÁ SOUSTAVA RTS:

Cenové podmínky vymezují rozsah činností zahrnutých v položkách stavebních prací, definují způsob měření měrných jednotek a určují typ objektů, pro které jsou položky prací určeny.

Technické podmínky: Popisovnický stavebních prací vymezují požadavky objednatele na standard provedení stavebních prací a dodávek a slouží k jednoznačné identifikaci požadovaných prací.

2) www.cs-urs.cz

SO 401, SO 402, SO 403

CENOVÁ SOUSTAVA ÚRS:

Cenové a technické podmínky - viz. katalogy HSV, PSV a M uveřejněné na tomto webovém odkazu

Hlava	Náklady na	Náklady zahrnuté do plánu investiční výstavby			Celkové náklady stavby bez DPH	DPH 15 %	DPH 21 %
		Stavební část	Technologická část	Celkem			
I.	Projektové a průzkumné práce						
II.	Provozní soubory celkem						
III.	Stavební objekty celkem ZRN						0
IV.	Stroje, zařízení, náklady						
V.	Umělecká díla						
VI.	Vedlejší náklady celkem VRN						0
VII.	Ostatní náklady						0
VIII.	Rezerva						
IX.	Jiné investice						
X.	Náklady z investičních prostředků						
XI.	Náklady z neinvestičních prostředků						
	Celkem	0	0	0	0	0	0
	Celkem bez DPH			0 Kč			
	Celkem včetně DPH			0 Kč			

Za zhotovitele

Za objednatele

Členění nákladů v jednotlivých hlavách

III. Stavební objekty celkem ZRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	101	101 Komunikace zpevněné plochy		21%		
2	401	401 Oprava kanalizace		21%		
3	402	402 Oprava vodovodu		21%		
4	403	403 Oprava části chodníku v rámci opravy kanalizace		21%		
Celkem			0		0	0

VI. Vedlejší náklady celkem VRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	101	Mimostaveništní doprava	0	21%	0	0
2	101	Oborová přírážka	0	21%	0	0
3	101	Provoz investora	0	21%	0	0
4	101	Přesun stavebních kapacit	0	21%	0	0
5	101	Zařízení staveniště		21%		
6	101	Ztížené výrobní podmínky	0	21%	0	0
7	401	Mimostaveništní doprava	0	21%	0	0
8	401	Oborová přírážka	0	21%	0	0
9	401	Provoz investora	0	21%	0	0
10	401	Přesun stavebních kapacit	0	21%	0	0
11	401	Zařízení staveniště		21%		
12	401	Ztížené výrobní podmínky	0	21%	0	0
13	402	Mimostaveništní doprava	0	21%	0	0
14	402	Oborová přírážka	0	21%	0	0
15	402	Provoz investora	0	21%	0	0
16	402	Přesun stavebních kapacit	0	21%	0	0
17	402	Zařízení staveniště		21%		
18	402	Ztížené výrobní podmínky	0	21%	0	0
19	403	Mimostaveništní doprava	0	21%	0	0
20	403	Oborová přírážka	0	21%	0	0
21	403	Provoz investora	0	21%	0	0
22	403	Přesun stavebních kapacit	0	21%	0	0
23	403	Zařízení staveniště		21%		
24	403	Ztížené výrobní podmínky	0	21%	0	0
Celkem			0		0	0

VII. Ostatní náklady

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	Ostatní náklady	Požadavky objednatele		21%	0	0
Celkem			0		0	0

Členění nákladů na investory

				CELKEM	MĚSTO TÁBOR	VST
ZRN		Objekt	Název objektu	Cena s DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
	1	101	101 Komunikace a zpevněné plochy			
	2	401	401 Oprava kanalizace			
	3	402	402 Oprava vodovodu			
	4	403	403 Oprava části chodníku v rámci opravy kanalizace			
				0	0	0

				CELKEM	MĚSTO TÁBOR	VST
VRN		Objekt	Název objektu	Cena s DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
	1	101	101 Komunikace a zpevněné plochy			
	2	401	401 Oprava kanalizace			
	3	402	402 Oprava vodovodu			
	4	403	403 Oprava části chodníku v rámci opravy kanalizace			
				0	0	0

				CELKEM	MĚSTO TÁBOR	VST
OSTATNÍ NÁKLADY		Objekt	Název objektu	Cena s DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
	1	OSTATNÍ NÁKLADY	Požadavky objednatele			
				0	0	0

				CELKEM	MĚSTO TÁBOR	VST
CELKEM ZRN+VRN+OSTATNÍ NÁKLADY				0	0	0

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Školního náměstí
Objekt: Ost. Náklady Požadavky objednatele
Rozpočet: Ost. Náklady Požadavky objednatele

HSV - 0 - Všeobecné konstrukce a práce

Poř. č.	Položka	Typ	Text	Investor	MJ	Počet MJ	J. cena [Kč]	Celkem [Kč]
1	02821		ARCHEOLOGICKÝ DOHLED V PRŮBĚHU STAVBY - prokazatelné náklady za případný záchraný archeologický výzkum v případě nálezu uhradí investoři - fakturace bude na základě TDI odsouhlaseného soupisu provedených prací v rámci výzkumu - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 50%(Město Tábor) : 50%(VST)	Město Tábor VST s.r.o.	KUS KUS	50% 50%	0 0	
2	02841a		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU - měření hluku před zahájením realizace stavby (5 měřících bodů)	Město Tábor	měření	5	0	
3	02841b		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU - měření hluku po realizaci stavby (5 měřících bodů)	Město Tábor	měření	5	0	
4	02851a		DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM KONSTRUKCÍ NA POVRCHU - pasport statiky okolních objektů v místě stavby - 8 budov sousedících se stavbou - fotografické a video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s prokazatelným potvrzením jejich majitelů - náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 50%(Město Tábor) : 50%(VST)	Město Tábor VST s.r.o.	KUS KUS	50% 50%	0 0	
5	02910a		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ - geometrický plán pro výkup pozemků - celková plocha stavby 1112 m2 - vypracování oddělovacích geometrických plánů trvalých záborů se zákresem do katastrální mapy	Město Tábor	KUS	1	0	
6	02910b		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ - geodetické zaměření skutečného provedení - celková plocha stavby 1112 m2 - geometrické zaměření dokončené stavby vč. zákresu do katastrální mapy a digitalizace	Město Tábor VST s.r.o.	KUS KUS	1 1	0 0	
7	02910c		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - dokumentace skutečného provedení stavby DSPS - 4 paré - dokumentace DSPS bude obsahovat kladécké schéma skutečného provedení	Město Tábor VST s.r.o.	KUS KUS	1 1	0 0	

8	02960a	OSTATNÍ POŽADAVKY - NÁHRADNÍ DOPRAVA - vícenálady na provoz MHD - pracovní dny; So+NE - sazba za ujetý kilometr: - 31,70 Kč bez DPH (linky č. 60 a 61) - celkové prodloužení tras linek MHD je dáno kvalifikovaným odhadem při době provádění 2,5 měsíce, tj. 1110 km - doba stavby 2,5 měsíce (60 prac. dnů, 25 dnů víkendů; počet spojů v prac. dnu 21 o víkendu 13; délka objížďky 0,7km) - informace o jízdních řádech MHD jsou na www.cometplus.cz , kontaktní osoba: Ing. Petr Pistulka, tel. 381 485 230; 737 262 230 - náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 50%(Město Tábor) : 50%(VST)	Město Tábor VST s.r.o.	KUS KUS	50% 50%	0 0
9	02960b	OSTATNÍ POŽADAVKY - případná ochrana stávajících a neidentifikovaných inženýrských sítí ve staveništi - prostředky lze čerpat pouze ze souhlasem investora na základě skutečné ceny provedených prací - kabely (NN, VN, VO a sdělovací) a plynovod v rozsahu dle situace - náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 50%(Město Tábor) : 50%(VST)	Město Tábor VST s.r.o.	KUS KUS	50% 50%	0 0
HSV - 0 - Všeobecné konstrukce a práce						
Celkem za rozpočet pro investora Město Tábor:						0
Celkem za rozpočet pro investora VST s.r.o.:						0
Celkem za rozpočet:						0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	101	Zpevněné plochy-3	JKSO	822.59
Objekt	Název objektu		SKP	
101	Komunikace a zpevněné plochy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
11083	Stavební úpravy Školního náměstí		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. František Stráský-Atelier SIS		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. František Stráský-Atelier SIS			
Objednatel	Město Tábor			
Dodavatel	Ing.František Stráský - Atelier SIS		Zakázkové číslo	11083
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		0 Kč	
DPH		21,0 %		0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč	

Poznámka :

Stavba :	11083 Stavební úpravy Školního náměstí	Rozpočet : 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Zpevněné plochy-3

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	11083 Stavební úpravy Školního náměstí	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Zpevněné plochy-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky dle situace č. přílohy 2, část B1 -stávající chodníky	m2	107,00		
		107		107,00		
2	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém dle situace č. přílohy 2, část B1 -stávající chodníky	m2	35,00		
		35		35,00		
3	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm -stávající chodníky dl. mozaika (pol. 113 10 6111) -stávající chodníky dl. velké kostky (pol. 113 10 6211)	m2	142,00		
		107		107,00		
		35		35,00		
4	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm dle situace č. přílohy 2, část B1 -stávající chodník bet.	m2	19,00		
		19		19,00		
5	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm -stávající chodník asf. - dle situace č. přílohy 2, část B1	m2	34,00		
		34		34,00		
6	113151314R00	Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm dle situace č. přílohy 2, část B1 -stávající vozovka a plochy celk. tl. 15 cm	m2	2 280,00		
		760*3		2 280,00		
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých dle situace č. přílohy 2, část B1 -stávající obruby vozovky	m	121,00		
		121		121,00		
8	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m dle situace č. přílohy 2, část B1 -tl 10 cm	m3	15,50		
		155*0,1		15,50		
9	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 výměra dle kubatur č. přílohy 3, část A -výkop a výkop pro výměnu podloží	m3	588,70		
		588,7		588,70		
10	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 dle pol. 122 20 2202 -10% výkopů	m3	58,87		
		588,7*0,1		58,87		
11	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení dle pol. 122 20 2202 -10% výkopů	m3	58,87		
		588,7*0,1		58,87		
12	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 dle situace č. přílohy 2, část B1 -výkop rýhy pro drenáž	m3	15,30		
		(20+24+31+10)*0,45*0,4		15,30		
13	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 výměra dle pol. 132 20 1101	m3	1,53		

Slepý rozpočet

Stavba :	11083 Stavební úpravy Školního náměstí	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Zpevněné plochy-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-10 % výkopu				
		15,3*0,1		1,53		
14	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	65,76		
		dle situace č. přílohy 2, část B1				
		-přípojky ul. vpustí vč. ul. vpustí				
		-přípojky lapačů střešních splavenin				
		((2+2,5+7+2+1,5+5+5,5+2+1,5)*1,2*1)+(1,6*0,4*9)		40,56		
		21*1,2*1		25,20		
15	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	6,58		
		výměra dle pol. 132 20 1201				
		-10 % výkopu				
		65,76*0,1		6,58		
16	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	102,20		
		-pažení rýhy přípojek ul. vpustí včetně ul. vpustí				
		51,1*2		102,20		
17	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	148,60		
		výměra dle pol. 151 10 1101				
		148,6		148,60		
18	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	12,60		
		-ornice na ohumusování-odvoz a dovoz z mezideponie				
		(dle pol. 181 30 1111)				
		6,3+6,3		12,60		
19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	641,70		
		-odkopávky, výměněné podloží-odvoz na trvalou skládku (pol. 122 20 2202)				
		-přebytek výkop rýhy-odvoz na trvalou skládku (pol. 132 20 1101, 132 20 1201 a 174 10 1101)				
		-přebytek ornice-odvoz na trvalou skládku (pol. 121 10 1101 a 181 30 1111)				
		588,7		588,70		
		(15,3+65,76)-37,26		43,80		
		15,5-6,3		9,20		
20	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 935,72		
		dle pol. 162 70 1105)				
		-celková vzdálenost 13 km				
		645,24*3		1 935,72		
21	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	6,30		
		dle pol. 162 40 1102				
		-ornice na ohumusování na mezideponii				
		6,3		6,30		
22	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 100% PS	m3	256,80		
		výměra dle kubatur č. přílohy 3, část A				
		-vyměněné podloží				
		256,8		256,80		
23	171101141R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m	m3	1,29		
		výměra dle kubatur č. přílohy 3, část A				
		-dodat násyp				
		1,29		1,29		
24	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	641,70		
		výměra dle pol. 162 70 1105				
		641,7		641,70		
25	171201211U00	Skládkovné zemina	t	1 283,40		
		dle pol. 171 20 1201				
		(uvažovaná objemová hmotnost 2000 kg/m3)				
		641,7*2		1 283,40		

Slepý rozpočet

Stavba :	11083 Stavební úpravy Školního náměstí	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Zpevněné plochy-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním dle situace č. přílohy 2, část B1 -zásyp rýh přípojek ul. vpustí a lapačů (1,2*0,55*51)+(0,2*2*9)	m3	37,26		
					37,26	
27	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny dle situace č. přílohy 2, část B1 -obsyp přípojek ul.vpustí a lapačů (1,2*0,35*51)-(3,14*0,08*0,08*51)	m3	20,40		
					20,40	
28	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině dle situace č. přílohy 2, část B1 -vegetační plochy rovina 63	m2	63,00		
					63,00	
29	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění dle situace č. přílohy 2, část B1 -vegtační plochy 63	m2	63,00		
					63,00	
30	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním dle situace č. přílohy 2, část B1 -vozovka -parkoviště -chodníky, plocha pro kontejnery 439 123 379+17	m2	958,00		
					439,00	
					123,00	
					396,00	
31	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 dle pol. 180 40 1211 63	m2	63,00		
					63,00	
32	R-položka	Vybourání uliční vpusti dle situace č. přílohy 2, část B1 -vybourání stávající uliční vpusti včetně zásypu a zhutnění a odvozu vybouraných hmot na skládku do 13 km včetně poplatku za uložení 3	kus	3,00		
					3,00	
33	00572460	Směs travní technická balení 25 kg PROFI dle pol. 180 40 1211 -0,03 kg/m2 63*0,03	kg	1,89		
					1,89	
34	58337332	Štěrkopísek frakce 0-22 C výměra dle pol. 175 10 1101 -obsyp potrubí (objemová hmotnost 2000 kg/m3) 20,40*2	T	40,80		
					40,80	
35	58344209	Štěrkodrtě frakce 0-125 B -materiál na výměnu podloží (dle pol. 171 10 1103) -materiál na dodatečný násyp (dle pol. 171 10 1141) (objemová hmotnost 2200 kg/m3) 256,8*2,2 1,29*2,2	T	567,80		
					564,96	
					2,84	
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
36	214500211R00	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrk do 55 cm dle situace č. přílohy 2, část B1 -výplň drenáží (podélná drenáž) (20+24+31+10)	m	85,00		
					85,00	

Slepý rozpočet

Stavba :	11083 Stavební úpravy Školního náměstí	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Zpevněné plochy-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	273321117R00	Železobeton zákl. desek z cem.portladských C 25/30 -železobetonová roznášecí deska plynovodu 45*1,2*0,15	m3	8,10		
				8,10		
38	273354111R00	Bednění základových desek zřízení -železobetonová roznášecí deska plynovodu-bednění (45*1,2)+(45*0,15*2)+(1,2*0,15*2)	m2	67,86		
				67,86		
39	273354211R00	Bednění základových desek odstranění dle pol. 273 35 4111	m2	67,86		
				67,86		
40	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100 -železobetonová roznášecí deska plynovodu-výztuž (hmotnost 5 kg/m2) (45*1,2*2)*0,005	t	0,54		
				0,54		
41	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 (B 25) viz výkres schodiště a zábradlí, č. přílohy 8, část B1 -bet. základ schodiště pod prvním a posledním stupněm (0,25*0,8*1,5)*4	m3	1,20		
				1,20		
42	583415056	Kamenivo drcené frakce 8/16 D výměra dle pol. 214 50 0211 -vyplnění rýhy drenáže (objemová hmotnost 2200 kg/m3) (20+24+31+10)*0,45*0,4*2,2	T	33,66		
				33,66		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
43	348171211R00	Osazení oc.zábradlí na zdech a valech do 100 kg/m viz výkres schodiště a zábradlí, č. přílohy 8, část B1 -osazení zábradlí u schodiště a podél ul. Na Parkánech a podél zeleně (5,6*2)+4+10	m	25,20		
				25,20		
44	55395101.A	Zábradlí ocelové viz výkres schodiště a zábradlí, č. přílohy 8, část B1 dodávka zábradlí ocelového -u schodiště-včetně madla na budově ZŠ -podél zeleně -podél silnice u schodiště:171,6 podél zeleně:317,88 podél silnice:92,65	kg	582,13		
				171,60		
				317,88		
				92,65		
45	R-položka	Okrasná hliníková hlavice viz výkres schodiště a zábradlí, č. přílohy 8, část B1 -dodání vč. osazení na zábradlí (hliníková hlavice průměr 76mm, výška 80 mm uchycení nýty) 12	kus	12,00		
				12,00		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
46	430321414R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 (B 30) viz výkres schodiště a zábradlí, č. přílohy 8, část B1 -bet. základ pod schodiště (0,3*1,5)*2	m3	0,90		
				0,90		
47	430351110R00	Bednění schodist jakykoliv sklon viz výkres schodiště a zábradlí, č. přílohy 8, část B1 -bednění základů schodišť 1,1*4	m2	4,40		
				4,40		

Slepý rozpočet

Stavba :	11083 Stavební úpravy Školního náměstí	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Zpevněné plochy-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	430361921RT4	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí svařovaná sít' - drát 6,0 mm, oka 100 / 100 mm viz výkres schodiště a zábradlí, č. přílohy 8, část B1 -výztuž základu pod schodištěm (hmotnost 4,95 kg/m2) (1,6*1,5*2)*4,95*0,001	t	0,02		
					0,02	
49	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm dle situace č. přílohy 2, část B1 -lože pro potrubí přípojek (0,1*2,1*45,5)	m3	9,56		
					9,56	
50	452386111R00	Vyrovnávací prstence z betonu B 7,5 výšky 100 mm viz pol. 895 94 1311 9	kus	9,00		
					9,00	
51	457621411R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 1 kg/m výměra dle pol. 919 73 5114 -napojení na stávající vozovku (5+6+24)	m	35,00		
					35,00	
52	564251111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm viz výkres schodiště a zábradlí, č. přílohy 8, část B1 -šp podklad pod základy schodiště 3,4*1,5	m2	5,10		
					5,10	
53	R-položka	Stupeň schodišťový kamenný, plný 200x340x1500 rovná podstupnice viz výkres schodiště a zábradlí, č. přílohy 8, část B1 -schodišťové stupně masivní, plné S1-dodávka vč. osazení do betonu C25/30 2	kus	2,00		
					2,00	
54	R-položka	Stupeň schodišťový kamenný, plný 150x340x1500 rovná podstupnice viz výkres schodiště a zábradlí, č. přílohy 8, část B1 -schodišťové stupně masivní, plné S1-dodávka vč. osazení do betonu C25/30 8	kus	8,00		
					8,00	
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5	Komunikace					
55	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm dle situace č. přílohy 2, část B1 -vozovka-1.vrstva -vozovka-2.vrstva+rozšíření pod obruby -chodníky -vrstva šd pod obruby 439 439+(0,5*224) 379 (224+82)*0,3	m2	1 460,80		
					439,00	
					551,00	
					379,00	
					91,80	
56	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm dle situace č. přílohy 2, část B1 -parkoviště -plocha pro kontejnery -dopravní ostrůvky 123 17 48	m2	188,00		
					123,00	
					17,00	
					48,00	
57	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm dle situace č. přílohy 2, část B1 -vozovka	m2	439,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	11083 Stavební úpravy Školního náměstí	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Zpevněné plochy-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		439		439,00		
58	567211210R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 10 cm dle situace č. přílohy 2, část B1 -dopravní ostrůvky	m2	64,00		
		64		64,00		
59	573111111R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asphalt. 0,60kg/m2 dle pol. 565 15 1211	m2	439,00		
		439		439,00		
60	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 dle pol. 576 11 1223	m2	439,00		
		439		439,00		
61	573511115R00	Nátěr živичný zdrs. s posypem, asphalt 1,50 kg/m2 dle pol. 576 11 1223	m2	439,00		
		439		439,00		
62	576111223R00	Koberec asphalt.mastix SMA 11 S (AKMS) nad 3 m,4 cm dle situace č. přílohy 2, část B1 -vozovka	m2	439,00		
		439		439,00		
63	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 4 cm dle situace č. přílohy 2, část B1 -parkoviště -plocha pro kontejnery	m2	140,00		
		123		123,00		
		17		17,00		
64	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm dle situace č. přílohy 2, část B1 -dopravní ostrůvky	m2	64,00		
		64		64,00		
65	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 2barvy, lože z kam.do 4 cm dle situace č. přílohy 2, část B1 -chodník	m2	383,00		
		383		383,00		
66	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. dle situace č. přílohy 2, část B1 -chodník (kamenné desky), varovné a signální pásy -chodník (desky z umělého kamene), varovné a signální pásy	m2	40,00		
		15		15,00		
		25		25,00		
67	58380058	Mozaika dlažební 6/8 štípaná, tříděná 1t = 6,5 m2 dle pol. 596 13 1111 -dlažba kamenná mozaika (ztratiné 2%)	m2	390,66		
		383*1,02		390,66		
68	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 dle pol. 591 21 1111 (ztratiné 2%)	m2	208,08		
		204*1,02		208,08		
69	58381315	Deska dlažební řezaná do 0,24 m2 tl. 5 cm žula dle pol. 596 81 1111 -kamenné desky	m2	15,00		
		15		15,00		
70	R-položka	Dlažba z umělého kamene dle pol. 596 81 1111 -desky z umělého kamene pro signální a varovné pásy s výstupky pravidelného tvaru	m2	25,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	11083 Stavební úpravy Školního náměstí	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Zpevněné plochy-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		25		25,00		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
71	620453112R00	Omítka cementová zdí a valů zatížená hladká dle výkresu schodiště a zábradlí, č. přílohy 8, část B1 -oprava vnější omítky na ZŠ v místě schodů	m2	5,00		
		5*1		5,00		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 8		Trubní vedení				
72	851631104R00	Montáž potrubí litinového,jištěný spoj BRS, DN 150 dle situace č. přílohy 2, část B1 -dešťové svody nad chodníkem dl. 2 m vč. osazení	m	8,00		
		4*2		8,00		
73	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm dle situace č. přílohy 2, část B1 -drenážní trativod DN 100 mm (20+24+31+10)	m	85,00		
				85,00		
74	871251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 110 mm dle situace č. přílohy 2, část B1 -rezervní chráničky DN 110-3x	m	45,00		
		15*3		45,00		
75	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 dle situace č. přílohy 2, část B1 -přípojky ul.vpustí DN 150 -dešť. svody DN 150	m	46,50		
		1,5+2+6,5+1,5+1+4,5+5+1,5+1		24,50		
		2+6+8+6		22,00		
76	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm dle situace č. přílohy 2, část B1 -drenážní šachta	kus	1,00		
		1		1,00		
77	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV dle situace č. přílohy 2, část B1 -zřízení ul. vpustí	kus	9,00		
		9		9,00		
78	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg dle pol. 895 94 1312	kus	9,00		
		9		9,00		
79	28611141.A	Trubka PVC kanalizační hladká d 110x3,0x1000 mm dle pol. 871 25 1111 -rezervní chráničky (ztrátne 9,3 %)	kus	49,19		
		45*1,093		49,19		
80	28611223	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm dle pol. 871 22 8111 -podélné drenáž vozovky (ztrátne 1%)	m	85,85		
		85*1,01		85,85		
81	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 výměra dle pol. 871 31 3121 -přípojky ul.vpustí (ztrátne 9,3%)	kus	50,82		
		46,5*1,093		50,82		
82	28697028.A	Šachta DN400 D 400 1,7 m DN 160 průtok	kus	1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	11083 Stavební úpravy Školního náměstí	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Zpevněné plochy-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle pol. 894 43 2112 -drenážní šachta 1		1,00		
83	55240656	Trouba litinová odpadní DN 150x2000 mm dle pol. 851 61 1104 -dešťové svody nad chodníkem dl. 2 m 4*2	kus	8,00		
84	55242140	Mříž kanalizační litinová s rámem 610x610 mm dle pol. 899 20 3111 -ul. vpust mříž 9	kus	9,00		
85	55343910	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm dle pol. 895 94 1311 -koš kalový 9	kus	9,00		
86	R-položka	Lapač litinový střešních splavenin DN 150 (svod 180 mm) dle situace - I. etapa, č. přílohy 2.1, část B1 -dešťové svody DN 150 vč. osazení a napojení 4	kus	4,00		
Celkem za		8 Trubní vedení				
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				
87	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu dle situace č. přílohy 2, část B1 -stávající zařízení 5	kus	5,00		
88	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte dle situace č. přílohy 2, část B1 -stávající zařízení 12	kus	12,00		
Celkem za		89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
89	R-položka	Odpadkový koš dle situace č. přílohy 2, část B1 a tech. zprávy, č. přílohy 1, část B1 -odpadkový koš v. 1010x600/480 v parametrech obdobných jako na Žižkově náměstí vč. ukotvení k podkladu 1	kus	1,00		
90	R-položka	Lavička s dřevěnou výdřevou dle situace č. přílohy 2, část B1 a tech. zprávy, č. přílohy 1, část B1 -lavička dl. 176cm v parametrech obdobných jako na Žižkově náměstí vč. ukotvení k základu 2	kus	2,00		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
91	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly výměra dle TDZ, č. přílohy 7, část B1 -osazení nové dopr.značky 25	kus	25,00		
92	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou výměra dle TDZ, č. přílohy 7, část B1 -vodorovné značení 94	m	94,00		
93	915712211R00	Vodorovné značení střík.barvou proužků š.50 cm	m	11,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	11083 Stavební úpravy Školního náměstí	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Zpevněné plochy-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		výměra dle TDZ, č. přílohy 7, část B1 -vodorovné značení				
		11		11,00		
94	915719111R00	Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm dle pol. 915 71 1111	m	94,00		
		94		94,00		
95	915719212R00	Příplatek za reflex. úpravu vodících proužků 50 cm dle pol. 915 71 2211	m	11,00		
		11		11,00		
96	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. výměra dle TDZ, č. přílohy 7, část B1 -vodorovné značení	m2	41,00		
		41		41,00		
97	915729111R00	Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd. dle pol. 915 72 1111	m2	41,00		
		41		41,00		
98	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky dle pol. 915 71 1111 a 915 71 2211	m	105,00		
		94+11		105,00		
99	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů dle pol. 915 72 1111	m2	41,00		
		41		41,00		
100	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5 dle situace, č. přílohy 2, část B1 -obrubníky kamenné OP3	m	224,00		
		224		224,00		
101	917461111R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 dle situace, č. přílohy 2, část B1 -krajníky kamenné KS3	m	134,00		
		134		134,00		
102	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm dle situace, č. přílohy 2, část B1 -napojení na stávající vozovku	m	53,00		
		53		53,00		
103	R-položka	Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí	kpl	1,00		
		1		1,00		
104	R-položka	Zřízení dopravně inženýrského opatření viz. dopravně inženýrské opatření, č. přílohy 6, část A -zřízení dopravně inženýrského opatření (doprav. značky základní velikost -dod., mont, demont, ve všech etapách stavby, největší počet značek potřebných současně)	kpl	1,00		
		1		1,00		
105	40444937.A	Značka dopr výstražná A1- A30 900 mm fóli, EG7letá dle TDZ, č. přílohy 7, část B1 -dopr. zn. A12	kus	2,00		
		2		2,00		
106	40444972.A	Značka uprav přednost P2-3 500/500 fóli1, EG 7letá dle TDZ, č. přílohy 7, část B1 -dopr. zn. P2	kus	2,00		
		2		2,00		
107	40444999.A	Značka uprav přednost P6 700 fólie tř1, EG 7letá dle TDZ, č. přílohy 7, část B1 -dopr. zn. P6	kus	2,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	11083 Stavební úpravy Školního náměstí	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Zpevněné plochy-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2		2,00		
108	40445023.A	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fó1 1, EG 7letá dle TDZ, č. přílohy 7, část B1 -dopr. zn. B2	kus	2,00		
		2		2,00		
109	40445032.A	Značka dopr příkazová C1-C14b 700 fó1 1, EG 7letá dle TDZ-I.etapa, č. přílohy 7.1, část B1 -dopr. zn. C3a,b; C4a	kus	3,00		
		3		3,00		
110	40445050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fó11, EG7letá dle TDZ, č. přílohy 7, část B1 -dopr. zn. IP11, 12	kus	4,00		
		4		4,00		
111	40445052.A	Značka dopr inf IP14a-25b, 1000/1500 fó11, EG7letá dle TDZ, č. přílohy 7, část B1 -dopr. zn. IP25a,b	kus	2,00		
		2		2,00		
112	40445141.A	Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fó1 1, EG 7letá dle TDZ, č. přílohy 7, část B1 -dopr. zn. E2b	kus	3,00		
		3		3,00		
113	40445149.A	Značka dopr dodat E3a,b,4,5 500/150 fó1 1, EG7letá dle TDZ, č. přílohy 7, část B1 -dopr. zn. E3b	kus	1,00		
		1		1,00		
114	40445151.A	Značka dopr dodat E 7, 500/500 fó1 1, EG 7 letá dle TDZ, č. přílohy 7, část B1 -dopr. zn. E7b	kus	2,00		
		2		2,00		
115	40445159.A	Značka dopr dodat E 8d-e 500/150 fó1 1, EG 7 letá dle TDZ, č. přílohy 7, část B1 -dopr. zn. E8e	kus	1,00		
		1		1,00		
116	40445175.A	Značka dopr zařízení Z4a,b,c 250/1000 fó11, EG7let dle TDZ, č. přílohy 7, část B1 -dopr. zn. Z4b	kus	2,00		
		2		2,00		
117	40445960	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou dle TDZ, č. přílohy 7, část B1 -sloupky ocelové žárově zinkované	m	39,00		
		13*3		39,00		
118	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů dle TDZ, č. přílohy 7, část B1 -dopravní příslušenství	kus	13,00		
		13		13,00		
119	58380211	Krajník silniční KS 3 13x20x30 až 80 cm výměra dle pol. 917 46 1111 (ztratné 1%)	m	135,34		

Slepý rozpočet

Stavba :	11083 Stavební úpravy Školního náměstí	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Zpevněné plochy-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		134*1,01		135,34		
120	58380333	Obrubník kamenný přímý OP3 25x20 cm výměra dle pol. 917 16 1111 (ztratné 1%)	m	226,24		
		224*1,01		226,24		
121	R-položka	Zvýraznění dopravních značek světelný panel výměra dle TDZ, č. přílohy 7, část B1 -světelný panel s dvojsvětlem LED (1000 x 1000) -napájecí zdroj - solární článek -napájecí zdroj - Akumulátor 12V/12Ah -časový spínač 12V pro NZ -stožár průměr 76 mm, 4 m vč. dodávky, montáže a osazení	kpl	2,00		
		2		2,00		
122	R-položka	Dodávka spojovacího materiálu pro uchycení značek dle pol. 914 00 1111	sada	25,00		
		25		25,00		
123	R-položka	Zvýraznění dopravních značek retroreflexní podklad výměra dle TDZ, č. přílohy 7, část B1 -dopravní značky IP6 s retroreflexním žlutozeleným fluorescenčním podkladem 750 x 750 mm, vč. dodání montáže a osazení	kus	4,00		
		4		4,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
124	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého dle situace, č. přílohy 2, část B1 -stávající zeď okolo schodiště	m3	9,80		
		0,7*7*2		9,80		
125	963022819R00	Bourání kamenných.schodišťových stupňů dle situace, č. přílohy 2, část B1 -stávající schodiště	m	18,00		
		2*9		18,00		
126	966005111R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami dle situace, č. přílohy 2, část B1 -stávající zábradlí	m	11,00		
		7+4		11,00		
127	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami dle situace, č. přílohy 2, část B1 -odstranění dopravních značek	kus	4,00		
		4		4,00		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl:	97	Prorážení otvorů				
128	979071111R00	Očištění vybour. kostek velkých s výplní kam. těž. dle pol. 113 10 6211	m2	35,00		
		35		35,00		
129	979071131R00	Očištění vybouraných kostek mozaikových, kam. těž. dle pol. 113 10 6111	m2	107,00		
		107		107,00		
130	979099145U00	Skládkovné asfaltové povrchy -skládkovné asfaltové povrchy	t	298,70		
		298,7		298,70		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				

Slepý rozpočet

Stavba :	11083 Stavební úpravy Školního náměstí	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Zpevněné plochy-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
131	997013801U00	Skládkovné beton -skládkovné beton-suť	t	43,68		
		43,68		43,68		
132	998225111R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 659,92		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 711		Izolace proti vodě				
133	711141559RZ1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky izolace dle situace, č. přílohy 2, část B1 -izolace proti vlhkosti u zdí svislá do hl. 0,65 m	m2	74,75		
		115*0,65		74,75		
134	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,36		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl: 783		Nátěry				
135	R-položka	Metalizace Zinacor 850 - 100 µm viz výkres schodiště a zábradlí, č. přílohy 8, část B1 -zábradlí-povrchová úprava, naneseení kovových povlaků žárovým nástřikem zinacoru (slitina zinku a hliníku)	m2	15,78		
		schodiště:(10*0,19)+(18*0,08)		3,34		
		podél zeleně:((3*0,24)+(6*0,08))*6		7,20		
		podél silnice:(13*0,2)+(22*0,12)		5,24		
136	R-položka	Otryskání zábradlí viz výkres schodiště a zábradlí, č. přílohy 8, část B1 -zábradlí-povrchová úprava (otryskání na Sa-stupeň čistoty 2,5 dle ČSN ISO 8501-1, stříbrný povrch)	m2	15,78		
		schodiště:(10*0,19)+(18*0,08)		3,34		
		podél zeleně:((3*0,24)+(6*0,08))*6		7,20		
		podél silnice:(13*0,2)+(22*0,12)		5,24		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
137	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km -odvoz 1 km (celkem (13 km)	t	340,53		
138	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km -dalších 12 km do 13 km	t	4 426,85		
139	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km -odvoz 5 km	t	46,44		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Oprava kanalizace a vodovodu na Školním náměstí v Táboře	JKSO	827.21 A 4-5
Název objektu	SO 401 Oprava kanalizace	EČO	
		Místo	Tábor
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant	Ing. Jana Máchová		
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		12.12.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	1,80%
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	0,00%
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 0,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 0,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Oprava kanalizace a vodovodu na Školním náměstí v Táboře

Objekt: Oprava kanalizace

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 12.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

1 Zemní práce 0,00

1	R	001001	Kopaná sonda pro ověření polohy, hloubky uložení, materiálu a dimenze stáv. potrubí	kus	3,000		
			3		3,000		
2	001	115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	56,000		
			56		56,000		
3	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	7,000		
			7		7,000		
4	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,200		
			"kabel NN" 0,8*2 - viz. příloha 6 a 7		1,600		
			"kabel VO" 0,8* - viz. příloha 6 a 7				
			"sdělovací kabele" 0,8 - viz. příloha 6 a 7		0,800		
			"řad S2" - viz. příloha 6 a 7				
			"kabel VN" 0,8 - viz. příloha 6 a 7		0,800		
5	001	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	9,000		
			"kabel NN" 0,8*2*1,5*1,5 - viz. příloha 6 a 7		3,600		
			"kabel VO" 0,8*1,5*1,5 - viz. příloha 6 a 7		1,800		
			"sdělovací kabele" 0,8*1,5*1,5 - viz. příloha 6 a 7		1,800		
			"řad S2"				
			"kabel VN" 0,8*1,5*1,5 - viz. příloha 6 a 7		1,800		
6	001	132201202	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 - viz. příloha 6 a 7	m3	92,001		
			0,8*(2,1+1,34)*0,5*14,71		20,241		
			0,8*(1,34+1,07)*0,5*(36,75-14,74)		21,218		
			"rozšíření pro šachty" 0,6*2*2,0*(2,1+1,34+1,07)		10,824		
			0,8*(1,35+1,17)*0,5*18,26		18,406		
			0,8*(1,17+1,36)*0,5*(34,00-18,26)		15,929		
			"rozšíření pro šachty" 0,6*2*2*(1,35+1,17+1,36)		9,312		
			0,8*(2,1+1,98)*0,5*9,03		14,737		
			0,8*(2,63+2,31)*0,5*(20,81-9,03)		23,277		
			0,8*(2,31+2,13)*0,5*(35,42-20,81)		25,947		
			0,6*(0,87+0,94+1,04)*(1,8+6,1+6,2)		24,111		
			-184,002*0,5		-92,001		
7	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	46,001		
			184,002*0,5*0,5		46,001		
8	001	132301202	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	92,001		
			92,001		92,001		
			Součet		92,001		

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Oprava kanalizace a vodovodu na Školním náměstí v Táboře

Objekt: Oprava kanalizace

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 12.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9	001	132301209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	46,001		
			92,001*0,5		46,001		
10	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	189,573		
			(2,1+1,51)*0,5*11,01*2		39,746		
			- viz. příloha 6 a 7		0,000		
			(2,1+2,13)*0,5*35,42*2		149,827		
			- viz. příloha 6 a 7		0,000		
11	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	189,573		
			189,573		189,573		
12	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	92,001		
			184,002*0,5		92,001		
			Součet		92,001		
13	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	69,297		
			"výkop" 184,002		184,002		
			"zásyp" -114,705		-114,705		
14	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	692,970		
			"skládka 20 km" 69,297*10		692,970		
15	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	69,297		
			"odvoz na meziskládku" 69,297		69,297		
16	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - viz. příloha č. 10	m3	114,705		
			"výkop" 184,002		184,002		
			"šp lože" -9,340		-9,340		
			"obsyp" - 2,961		-2,961		
			"potrubí" -9,521		-9,521		
			"bet deska" -9,340		-9,340		
			"sedlo" -21,351		-21,351		
			"obetonování" -16,784		-16,784		
17	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu - viz. příloha č. 10	m3	2,961		
			0,6*0,35*14,1		2,961		
18	R	181101111	10	m2	90,576		
			0,8*(35,42+34,00+36,75)		84,936		
			0,4*14,1		5,640		
19	583	583373310	šterkopísek frakce 0-22 - viz. příloha č. 10	t	6,366		
			2,961*2,15		6,366		

4

Vodorovné konstrukce

20	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku vč. trativodu - viz. příloha č. 10	m3	9,340		
			0,8*0,1*36,75		2,940		
			0,8*0,1*34,00		2,720		
			0,8*0,1*35,42		2,834		

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Oprava kanalizace a vodovodu na Školním náměstí v Táboře

Objekt: Oprava kanalizace

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 12.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			0,6*0,1*14,1		0,846		
21	271	452111111	Osazení betonových prážců otevřený výkop pl do 25000 mm2 - viz. příloha č. 10	kus	49,000		
			16		16,000		
			16		16,000		
			17		17,000		
			0		0,000		
22	271	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ramů v do 100 mm - viz. příloha č. 10	kus	8,000		
			3+2+3		8,000		
23	271	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ramů v do 200 mm - viz. příloha č. 10	kus	1,000		
			"V.120 mm" 1		1,000		
			Součet		1,000		
24	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop - viz. příloha č. 10	m3	9,340		
			0,8*0,1*36,75		2,940		
			0,8*0,1*34,00		2,720		
			0,8*0,1*35,42		2,834		
			0,6*0,1*14,1		0,846		
25	271	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop - viz. příloha č. 10	m3	21,351		
			0,8*0,363*36,75		10,672		
			0,8*0,278*34,00		7,562		
			0,8*0,278*35,42		7,877		
			0		0,000		
			-3,14*0,2*0,2*36,75		-4,616		
			-3,14*0,15*0,15*(34,0+35,42)		-4,905		
			9,521*0,5		4,761		
26	271	899623141	Obetonování potrubí nebo zdívek stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop - viz. příloha č. 10	m3	16,784		
			0,8*(0,2+0,34)*0,5*36,75		7,938		
			0,8*(0,15+0,34)*0,5*34,00		6,664		
			0,8*(0,15+0,34)*0,5*35,42		6,942		
			0		0,000		
			"potrubí" -9,521*0,5		-4,760		
27	592	592237290	podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q 60-112/20/20 60 x 20 x 14,7 cm - viz. příloha č. 10	kus	49,000		
			49		49,000		
28	592	592243200	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm - viz. příloha č. 9	kus	3,030		
			3*1,01		3,030		
29	592	592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm viz. příloha č. 9	kus	2,020		
			2*1,01		2,020		
30	592	592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm viz. příloha č. 9	kus	3,030		
			3*1,01		3,030		

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Oprava kanalizace a vodovodu na Školním náměstí v Táboře

Objekt: Oprava kanalizace

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 12.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
31	592	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm viz. příloha č. 9	kus	1,010		
			1*1,01		1,010		

8 Trubní vedení

32	271	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	69,420		
			"sběrač S1-1" 34,00 - viz. příloha č. 6 a 7		34,000		
			"sběrač S2" 35,42 - viz. příloha č. 6 a 7		35,420		
33	271	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	36,750		
			"sběrač S1" 36,75 - viz. příloha č. 6 a 7		36,750		
			"sběrač S1-1" - viz. příloha č. 6 a 7				
			"sběrač S2" - viz. příloha č. 6 a 7				
34	271	837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	kus	11,000		
			"odbočky" 5+6 - viz. příloha č. 6 a 7		11,000		
35	271	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	5,000		
			"sběrač S1-1"				
			"drenáž" 1 - viz. příloha č. 6 a 7		1,000		
			"UV6" 1 - viz. příloha č. 6 a 7		1,000		
			"geiger" 1 - viz. příloha č. 6 a 7		1,000		
			"UV5" 1 - viz. příloha č. 6 a 7		1,000		
			"geiger" 1 - viz. příloha č. 6 a 7		1,000		
			"sběrač S2"				
36	271	837391221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	6,000		
			"UV7" 1 - viz. příloha č. 6 a 7		1,000		
			"UV4" 1 - viz. příloha č. 6 a 7		1,000		
			"UV3" 1 - viz. příloha č. 6 a 7		1,000		
			"UV2" 1 - viz. příloha č. 6 a 7		1,000		
			"UV1" 1 - viz. příloha č. 6 a 7		1,000		
			"geiger" 1 - viz. příloha č. 6 a 7		1,000		
			"sběrač S1-1" 0				
			"sběrač S2" 0				
37	271	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	14,100		
			"G1" 1,8 - viz. příloha č. 2		1,800		
			"G2" 6,1 - viz. příloha č. 2		6,100		
			"G3" 6,2 - viz. příloha č. 2		6,200		
38	597	597107060	trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 200	m	15,000		
			"sběrač S1 36,75 bm" 15 - viz. příloha č. 6		15,000		
			"sběrač S1-1"				
			"sběrač S2"				
39	597	597107070	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	28,000		

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Oprava kanalizace a vodovodu na Školním náměstí v Táboře

Objekt: Oprava kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 12.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			"sběrač S1-1 34,00 m" 14 - viz. příloha č. 6		14,000		
			"sběrač S2 35,42 m" 14 - viz. příloha č. 7		14,000		
40	597	597109840	koleno kameninové glazované DN150mm 45° spojovací systém F - viz. příloha č. 6 a 7	kus	11,000		
41	597	597115700	odbočka kameninová jednoduchá šikmá DN300/150 spojovací systém C/F tř. 160/- - viz. příloha č. 6 a 7	kus	5,000		
			"viz pol mtž" 5		5,000		
42	597	597115710	odbočka kameninová jednoduchá šikmá DN 400/150 syst C/F tř. 160 - viz. příloha č. 6 a 7	kus	6,000		
			"viz pol mtž" 6		6,000		
43	286	286115280	přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové KGUS DN 160 - viz. příloha č. 6 a 7	kus	11,000		
			5+6		11,000		
89			Trubní vedení - ostatní konstrukce				
44	271	894403011	Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových - viz. příloha č. 9	kus	2,000		
			2		2,000		
45	271	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových - viz. příloha č. 9	kus	5,000		
			5		5,000		
46	271	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg - viz. příloha č. 9	kus	7,000		
			7		7,000		
47	R	899119001	Napojení přípojky do šachty	kpl	3,000		
			"přípojky do Š7" 2		2,000		
			"přípojky do S1" 1		1,000		
48	R	899119003	Napojení sběrače do stávající kanalizační šachty	klp	4,000		
			"S7, S1,S3,S5" 4		4,000		
49	R	899944401.1	Zkouška těsnosti kanalizace	m	106,170		
			"sběrač S1" 36,75		36,750		
			"sběrač S1-1" 34,00		34,000		
			"sběrač S2" 35,42		35,420		
50	R	899944501.1	Kamerová prohlídka potrubí	m	106,170		
			"sběrač S1" 36,75		36,750		
			"sběrač S1-1" 34,00		34,000		
			"sběrač S2" 35,42		35,420		
51	592	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm - viz. příloha č. 9	kus	6,060		
52	592	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm - viz. příloha č. 9	kus	4,040		
			"v 250 mm"				
			"v 500 mm" 4*1,01		4,040		
			"v.1000 mm"				
53	592	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm - viz. příloha č. 9	kus	5,050		
			5*1,01		5,050		

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Oprava kanalizace a vodovodu na Školním náměstí v Táboře

Objekt: Oprava kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 12.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
54	592	592243150	deska betonová zakrytová 1ZK-Q.1 625/200/120 - viz. příloha č. 9	kus	2,020		
			2*1,01		2,020		
55	592	592243390	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 1000/600 V max. 60 100/100x60 cm - viz. příloha č. 9	kus	4,040		
			4*1,01		4,040		
56	592	592243390.1	dno betonové šacht kanalizační přímé TBZ-Q1 1000/1000 V max 80 100/100/100 cm- viz. příloha č. 9	kus	3,000		
57	592	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 - viz. příloha č. 9	kus	14,000		
			14		14,000		
58	552	552410150	poklop šachtový litinový, třída D 400, kruhový d 600 mm, kloubem , s ventilací a znakem města - viz. příloha č. 9	kus	7,000		
			7		7,000		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
59	R	982011001	Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí	kpl	1,000		
			1		1,000		
96 Bourání konstrukcí							
60	R02	R0209601	Vybourání stávajícího kanalizačního potrubí (BE 300) vč. zemních prací a likvidace sutí - viz. příloha č.6 a 7	m	84,936		
			0,8*(35,42+34,00+36,75)		84,936		
99 Přesun hmot							
61	271	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	42,179		
002 Vedlejší rozpočtové náklady							
62	R	VRN - 001	Zařízení staveniště	%	1,800		
			1,8				

Celkem

0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Oprava kanalizace a vodovodu na Školním náměstí v Táboře	JKSO	827.13
Název objektu	SO 402 Oprava vodovodu	EČO	
		Místo	Tábor
		IČ	DIČ
Objednatel	Ing. Jana Máchová		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		12.12.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	1,80%
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	0,00%
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 0,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	0,00	0,00
Cena s DPH			0,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Oprava kanalizace a vodovodu na Školním náměstí v Táboře

Objekt: Oprava vodovodu

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 12.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

1 Zemní práce 0,00

1	R	001001	Kopaná sonda pro ověření polohy, hloubky uložení, materiálu a dimenze stáv. potrubí	kus	3,000		
2	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,000		
			20		20,000		
3	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	7,000		
			7		7,000		
4	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	7,200		
			"sdělovací kabeľ" 0,8 - viz. příloha č. 3		0,800		
			"řad A2"				
			"kabel VO" 0,8*2+0,8 - viz. příloha č. 3		2,400		
			"kabel NN" 0,8*4 - viz. příloha č. 3		3,200		
			"kabel VN" 0,8 - viz. příloha č. 3		0,800		
5	001	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	27,528		
			"řad A1"				
			"kabel VO" 0,8*0,96*1,5 - viz. příloha č. 3		1,152		
			"kabel SLP" 0,8*0,96*1,5 - viz. příloha č. 3		1,152		
			"plynovod" 0,8*1,02*1,5 - viz. příloha č. 3		1,224		
			"napojení" 4*0,8*1,2*1,5 - viz. příloha č. 3		5,760		
			"řad A2"				
			"kabel VO" 0,8*1,52*3 - viz. příloha č. 3		3,648		
			"kabel NN" 0,8*1,52*1,5*4,0 - viz. příloha č. 3		7,296		
			"plynovod" 0,8*1,52*1,5*2 - viz. příloha č. 3		3,648		
			"vodovodní přípojky" 0,8*1,52*1,5*2 - viz. příloha č. 3		3,648		
6	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	46,125		
			0,8*(1,02+0,98)*0,5*38,9 - viz. příloha č. 3		31,120		
			0,8*1,05*(2,5+1,5) - viz. příloha č. 3		3,360		
			0,8*1,505*0,59 - viz. příloha č. 3		0,710		
			0,8*(1,48+1,56)*0,5*(7,37-0,59) - viz. příloha č. 3		8,244		
			0,8*(1,56+1,58)*0,5*(14,11-7,37) - viz. příloha č. 3		8,465		
			0,8*(1,02+1,06)*0,5*(17,12-14,11) - viz. příloha č. 3		2,504		
			0,8*(1,6+1,66)*0,5*(24,96-17,12) - viz. příloha č. 3		10,223		
			0,8*(1,12+1,00)*(32,94-24,96) - viz. příloha č. 3		13,534		
			"napojení" 0,8*1,5*1,5*4 - viz. příloha č. 3		7,200		
			"přípojky" 0,4*1,56*11,040 - viz. příloha č. 2		6,889		
			"podíl hor.tř.4" -92,249*0,5		-46,124		
7	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	23,062		
			92,249*0,5*0,5		23,062		

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Oprava kanalizace a vodovodu na Školním náměstí v Táboře

Objekt: Oprava vodovodu

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 12.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
8	001	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m ³	m ³	46,125		
			92,249*0,5		46,125		
9	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m ³	23,062		
			92,249*0,5*0,5		23,062		
10	001	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m ²	67,800		
			"řad A2" 1,55*14,11*2 - viz. příloha č. 3		43,741		
			1,63*(24,5-17,12)*2 - viz. příloha č. 3		24,059		
11	001	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m ²	67,800		
			67,8		67,800		
12	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	46,125		
			92,249*0,5		46,125		
			Součet		46,125		
13	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	32,235		
			"výkop" 92,249		92,249		
			"zásyp" -60,014		-60,014		
14	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	322,350		
			"skládka 20 km" 32,235*10		322,350		
			Součet		322,350		
15	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	32,235		
			"odvoz na meziskládku" 32,235		32,235		
16	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	60,014		
			"výkop" 92,249 - viz. příloha č. 5		92,249		
			"šp lože" -6,509 - viz. příloha č. 5		-6,509		
			"obsyp" -25,131 - viz. příloha č. 5		-25,131		
			"potrubí" -0,595 - viz. příloha č. 5		-0,595		
17	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m ³	25,131		
			"řad A1+ kalník" 0,8*0,4*42,9 - viz. příloha č. 3 a 5		13,728		
			"řad A2" 0,8*0,4*32,94 - viz. příloha č. 3 a 5		10,541		
			"potrubí" -3,14*0,05*0,05* (42,9+32,94) - viz. příloha č. 3 a 5		-0,595		
			"připojky" 0,4*0,33*11,040 - viz. příloha č. 3 a 5		1,457		
18	R	181101111	Uprava pláně se zhutněním v hor. tř. 1-4	m ²	65,088		
			0,8*(32,94+42,9) - viz. příloha č. 3 a 5		60,672		
			0,4*11,04 - viz. příloha č. 3 a 5		4,416		
19	583	583373310	<i>šterkopísek frakce 0-22</i>	t	54,032		
			25,131*2,15		54,032		

4

Vodorovné konstrukce

20	271	451573111	Lože pod potrubí otevřeny výkop ze šterkopísku vč. trativodu	m ³	6,509		
----	-----	-----------	--	----------------	-------	--	--

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Oprava kanalizace a vodovodu na Školním náměstí v Táboře

Objekt: Oprava vodovodu

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 12.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			"řad A2" 0,8*0,1*32,94 - viz. příloha č. 3 a 5		2,635		
			"řad A1 + kalník" 0,8*0,1*42,9 - viz. příloha č. 3 a 5		3,432		
			"přípojky" 0,4*0,1*11,04 - viz. příloha č. 3 a 5		0,442		
21	271	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,920		
			0,8*0,6*0,5*8 - viz. příloha č. 4		1,920		
22	271	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	6,400		
			0,8*0,5*2*8 - viz. příloha č. 4		6,400		
			Součet		6,400		

8 Trubní vedení

23	271	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	8,000		
			"N" 2 - viz. příloha č. 4		2,000		
			"X" 3 - viz. příloha č. 4		3,000		
			"oblouky" 2 - viz. příloha č. 4		2,000		
			"WAGA" 1 - viz. příloha č. 4		1,000		
24	271	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,000		
			"RP" 1 - viz. příloha č. 4		1,000		
			"WAGA" 1 - viz. příloha č. 4		1,000		
			"oblouk"				
25	271	857264121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	4,000		
			"I-kusy" 2 - viz. příloha č. 4		2,000		
			Součet		2,000		
26	271	857352121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	1,000		
			"redukce 200/100" 1 - viz. příloha č. 4		1,000		
27	271	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	11,040		
			"přípojky 2 ks" 6,38+4,66 - viz. příloha č. 4		11,040		
28	271	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	42,900		
			"kalník + řad A1" 42,90 - viz. příloha č. 4		42,900		
			Součet		42,900		
29	271	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	32,940		
			"řad A2" 32,94 - viz. příloha č. 4		32,940		
30	271	891181111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	2,000		
			"přípojkové š." 2 - viz. příloha č. 4		2,000		
31	R	891241111	Mtž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu DN 80	kus	2,000		
			"šoupata DN 80" 2 - viz. příloha č. 4		2,000		
32	271	891245321	Montáž zpětných klapek DN 80	kus	1,000		
			"žabí klapka kalník" 1 - viz. příloha č. 4		1,000		
			Součet		1,000		
33	R	891261111	Mtž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu DN 100	kus	1,000		
			"šoupáka DN100" 1 - viz. příloha č. 4		1,000		

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Oprava kanalizace a vodovodu na Školním náměstí v Táboře

Objekt: Oprava vodovodu

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 12.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
34	271	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	2,000		
			"přípojky" 2 - viz. příloha č. 4		2,000		
			Součet		2,000		
			Součet		0,000		
35	271	891351111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	kus	1,000		
			"šoupátka Dn 200" 1 - viz. příloha č. 4		1,000		
36	R	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,000		
			"poklopy šoupátkové" 2+3 - viz. příloha č. 4		5,000		
37	R	891247211	Mtž hydrantů nadzemních DN 80	kus	2,000		
38	286	286131240	Potrubí vodovodní PE SDR17 6 m, 100 m, 32 x 2,9 mm	m	2,000		
39	286	286131290	Potrubí vodovodní PE 100 SDR 17 PN 10 90x5,4 x 6000 mm	kus	8,000		
			"kalknik +řad A1 42,9 bm"8 - viz. příloha č. 4		8,000		
40	286	286131300	Potrubí vodovodní PE 100 SDR 17 PN 10 110x6,6 x 6000 mm	kus	6,000		
			6 - viz. příloha č. 4		6,000		
41	286	28654110	X-kus DN 80 zaslepovací příruba	kus	3,000		
42	286	28653764	Lemový nákržek FE 110 DN 100 točivá příruba	kus	6,000		
			6 - viz. příloha č. 4		6,000		
43	286	28653763	Lemový nákržek FE 90 - DN 80 točivá příruba	kus	4,000		
44	286	28653772	Lemový nákržek FE 225 - DN 200 točivá příruba	kus	6,000		
45	422	422007480	Poklop šoupátkový 1650 - pro domovní přípojky	kus	2,000		
46	422	422213608	Šoupě H 2800 1" pro domovní přípojky	kus	2,000		
47	422	422213708	Zemní soupravaa šoupátková ZS 9601 teleskop.	kus	2,000		
48	422	42228898	HAWLE šoupátko DN 200/Jt 10 se zemní soupravou	kus	1,000		
			1 - viz. příloha č. 4		1,000		
49	422	42228899	Zemní souprava šoupátková DN 200, Y1020	kus	1,000		
50	422	42228900	HAWLE šoupátko DN 100/Jt10 se zemní soupravou	kus	1,000		
			1 - viz. příloha č. 4		1,000		
51	422	42228901	Zemní souprava šoupátková DN 100 Y 1020	kus	1,000		
			1 - viz. příloha č. 4		1,000		
52	422	42228903	HAWLE šoupátko DN 80/Jt10 se zemní soupravou	kus	2,000		
			2 - viz. příloha č. 4		2,000		
53	422	42228905	Zemní souprava šoupátková DN 80 Y 1020	kus	2,000		
			2 - viz. příloha č. 4		2,000		
54	422	42200750	HAWLE poklop uliční šoupátkový 1750 voda	kus	3,000		
			3 - viz. příloha č. 4		3,000		
55	422	422735490	Navrtávací pas HAKU 5250 DN 100-1" - domovní přípojka	kus	1,000		
56	422	422735450	Navrtávací pas HAKU 5250 DN 90-1" - domovní přípojka	kus	1,000		
57	422	42273750	Hydrant nadzemní DN 80/Jt 10 H20001-1500	kus	2,000		
			2 - viz. příloha č. 4		2,000		
58	422	422835060	Klapka zpětná PN16 DN 80	kus	1,000		
			1 - viz. příloha č. 4		1,000		
			Součet		1,000		

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Oprava kanalizace a vodovodu na Školním náměstí v Táboře

Objekt: Oprava vodovodu

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 12.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
59	552	552241999	Deska podkladní k poklopům	kus	5,000		
			2+3 - viz. příloha č. 4		5,000		
60	552	55255314	T-kus DN 100/80 přírubový - viz. příloha č. 4	kus	2,000		
			2 - viz. příloha č. 4		2,000		
61	552	552557419	N-kus DD 80 přírubové koleno s patkou	kus	1,000		
			1		1,000		
62	552	552558010	Redukce přímá RP 100/80	kus	1,000		
			1		1,000		
63	552	552536200	Redukce přímá RP 200/100	kus	1,000		
64	552	552559094	Oblouk lit. K 22,5°DN 80	kus	1,000		
65	552	552559096	Oblouk lit K 90°DN 80	kus	1,000		
66	737	737006000	WAGA 3000 spojka s přírubou DN 100	kus	2,000		
67	737	737007000	WAGA 3000 spojka s přírubou DN 80	kus	1,000		
89			Trubní vedení - ostatní konstrukce				
68	R	210900544	Vodič signalizační CY 6 mm2 d+m	m	86,880		
			32,94+42,9+11,040 - viz. příloha č. 4		86,880		
69	R	460490012	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC š. 33 cm	m	86,880		
			32,94+42,9+11,040 - viz. příloha č. 4		86,880		
			Součet		86,880		
70	R	850265129	Napojení na stávající vodovod IPE DN 100		2,000		
			"A1+A2" 2		2,000		
71	R	850265130	Napojení na stávající potrubí HDPE 225	kus	2,000		
72	R	892271111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 125	m	86,880		
			"potrubí D 110" 32,94 - viz. příloha č. 4		32,940		
			"potrubí D 90" 42,90 - viz. příloha č. 4		42,900		
			"potrubí D32" 11,04 - viz. příloha č. 4		11,040		
73	R	892273111.1	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125	m	86,880		
			86,88 - viz. příloha č. 4		86,880		
74	271	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	3,000		
			3		3,000		
			Součet		3,000		
75	R	899273192.1	Laboratorní rozbor vody	kpl	1,000		
			1		1,000		
76	R	899273194.1	Asistence správce sítě	kpl	1,000		
			1		1,000		
77	R	2109000590	Proměření/revize/ signalizačního vodiče	kpl	1,000		
			1		1,000		
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				
78	R	982011001	Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí	kpl	1,000		
			1		1,000		
96			Bourání konstrukcí				
79	R01	R0109601	Vybourání stávajícího vodovodního potrubí (LT 80) vč. zemních prací a likvidace suti	m	86,880		
			"potrubí D 110" 32,94 - viz. příloha č. 4		32,940		

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Oprava kanalizace a vodovodu na Školním náměstí v Táboře

Objekt: Oprava vodovodu

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 12.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			"potrubí D 90" 42,90 - viz. příloha č. 4		42,900		
			"potrubí D32" 11,04 - viz. příloha č. 4		11,040		
			Součet		86,880		
99			Přesun hmot				
80	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	55,822		
002			Vedlejší rozpočtové náklady				
81	R	VRN - 001	Zařízení staveniště	%	1,800		
			1,8		1,800		

Celkem

0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Oprava kanalizace a vodovodu na Školním náměstí v Táboře	JKSO	827.21 A 4-5
Název objektu	SO 403 Oprava části chodníku v rámci opravy kanalizace	EČO	
		Místo	Tábor
		IČ	DIČ
Objednatel	Ing. Jana Máchová		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		12.12.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	1,80%
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	0,00%
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 0,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 0,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Oprava kanalizace a vodovodu na Školním náměstí v Táboře

Objekt: Oprava části chodníku v rámci opravy kanalizace

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 12.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

1 Zemní práce 0,00

1	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 ručně	m3	1,125		
			15*1,5*0,05 - viz. příloha č. 7		1,125		
2	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	0,563		
			1,125*0,5		0,563		
3	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,125		
			"výkop" 1,125		1,125		
			"zásyp"				
4	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11,250		
			"skládka 20 km" 1,125*10		11,250		
5	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,125		
			"odvoz na meziskládku" 1,125		1,125		
6	R	181101111	Uprava pláň se ztuhnutím v hor. tř. 1-4	m2	22,500		
			15*1,5 - viz. příloha č. 7		22,500		
			0,35*15 - viz. příloha č. 7		5,250		
			Součet		27,750		

5 Komunikace

7	221	564851111	Podklad ze šterkodrté SD tl 150 mm	m2	22,500		
			22,5 - viz. příloha č. 2		22,500		
8	221	591441111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	22,500		
			15*1,5 - viz. příloha č. 2		22,500		
9	583	583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm	t	2,647		
			(15*1,5)/8,5 - viz. příloha č. 2		2,647		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

10	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000		
			15 - viz. příloha č. 2		15,000		
11	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	15,000		
			15		15,000		
			Součet		15,000		
12	221	979051111	Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech ing sítí	m2	22,500		
			22,5 - viz. příloha č. 2		22,500		
13	R	982011001	Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí	kpl	1,000		
			1		1,000		
14	592	592175120	obrubník 50x5x20 cm přírodní	kus	30,450		
			15*2*1,015 - viz. příloha č. 2		30,450		

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Oprava kanalizace a vodovodu na Školním náměstí v Táboře

Objekt: Oprava části chodníku v rámci opravy kanalizace

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 12.12.2012

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
15	592	592175040	obrubník přírodní 100x15/12x25 cm	kus	15,150		
			15*1,01 - viz. příloha č. 2		15,150		
96 Bourání konstrukcí							
16	221	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	22,500		
			"chodník" 15*1,5 - viz. příloha č. 2		22,500		
17	221	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	22,500		
			"chodník" 15*1,5 - viz. příloha č. 2		22,500		
18	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	15,000		
			"chodník" 15 - viz. příloha č. 2		15,000		
19	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	15,000		
			"chodník" 15 - viz. příloha č. 2		15,000		
20	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	16,275		
21	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	309,225		
			16,275*19		309,225		
			Součet		309,225		
22	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	16,275		
23	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,675		
			" obruby" 0,6+3,075		3,675		
24	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,675		
			3,675		3,675		
25	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	13,200		
			16,275-3,075		13,200		
99 Přesun hmot							
26	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	13,773		
002 Vedlejší rozpočtové náklady							
27	R	VRN - 001	Zařízení staveniště	%	1,800		
			1,8				

Celkem

0,00