Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2025/00776

JEZERO PODĚBRADY – NOVÉ HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ

Smluvní strany:

Objednatel:	**Město Poděbrady**
se sídlem:	Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	725191/0100
IČO:	00239640
DIČ:	CZ00239640
zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Romanem Schulzem, starostou
zastoupený ve věcech technických:	Ing. Ivanem Zajíčkem, vedoucím odboru investic a rozvoje města Tomášem Veverkou, referentem odboru investic a rozvoje města

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel	**ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.**
se sídlem:	Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu:	384462/0800
IČO:	42228573
DIČ:	CZ42228573
zastoupený ve věcech smluvních:	Miloš Andrys, jednatel společnosti
zastoupený ve věcech technických:	Petr Dvořák, ředitel stavební divize

(dále jen „zhotovitel“)

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2025/00776 (dále jen „Dodatek č.1“).

Preambule

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 22. 10. 2025 Smlouvu o dílo č. 2025/00776 na základě které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu **„Jezero Poděbrady – nové hygienické zařízení“**.

I.
Předmět Dodatku č. 1

1) Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 1 sjednávají změnu Smlouvy o dílo č. 2025/00776 spočívající v rozsahu prací z důvodu víceprací a méněprací požadovaných objednatelem dle Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

2) Smluvní strany prohlašují, že hodnota víceprací a méněprací dle oceněného soupisu prací činí 382.046,98 Kč bez DPH.

3) Cena díla dle čl. V., bodu 5.2 Smlouvy o dílo č. 2025/00776 se tak navyšuje o částku 382.046,98 Kč bez DPH na celkovou cenu díla 3.472.276,98 Kč bez DPH + zákonem stanovená DPH.

4) Smluvní strany dále sjednávají změnu Smlouvy o dílo č. 2025/00776 spočívající ve změně termínu plnění, když v čl. IV, bod 1 se lhůta pro dokončení díla prodlužuje do 20. 5. 2026.

III.
Závěrečná ujednání

1) Dodatek č. 1 je platný dnem jeho uzavření. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

2) Smluvní strany tohoto Dodatku č. 1 sjednaly, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.

3) Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručenými elektronickými podpisy.

4) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka
Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 178/2026 ze dne 1. 4. 2026.

V Poděbradech dne *viz elektronický podpis*

Mgr. Roman Schulz
Digitálně podepsal Mgr. Roman Schulz
Datum: 2026.04.08 10:04:43 +02'00'

……

Mgr. Roman Schulz
starosta

V Hradci Králové dne *viz elektronický podpis*

Miloš Andrys
Digitálně podepsal Miloš Andrys
Datum: 2026.04.07 16:36:38 +02'00'

……

Miloš Andrys
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 250907a
Stavba: **Poděbrady jezero - změny**

KSO:
Místo: Poděbrady

CC-CZ:
Datum: 23. 11. 2025

Zadavatel:
Město Poděbrady
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ELEKTROMOSEV spol. s r.o.
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **382 046,98**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**382 046,98**	**80 229,87**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH v CZK **462 276,85**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 250907a

Stavba: **Poděbrady jezero - změny**

Místo: **Poděbrady** Datum: 23. 11. 2025

Zadavatel: Město Poděbrady Projektant:

Zhotovitel: ELEKTROMOSEV spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**382 046,98**	**462 276,85**
ZL001	**Dřevostavba, prohloubení základů a kanalizace**	382 046,98	462 276,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Poděbrady jezero - změny
Objekt:
ZL001 - Dřevostavba, prohloubení základů a kanalizace

Místo:	Poděbrady	Datum:	23. 11. 2025
Zadavatel:	Město Poděbrady	Projektant:	
Zhotovitel:	ELEKTROMOSEV spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**382 046,98**
001 - Zemní práce	18 110,48
002 - Základy	29 360,84
006 - Úpravy povrchu	-1 816,56
099 - Přesun hmot HSV	26 493,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 000,00
712 - Povlakové krytiny	6 385,04
713 - Izolace tepelné	-26 009,47
721 - Vnitřní kanalizace	58 818,54
722 - Vnitřní vodovod	6 404,70
762 - Konstrukce tesařské	73 566,90
763 - Konstrukce montované	154 599,74
764 - Konstrukce klempířské	16 189,01
766 - Konstrukce truhlářské	10 311,84
777 - Podlahy lité	11 804,07
783 - Nátěry	-24 936,22
784 - Malby	-2 527,87
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 292,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Poděbrady jezero - změny
Objekt:
ZL001 - Dřevostavba, prohloubení základů a kanalizace

Místo: Poděbrady
Datum: 23. 11. 2025

Zadavatel: Město Poděbrady
Projektant:
Zhotovitel: ELEKTROMOSEV spol. s r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**382 046,98**	
	D	001	Zemní práce				18 110,48	
1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,290	1 230,00	4 046,70	CS ÚRS 2025 02
	VV		"tratvod pro dešťový svod" 1*1*1		1,000			
	VV		"výlevka" 1*1*0,2		0,200			
	VV		"připojení výlevky" 0,5*0,5*2+1*1,2*0,5+1*1*0,5		1,600			
	VV		"pro vrtání" 0,7*0,7*1		0,490			
	VV		Součet		3,290			
2	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	9,161	791,10	7 247,27	SOD
	VV		"Prohloubení základů o 40cm"					
	VV		((16,58*2+3,68*4)*0,4*0,4)		7,661			
	VV		"Navýšení kanalizace"					
	VV		10*0,5*0,3		1,500			
	VV		Součet		9,161			
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,951	80,37	880,13	SOD
	VV		"tratvod pro dešťový svod" 1*1*1		1,000			
	VV		"výlevka" 1*1*0,2		0,200			
	VV		"připojení výlevky" 0,5*0,5*2+1*1,2*0,5+1*1*0,5		1,600			
	VV		"pro vrtání" 0,7*0,7*1		0,490			
	VV		"Prohloubení základů o 40cm"					
	VV		((16,58*2+3,68*4)*0,4*0,4)		7,661			
	VV		Součet		10,951			
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	10,951	152,10	1 665,65	SOD
	VV		"tratvod pro dešťový svod" 1*1*1		1,000			
	VV		"výlevka" 1*1*0,2		0,200			
	VV		"připojení výlevky" 0,5*0,5*2+1*1,2*0,5+1*1*0,5		1,600			
	VV		"pro vrtání" 0,7*0,7*1		0,490			
	VV		"Prohloubení základů o 40cm"					
	VV		((16,58*2+3,68*4)*0,4*0,4)		7,661			
	VV		Součet		10,951			
5	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	21,152	6,84	144,68	SOD
	VV		"tratvod pro dešťový svod" 1*1		1,000			
	VV		"výlevka" 1*1		1,000			
	VV		"Prohloubení základů o 40cm"					
	VV		((16,58*2+3,68*4)*0,4)		19,152			
	VV		Součet		21,152			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,541	19,89	209,66	SOD
	VV		"tratvod pro dešťový svod" 1*1*1		1,000			
	VV		"výlevka" 1*1*0,2		0,200			
	VV		"připojení výlevky" 3,5*0,6*0,8		1,680			
	VV		"Prohloubení základů o 40cm"					
	VV		((16,58*2+3,68*4)*0,4*0,4)		7,661			
	VV		Součet		10,541			
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,750	608,00	456,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Navýšení kanalizace"					
	VV		10*0,5*0,15		0,750			
8	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný*	*t*	*1,500*	*338,00*	*507,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		0,75*2 'Přepočtené koeficientem množství		1,500			
9	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	1,000	1 430,00	1 430,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"tratvod pro dešťový svod" 1		1,000			
10	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	6,000	61,50	369,00	CS ÚRS 2025 02
11	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*7,107*	*31,60*	*224,58*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		6*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		7,107			
12	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,590	259,00	929,81	CS ÚRS 2025 02
	VV		"připojení výlevky" 0,5*0,5*2+1*1,2*0,5+1*1*0,5		1,600			
	VV		"pro vrtání" 0,7*0,7*1		0,490			
	VV		"Navýšení kanalizace"					
	VV		10*0,5*0,3		1,500			
	VV		Součet		3,590			
	D	002	Základy				29 360,84	
13	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	7,861	3 735,00	29 360,84	SOD
	VV		"výlevka" 1*1*0,2		0,200			
	VV		"Prohloubení základů o 40cm"					
	VV		((16,58*2+3,68*4)*0,4*0,4)		7,661			
	VV		Součet		7,861			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	006	Úpravy povrchu				-1 816,56	
14	K	637121116	Okapový chodník z kačírku tl 350 mm s udusáním	m2	-13,716	882,00	-12 097,51	SOD
	VV		"Neprováděné práce"					
	VV		-(12,275*2+4,87*2)*0,4		-13,716			
	VV		Součet		-13,716			
15	K	637211131	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm do kameniva	m2	3,429	876,00	3 003,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		"ZL002"					
	VV		"kolem budovy"					
	VV		(12,275*2+4,87*2)*0,1		3,429			
16	K	637211134r	Chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do kameniva	m2	5,040	872,00	4 394,88	SOD
	VV		"kolem výlevky"					
	VV		2,8*1,8		5,040			
17	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	9,200	198,00	1 821,60	SOD
	VV		"kolem výlevky"					
	VV		2,8*2+1,8*2		9,200			
18	*M*	*59217001*	*obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm*	*m*	*9,660*	*109,80*	*1 060,67*	*SOD*
	VV		"kolem výlevky"					
	VV		2,8*2+1,8*2		9,200			
	VV		9,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,660			
	D	099	Přesun hmot HSV				26 493,94	
19	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	14,943	1 773,00	26 493,94	SOD
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 000,00	
20	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	0,800	3 750,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"výlevka" 0,4*2		0,800			
	D	712	Povlakové krytiny				6 385,04	
21	*M*	*62857000*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu*	*m2*	*6,725*	*520,00*	*3 497,00*	*SOD*
	VV		"krytina střechy - odpočet" -12,275*4,77		-58,552			
	VV		"ZL002" 64,4		64,400			
	VV		Součet		5,848			
	VV		5,848*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		6,725			
22	*M*	*62857040*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože a jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*6,725*	*254,00*	*1 708,15*	*SOD*
	VV		"krytina střechy - odpočet" -12,275*4,77		-58,552			
	VV		"ZL002" 64,4		64,400			
	VV		Součet		5,848			
	VV		5,848*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		6,725			
23	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	5,848	52,70	308,19	SOD
	VV		"krytina střechy - odpočet" -12,275*4,77		-58,552			
	VV		"ZL002" 64,4		64,400			
	VV		Součet		5,848			
24	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	5,848	143,00	836,26	SOD
	VV		"krytina střechy - odpočet" -12,275*4,77		-58,552			
	VV		"ZL002" 64,4		64,400			
	VV		Součet		5,848			
25	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	0,098	361,62	35,44	SOD
	D	713	Izolace tepelné				-26 009,47	
26	*M*	*28376142*	*klín izolační EPS 150 spád do 5%*	*m3*	*-4,778*	*3 070,00*	*-14 668,46*	*SOD*
27	*M*	*59051311*	*hmoždinka pro dřevěné a kovové podklady šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 6x60x120mm*	*kus*	*-292,750*	*19,50*	*-5 708,63*	*SOD*
	VV		-58,55*5		-292,750			
	VV		Součet		-292,750			
28	K	713141161	Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m	m2	-58,552	90,90	-5 322,38	SOD
29	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	-1,770	175,14	-310,00	SOD
	D	721	Vnitřní kanalizace				58 818,54	
30	K	721-001	Dodávka a montáž VLK 04 Stojací výlevka pro vylévání chem. WC	kus	1,000	42 800,40	42 800,40	SOD
31	K	721-002	Napojení vodovodu a kanalizace	soub	1,000	2 340,00	2 340,00	Vlastní
32	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000	732,00	732,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"výlevka" 1		1,000			
33	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	10,000	609,00	6 090,00	SOD
34	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	2,000	115,50	231,00	SOD
35	K	722171935	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 32 do 40 mm	kus	1,000	216,00	216,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"výlevka" 1		1,000			
36	*M*	*IVR.I07704114*	*T-kus - potrubí/potrubí/potrubí - 40x40x40; PE*	*kus*	*1,000*	*942,28*	*942,28*	*CS ÚRS 2025 02*
37	K	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	3,500	555,00	1 942,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		"výlevka" 3,5		3,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	13,500	30,80	415,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		"výlevka" 3,5		3,500			
	VV		"změna kanalizace" 10		10,000			
	VV		Součet		13,500			
39	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR S3,2 spojované svařováním D 40x5,5 mm	m	3,500	718,00	2 513,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"výlevka" 3,5		3,500			
40	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	616,519	0,97	595,56	SOD
	D	722	Vnitřní vodovod				6 404,70	
41	K	722230102	Ventil přímý G 3/4" se dvěma závity	kus	10,000	618,00	6 180,00	CS ÚRS 2025 02
42	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	3,500	64,20	224,70	CS ÚRS 2025 02
	VV		"výlevka" 3,5		3,500			
	D	762	Konstrukce tesařské				73 566,90	
43	*M*	*61223269*	*hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm pohledový*	*m3*	*0,356*	*11 760,00*	*4 186,56*	*SOD*
	VV		"stropní prvky - odpočet" -(4,27*17)*0,08*0,16		-0,929			
	VV		"ZL002" 1,285		1,285			
	VV		Součet		0,356			
44	K	762123110	Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové pl do 100 cm2	m	40,600	441,00	17 904,60	SOD
	VV		"Odpočet"					
	VV		"kotevní prah" -(9,775*2+3,95*4)		-35,350			
	VV		"zesílení horního povrchu obvodových stěn" -(9,775*2+3,95*4)*3		-106,050			
	VV		"ztužující přepážky" -50*3		-150,000			
	VV		"ZL002" 332		332,000			
	VV		Součet		40,600			
45	K	762431023	Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených	m2	-81,060	225,75	-18 299,30	SOD
	VV		"Odpočet"					
	VV		"vnitřní obvodové stěny" - ((3,49*2+3,95*4+5,345*2)*3)		-100,410			
	VV		"výplně otvorů" (0,9*2*2+0,45*0,7*50)		19,350			
	VV		Součet		-81,060			
46	K	763221672	Montáž desek tl 1 x 12,5 mm sádrovláknitá stěna předsazená jednoduše opláštěná	m2	81,060	149,00	12 077,94	CS ÚRS 2025 02
	VV		"ZL002					
	VV		"vnitřní obvodové stěny" ((3,49*2+3,95*4+5,345*2)*3)		100,410			
	VV		"výplně otvorů" -(0,9*2*2+0,45*0,7*50)		-19,350			
	VV		Součet		81,060			
47	*M*	*FMC.71133*	*SVD fermacell 12,5, 2750x 1250x 12,5 mm*	*m2*	*85,113*	*332,58*	*28 306,88*	*SOD*
	VV		"ZL002					
	VV		"vnitřní obvodové stěny" ((3,49*2+3,95*4+5,345*2)*3)		100,410			
	VV		"výplně otvorů" -(0,9*2*2+0,45*0,7*50)		-19,350			
	VV		Součet		81,060			
	VV		81,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		85,113			
48	K	762810026	Záklop stropů z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy	m2	5,850	325,50	1 904,18	SOD
	VV		"ZL002" 64,4		64,400			
	VV		"SOD" -58,55		-58,550			
	VV		Součet		5,850			
49	K	762824110	Montáž stropního trámu z lepeného hranolu průřezové pl do 144 cm2 s výměnami	m	20,410	1 102,50	22 502,03	SOD
	VV		"SOD stropní prvky" - (4,27*17)		-72,590			
	VV		"ZL002 stropní prvky" 93		93,000			
	VV		Součet		20,410			
50	K	762880R01a	Odpočet části roštu - Pomocný svislý a vodorovný rošt pro obklad vnějších stěn - dodávka + montáž vč. impregnace	m2	-110,563	95,00	-10 503,49	SOD
	VV		"vnější opláštění)" -(((11,775*2+4,27*2)*3)+(4,27*3*2))		-121,890			
	VV		"výplně otvorů" (0,9*2*2+0,45*0,7*50)		19,350			
	VV		"neobložená fasáda (atika)" -(11,775*2+4,27*2)*0,25		-8,023			
	VV		Součet		-110,563			
51	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	0,590	26 250,00	15 487,50	SOD
	D	763	Konstrukce montované				154 599,74	
52	*M*	*28329276*	*fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2*	*m2*	*131,626*	*33,60*	*4 422,63*	*SOD*
53	*M*	*28329276*	*fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2*	*m2*	*131,626*	*33,60*	*4 422,63*	*SOD*
54	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	81,060	68,25	5 532,35	SOD
	VV		"ZL002 - druhá vrstva"					
	VV		"vnější obvodové stěny" ((3,49*2+3,95*4+5,345*2)*3)		100,410			
	VV		"výplně otvorů" -(0,9*2*2+0,45*0,7*50)		-19,350			
	VV		Součet		81,060			
55	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	81,060	68,25	5 532,35	SOD
56	K	763113343	SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	-17,804	2 130,00	-37 922,52	SOD
	VV		"Odpočet - pro WC, pisoáry a umývadla" -((1,021*5+1+3,49+4,1)*1,3)		-17,804			
	VV		Součet		-17,804			
57	K	763113611	Montáž nosné konstrukce ze zdvojených profilů CW+UW SDK instalační příčka dvojitě opláštěná	m2	17,804	685,00	12 195,74	CS ÚRS 2025 02
	VV		"ZL002 pro WC, pisoáry a umývadla" (1,021*5+1+3,49+4,1)*1,3		17,804			
	VV		Součet		17,804			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	*M*	*59030042*	*profil vodící stěnový UW 50*	*m*	*35,608*	*32,90*	*1 171,50*	*SOD*
	VV		17,804*2 'Přepočtené koeficientem množství		35,608			
59	*M*	*59030045*	*profil stěnový CW 50*	*m*	*44,510*	*43,70*	*1 945,09*	*SOD*
	VV		17,804*2,5 'Přepočtené koeficientem množství		44,510			
60	K	763113621	Montáž desek tl 2x12,5 mm dvojitě opláštěná SDK instalační příčka dvojitá nosná kce z profilů CW, UW	m2	17,804	380,00	6 765,52	CS ÚRS 2025 02
	VV		"ZL002 pro WC, pisoáry a umývadla"		17,804			
	VV		(1,021*5+1+3,49+4,1)*1,3					
	VV		Součet		17,804			
61	*M*	*FMC.75052*	*CVD fermacell Powerpanel H2O, 1000 x 1250 x 12,5 mm*	*m2*	*37,388*	*774,70*	*28 964,48*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		"ZL002 pro WC, pisoáry a umývadla"		17,804			
	VV		(1,021*5+1+3,49+4,1)*1,3					
	VV		Součet		17,804			
	VV		17,804*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		37,388			
62	K	763121515	SDK stěna předsazená tl 39,5 mm profil CD+UD desky 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	-81,060	252,00	-20 427,12	SOD
	VV		"Odpočet"					
	VV		"vnitřní obvodové stěny" -((3,49*2+3,95*4+5,345*2)*3)		-100,410			
	VV		"výplně otvorů" (0,9*2*2+0,45*0,7*50)		19,350			
	VV		Součet		-81,060			
63	K	763121611	Montáž nosné konstrukce z profilů UW a CW SDK stěna předsazená	m2	81,060	382,00	30 964,92	SOD
	VV		"ZL002"					
	VV		"vnitřní obvodové stěny" ((3,49*2+3,95*4+5,345*2)*3)		100,410			
	VV		"výplně otvorů" -(0,9*2*2+0,45*0,7*50)		-19,350			
	VV		Součet		81,060			
64	*M*	*59030042*	*profil vodící stěnový UW 50*	*m*	*405,300*	*32,90*	*13 334,37*	*SOD*
	VV		81,06*5 'Přepočtené koeficientem množství		405,300			
65	*M*	*59030045*	*profil stěnový CW 50*	*m*	*202,650*	*43,70*	*8 855,81*	*SOD*
	VV		81,06*2,5 'Přepočtené koeficientem množství		202,650			
66	K	763121621	Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená	m2	81,060	84,20	6 825,25	SOD
	VV		"ZL002"					
	VV		"vnitřní obvodové stěny" ((3,49*2+3,95*4+5,345*2)*3)		100,410			
	VV		"výplně otvorů" -(0,9*2*2+0,45*0,7*50)		-19,350			
	VV		Součet		81,060			
67	*M*	*FMC.75052*	*CVD fermacell Powerpanel H2O, 1000 x 1250 x 12,5 mm*	*m2*	*85,113*	*774,70*	*65 937,04*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		"ZL002"					
	VV		"vnitřní obvodové stěny" ((3,49*2+3,95*4+5,345*2)*3)		100,410			
	VV		"výplně otvorů" -(0,9*2*2+0,45*0,7*50)		-19,350			
	VV		Součet		81,060			
	VV		81,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		85,113			
68	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	2,356	6 825,00	16 079,70	SOD
	D	764	Konstrukce klempířské				16 189,01	
69	K	764214402	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 200 mm	m	3,500	573,00	2 005,50	SOD
70	K	764311614	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	3,500	369,00	1 291,50	SOD
71	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	14,000	612,00	8 568,00	CS ÚRS 2025 02
72	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	5,500	728,00	4 004,00	CS ÚRS 2025 02
73	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,520	210,53	320,01	SOD
	D	766	Konstrukce truhlářské				10 311,84	
74	K	766-001	Sítě proti hmyzu do plastových rámů oken	m2	10,080	1 023,00	10 311,84	
	VV		0,7*1,2*12		10,080			
	D	777	Podlahy lité				11 804,07	
75	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	3,554	16,50	58,64	SOD
	VV		"ZL002					
	VV		(3,82+4+3,49*2+5,348*2-0,9*2)*0,15		3,554			
76	K	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m2	3,554	323,00	1 147,94	SOD
	VV		"ZL002					
	VV		(3,82+4+3,49*2+5,348*2-0,9*2)*0,15		3,554			
77	K	777511103	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy	m2	3,554	945,00	3 358,53	SOD
	VV		"ZL002					
	VV		(3,82+4+3,49*2+5,348*2-0,9*2)*0,15		3,554			
78	K	777611143	Krycí epoxidový chemicky odolný nátěr podlahy	m2	3,554	579,00	2 057,77	SOD
	VV		"ZL002					
	VV		(3,82+4+3,49*2+5,348*2-0,9*2)*0,15		3,554			
79	K	777911111	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	23,696	177,00	4 194,19	CS ÚRS 2025 02
	VV		"ZL002					
	VV		(3,82+4+3,49*2+5,348*2-0,9*2)		23,696			
80	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	0,570	1 731,58	987,00	SOD
	D	783	Nátěry				-24 936,22	
81	K	783168211	Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	-102,540	312,00	-31 992,48	SOD
	VV		"Neprováděné práce"					
	VV		"vnější opláštění" -(((11,775*2+4,27*2)*3)+(4,27*3*2))		-121,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výplně otvorů" (0,9*2*2+0,45*0,7*50)		19,350			
	VV		Součet		-102,540			
82	K	783813111	Penetrační syntetický nátěr hladkých povrchů z desek na bázi dřeva	m2	24,881	78,60	1 955,65	CS ÚRS 2025 02
	VV		"ZL002					
	VV		(3,82+4+3,49*2+5,348*2-0,9*2)*1,05		24,881			
83	K	783817401	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	24,881	205,00	5 100,61	CS ÚRS 2025 02
	VV		"ZL002					
	VV		(3,82+4+3,49*2+5,348*2-0,9*2)*1,05		24,881			
	D	784	Malby				-2 527,87	
84	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	-28,435	88,90	-2 527,87	SOD
	VV		"ZL002					
	VV		-(3,82+4+3,49*2+5,348*2-0,9*2)*1,2		-28,435			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 292,00	
85	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	4,000	573,00	2 292,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"výlevka - koordinační činnost" 4		4,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				20 000,00	
86	K	012234000	Vytyčení obvodu stavby	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Nové vytyčení stavby" 1		1,000			
87	K	013002000	Projektové práce	soub…	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"skutečné provedení" 1		1,000			