

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	IO 100 Příprava území
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. sousta
Díl:	0	Přípravné a přidružené práce					
1	0.01	Vytyčení a ochrana rozvodů a zařízení IS a profesí 1*1	kus	1,00			
				1,00			
2	0.02	Ochrana stávajících stromů bedněním,zřízení, odstranění,opravy po dobu provedení stavby 4+5	kus	9,00			
				9,00			
Díl:	1	Zemní práce					
3	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m ornice:0,2*614,5	m3	122,90			
				122,90			
4	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů, včetně odvozu, spálení větví 1+2	kus	3,00			
				3,00			
5	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení keře:139,3*1	m2	139,30			
				139,30			
6	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ výkopy: pro opěrky,pro přístřešek na odpady,zpevněné plochy:227,8*1	m3	227,80			
				227,80			
7	131201119R00	Příplatek za lepidlost - hloubení nezap.jam v hor.3 výkopy: pro opěrky,pro přístřešek na odpady,zpevněné plochy:227,8*1	m3	227,80			
				227,80			
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m výkopy: pro opěrky,pro přístřešek na odpady,zpevněné plochy:227,8*0,08	m3	18,22			
				18,22			
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním kolem objektů:23,5*1	m3	23,50			
				23,50			
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m ornice na deponii:122,9*1 výkopek na deponii:227,8*1	m3	350,70			
				122,90			
				227,80			
11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 ornice na skládku:122,9*1 výkopek z deponie k zásypům:23,5*1 přebytek výkopku na skládku:227,8-23,5 odečet výkopku potřebného pro zásypy na SO 01:-43,09	m3	307,61			
				122,90			
				23,50			
				204,30			
				-43,09			
12	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m ornice na deponii:122,9*1 výkopek na deponii:227,8*1 výkopek z deponie k zásypům:23,5*1	m3	374,20			
				122,90			
				227,80			
				23,50			
13	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m ornice na skládku:122,9*1 přebytek výkopku na skládku:227,8-23,5 odečet výkopku potřebného pro zásypy na SO 01:-43,09 dovoz nové ornice pro sadovky:0,2*410 dovoz nové ornice pro náhradní výsadbu:0,2*50	m3	376,11			
				122,90			
				204,30			
				-43,09			
				82,00			
				10,00			
14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km ornice na skládku:122,9*10 přebytek výkopku na skládku:(227,8-23,5)*10 odečet výkopku potřebného pro zásypy na SO 01:-43,09*10 dovoz nové ornice pro sadovky:0,2*410*10 dovoz nové ornice pro náhradní výsadbu:0,2*50*10	m3	3 761,10			
				1 229,00			
				2 043,00			
				-430,90			
				820,00			
				100,00			
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 přebytek výkopku na skládku:227,8-23,5 odečet výkopku potřebného pro zásypy na SO 01:-43,09	m3	161,21			
				204,30			
				-43,09			
16	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice ornice na skládku:122,9*1	m3	122,90			
				122,90			
17	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy, nákup dovoz nové ornice pro sadovky:0,2*410 dovoz nové ornice pro náhradní výsadbu:0,2*50	m3	92,00			
				82,00			
				10,00			
18	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 dovoz nové ornice pro sadovky:1*410 dovoz nové ornice pro náhradní výsadbu:1*50	m2	460,00			
				410,00			
				50,00			
Díl:	96	Bourání konstrukcí					

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	IO 100 Příprava území
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. sousta
19	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho bet. dlažby:39,4*1	m2	39,40 39,40			
20	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu zámkové dlažby:112,7*1	m2	112,70 112,70			
21	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních zahradní:84,4*1	m	84,40 84,40			
22	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních silniční:71,9*1	m	71,90 71,90			
23	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek žulové:38,2*1	m	38,20 38,20			
24	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm bet. dlažby:39,4*1 zámkové dlažby:112,7*1	m2	152,10 39,40 112,70			
25	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm bet. dlažby:39,4*1 zámkové dlažby:112,7*1 komunikace asfaltové:130,1+21,5 plocha u vstupu:0,8*2,4 okap chodník:1*52,1	m2	357,72 39,40 112,70 151,60 1,92 52,10			
26	113111220R00	Odstranění podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.cem.tl.20cm komunikace asfaltové:130,1+21,5	m2	151,60 151,60			
27	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm komunikace asfaltové:130,1+21,5	m2	151,60 151,60			
28	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého plocha u vstupu:0,3*0,8*2,4 okap chodník:0,05*52,1	m3	3,18 0,58 2,61			
29	961055111R00	Bourání základů železobetonových ŽB rampa + schody:6*1,75*0,3	m3	3,15 3,15			
30	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2 přístřešek na odpady:1*1	kus	1,00 1,00			
31	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 přístřešek na odpady:0,9*2	m2	1,80 1,80			
32	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC přístřešek na odpady:0,2*2,8*2*(6,4+2,9)	m3	10,42 10,42			
33	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého přístřešek na odpady:0,4*0,8*2*(6,4+2,9)	m3	5,95 5,95			
34	767996804R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg přístřešek na odpady-střecha:2*5*35	kg	350,00 350,00			
35	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm zařízení pásu komunikace:42,3*1	m	42,30 42,30			
36	96.1	Demontáž zábradlí rampy a schodiště, ocelové, kotvení,doplňky,detaily zábradlí:7,6*1	m	7,60 7,60			
37	96.2	Demontáž ocelové konstrukce sušáku, kotvení,doplňky,detaily sušák:2*1	m2	2,00 2,00			
38	96.3	Demontáž revizní šachty kanalizace,poklop, kotvení,doplňky,detaily 1+1	kus	2,00 2,00			
39	96.4	Zaslepení přípojky kanalizace, kotvení,doplňky,detaily 1+1	kus	2,00 2,00			
40	96.5	Odpojení rozvodů a zřízení IS a profesí, potřebných pro provedení stavby 1+1	kus	2,00 2,00			
Díl:	97	Prorážení otvorů					
41	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 511,4*1	t	511,40 511,40			
42	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 511,4*10	t	5 114,00 5 114,00			
43	979990113R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30 35,02*1	t	35,02 35,02			
44	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí 511,4-35,02	t	476,38 476,38			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	IO 100 Příprava území
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. sousta
45	999281108R0X	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 161,37*1	t	161,37 161,37			

Celkem
