

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	0	Přípravné a přidružené práce					
1	0.01	Vytyčení a ochrana rozvodů a zařízení IS a profesí 1*1	kus	1,00 1,00			
Díl:	1	Zemní práce					
2	139711101RT4	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4, hornina 4 šachta výtahu:0,83*3,2 rýhy pasů:0,5*(0,625*3+0,4*3,5)+0,4*(0,4*1,5*2+0,5*5,6) pro rozvody ZTI:0,8*(12,5+11,6+12,8+20,4+51,8)	m3	93,17 2,66 3,24 87,28			
3	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ výkopy venkovní - viz IO 100: výkop u rohové patky:5,4*1	m3	5,40 5,40			
4	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž.jam v hor.3 výkopy venkovní - viz IO 100: výkop u rohové patky:5,4*1	m3	5,40 5,40			
5	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ pro KZS pod terénem:0,5*1*100,4	m3	50,20 50,20			
6	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ pro KZS pod terénem:0,5*1*100,4	m3	50,20 50,20			
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m (93,1735+5,4+50,2)*0,08	m3	11,90 11,90			
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásypy venkovní - viz IO 100: kanál v podlaže:1,92*(42,1+2,2+1+1,2+1,5) šachta v podlaže:1,92*1,1 po ZTI:0,6*(12,5+11,6+12,8+20,4+51,8) po KZS pod terénem:0,32*1*100,4	m3	191,86 92,16 2,11 65,46 32,13			
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 výkopek z deponie k zásypům, použití přebytku z IO 100:191,86*1	m3	191,86 191,86			
10	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m výkopek na deponii:93,1735+5,4+50,2 výkopek z deponie k zásypům:148,7735 použití přebytku výkopku z IO 100:43,09	m3	340,64 148,77 148,77 43,09			
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání					
11	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS pod dojezd výtahu:1*2,9 pod opěrky: OP1:1*1,3*3,74 OP2:1*0,4*31,5 pod podkladní betony podlah:37,3+127,8+(8,8+20)+2,65*4,66 pod venkovní schody:4,2*3,5 pod sedací schody:1*21,2 pod chodník:1*52	m2	314,51 2,90 4,86 12,60 206,25 14,70 21,20 52,00			
12	273313311R00	Beton základových desek prostý C 8/10 pod dojezd výtahu:0,1*2,9 pod opěrky: OP1:0,1*1,3*3,74 OP2:0,1*0,2*31,5	m3	1,41 0,29 0,49 0,63			
13	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20 pod podlahy:0,1*37,3+0,16*127,8+0,15*(8,8+20)+0,245*2,65*4,66	m3	31,52 31,52			
14	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25 pod venkovní schody:0,1*4,2*3,5 pod sedací schody:0,1*21,2 pod chodník:0,1*52	m3	8,79 1,47 2,12 5,20			
15	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 XC2 dle statiky: dojezd výtahu-dno:0,25*2,67 dojezd výtahu-stěny:0,25*0,88*2,37+0,3*0,88*0,88*2	m3	1,65 0,67 0,99			
16	273321411R0X	Železobeton základových desek C 25/30 XC3,S3 dle statiky: pata opěrky OP1:0,3*1,1*3,74	m3	1,23 1,23			
17	273321611R0X	Železobeton základových desek C 30/37 , XF2,XC4,XD1	m3	19,01			

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
18	273351215R00	pod venkovní schody:0,2*4,2*3,5 pod sedací schody:0,2*(2,06*5+1,35*5+0,7*5) chodník:0,23*52 Bednění stěn základových desek - zřízení dle statiky: dojezd výtahu-dno:0,25*4,6 dojezd výtahu-stěny:2*0,88*2,37+2*0,88*0,88*2 dle statiky: pata opěrky OP1:0,3*2*(1,1+3,74)	m2	2,94 4,11 11,96 33,78 1,15 7,27 2,90			
19	273351216R00	pod venkovní schody:0,2*2*(4,2+3,5) pod sedací schody:0,2*2*(2,06+5+1,35+5+0,7+5) chodník:0,23*51 Bednění stěn základových desek - odstranění dle statiky: dojezd výtahu-dno:0,25*4,6 dojezd výtahu-stěny:2*0,88*2,37+2*0,88*0,88*2 dle statiky: pata opěrky OP1:0,3*2*(1,1+3,74)	m2	3,08 7,64 11,73 33,78 1,15 7,27 2,90			
20	273361821R00	pod venkovní schody:0,2*2*(4,2+3,5) pod sedací schody:0,2*2*(2,06+5+1,35+5+0,7+5) chodník:0,23*51 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) dle statiky: Začátek provozního součtu dojezd výtahu-dno:0,25*2,67 dojezd výtahu-stěny:0,25*0,88*2,37+0,3*0,88*0,88*2 Konec provozního součtu 1,65354*120/1000 dle statiky: pata opěrky OP1:0,3*1,1*3,74*120/1000	t	0,35 0,67 0,99 0,20 0,15			
21	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 podkladní betony podlah:(37,3+127,8+(8,8+20)+2,65*4,66)*4,44*1,1/1000	t	1,01 1,01			
22	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81 Začátek provozního součtu pod venkovní schody:4,2*3,5 pod sedací schody:1*21,2 chodník:1*52 Konec provozního součtu 87,9*2*7,9*1,1/1000	t	1,53 14,70 21,20 52,00 1,53			
23	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30 XC2 dle statiky: zesílení patky D5:0,5*0,6*(2,55+2,05)	m3	1,38 1,38			
24	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení dle statiky: zesílení patky D5:0,5*0,6*2+0,6*(2,55+2,05)	m2	3,36 3,36			
25	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění dle statiky: zesílení patky D5:0,5*0,6*2+0,6*(2,55+2,05)	m2	3,36 3,36			
26	275361821R00	Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R) dle statiky: zesílení patky D5:0,5*0,6*(2,55+2,05)*120/1000	t	0,17 0,17			
27	274272120RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm, výplň tvárnic betonem C 20/25 venkovní-pod rampu a schody:1*14+1,45*1,6	m2	16,32 16,32			
28	274272130RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm, výplň tvárnic betonem C 20/25 vnitřní:1,92*(4,25+0,29)	m2	8,72 8,72			
29	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	14,02			

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		pasy vnitřní:0,4*(0,5*(5,6+2,3+1,5*2)+1,03*1,2)+0,625*0,5*3		3,61			
		pasy venkovní-pod rampu,stěnu a u schodů:0,4*0,6*33,2+0,2*0,45*15,6		9,37			
		prahy pod prosklené stěny:0,25*0,16*(12,2+13,8)		1,04			
30	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	78,57			
		pasy vnitřní:2*(0,5*(5,6+2,3+1,5*2)+1,03*1,2)+2*0,5*3		16,37			
		pasy venkovní-pod rampu,stěnu a u schodů:2*0,6*33,2+2*0,45*15,6		53,88			
		prahy pod prosklené stěny:2*0,16*(12,2+13,8)		8,32			
31	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	78,57			
		pasy vnitřní:2*(0,5*(5,6+2,3+1,5*2)+1,03*1,2)+2*0,5*3		16,37			
		pasy venkovní-pod rampu,stěnu a u schodů:2*0,6*33,2+2*0,45*15,6		53,88			
		prahy pod prosklené stěny:2*0,16*(12,2+13,8)		8,32			
32	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,49			
		bet. tvárnice:(0,2*16,32+0,25*8,7168)*90/1000		0,49			
33	2.1	Prostupy základy,zhotovení,zapravení,izolace, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	17,00			
		prostupy základy:6+7+4		17,00			
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce					
34	311321825R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, XC3-S3	m3	16,86			
		dle statiky:					
		stěna opěrky OP1:0,2*2,8*3,74		2,09			
		stěny opěrky OP2:0,2*31,5		6,30			
		stěna vstupního chodníku:0,2*2,55*16,6		8,47			
35	311351805R00	Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustranné-zřízení	m2	168,60			
		dle statiky:					
		stěna opěrky OP1:2*2,8*3,74		20,94			
		stěny opěrky OP2:2*31,5		63,00			
		stěna vstupního chodníku:2*2,55*16,6		84,66			
36	311351806R00	Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustr.-odstranění	m2	168,60			
		dle statiky:					
		stěna opěrky OP1:2*2,8*3,74		20,94			
		stěny opěrky OP2:2*31,5		63,00			
		stěna vstupního chodníku:2*2,55*16,6		84,66			
37	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	2,02			
		dle statiky:					
		Začátek provozního součtu					
		stěna opěrky OP1:0,2*2,8*3,74		2,09			
		stěny opěrky OP2:0,2*31,5		6,30			
		stěna vstupního chodníku:0,2*2,55*16,6		8,47			
		Konec provozního součtu					
		16,86040*120/1000		2,02			
38	3.1	Logo "KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA",vložení do bednění, do opěrné stěny,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00			
		na stěně OP1:1+1		2,00			
39	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5	m3	10,38			
		obvod:					
		atiky:0,3*0,35*98,9		10,38			
40	311237481R00	Zdivo keram. brouš.P10, tl. 44 cm, malta	m2	64,12			
		obvod:					
		1.NP:3,7*(10,2+7,4+4,6+0,3*2)-(4,7*1,2+2,95*2,12+4,03*2,07)		64,12			
		2.NP:					
41	311237527R00	Zdivo keram. brouš. P 12,5, tl.30 cm, malta	m2	24,21			
		obvod:					
		1.NP:					
		2.NP:3,1*0,45		1,40			
		vnitřní:					
		1.NP:3,95*(2,8+1,8+1,6)-0,8*2,1		22,81			
		2.NP:					
42	311237373R00	Zdivo keram. AKU P 15 na MC 15 tl. 25 cm	m2	42,01			
		1.NP:3,95*(3,7+0,5)-1,18*2,1		14,11			
		2.NP:3,1*(7,9+1,9)-1,18*2,1		27,90			

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
43	311237429R00	Zdivo keram. brouš.P10,tl. 25 cm, malta obvod: 1.NP:3,5*5,55-(1,22*1,12*2+1,6*2,5) 2.NP:	m2	12,69 12,69			
44	342247542R00	Příčky keram. broušené, malta, tl.14 cm 1.NP:3,95*(6,6+4,7+4,5+0,8+4,5+2,2+5,6+2,1*2)-0,9*2,1 2.NP:	m2	128,86 128,86			
45	342247532R00	Příčky keram. broušené,malta, tl. 11,5 1.NP:3,95*(3,9+8,5*2+4,2+2,1+1*2+2,6+0,6+5,3+1,1+2,4)- 2,1*(0,7*2+0,8*4) 2.NP:	m2	153,08 153,08			
46	317167121R00	Překlad keram. plochý 11,5/7,1/100 cm 1.NP:1 2.NP:	kus	1,00 1,00			
47	317167122R00	Překlad keram. plochý 11,5/7,1/125 cm 1.NP:6 2.NP:	kus	6,00 6,00			
48	317167126R00	Překlad keram. plochý 11,5/7,1/225 cm 1.NP:1 2.NP:	kus	1,00 1,00			
49	317167132R00	Překlad keram. plochý 14,5/7,1/125 cm 1.NP:1 2.NP:	kus	1,00 1,00			
50	317167212R00	Překlad keram. vysoký, nosný 23,8/7/150 cm 1.NP:3 2.NP:3	kus	6,00 3,00 3,00			
51	317167220R00	Překlad keram. vysoký, nosný 23,8/7/350 cm 1.NP:5 2.NP:	kus	5,00 5,00			
52	317998115R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 100 mm 1.NP:3,5 2.NP:	m	3,50 3,50			
53	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 IPE 100:(1,2*9+0,8*6)*8,1/1000	t	0,13 0,13			
54	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 IPE 140:(2,7*3+5,1*3)*12,9/1000	t	0,30 0,30			
55	13383315R	Tyč průřezu IPE 100, střední, jakost oceli S235, 11375 IPE 100:(1,2*9+0,8*6)*8,1*1,1/1000	t	0,14 0,14			
56	13383425R	Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235, 11375 IPE 140:(2,7*3+5,1*3)*12,9*1,1/1000	t	0,33 0,33			
57	346481111RT2	Zapletování rýh, nosníků rabcovým pletivem, s použitím suché maltové směsi IPE 100:(1,2*9+0,8*6)*(0,1*2+0,055*4) IPE 140:(2,7*3+5,1*3)*(0,14*2+0,073*4)	m2	19,93 6,55 13,38			
58	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 1.NP:3,95*42 2.NP:	m	165,90 165,90			
59	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami 1.NP:3,95*16 2.NP:	m	63,20 63,20			
60	346971122R00	Izolace pod příčky jednoduchá š. do 200 mm tl. 140mm: 1.NP:(6,6+4,7+4,5+0,8+4,5+2,2+5,6+2,1*2) tl. 115mm: 1.NP:(3,9+8,5*2+4,2+2,1+1*2+2,6+0,6+5,3+1,1+2,4)	m	74,30 33,10 41,20			
61	346971162R00	Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm tl. 140mm: 1.NP:(6,6+4,7+4,5+0,8+4,5+2,2+5,6+2,1*2) tl. 115mm: 1.NP:(3,9+8,5*2+4,2+2,1+1*2+2,6+0,6+5,3+1,1+2,4)	m	74,30 33,10 41,20			
Díl:	311	Sádkartonové konstrukce					

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
62	342264051RTX	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 2x12,5 mm, bez izolace kvalita provedení Q2!!!: R/05: 1.NP:17,9 2.NP:467,31	m2	485,21			
63	342264051RTX	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 2x12,5 mm, bez izolace kvalita provedení Q2!!!: R/05: 1.NP:29,4 2.NP:23,16	m2	52,56			
64	342264051RTX	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl.2x12,5mm,bez izolace,EI15DP1 kvalita provedení Q2!!!: R/03: 1.NP:14,5 2.NP:	m2	14,50			
65	342264051RTY	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl.2x15 mm,bez izolace,EI60DP1 kvalita provedení Q2!!!: R/04: 1.NP:14,3 2.NP:	m2	14,30			
66	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 1.NP:32,8 2.NP:26,37	m2	59,17			
67	342261211RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt'. tl.100 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 5 cm kvalita provedení Q2!!!: SK/04: 1.NP: nad AL stěny:0,6*5,47 2.NP:3,1*2,4 nad AL stěny:0,455*(17,5+25,3+1,4)	m2	30,83			
68	342261211RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt'. tl.100 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál 5 cm kvalita provedení Q2!!!: SK/03: 1.NP:3,95*(1,5*2+2,4*2+2,3+1,1+2,8+1,9+1,8*2)-0,7*2,1*9 2.NP:3,1*(5,1+1,5+1,1+3,1+3)-0,7*2,1*7	m2	96,29			
69	342261213RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt'. tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 5 cm kvalita provedení Q2!!!: SK/10: 1.NP: 2.NP:3,1*(1,9+3,9+0,8*2)-0,7*2,15	m2	21,44			
70	342261213RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt'. tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm kvalita provedení Q2!!!: SK/01: 1.NP: 2.NP:3,1*(1,4+3,8+5,3+6,5*2+5,6+16,2+3,9*3+4,5*3)-2,1*(0,8*3+0,9)	m2	211,62			
71	342261213RT2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt'. tl.150 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm kvalita provedení Q2!!!: SK/05: 1.NP: 2.NP:3,1*(4,7+3,9+6,4+5,5)-(1*2,1+0,9*2,1*2)	m2	57,67			
72	342261213RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt'. tl.150 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm kvalita provedení Q2!!!: SK/06:	m2	77,45			

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		1.NP: 2.NP:3,1*(6,8+13,2+0,8+2,6)-2,1*(0,7*2+0,8*4) SK/08:		62,88			
		1.NP: 2.NP:3,1*(1,4+3,3)		14,57			
73	347016121R0X	Předstěna SDK, tl.75mm, ocel. kce CW,2x RB 12,5mm kvalita provedení Q2!!!: SK/02:	m2	57,35			
		1.NP: 2.NP:3,1*(3+2,7*3+1,1*2+3,3+1,9)		57,35			
74	347016123R0X	Předstěna SDK, tl.75mm, ocel. kce CW,2x RBI 12,5mm kvalita provedení Q2!!!: SK/07:	m2	139,64			
		1.NP:3,95*(2+3,4+2,3*2+4,4+5,1+4) 2.NP:3,1*(3,5+3,9+4+3,7)		92,83			
75	342263310R00	Úprava sádkartonové příčky pro osazení umývadla 1.NP:7 2.NP:5	kus	12,00			
				7,00			
76	342263310R0X	Úprava sádkartonové příčky pro WC a výlevku 1.NP:8 2.NP:7	kus	15,00			
				8,00			
77	342263310R0Y	Úprava sádkartonové příčky pro pisoár 1.NP:2 2.NP:2	kus	4,00			
				2,00			
Díl:	4	Vodorovné konstrukce					
78	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30, XC1 dle statiky:	m3	0,29			
		pozední věnce:0,25*0,2*(3,85+1,89)		0,29			
79	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení dle statiky:	m	2,30			
		pozední věnce:2*0,2*(3,85+1,89)		2,30			
80	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění dle statiky:	m	2,30			
		pozední věnce:2*0,2*(3,85+1,89)		2,30			
81	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) dle statiky:	t	0,03			
		pozední věnce:0,25*0,2*(3,85+1,89)*90/1000		0,03			
82	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC1,S3 dle statiky:	m3	8,16			
		1.NP:0,13*27		3,51			
		2.NP:0,13*30		3,90			
		dobetonávky:0,05*15		0,75			
83	411321825R0X	Stropy deskové ze železobetonu pohledového C 25/30, XC3,S3, povrch kartáčovaný protiskluzný dle statiky:	m3	5,15			
		strop vstupního chodníku:0,23*22,4		5,15			
84	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení dle statiky:	m2	28,93			
		strop vstupního chodníku:22,4+0,23*28,4		28,93			
85	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění dle statiky:	m2	28,93			
		strop vstupního chodníku:22,4+0,23*28,4		28,93			
86	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) dle statiky:	t	1,43			
		Začátek provozního součtu					
		1.NP:0,13*27		3,51			
		2.NP:0,13*30		3,90			
		Konec provozního součtu					
		7,41*110/1000		0,82			
		dle statiky:					
		strop vstupního chodníku:0,23*22,4*120/1000		0,62			
87	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	189,40			

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		zajištění při bourání:					
		1.NP:55*1		55,00			
		2.NP:55*1		55,00			
		dle statiky:					
		1.NP:1*27		27,00			
		2.NP:1*30		30,00			
		dle statiky:					
		strop vstupního chodníku:22,4*1		22,40			
88	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	189,40			
		zajištění při bourání:					
		1.NP:55*1		55,00			
		2.NP:55*1		55,00			
		dle statiky:					
		1.NP:1*27		27,00			
		2.NP:1*30		30,00			
		dle statiky:					
		strop vstupního chodníku:22,4*1		22,40			
89	411120011RAX	Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 6,5 cm	m2	14,16			
		dle statiky:					
		1.NP:0,74*0,29*66		14,16			
Díl:	43	Schodiště					
90	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30, XC1	m3	2,24			
		schody vnitřní:1,5*(0,59+0,48+0,42)		2,24			
91	431351121R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení	m2	6,94			
		schody vnitřní:					
		podstupnice:0,165*1,5*(4+11+7)		5,45			
		boky:0,59+0,48+0,42		1,49			
92	431351122R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění	m2	6,94			
		schody vnitřní:					
		podstupnice:0,165*1,5*(4+11+7)		5,45			
		boky:0,59+0,48+0,42		1,49			
93	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	m2	9,57			
		schody vnitřní:					
		schodnice:0,290*1,5*(4+11+7)		9,57			
94	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	9,57			
		schody vnitřní:					
		schodnice:0,290*1,5*(4+11+7)		9,57			
95	430361821R00	Výztuž schodišť. konstrukcí přímočarých 10505 (R)	t	0,27			
		schody vnitřní:1,5*(0,59+0,48+0,42)*120/1000		0,27			
96	43.1	Akustické prvky do schodiště,pro přerušení kročej., hluku,kotvení,doplňky,D+M	m	9,00			
		schody:1,5*2*3		9,00			
Díl:	5	Komunikace					
97	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	25,85			
		okap chodník:0,5*(47,7+4)		25,85			
98	639571210R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm	m2	25,85			
		okap chodník:0,5*(47,7+4)		25,85			
99	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2, vč. dodávky textilie	m2	29,73			
		okap chodník:0,5*(47,7+4)*1,15		29,73			
100	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	53,70			
		okap chodník:47,7+4+0,5*4		53,70			
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní					
101	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	274,09			
		okna:4,697*1,2+2,95*2,12+1,2*0,6+4,2*1,15+2,95*2,135*16+4,65*1,15		123,56			
		dveře:4,03*2,07+2,4*2,575+4,528*2,335+1,45*2,25+1,22*1,12*2		31,09			
		stěny s okny:3,725*(18,23+13,835)		119,44			
102	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm	m	295,31			
		okna:2*(4,697+1,2+2,95+2,12+1,2+0,6+4,2+1,15+2,95*16+2,135*16+4,65+1,15)		210,55			

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		dveře:4,03*2,07+2,4+2*2,575+4,528+2*2,335+1,45+2*2,25+1,22*2+2*1,12*2		37,79			
		stěny s okny:3,725*4+18,23+13,835		46,97			
103	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	438,10			
		dle legendy:					
		1.NP:430,3		430,30			
		2.NP:					
		schody:4,9+2,9		7,80			
104	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	1 630,27			
		otlučené:858,27*1		858,27			
		nové zdivo:64,1+12,7+1,4+2*(22,8+42,1+128,9+153,1)		772,00			
105	611445145R00	Omítka sádrová schodišťových konstrukcí	m2	7,80			
		dle legendy:					
		schody:4,9+2,9		7,80			
106	601012161R00	Omítka stropů vápenosádrová	m2	430,30			
		dle legendy:					
		1.NP:430,3		430,30			
		2.NP:					
107	602016261RT1	Omítka stěn vápenosádrová, strojně, tloušťka vrstvy 10 mm	m2	1 630,27			
		otlučené:858,27*1		858,27			
		nové zdivo:64,1+12,7+1,4+2*(22,8+42,1+128,9+153,1)		772,00			
108	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	75,00			
		sjednocení povrchů:75*1		75,00			
109	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	1 630,27			
		otlučené:858,27*1		858,27			
		nové zdivo:64,1+12,7+1,4+2*(22,8+42,1+128,9+153,1)		772,00			
110	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	497,80			
		497,8*1		497,80			
111	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS	m	450,00			
		po drážkách:450*1		450,00			
112	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10cm maltou z SMS	m	250,00			
		po drážkách:250*1		250,00			
Díl:	62	Upravy povrchů vnější					
113	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	274,09			
		okna:4,697*1,2+2,95*2,12+1,2*0,6+4,2*1,15+2,95*2,135*16+4,65*1,15		123,56			
		dveře:4,03*2,07+2,4+2*2,575+4,528*2,335+1,45*2,25+1,22*1,12*2		31,09			
		stěny s okny:3,725*(18,23+13,835)		119,44			
114	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	796,79			
		Fasády:					
		provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:					
		W/01:7,5*19,7+7,8*19,7+8*(30,5+15,5)+8,5*15		796,91			
		meziokenní pilířky:-(1,4*14+1,3*2)		-22,20			
		okna:-(4,697*1,2+2,95*2,12+1,2*0,6+4,2*1,15+2,95*2,135*16+4,65*1,15)		-123,56			
		dveře:-(4,03*2,07+2,4+2*2,575+4,528*2,335+1,45*2,25+1,22*1,12*2)		-31,09			
		stěny s okny:-(3,725*(18,23+13,835))		-119,44			
		ostění:					
		okna:0,18*2*(4,697+1,2+2,95+2,12+1,2+0,6+4,2+1,15+2,95*16+2,135*16+4,65+1,15)		37,90			
		dveře:0,18*(4,03+2*2,07+2,4+2*2,575+4,528+2*2,335+1,45+2*2,25+1,22*2+2*1,12*2)		6,80			
		stěny s okny:0,18*(3,725*4+18,23+13,835)		8,45			
		W/02:1,4*14+1,3*2		22,20			
		W/03:0,3*(100,4-(4,03+2,4+18,23+4,53))		21,36			
		W/04:0,94*100,4		94,38			
		pod terénem XPS 180 + HI:1*100,4		100,40			
		nové stěny šachty výtahu XPS 180 + HI:1,2*3,9		4,68			
115	622311016R0X	Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 180 mm	m	71,21			
		Fasády:					
		provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:					
		W/03:(100,4-(4,03+2,4+18,23+4,53))		71,21			

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
116	622319005R00	Vyrovňovací vrstva z cementové malty tl. 10 mm, reprofilační Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: Začátek provozního součtu W/01:7,5*19,7+7,8*19,7+8*(30,5+15,5)+8,5*15 meziokenní pilířky:-(1,4*14+1,3*2) okna:-(4,697*1,2+2,95*2,12+1,2*0,6+4,2*1,15+2,95*2,135*16+4,65*1,15) dveře:-(4,03*2,07+2,4*2,575+4,528*2,335+1,45*2,25+1,22*1,12*2) stěny s okny:-(3,725*(18,23+13,835)) ostění: okna:0,18*2*(4,697+1,2+2,95+2,12+1,2+0,6+4,2+1,15+2,95*16+2,135*16+4,65+1,15) dveře:0,18*(4,03+2*2,07+2,4+2*2,575+4,528+2*2,335+1,45+2*2,25+1,22*2+2*1,12*2) stěny s okny:0,18*(3,725*4+18,23+13,835) W/02:1,4*14+1,3*2 W/03:0,3*(100,4-(4,03+2,4+18,23+4,53)) Konec provozního součtu 597,33596*2	m2	1 194,67			
117	622311515R0X	Izolace suterénu ETICS XPS tl. 180 mm, bez PÚ Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: pod terénem XPS 180 + HI:1*100,4 nové stěny šachty výtahu XPS 180 + HI:1,2*3,9	m2	105,08			
118	622311526RV1	Zateplovací systém ETICS,sokl,Perimetr tl. 180 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: W/03:0,3*(100,4-(4,03+2,4+18,23+4,53))	m2	21,36			
119	622311734RT3	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 140 mm, s omítkou probarvenou tm.šedou, zrno 0,5mm Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: W/02:1,4*14+1,3*2	m2	22,20			
120	622311736RV1	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 180 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: W/01:7,5*19,7+7,8*19,7+8*(30,5+15,5)+8,5*15 meziokenní pilířky:-(1,4*14+1,3*2) okna:-(4,697*1,2+2,95*2,12+1,2*0,6+4,2*1,15+2,95*2,135*16+4,65*1,15) dveře:-(4,03*2,07+2,4*2,575+4,528*2,335+1,45*2,25+1,22*1,12*2) stěny s okny:-(3,725*(18,23+13,835))	m2	500,62			
121	622311754RV1	Zatepl.syst. ETICS, ostění, miner.desky KV 40 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: W/01: ostění: okna:0,18*2*(4,697+1,2+2,95+2,12+1,2+0,6+4,2+1,15+2,95*16+2,135*16+4,65+1,15) dveře:0,18*(4,03+2*2,07+2,4+2*2,575+4,528+2*2,335+1,45+2*2,25+1,22*2+2*1,12*2) stěny s okny:0,18*(3,725*4+18,23+13,835)	m2	53,16			
122	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou okna:2*(4,697+1,2+2,95+2,12+1,2+0,6+4,2+1,15+2,95*16+2,135*16+4,65+1,15) dveře:4,03+2*2,07+2,4+2*2,575+4,528+2*2,335+1,45+2*2,25+1,22*2+2*1,12*2 stěny s okny:3,725*4+18,23+13,835	m	295,31			

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
123	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou okna:2*(4,697+1,2+2,95+2,12+1,2+0,6+4,2+1,15+2,95*16+2,135*16+4,65+1,15) dveře:4,03+2*2,07+2,4+2*2,575+4,528+2*2,335+1,45+2*2,25+1,22*2+2*1,12*2 stěny s okny:3,725*4+18,23+13,835 rohy objektu:7,8*2+8,1*2	m	327,11 210,55 37,79 46,97 31,80			
124	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan okna:2*(4,697+2,95+1,2+4,2+2,95*16+4,65)	m	129,79 129,79			
125	62.1	Obklad fasády cihelnými pásky,lepení,spárování, kotvení,doplňky,detaily,D+M Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: W/01:7,5*19,7+7,8*19,7+8*(30,5+15,5)+8,5*15 meziokenní pilířky:-(1,4*14+1,3*2) okna:-(4,697*1,2+2,95*2,12+1,2*0,6+4,2*1,15+2,95*2,135*16+4,65*1,15) dveře:-(4,03*2,07+2,4*2,575+4,528*2,335+1,45*2,25+1,22*1,12*2) stěny s okny:-(3,725*(18,23+13,835)) ostění: okna:0,18*2*(4,697+1,2+2,95+2,12+1,2+0,6+4,2+1,15+2,95*16+2,135*16+4,65+1,15) dveře:0,18*(4,03+2*2,07+2,4+2*2,575+4,528+2*2,335+1,45+2*2,25+1,22*2+2*1,12*2) stěny s okny:0,18*(3,725*4+18,23+13,835) W/03:0,3*(100,4-(4,03+2,4+18,23+4,53))	m2	575,14 796,91 -22,20 -123,56 -31,09 -119,44 37,90 6,80 8,45 21,36			
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce					
126	632451032R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: F/01a:272,9 F/01d:127,8	m2	400,70 272,90 127,80			
127	632451064R00	Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 40 mm Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: R/01:540	m2	540,00 540,00			
128	632443331R00	Potěr cementový CT-C30-F6, přes 500 m2, tl. 50 mm Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: F/01a:272,9 F/01b:28,8 F/01c:12 F/01d:127,8 F/02a:26,1 F/02b:6,7 F/03:412,52 F/04:23,16 F/05:70,05	m2	980,03 272,90 28,80 12,00 127,80 26,10 6,70 412,52 23,16 70,05			
129	632443332R00	Potěr cementový CT-C, přes 500 m2, přípl. zkd 5 mm Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: F/01a:272,9*3 F/01b:28,8*3 F/01c:12*3 F/01d:127,8*3 F/03:412,52*2 F/04:23,16*2 F/05:70,05	m2	2 265,91 818,70 86,40 36,00 383,40 825,04 46,32 70,05			
130	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu potěru tl. 8 cm Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: F/01a:272,9*0,063 F/01b:28,8*0,063	m3	58,32 17,19 1,81			

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		F/01c:12*0,063		0,76			
		F/01d:127,8*0,063		8,05			
		F/02a:26,1*0,05		1,31			
		F/02b:6,7*0,05		0,34			
		F/03:412,52*0,058		23,93			
		F/04:23,16*0,056		1,30			
		F/05:70,05*0,052		3,64			
131	631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm	m3	11,96			
		Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:					
		F/06:0,23*52		11,96			
132	631319125R00	Příplatek-snížení obrušů předs. přísadou, do 24 cm	m3	11,96			
		Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:					
		F/06:0,23*52		11,96			
133	631319185R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl.12 - 24 cm	m3	11,96			
		Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:					
		F/06:0,23*52		11,96			
134	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	4,79			
		Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:					
		Začátek provozního součtu					
		F/01a:272,9		272,90			
		F/01b:28,8		28,80			
		F/01c:12		12,00			
		F/01d:127,8		127,80			
		F/02a:26,1		26,10			
		F/02b:6,7		6,70			
		F/03:412,52		412,52			
		F/04:23,16		23,16			
		F/05:70,05		70,05			
		Konec provozního součtu					
		980,03*4,44*1,1/1000		4,79			
135	632415104R00	Potěr samonivelační ručně tl. do 4 mm	m2	70,05			
		Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:					
		F/05:70,05		70,05			
136	632441491R00	Broušení podlahových potěrů - odstranění šlehu	m2	980,03			
		Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:					
		F/01a:272,9		272,90			
		F/01b:28,8		28,80			
		F/01c:12		12,00			
		F/01d:127,8		127,80			
		F/02a:26,1		26,10			
		F/02b:6,7		6,70			
		F/03:412,52		412,52			
		F/04:23,16		23,16			
		F/05:70,05		70,05			
Díl:	64	Výplně otvorů					
137	642941211RTX	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK, jednostranné pouzdro 700/2150 mm	kus	1,00			
		1.NP:					
		2.NP:1*1		1,00			
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb					
138	931961115RR1	Vložky do dilatačních spár, polystyren,tl do 30 mm, XPS	m2	4,65			
		venkovní schody a sedací schody,chodník:0,3*(3,5+2)+0,2*15		4,65			
139	931961115RRX	Vložky do dilatačních spár, polystyren,tl do 30 mm, výplň, trvale pružný tmel,doplňky,detaily,D+M	m2	1,80			
		dle statiky:					

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		opěrky:0,2*(0,95+1,3*2+1,4)+0,3*1,1 vstupní chodník:0,23*2,1		1,32 0,48			
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy					
140	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: F/01a:272,9 F/01b:28,8 F/01c:12 F/01d:127,8 F/02a:26,1 F/02b:6,7 F/03:412,52 F/04:23,16 F/05:70,05	m2	980,03			
141	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení rámové pronajaté (8,3-1,8)*(100,4+1,5*4)	m2	691,60			
142	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 (8,3-1,8)*(100,4+1,5*4)*5	m2	3 458,00			
143	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení rámové pronajaté (8,3-1,8)*(100,4+1,5*4)	m2	691,60			
144	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken (8,3-1,8)*(100,4+1,5*4)	m2	691,60			
145	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 (8,3-1,8)*(100,4+1,5*4)*5	m2	3 458,00			
146	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken (8,3-1,8)*(100,4+1,5*4)	m2	691,60			
147	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m schody:7,3*20,6 výťah:7,85*3,3	m3	176,29 150,38 25,91			
148	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 Začátek provozního součtu schody:7,3*20,6 výťah:7,85*3,3 Konec provozního součtu 176,285*5	m3	881,43 150,38 25,91 881,43			
149	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m schody:7,3*20,6 výťah:7,85*3,3	m3	176,29 150,38 25,91			
150	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m 4,03+2,4+2+1,8	m	10,23			
151	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 (4,03+2,4+2+1,8)*5	m	51,15			
152	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m 4,03+2,4+2+1,8	m	10,23			
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.					
153	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: F/01a:272,9 F/01b:28,8 F/01c:12 F/01d:127,8 F/02a:26,1 F/02b:6,7 F/03:412,52 F/04:23,16 F/05:70,05 výťah:3,3	m2	983,33			

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
154	95.1	Stavební přípomoc pro profese, zapravování,začišťování,pomocné práce	hod	210,00			
		120+90		210,00			
155	953981104R0X	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule, vrt,závitnice,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	26,00			
		dle statiky:					
		OK přístřešků:2*13		26,00			
Díl:	96	Bourání konstrukcí					
156	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	30,00			
		1.NP:3+2		5,00			
		2.NP:2+5+6+4+8		25,00			
157	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	6,00			
		1.NP:1		1,00			
		2.NP:2+3		5,00			
158	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	4,00			
		1.NP:2+2		4,00			
		2.NP:					
159	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2	kus	4,00			
		1.NP:2+2		4,00			
		2.NP:					
160	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	1,00			
		1.NP:1		1,00			
		2.NP:					
161	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	18,00			
		1.NP:					
		2.NP:8*2+2		18,00			
162	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2	kus	46,00			
		1.NP:26+20		46,00			
		2.NP:					
163	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	50,69			
		1.NP:1,97*0,8*3+2,1*0,8*2+1,28*1,12*2+0,8*0,6+1,2*0,8		12,40			
		2.NP:1,97*(0,6*6+0,8*4+0,9*8)+2,1*(0,8*2+0,7*5)		38,29			
164	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	26,27			
		1.NP:1,5*2,02+1,56*2,5+2,4*2,15		12,09			
		2.NP:1,97*(1,3+1,4+1,2+1,5+1,8)		14,18			
165	968072355R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených pl. 2 m2	m2	55,66			
		1.NP:1,1*1,1*(26+20)		55,66			
		2.NP:					
166	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	1,44			
		1.NP:1,2*1,2		1,44			
		2.NP:					
167	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	111,94			
		1.NP:					
		2.NP:5,06*1,15+2,95*2,135*16+4,65*1,15		111,94			
168	968083012R00	Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2	m2	9,51			
		1.NP:1,74*2,085+2,4*2,45		9,51			
		2.NP:					
169	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	108,71			
		1.NP:1,2+1,1*46		51,80			
		2.NP:2,95*16+5,06+4,65		56,91			
170	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	108,71			
		1.NP:1,2+1,1*46		51,80			
		2.NP:2,95*16+5,06+4,65		56,91			
171	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	39,33			
		1.NP:0,345*(0,59*2,4+0,42*(28,66+21,47)+3,84*(5,55+4,66)- (1,28*1,12*2+1,56*2,5+1,74*2,08))		17,70			
		0,3*(3,84*(3,5+2,8+1,6+1,8+4,6)-0,8*1,97*3+0,9*2,1*2)+0,45*3,84*0,9		17,74			
		2.NP:0,25*3,1*2,4+0,42*3,1*(0,3*2+0,34+0,62)		3,89			
172	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	475,57			
		1.NP:2,88*5+2,3*5,5-0,8*2,1*2		23,69			

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		2.NP:3,1*(7,1+7,9+3,7+4,5*7+3+3,7+2,4+19,5+3+1,2+8,1+1,4+2,4+1,5+6,8+1,4*2+2,2+28,5)-0,7*2,1*5+1,97*(0,6*6+0,8*4+0,9*8+1,2+1,3+1,5)		451,88			
173	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm 1.NP:3,84*(3,2+3,8+2+4,5)-1,5*2,02 2.NP:3,1*(3,4+5,2+2,8+5,3+3,5+3,1+7,6)-0,8*2,1*2-1,97*(1,4+1,8)	m2	134,94 48,81 86,13			
174	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC 1.NP:0,3*(3,84*9+0,9*2+2,1*4)+0,15*3,84*6+0,1*(2,88*2+2,3*2)+0,345*(3,84*4+0,59*2+0,42*4) 2.NP:0,1*3,1*20+0,15*3,1*8+0,42*3,1*4	m2	39,33 24,21 15,13			
175	963053936R00	Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných vnitřní:12,8*1 venkovní viz IO 100:	m2	12,80 12,80			
176	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm strop kanálu: 1.NP:0,14*42 stříšky vstupů: 2.NP:0,14*(4,2+7,3)	m3	7,49 5,88 1,61			
177	963012520R00	Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm otvory do stropů - celé panely, bez řezání do ŽB!!! 1.NP:0,25*(14,4+6,8) 2.NP:0,25*(14,3+2,4+7,2*2)	m3	13,08 5,30 7,78			
178	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 1.NP:3,84*(88+20+15) 2.NP:3,1*(95+4,5+10+15)	m2	858,27 472,32 385,95			
179	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% 1.NP:488,0 2.NP:523,1	m2	1 011,10 488,00 523,10			
180	96.1	Demontáž zábradlí schodiště,kotvení, doplňky,detaily 1.NP:7,5+1,5 2.NP:10+4,6	bm	23,60 9,00 14,60			
181	96.2	Demontáž madla schodiště na stěně,kotvení, doplňky,detaily 1.NP:1,5+4 2.NP:2,5	bm	8,00 5,50 2,50			
182	96.3	Demontáž otopných těles,panelových a trubkových, odpojení,kotvení,doplňky,detaily 1.NP: 2.NP:0,6*1,4*12+0,8*(2,7+5,5*3)	m2	25,44 25,44			
183	96.4	Demontáž sanitárních dělicích stěn s dveřmi, rám,výplň,kotvení,doplňky,detaily 1.NP:2,2*(2,3+0,5)+2,87*1,7 2.NP:2,2*(2,3+1,2*3)	m2	24,02 11,04 12,98			
184	96.5	Odpojení rozvodů a zřízení IS při bourání 1.NP:1 2.NP:1	kus	2,00 1,00 1,00			
185	96.6	Demontáž fasádních VZT mřížek,rám, kotvení,doplňky,detaily 1.NP:0,8*1,12*2 2.NP:	m2	1,79 1,79			
186	96.7	Demontáž fasádních a vnitřních rozvaděčů,odpojení, skříň,kotvení,doplňky,detaily 1.NP:3+1 2.NP:	kus	4,00 4,00			
187	96.8	Demontáž hydrantů,odpojení, skříň,kotvení,doplňky,detaily 1.NP:2 2.NP:1	kus	3,00 2,00 1,00			
188	96.9	Demontáž fasádních cedulek,tabulí apod., kotvení,doplňky,detaily 1.NP:2+3 2.NP:	kus	5,00 5,00			
189	96.10	Demontáž střešních vpustí,odpojení, kotvení,doplňky,detaily střecha:2+2	kus	4,00 4,00			
190	96.11	Demontáž rozvodů a svod.tyčí bleskosvodu,odpojení, kotvení,doplňky,detaily fasáda:8,5*2	m	85,90 17,00			

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
191	96.12	střecha:30,3+19,3*2 Demontáž potrubí horkovodu, betonové trouby, DN 400, odpojení, kotvení, doplňky, detaily	m	58,00	68,90		
192	96.13	základy:2*29 Demontáž mříží dveří, rám, výplň, kotvení, doplňky, detaily	m2	3,36	58,00		
193	96.14	1.NP:0,8*2,1*2 2.NP: Demontáž expanzní nádoby, odpojení, kotvení, doplňky, detaily	kus	1,00	3,36		
194	96.15	1.NP:1*1 2.NP: Demontáž ocelového potrubí + izolace, odpojení, kotvení, doplňky, detaily	m	10,38	1,00		
195	96.16	1.NP:2,7+3,84*2 2.NP: Demontáž plynového kotle, odpojení, kotvení, doplňky, detaily	kus	1,00	10,38		
196	96.17	1.NP:1*1 2.NP: Demontáž stávající technologie výměňkové stanice, zařízení, rozvody, odpojení, kotvení, doplňky, detaily	kus	1,00	1,00		
197	96.18	1*1 Demontáž poklopu v podlaze 1,0/1,0m, rám, kotvení, doplňky, detaily	kus	1,00	1,00		
198	96.19	1.NP:1*1 2.NP: Demontáž výlezového žebříku střechy, ocelového, kotvení, doplňky, detaily	m	9,50	1,00		
199	96.20	po fasádě:9,5*1 Demontáž střešních azbestových větracích komínků, ochranné pomůcky, zabezpečení prostor, odvoz, uložení	kus	5,00	9,50		
200	96.21	střecha:2+3 Demontáž ocelové střešní technologie, prvky, trouby, kotvení, doplňky, detaily	kus	1,00	5,00		
201	96.22	střecha:1*1 Demontáž střešní antény, odpojení, pro další použití, kotvení, doplňky, detaily, uskladnění, přesun	kus	1,00	1,00		
202	96.23	střecha:1*1 Demontáž pletivové stěny, rám, výplň, kotvení, doplňky, detaily	m2	6,15	1,00		
203	973031335R00	1.NP:1,23*5 2.NP: Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	kus	14,00	6,15		
204	973031345R00	pro nosníky:14*1 Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus	10,00	14,00		
205	974031664R00	pro nosníky:10*1 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	18,00	10,00		
206	974031666R00	pro nosníky:18*1 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	10,00	18,00		
207	974031122R00	pro nosníky:10*1 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	450,00	10,00		
208	974031133R00	drážky pro profese:450*1 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	250,00	450,00		
209	971038331R00	drážky pro profese:250*1 Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	25,00	250,00		
210	971038341R00	25*1 Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 30 cm	kus	15,00	25,00		
211	971038431R00	15*1 Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm	kus	20,00	15,00		
212	971038441R00	20*1 Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 30 cm	kus	10,00	20,00		
213	970031060R00	10*1 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm	m	3,50	10,00		
214	970031080R00	3,5*1 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm	m	3,00	3,50		
215	970031100R00	3*1 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	2,50	3,00		

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		2,5*1		2,50			
216	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm	m	2,50			
		2,5*1		2,50			
217	970051080R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm	m	2,00			
		2*1		2,00			
218	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm	m	1,50			
		1,5*1		1,50			
219	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	1,00			
		1*1		1,00			
220	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	48,00			
		8*6		48,00			
221	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	11,50			
		stříšky vstupů:					
		1.NP:					
		2.NP:4,2+7,3		11,50			
222	762341811R00	Demontáž bednění střeš rovných z prken hrubých	m2	11,50			
		stříšky vstupů:					
		1.NP:					
		2.NP:4,2+7,3		11,50			
223	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	1 495,29			
		1.NP:					
		2.NP:3*498,43		1 495,29			
224	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	325,00			
		1.NP:					
		2.NP:1*325		325,00			
225	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,22			
		základy-pasy:0,3*0,8*(2,4+1,8+7,6+1,6)		3,22			
226	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	3,01			
		dojezd stáv. výtahu - dno:0,25*0,95		0,24			
		dojezd stáv. výtahu - stěny:0,3*0,88*3,2		0,84			
		základy-dno kanálu:0,14*0,33*4		0,18			
		1.NP-rampy:0,3*(1,9+3,9)		1,74			
		2.NP:					
227	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	24,71			
		1.NP:					
		2.NP:24,71*1		24,71			
228	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	28,77			
		1.NP:					
		2.NP:0,055*(498,43+24,71)		28,77			
229	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	133,43			
		1.NP podlahy:(0,105+0,115)*(529,1-41,1)		107,36			
		zvýšené podlahy:0,15*(0,29+0,98+0,38*2)		0,30			
		podkladní betony:0,13*92+0,16*86,3		25,77			
		2.NP:					
230	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	56,42			
		1.NP podlahy:(0,115)*(529,1-41,1)		56,12			
		zvýšené podlahy:0,15*(0,29+0,98+0,38*2)		0,30			
		2.NP:					
231	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodorr. pásy přitav.,1vrst	m2	488,00			
		1.NP podlahy:529,1-41,1		488,00			
		2.NP:					
232	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	18,87			
		1.NP podlahy:0,2*92+0,215*2,2		18,87			
		2.NP:					
233	781900010RA0	Odsekání obkladů vnitřních keramických, vč. podkladní omítky	m2	126,60			
		1.NP:2*9,1		18,20			
		2.NP:2*(8,1+8,7+6,4+3,9+6,7+7+13,4)		108,40			
234	781900020RA0	Odsekání obkladů vnějších, vč. podkladní omítky	m2	403,03			
		fasádní obklady:7,5*19,3+8,1*30,1*2+8,3*19,3		792,56			

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		odečet oken:- (5,06*1,15+4,65*1,15+2,95*2,135)		-17,46			
		odečet dveří:- (1,28*1,12*2+1,56*2,5+1,74*2,08+2,4*2,15+1,19*1,6+2,18*2,45+2,4*2,45)		-28,67			
		odečet stěn+oken:- (6,85*(28,66+21,47))		-343,39			
235	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	7,00			
		1.NP:1		1,00			
		2.NP:6		6,00			
236	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	8,00			
		1.NP:1		1,00			
		2.NP:7		7,00			
237	787100811R00	Vysklívání stěn - sklo profilové jednoduché prosklené fasádní stěny:	m2	127,45			
		1.NP:2,1*2,92+2,17*2,45+51+65		127,45			
		2.NP:					
238	787101822R00	Přípl.za konstr.s Al-lištami oboustrannými,stěny prosklené fasádní stěny:	m2	127,45			
		1.NP:2,1*2,92+2,17*2,45+51+65		127,45			
		2.NP:					
239	767112812R00	Demontáž rámu stěn pro zasklení svařovaných prosklené fasádní stěny:	m2	127,45			
		1.NP:2,1*2,92+2,17*2,45+51+65		127,45			
		2.NP:					
240	767900090RAB	Demontáž atypických ocelových konstrukcí, 50 - 100 kg/kus stávající kotvící prvky:250*1	kg	250,00			
241	762811811R00	Demontáž záklpů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	2,70			
		1.NP:					
		2.NP:1,5*1,8		2,70			
242	965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2, tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2	m3	74,39			
		střecha:0,135*551		74,39			
243	965031131R00	Bourání střech z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	551,00			
		střecha:1*551		551,00			
244	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé	m2	623,23			
		střecha:1*551		551,00			
		atiky:0,75*96,3		72,23			
245	713104111R00	Odstr. tep. izolace střech pl., volně, tl. do 100mm	m2	551,00			
		střecha:1*551		551,00			
246	712300833R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé	m2	623,23			
		střecha:1*551		551,00			
		atiky:0,75*96,3		72,23			
247	712300834R00	Příplat.za odstr.každé další vrstvy,střechy do 10°	m2	1 246,45			
		Začátek provozního součtu					
		střecha:1*551		551,00			
		atiky:0,75*96,3		72,23			
		Konec provozního součtu					
		623,225*2		1 246,45			
248	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rř od 330 do 500 mm	m	98,70			
		střecha:					
		atiky:98,7*1		98,70			
249	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1 070,60			
		1070,6*1		1 070,60			
250	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4 282,40			
		1070,6*4		4 282,40			
251	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1 070,60			
		1070,6*1		1 070,60			
252	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1 070,60			
		1070,6*1		1 070,60			
253	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10 706,00			
		1070,6*10		10 706,00			
254	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	18,18			
		18,18*1		18,18			

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

Stránka 21 z 35

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: F/02a:26,1 F/02b:6,7 F/04:23,16					
		stěny: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: 1.NP:0,3*(7,4+7,3*2+8,3+4,4*2+6,2*2+4,8*3+4,7+5,6+5,4-18)+1,5*1*18					
		2.NP:0,3*(5*2+4,8*5+5,7+7+5,5+5,8+7,5+4,4-14)+1,5*1*14					
263	28601001R	Tlaková injektáž zdiva tekutým siloxanovým, mikroemulzním koncentrátem,doplňky,detaily,D+M Spotřeba 2 kg/m2, nutná certifikace WTA: obvod:0,32*(8,1+20,7+8,8+0,9) vnitřní:0,3*(13,9+7,7+7,1+6,9)+0,15*5,5	m2	23,83			
264	7112002R	Vnější a vnitřní svislý hydroizolační systém, doplňky,detaily,D+M - mineralizace s hloubkovým ochranným účinkem 0,15 kg/m2:: - 1x minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči síranům 1,6 kg/m2: - vyrovnání podkladu svislé zdi těsnící maltou s vysokou odolností vůči síranům 6 kg/m2: - 2x dvousložkový flexibilní polymerní silnovrstvý nátěr neobsahující rozpouštědla zušlechťený plasty 2,5kg/m2: obvod:1,5*(8,1+20,7+8,8+0,9) vnitřní:0,5*2*(13,9+7,7+7,1+6,9+5,5)	m2	98,85			
265	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	4,05			
Díl:	712	Živičné krytiny					
266	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky ALP Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: R/01:540 horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22:0,6*100,4	m2	600,24			
267	712811101RZ1	Samostatné vytažení izolace, za studena ALP, 1x nátěr - včetně dodávky ALP Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: W/04:0,94*100,4	m2	94,38			
268	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: R/01:540 horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22:0,6*100,4	m2	600,24			
269	712841559RT1	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením, 1 vrstva - asf.pás ve specifikaci Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: W/04:0,94*100,4	m2	94,38			
270	62852263R	Pás modifikovaný asfalt SBS,skelná vložka Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: W/04:0,94*100,4*1,15	m2	798,81			
		Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: Začátek provozního součtu R/01:540 horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22:0,6*100,4 Konec provozního součtu 600,24*1,15					
271	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	704,32			

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: W/04:0,94*100,4		94,38			
		Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: R/01:540		540,00			
		R/02:9,7		9,70			
		horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22:0,6*100,4		60,24			
272	712391172RT1	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	540,00			
		Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: R/01:540		540,00			
273	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	1 430,96			
		Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: W/04:0,94*100,4*1,15		108,53			
		Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: Začátek provozního součtu					
		R/01:540*2		1 080,00			
		R/02:9,7		9,70			
		horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22:0,6*100,4		60,24			
		Konec provozního součtu					
		1149,94*1,15		1 322,43			
274	712373111R00	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace do 100 mm, fólie ve specifikaci	m2	60,24			
		Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22:0,6*100,4		60,24			
275	712373111RV1	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace do 300 mm, fólie ve specifikaci	m2	540,00			
		Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: R/01:540		540,00			
276	712871801RT1	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC kotvením, 1 vrstva - folie ve specifikaci	m2	94,38			
		Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: W/04:0,94*100,4		94,38			
277	28322010R	Fólie PVC-P tl. 1,5 mm š. 1600 mm, s PES výztuží, šedá	m2	798,81			
		Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: W/04:0,94*100,4*1,15		108,53			
		Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: Začátek provozního součtu					
		R/01:540		540,00			
		horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22:0,6*100,4		60,24			
		Konec provozního součtu					
		600,24*1,15		690,28			
278	712361701RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólií volně, 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	540,00			
		Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: R/01:540		540,00			
279	28323113R	Fólie nopová drenážní T20 tl. 1,0 mm š. 2000 mm	m2	621,00			
		Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: R/01:540*1,15		621,00			

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
280	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: R/01-kačírek:0,1*31	m3	3,10			
281	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: R/01-substrát:0,1*509	m3	50,90			
282	10371505R	Substrát střešní extenzivní Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: R/01-substrát:0,1*509	m3	50,90			
283	712.1	Zátopová zkouška střechy Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: R/01:540	m2	540,00			
284	712.2	Střešní extenzivní zeleň-netřesky,rozchodníky apod, výsadba,péče,kotvení,doplňky,detaily,D+M Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: R/01-substrát:1*509	m2	509,00			
285	712.3	Zřízení střešních prostupů,zapravení,izolace, kotvení,doplňky,detaily,D+M Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: R/01:8+8	kus	16,00			
286	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	3,65			
Díl:	713	Izolace tepelné					
287	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: F/01a:272,9*2 F/01b:28,8*2 F/01c:12*2 F/01d:127,8*2 F/02a:26,1*2 F/02b:6,7*2 F/03:412,52*3 F/04:23,16*3 F/05:70,05*3	m2	2 465,79			
288	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: Začátek provozního součtu F/01a:272,9*0,12 F/01b:28,8*0,12 F/01c:12*0,12 F/01d:127,8*0,12 F/02a:26,1*0,12 F/02b:6,7*0,12 F/03:412,52*0,07 F/04:23,16*0,06 F/05:70,05*0,07 Konec provozního součtu 92,0855*1,1	m3	101,29			
289	28375633R	Deska kročejová EPS T 4000 N/m2 tl. 30 mm Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: Začátek provozního součtu F/03:412,52 F/04:23,16	m2	556,30			

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
290	713120080RA0	F/05:70,05 Konec provozního součtu 505,73*1,1 Separační fólie PE, vč. dodávky folie Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: Začátek provozního součtu F/01a:272,9 F/01b:28,8 F/01c:12 F/01d:127,8 F/02a:26,1 F/02b:6,7 F/03:412,52 F/04:23,16 F/05:70,05 Konec provozního součtu 980,03*1,15	m2	70,05 556,30 1 127,03			
291	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:735,1*1	m	735,10 735,10			
292	713141111R00	Izolace tepelná střeš plně lep.asfaltem, 1vrstvá Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: R/01:540*3 R/02:9,7 horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22:0,6*100,4	m2	1 689,94 1 620,00 9,70 60,24			
293	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: W/04:0,94*100,4	m2	94,38 94,38			
294	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: W/04:0,94*100,4*0,1*1,1	m3	81,66 10,38			
295	28375972R	Deska spádová EPS 150 S Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: R/01:540*0,12*1,1 R/02:9,7*0,04*1,1	m3	95,47 95,04 0,43			
296	283763203R	Deska XPS 1265 x 615 x 50 mm zelená, hladká s polodrážkou Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22:0,6*100,4*1,1	m2	66,26 66,26			
297	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2,05			
Díl:	762	Konstrukce tesařské					
298	762441112R00	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22:0,6*100,4	m2	60,24 60,24			
299	762341220R00	M. bedn.střeš rovn. z aglomer.desek šroubováním Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: R/02:9,7	m2	9,70 9,70			
300	60623325R	Překližka vodovzdorná borovice tl. 20 mm jak. C+/C, 7 vrstev, 2500x1250 mm Střecha:	m2	76,93			

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: Začátek provozního součtu R/02:9,7 horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22:0,6*100,4 Konec provozního součtu 69,94*1,1			9,70 60,24 76,93		
301	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,50			
Díl:	764	Konstrukce klempířské					
302	764218111R00	Strukturní dělicí vrstva pod plechovou krytinu, integrovaná mPVC folie, vč. dodávky rohože Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: R/02:9,7*1,15	m2	11,16			
303	K/01	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 290 mm, tl.0,6mm,lak RAL,boky,příponky,kotvení,doplňky,D+M 2,95*17	m	50,15			
304	K/02	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 150 mm, tl.0,6mm,lak RAL,boky,příponky,kotvení,doplňky,D+M 0,65*14	m	9,10			
305	K/03	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 290 mm, tl.0,6mm,lak RAL,boky,příponky,kotvení,doplňky,D+M	m	4,65			
306	K/04	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 290 mm, tl.0,6mm,lak RAL,boky,příponky,kotvení,doplňky,D+M	m	4,20			
307	K/05	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 290 mm, tl.0,6mm,lak RAL,boky,příponky,kotvení,doplňky,D+M	m	4,70			
308	K/06	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 190 mm, tl.0,6mm,lak RAL,boky,příponky,kotvení,doplňky,D+M	m	13,84			
309	K/07	Krytina hladká z lak. Pz tabulí 2 x 1 m, do 30°, tl.0,6mm,lak RAL,boky,příponky,kotvení,doplňky,D+M 1,05*4,5	m2	4,73			
310	K/08	Krytina hladká z lak. Pz tabulí 2 x 1 m, do 30°, tl.0,6mm,lak RAL,boky,příponky,kotvení,doplňky,D+M 1,05*5,4	m2	5,67			
311	K/09	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 760 mm, tl.0,6mm,lak RAL,boky,příponky,kotvení,doplňky,D+M	m	19,63			
312	K/10	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 760 mm, tl.0,6mm,lak RAL,boky,příponky,kotvení,doplňky,D+M 30,46*2	m	60,92			
313	K/11	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 760 mm, tl.0,6mm,lak RAL,boky,příponky,kotvení,doplňky,D+M	m	19,45			
314	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,95			
Díl:	766	Konstrukce truhlářské					
315	O/01	Okno AL 2950/2120,GP01,3-dílné,OS+F,3-sklo, rámRAL,vnitř.parapet,in.žaluzie,kování,doplňky,D+M	kus	17,00			
316	O/02	Okno AL 4700/1200,GP02,4-dílné,OS+F,3-sklo, rámRAL,vnitř.parapet,in.žaluzie,kování,doplňky,D+M	kus	1,00			
317	O/03	Okno AL 4650/1150,GP03,4-dílné,OS+F,3-sklo, rámRAL,vnitř.parapet,in.žaluzie,kování,doplňky,D+M	kus	1,00			
318	O/04	Okno AL 4200/1150,GP04,4-dílné,OS+F,3-sklo, rámRAL,vnitř.parapet,in.žaluzie,kování,doplňky,D+M	kus	1,00			
319	PSe/01a	Prosklená fasádní stěna+okna,AL rám,S+FIX, 3-sklo,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M 1,275*13,835	m2	17,64			
320	PSe/01b	Prosklená fasádní stěna,profilové U sklo,š.260mm, fixní,kotvení,doplňky,detaily,D+M 2,4*13,835	m2	33,20			
321	PSe/02a	Prosklená fasádní stěna+okna+dveře,AL rám,S+FIX, 3-sklo,bezp.kování+zámek,doplňky,detaily,D+M	m2	40,26			
322	PSe/02b	Prosklená fasádní stěna,profilové U sklo,š.260mm, fixní,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	27,46			
323	PSe/03a	Prosklená fasádní stěna+dveře,AL rám,2-křídle, 3-sklo,bezp.kování+zámek,doplňky,detaily,D+M 2,335*1,927	m2	4,50			
324	PSe/03b	Prosklená fasádní stěna,profilové U sklo,š.260mm, fixní,kotvení,doplňky,detaily,D+M 2,335*2,65	m2	6,19			

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
325	PSe/04a	Prosklená fasádní stěna+dveře,AL rám,2-křídle, 3-sklo,bezp.kování+zámek,doplňky,detaily,D+M 2,067*1,9	m2	3,93			
				3,93			
326	PSe/04b	Prosklená fasádní stěna,profilové U sklo,š.260mm, fixní,kotvení,doplňky,detaily,D+M 2,067*2,13	m2	4,40			
				4,40			
327	PSi/01	Prosklená vnitřní stěna s dveřmi,AL rám,2-křídle, 2-sklo,kování+zámek,doplňky,detaily,D+M 2,87*5,31	m2	15,24			
				15,24			
328	PSi/02a	Prosklená vnitřní stěna+dveře+okna,AL rám,1-křídle, 2-sklo,kování+zámek,doplňky,detaily,D+M 0,72*5,52+2,405*1	m2	6,38			
				6,38			
329	PSi/02b	Prosklená vnitřní stěna,profilové U sklo,š.260mm, fixní,kotvení,doplňky,detaily,D+M 2,405*4,52	m2	10,87			
				10,87			
330	PSi/03	Prosklená vnitřní stěna s dveřmi,AL rám,1-křídle, 2-sklo,kování+zámek,doplňky,detaily,D+M 2,5*25,24	m2	63,10			
				63,10			
331	PSi/04	Prosklená vnitřní stěna s dveřmi,AL rám,2-křídle, 2-sklo,kování+zámek,doplňky,detaily,D+M 2,5*3,24	m2	8,10			
				8,10			
332	PSi/05	Prosklená vnitřní stěna fixní,AL rám,2-křídle, 2-sklo,kotvení,doplňky,detaily,D+M 2,46*3,198	m2	7,87			
				7,87			
333	PSi/06	Prosklená vnitřní stěna s dveřmi,AL rám,1-křídle, 2-sklo,kování+zámek,doplňky,detaily,D+M 2,5*1,436	m2	3,59			
				3,59			
334	PSi/07	Prosklená vnitřní stěna s dveřmi,AL rám,1-křídle, 2-sklo,kování+zámek,doplňky,detaily,D+M 2,5*10,42	m2	26,05			
				26,05			
335	D/101	Dveře vnitřní,900/2100,GP01,Otevíravé,Plně,1-křídle,DTD,bezfalcové,CPL laminát,Bílá - RAL 9010,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Bílá - RAL 9010,Klika/klika,Broušený nerez,zámek cylindrický,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00			
336	D/102	Dveře vnitřní,700/2100,GP01,Otevíravé,Plně,1-křídle,DTD,bezfalcové,CPL laminát,Bílá - RAL 9010,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Bílá - RAL 9010,Klika/klika,Broušený nerez,WC klička,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00			
337	D/103	Dveře vnitřní,700/2100,GP01,Otevíravé,Plně,1-křídle,DTD,bezfalcové,CPL laminát,Bílá - RAL 9010,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Bílá - RAL 9010,Klika/klika,Broušený nerez,zámek cylindrický,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00			
338	D/104	Dveře vnitřní,800/2100,GP01,Otevíravé,Plně,1-křídle,DTD,bezfalcové,CPL laminát,Dub,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Dub,Klika/klika,Broušený nerez,zámek cylindrický,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00			
339	D/105	Dveře vnitřní,800/2100,GP01,Otevíravé,Plně,1-křídle,DTD,bezfalcové,CPL laminát,Dub,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Dub,Klika/klika,Broušený nerez,zámek cylindrický,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00			
340	D/106	Dveře vnitřní,800/2100,GP01,Otevíravé,Plně,1-křídle,DTD,bezfalcové,CPL laminát,Dub,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Dub,Klika/klika,Broušený nerez,zámek cylindrický,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00			
341	D/107	Dveře vnitřní,800/2100,GP01,Otevíravé,Plně,1-křídle,DTD,bezfalcové,CPL laminát,Dub,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Dub,Klika/klika,Broušený nerez,WC klička,Součástí dodávky vnitřní madlo,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00			
342	D/108	Dveře vnitřní,700/2100,GP01,Otevíravé,Plně,1-křídle,DTD,bezfalcové,CPL laminát,Bílá - RAL 9010,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Bílá - RAL 9010,Klika/klika,Broušený nerez,zámek cylindrický,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00			
343	D/109	Dveře vnitřní,700/2100,GP01,Otevíravé,Plně,1-křídle,DTD,bezfalcové,CPL laminát,Bílá - RAL 9010,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Bílá - RAL 9010,Klika/klika,Broušený nerez,WC klička,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00			

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
344	D/110	Dveře vnitřní, 700/2100, GP01, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, Klika/klika, Broušený nerez, WC klička, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00			
345	D/111	Dveře vnitřní, 700/2100, GP01, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, Klika/klika, Broušený nerez, WC klička, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00			
346	D/112	Dveře vnitřní, 700/2100, GP01, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, Klika/klika, Broušený nerez, zámek cylindrický, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00			
347	D/113	Dveře vnitřní, 700/2100, GP01, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, Klika/klika, Broušený nerez, WC klička, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00			
348	D/114	Dveře vnitřní, 700/2100, GP01, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, Klika/klika, Broušený nerez, WC klička, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00			
349	D/115	Dveře vnitřní, 700/2100, GP01, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, Klika/klika, Broušený nerez, WC klička, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00			
350	D/116	Dveře vnitřní, 800/2100, GP01, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, Klika/klika, Broušený nerez, zámek cylindrický, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00			
351	D/117	Dveře vnitřní, 700/2100, GP01, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, Klika/klika, Broušený nerez, zámek cylindrický, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00			
352	D/118	Dveře vnitřní, 800/2100, GP01, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Dub, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Dub, Klika/klika, Broušený nerez, zámek cylindrický, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00			
353	D/119	Dveře vnitřní, 800/2100, GP01, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, Klika/klika, Broušený nerez, zámek cylindrický, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00			
354	D/121	Dveře venkovní, 2250/2500, GP04, Otevíravé, Plně, 2-křídle, U< 1,5 W/(m2.K), Hliník, Práškové lakování, Antracitové šedá - RAL 7016, rámová zárubeň, Hliník, Antracitové šedá - RAL 7016, Klika/klika, Broušený nerez, zámek cylindrický, bezpečnostní, EZS, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00			
355	D/125	Dveře venkovní, 1450/2250, GP04, Otevíravé, Plně, 2-křídle, U< 1,5 W/(m2.K), Hliník, Práškové lakování, Antracitové šedá - RAL 7016, rámová zárubeň, Hliník, Antracitové šedá - RAL 7016, Klika/klika, Broušený nerez, zámek cylindrický, bezpečnostní, EZS, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00			
356	D/201	Dveře vnitřní, 700/2100, GP05, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Dub, obložková zárubeň, Ocel, CPL laminát, Dub, Klika/klika, Broušený nerez, zámek cylindrický, mřížka 300x100, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00			
357	D/202	Dveře vnitřní, 700/2100, GP05, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Dub, obložková zárubeň, Ocel, CPL laminát, Dub, Klika/klika, Broušený nerez, zámek cylindrický, mřížka 300x100, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00			
358	D/203	Dveře vnitřní, 700/2100, GP05, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, Klika/klika, Broušený nerez, WC klička, mřížka 200x100, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00			
359	D/204	Dveře vnitřní, 700/2100, GP05, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, Klika/klika, Broušený nerez, WC klička, mřížka 200x100, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00			
360	D/205	Dveře vnitřní, 700/2100, GP05, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, Klika/klika, Broušený nerez, WC klička, mřížka 200x100, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00			

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
361	D/206	Dveře vnitřní, 700/2100, GP05, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, Kliká/klika, Broušený nerez, WC klička, mřížka 200x100, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00			
362	D/207	Dveře vnitřní, 700/2100, GP05, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, Kliká/klika, Broušený nerez, WC klička, mřížka 200x100, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00			
363	D/208	Dveře vnitřní, 700/2100, GP05, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, Kliká/klika, Broušený nerez, zámek cylindrický, mřížka 300x100, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00			
364	D/209	Dveře vnitřní, 700/2100, GP05, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, Kliká/klika, Broušený nerez, zámek cylindrický, mřížka 300x100, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00			
365	D/210	Dveře vnitřní, 800/2100, GP05, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Dub, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Dub, Kliká/klika, Broušený nerez, zámek cylindrický, mřížka 400x100, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00			
366	D/211	Dveře vnitřní, 800/2100, GP05, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Dub, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Dub, Kliká/klika, Broušený nerez, zámek cylindrický, mřížka 400x100, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00			
367	D/212	Dveře vnitřní, 800/2100, GP05, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Dub, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Dub, Kliká/klika, Broušený nerez, zámek cylindrický, Součástí dodávky vnitřní madlo, mřížka 400x100, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00			
368	D/213	Dveře vnitřní, 800/2100, GP05, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Dub, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Dub, Kliká/klika, Broušený nerez, zámek cylindrický, mřížka 400x100, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00			
369	D/214	Dveře vnitřní, 900/2100, GP02, Otevíravé, Bezpečnostní sklo, 1-křídle, EW 15 DP3-C2 PK, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Dub, obložková zárubeň, MDF, Dub, Kliká/ paniková klika, Broušený nerez, zámek cylindrický, samozavírač, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00			
370	D/215	Dveře vnitřní, 900/2100, GP02, Otevíravé, Bezpečnostní sklo, 1-křídle, EW 15 DP3-C2 PK, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Dub, obložková zárubeň, MDF, Dub, Kliká/ paniková klika, Broušený nerez, zámek cylindrický, samozavírač, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00			
371	D/216	Dveře vnitřní, 800/2100, GP01, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Dub, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Dub, Kliká/klika, Broušený nerez, zámek cylindrický, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00			
372	D/217	Dveře vnitřní, 700/2100, GP03, Posuvné, Plně, 1-křídle, DTD, CPL laminát, Dub, Bezobložkové pouzdro, DTD, -, Mušle, Broušený nerez, Bez zámku, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00			
373	D/218	Dveře vnitřní, 900/2100, GP01, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Dub, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Dub, Kliká/klika, Broušený nerez, zámek cylindrický, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00			
374	D/219	Dveře vnitřní, 800/2100, GP01, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Dub, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Dub, Kliká/klika, Broušený nerez, zámek cylindrický, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00			
375	D/220	Dveře vnitřní, 1000/2100, GP01, Otevíravé, Plně, 1-křídle, EW 15 DP3, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Dub, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Dub, Kliká/klika, Broušený nerez, zámek cylindrický, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00			
376	D/221	Dveře vnitřní, 800/2100, GP01, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Dub, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Dub, Kliká/klika, Broušený nerez, zámek cylindrický, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00			
377	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,45			
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
378	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg spojovací a kotvící prvky:100*1	kg	100,00	100,00		
379	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg spojovací a kotvící prvky:200*1	kg	200,00	200,00		
380	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg spojovací a kotvící prvky:250*1	kg	250,00	250,00		
381	OS/01a	Přenosný hasicí přístroj,34A,233B,C štítek, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	5,00			
382	OS/01b	Přenosný hasicí přístroj,55B,C štítek, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00			
383	OS/01c	Přenosný hasicí přístroj,21A,113B,C štítek, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00			
384	OS/02	Skříň na hasicí přístroj,ocel.plech,mléčné sklo, 210x260x595mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	3,00			
385	OS/03	Hydrantový systém DN19,30m,s boxem na PHP, 650x850x250,štítek,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00			
386	OS/04a	Podlahová čistící zóna venkovní,nerez rám 3mm,guma, AL profily,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	1,90			
387	OS/04b	Podlahová čistící zóna venkovní,nerez rám 3mm,guma, AL profily,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	1,93			
388	OS/05a	Podlahová čistící zóna vnitřní,kobercová,AL rám, tl.9mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	7,26			
389	OS/05b	Podlahová čistící zóna vnitřní,kobercová,AL rám, tl.9mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M 5,31*2,4	m2	12,74	12,74		
390	OS/05c	Podlahová čistící zóna vnitřní,kobercová,AL rám, tl.9mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M 2,1*0,8	m2	1,68	1,68		
391	OS/05d	Podlahová čistící zóna vnitřní,kobercová,AL rám, tl.9mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M 1*2,626	m2	2,63	2,63		
392	OS/06	Sestava madel pro WC invalidů,broušená nerez, sklopné,pevné,svislé,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00			
393	OS/07	Zrcadlo nad umyvadlem WC imobilních,sklopné, 800x400mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00			
394	OS/08	Oddělovač mezi pisoáry,keramický,bílý, 660x410x100mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	3,00			
395	OS/09a	Zrcadlo zapuštěné do obkladu,tl.4mm, 1000x1200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00			
396	OS/09b	Zrcadlo zapuštěné do obkladu,tl.4mm, 1500x1200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00			
397	OS/10	WC štětka,broušená nerez,lesklá,na stěnu, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	13,00			
398	OS/11	Háček na oděv jednoduchý,chromovaná nerez,lesklá, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	14,00			
399	OS/12	Odpadkový koš závěsný,brouš.nerez,lesklá,6l, na stěnu,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	8,00			
400	OS/13	Odpadkový koš stojací,brouš.nerez,lesklá,20l, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	9,00			
401	OS/14	Držák na toaletní papír,brouš.nerez,pro 3 role, na stěnu,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	13,00			
402	OS/15	Zásobník na tekuté mýdlo,mat sklo+chrom. ocel, na stěnu,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	13,00			
403	OS/16	Zásobník na papírové ručníky,broušen. nerez,lesklá, na stěnu,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	11,00			
404	OS/17	Elektrický výtah,630kg,8 osob,2stanice+nástupiště, šachetní+výtah.dveře,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00			
405	OS/18	Střešní vpust' vyhřívaná,DN100,PA6,ochranný koš, 2- stupňová,zapoj.,lem,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	4,00			
406	OS/19	Odvětrání kanalizace s PVC manžetou,DN100,lem, v.200+300mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	3,00			
407	OS/20	Bezpečnostní přepad ploché střechy,PVC,200/100, dl.700mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	4,00			
408	OS/21	Střešní světlík,ploché sklo,otevřavý,PO odolný, 0,75x1,2m,lemování,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00			
409	OS/22	Sestava poštovních schránek,brouš.nerez,tl.0,6mm, 370x330x100,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	10,00			
410	OS/23	Sestava poštovních schránek,brouš.nerez,tl.0,6mm, 370x330x100,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00			

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
411	OS/24	Ocelový válcovaný nosník,IPE140,2x Z nátěr, kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	2,20			
412	OS/25	Madlo venkovní opěrné zídky,ocel,pr.60mm,RAL, v.100mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	18,16			
413	OS/26	Zábradlí venkovního schodiště,v.900mm,ocel,pr.60mm, RAL,madlo,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	30,70			
414	OS/27	Zábradlí venkovní opěrky,v.900mm,ocel,pr.60mm, RAL,madlo,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	7,70			
415	OS/28	Zábradlí vnitřního schodiště,v.900mm,ocel 50/8mm, RAL,madlo,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	2,75			
		1,391+1,356		2,75			
416	OS/29	Madlo vnitřního schodiště,ocel 50/8mm,držák, RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	16,00			
417	OS/30a	Interiérové stupně na sezení,ocelová konstrukce, nátěr,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	2 495,00			
418	OS/30b	Interiérové stupně na sezení,dřev. překližka 18mm, nátěr,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	110,00			
419	OS/31	Javorový hranol na sezení,lepené dřevo,impregnace, 1300x450x450mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00			
420	OS/32	Stojan na kola,pro 6 kol,madlo,PZ+RAL, 600x845x1510mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00			
421	OS/33	Odpadkový koš venkovní,dvířka,zámek,PZ+RAL, 510x290x1100mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00			
422	OS/34	Tlumící podložka pod VZT jednotku,pryž,antivibrač., tl.30mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	5,20			
423	OS/35	Chříče opěrné stěny u vstupu,nerez trubka DN50, mřížka,dl.300mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	4,00			
424	OS/35	Chříče opěrné stěny u vstupu,nerez trubka DN50, mřížka,dl.300mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	4,00			
425	OS/36	Podhled vnitřní dřevěný lamelový,masiv modřín, nátěr,závěs,lišty,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	30,30			
		1.NP:30,3*1		30,30			
		2.NP:					
426	OS/37	Betonové prefabrikované schodišťové stupně,C30/37, XF2-XC4-XD1,pohledové,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m3	1,12			
		0,3*0,133*3,5*8		1,12			
427	OS/38	Betonové prefabrikované schodišťové stupně,C30/37, XF2-XC4-XD1,pohledové,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m3	3,88			
		0,58*0,221*15+0,6*0,217*(10+5)		3,88			
428	OS/39	Sestava elektrodvířek a mřížky do trafostanice,rám, RAL,lamely,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	7,89			
		1,22*1,855*2+1,6*2,1		7,89			
429	OS/40	Elektrodvířka do fasády,rám,RAL, kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	1,57			
		1,18*1,33		1,57			
430	OS/41	Elektrodvířka do fasády,rám,RAL, kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	0,37			
		0,78*0,48		0,37			
431	OS/42	Větrací mřížka do fasády,rám,RAL, lamely,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	0,72			
		1,2*0,6		0,72			
432	OS/43	Držák antény,ocel,RAL,deska 160x160,pr.40mm, dl.250+100mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00			
433	OS/44a	Nosná ocelová konstrukce prosklených stěn, jekly,RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	1 330,00			
434	OS/44b	Nosná ocelová konstrukce prosklených stěn, jekly,RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	1 205,10			
435	OS/44c	Nosná ocelová konstrukce prosklených stěn, jekly,RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	355,90			
436	OS/45a	Záchytný systém střechy,kotvící bod U1,dl.600, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	3,00			
437	OS/45b	Záchytný systém střechy,kotvící bod U2,dl.700, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	5,00			
438	OS/46	Přístřešek na odpady - viz SO 02	kus	1,00			
439	OS/47	Revizní dvířka do SDK podhledu,600/600,AL rám, tlačný zámek,deska 12,5,kotvy,doplňky,detaily,D+M	kus	12,00			
440	OS/48	Revizní dvířka do SDK podhledu,400/400,AL rám, tlačný zámek,deska 12,5,kotvy,doplňky,detaily,D+M	kus	23,00			

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
441	OS/49	Poklop do podlahy,AL rám,600/900,vodotěsný, k položení podlahy,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00			
442	OS/50	Revizní dvířka do stěny,200/200,AL rám , tlačný zámek,deska 12,5,kotvy,doplňky,detaily,D+M	kus	3,00			
443	OS/51	Revizní dvířka do stěny,300/300,AL rám , tlačný zámek,deska 12,5,kotvy,doplňky,detaily,D+M	kus	8,00			
444	OS/52	Revizní dvířka do SDK podhledu,300/300,AL rám , tlačný zámek,deska 12,5,kotvy,doplňky,detaily,D+M	kus	3,00			
445	767.1	Zpětná montáž fasádních cedulek,tabulek, kotvení,doplňky,detaily	kus	4,00			
446	767.2	Požární ucpávky všech prostupů a instalací, štítek,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	25,00			
447	767.3	vysměrování požárních úniků,cedulky,tabulky, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	16,00			
448	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,95			
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady					
449	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr vč. dodávky Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: F/02a:26,1 F/02b:6,7 F/04:23,16 sokly:0,1*18	m2	57,76			
450	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: sokly:1*18	m	18,00			
451	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: sokly:1*18	m	18,00			
452	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: sokly:1*18	m	18,00			
453	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: F/02a:26,1 F/02b:6,7 F/04:23,16 sokly:0,1*18	m2	57,76			
454	771575118R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: F/02a:26,1 F/02b:6,7 F/04:23,16	m2	55,96			
455	771.1	Dlažba keramická,60x60cm,slinutá,kalibrovaná, tl.8mm,R10,dle standardů!!! Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: Začátek provozního součtu F/02a:26,1 F/02b:6,7 F/04:23,16 sokly:0,1*18 Konec provozního součtu 57,76*1,1	m2	63,54			
456	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	6,60			
Díl:	776	Podlahy povlakové					
457	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:	m2	71,65			

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
458	776101101R00	F/05:70,05 sokly:0,05*32 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!! F/05:70,05	m2	70,05 1,60 70,05			
459	776431010R0X	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu, vč. dodávky lišty Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!! F/05:	m	32,00			
460	776572200R00	sokly:1*32 Lepení povlakových podlah ze čtverců textilních, pouze položení - koberec ve specifikaci Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!! F/05:70,05	m2	32,00 70,05			
461	776.1	Koberec zátěžový,tl.6mm,100% PA,čtverce 50/50cm, bitum.podložka,text.vložka-dle standardů!!! Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!! Začátek provozního součtu F/05:70,05 sokly:0,05*32 Konec provozního součtu 71,65*1,1	m2	78,82			
462	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	0,78			
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot					
463	777572010R00	Podlaha stěrková polyuretanová, dvouvrstvá, penetrace,sokl Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!! F/01a:272,9 F/01b:28,8 F/01c:12 F/01d:127,8 F/03:412,52 schody:(0,165+0,29)*1,5*(4+11+7) sokly rovné+šikmé:0,1*651,7	m2	934,21 272,90 28,80 12,00 127,80 412,52 15,02 65,17			
464	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	1,10			
Díl:	781	Obklady keramické					
465	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!! 1.NP:2,5*(7,4+7,3*2+8,3+4,4*2+6,2*2+4,8*3+4,7+5,6+5,4)- 2,1*(0,7*18+0,8*5) 2.NP:2,3*(5*2+4,8*5+5,7+7+5,5+5,8+7,5+4,4)-2,1*(0,7*16+0,8*4)	m2	299,67 169,14 130,53			
466	781497111R00	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům 171*1	m	171,00 171,00			
467	781475112R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!! 1.NP:2,5*(7,4+7,3*2+8,3+4,4*2+6,2*2+4,8*3+4,7+5,6+5,4)- 2,1*(0,7*18+0,8*5) 2.NP:2,3*(5*2+4,8*5+5,7+7+5,5+5,8+7,5+4,4)-2,1*(0,7*16+0,8*4)	m2	299,67 169,14 130,53			
468	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!! 1.NP:2,5*(7,4+7,3*2+8,3+4,4*2+6,2*2+4,8*3+4,7+5,6+5,4)- 2,1*(0,7*18+0,8*5) 2.NP:2,3*(5*2+4,8*5+5,7+7+5,5+5,8+7,5+4,4)-2,1*(0,7*16+0,8*4)	m2	299,67 169,14 130,53			
469	781.1	Obklad keramický,15x15cm,matný,rektifikovaný, šedý,tl.7mm,dle standardů!!! provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!! Začátek provozního součtu 1.NP:2,5*(7,4+7,3*2+8,3+4,4*2+6,2*2+4,8*3+4,7+5,6+5,4)- 2,1*(0,7*18+0,8*5)	m2	329,64 169,14			

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
470	998781202R00	2.NP:2,3*(5*2+4,8*5+5,7+7+5,5+5,8+7,5+4,4)-2,1*(0,7*16+0,8*4) Konec provozního součtu 299,67*1,1		130,53 329,64			
Díl:	783	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	3,65			
471	783893332R00	Nátěr betonových podlah olejvzdorný dvojnásobný	m2	12,79			
472	783226100R00	Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: šachta výtahu:3,3+1,3*7,3 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní dle statiky: OK přístřešků:18,5*2 OK stropů 1.NP:61*2 OK stropů 2.NP:61,5*2	m2	12,79 282,00 37,00 122,00 123,00			
Díl:	784	Malby					
473	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková malířská 1x SDK:485,2+52,6+57,4+139,6+2*(30,8+96,3+21,4+211,6+57,7+77,5)	m2	3 494,13 1 725,40			
474	784195412R00	omítky:7,8+430,3+1630,3 odečet ker. obkladů:-299,67 Malba tekutá malířská, bílá, 2 x 80% ploch: Začátek provozního součtu SDK:485,2+52,6+57,4+139,6+2*(30,8+96,3+21,4+211,6+57,7+77,5)	m2	2 068,40 -299,67 2 795,30 1 725,40			
475	784195422R00	omítky:7,8+430,3+1630,3 odečet ker. obkladů:-299,67 Konec provozního součtu 0,8*3494,13 Malba tekutá malířská, barva, bez penetrace, 2 x 20% ploch: Začátek provozního součtu SDK:485,2+52,6+57,4+139,6+2*(30,8+96,3+21,4+211,6+57,7+77,5)	m2	2 068,40 -299,67 2 795,30 698,83 1 725,40			
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí					
476	M43.1	Dodávka a montáž ocelových konstrukcí - profily, kotvení,doplňky,detaily,D+M dle statiky: OK přístřešků:617,63*1 OK stropů 1.NP:2042,99*1 OK stropů 2.NP:2050,75*1	kg	4 711,37 617,63 2 042,99 2 050,75			
477	M43.2	Dodávka a montáž ocelových konstrukcí - tr. plechy, kotvení,doplňky,detaily,D+M dle statiky: strop 1.NP:183*1 strop 2.NP:203*1	kg	386,00 183,00 203,00			
478	M43.3	Doprava a přeložení ocelových konstrukcí	%	9,00			
Díl:	M99	Skladby podlah a konstrukcí					
479	M99.1	Skladby podlah a konstrukcí, - jen pomocné výpočty, neoceňovat!!! Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: W/01:7,5*19,7+7,8*19,7+8*(30,5+15,5)+8,5*15 meziokenní pilířky:-(1,4*14+1,3*2) okna:-(4,697*1,2+2,95*2,12+1,2*0,6+4,2*1,15+2,95*2,135*16+4,65*1,15) dveře:-(4,03*2,07+2,4*2,575+4,528*2,335+1,45*2,25+1,22*1,12*2) stěny s okny:-(3,725*(18,23+13,835))	m2	2 466,57 796,91 -22,20 -123,56 -31,09 -119,44			

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		ostění: okna:0,18*2*(4,697+1,2+2,95+2,12+1,2+0,6+4,2+1,15+2,95*16+2,135*16+4,65+1,15) dveře:0,18*(4,03+2*2,07+2,4+2*2,575+4,528+2*2,335+1,45+2*2,25+1,22*2+2*1,12*2) stěny s okny:0,18*(3,725*4+18,23+13,835) W/02:1,4*14+1,3*2 W/03:0,3*(100,4-(4,03+2,4+18,23+4,53)) W/04:0,94*100,4 pod terénem XPS 180 + HI:1*100,4 nové stěny šachty výtahu XPS 180 + HI:1,2*3,9 Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: R/01:540 R/02:9,7 horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22:0,6*100,4 Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: F/01a:272,9 F/01b:28,8 F/01c:12 F/01d:127,8 F/02a:26,1 F/02b:6,7 F/03:412,52 F/04:23,16 F/05:70,05 F/06:52 schody-PUR stěrka:(0,165+0,29)*1,5*(4+11+7) šachta výtahu:3,3+1,3*7,3		37,90 6,80 8,45 22,20 21,36 94,38 100,40 4,68 540,00 9,70 60,24 272,90 28,80 12,00 127,80 26,10 6,70 412,52 23,16 70,05 52,00 15,02 12,79			

Celkem