

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

Objednatel

název: **Městys Višňové**
sídlo: Višňové 212, 671 38 Višňové
IČ: 00293784
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Vladimír Korek – starosta městyse
telefon, e-mail: 515 339 016, vladimir.korek@visnove.cz

zástupce ve věcech technických: Ing. Ladislav Křemeček – TDI
Znojmoinvesta, s.r.o.
Jarošova 1231, 8b
669 02 Znojmo
IČ: 436 44 136

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název: K.S.H. group s.r.o.
sídlo: Chlupice 273, 671 71 Hostěradice
IČ: 28272595
DIČ: CZ28272595
zástupce ve věcech smluvních: Vlastimil Komárek jednatel
telefon, e-mail: v.komarek@ksh-group.cz 737851330

(dále jen **Zhotovitel**)

Objednatel (*jakožto zadavatel zakázky*) a zhotovitel (*jakožto vybraný účastník*) uzavírají tuto smlouvu o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení na stavební práce provedeného objednatelem.

Smluvní strany sjednávají následující:

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem:

„OPRAVA ROZVODU VODOVODU, KANALIZACE, ELEKTRO A VNITŘNÍCH KONSTRUKCÍ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ VIŠŇOVÉ“

1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas sjednané dílo dle článku 1 a 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.3. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů a nabídky zhotovitele.

2. Specifikace díla

2.1. Předmětem díla je provedení kompletního díla (dále jen „**dílo**“), a to dle projektové dokumentace vypracované Ing. Jaroslavem Kosíkem, Veselá 15, Znojmo, Ing. arch. Kamanem a Františkem Štanclem, autorizovaný technik pro pozemní stavitelství (dále jen „**projektová dokumentace**“).

2.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v zadávacích podmínkách zakázky (dále též „**výchozí dokumenty**“).

2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.

2.4. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

2.5. Provádění díla či jeho částí se řídí zejména:

- 2.5.1. touto smlouvou,
- 2.5.2. projektovou dokumentací,
- 2.5.3. podmínkami stanovenými ČSN (EN),
- 2.5.4. obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN),
- 2.5.5. obchodními zvyklostmi a standardy obvyklými při provádění obdobných staveb.

Součástí předmětu plnění díla je zejména:

- a) příprava staveniště;
- b) zřízení, údržba a odstranění zařízení staveniště;
- c) koordinační a kompletační činnosti celého díla;

- d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- e) zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí;
- f) provádění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou;
- g) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- h) uvedení všech povrchů a pozemků dotčených dílem do původního stavu;
- i) provádění denního úklidu staveniště;
- j) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění díla;
- k) zkoušky nebo testy související s uváděním díla do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů tak, aby stavba byla způsobilá ke kolaudaci a k užívání;
- l) dodání veškerých podkladů potřebných k trvalému užívání stavby, které si vyžádá investor, technický dozor či dotčené orgány státní správy;
- m) poskytnutí součinnosti při závěrečné kontrolní prohlídce.

3. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozději do **26. 8. 2019. Termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný, konečný a nepřekročitelný.**
- 3.2. Zahájení stavebních prací a předání staveniště se předpokládá **následně po podpisu Smlouvy o dílo od 1. 7. 2019.**
- 3.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním díla objednateli a převzetím díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků včetně dodání dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou.
- 3.4. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla.
- 3.5. Vícepráce či méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10 % z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednaném termínu dokončení díla.
- 3.6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.
- 3.7. Má-li zhotovitel zato, že nastala skutečnost předvídaná v bodě 3.6, je povinen neprodleně písemně informovat objednatele a zároveň tuto skutečnost zaznamenat do stavebního deníku, jinak se později nemůže této skutečnosti dovolávat. V takovém případě se smluvní strany zavazují vzniklou situaci bez zbytečného odkladu projednat, sepsat o výsledku projednání písemný protokol. V případě, že strany dojdou shodně k závěru, že taková skutečnost nastala a že brání řádnému provádění díla, sjednají zároveň postup řešení a dobu, která nebude považována za prodlení s prováděním díla ze strany zhotovitele.

4. Místo provádění díla

- 4.1. Stavební práce budou prováděny v budově Základní školy Višňové č.p. 228 v katastrálním území Višňové, st. č. 295.

5. Cena za dílo a platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	1.105.444,- Kč
DPH ve výši 21 %	232.144,- Kč
Cena včetně DPH	1.337.589,- Kč
(dále též „cena za provedení díla“).	

- 5.2. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o objednatelům zadané a zhotovitelem řádně provedené vícepráce. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede fakturaci po ukončení fyzické realizace a po předání díla zhotovitelem objednateli, podle odsouhlasených prací.
- 5.4. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelům nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynávají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační techniky a přesunů hmot, mezideponii materiálu, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, zajištění energií potřebných k provádění prací, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid místa provádění stavebních prací (staveniště) veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), případných předepsaných či sjednaných zkoušek, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému užívání díla. Dále se jedná zejména o náklady na režie, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, zajištění vytyčení podzemních a nadzemních sítí od jejich správců včetně zajištění výškového osazení stavby, dopravní značení zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle této smlouvy, rozhodnutí

příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

- 5.6. Zhotovitel předá objednateli 3 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu.
- 5.7. Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na **30 (slovy: třicet)** kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.8. S ohledem na to, že cena za provedení díla je konečná a nepřekročitelná, nemá zhotovitel nárok na zaplacení jakékoli částky nad rámec ceny za provedení díla, ledaže půjde o objednatelem řádně zadané vícepráce. O takových pracích bude sjednán dodatek k této smlouvě.
- 5.9. Zhotovitel není oprávněn provádět jednostranné započtení svých pohledávek vůči objednateli.

6. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení.
- 6.2. Osoby oprávněné zastupovat objednatele a zhotovitele v průběhu plnění díla, což je na straně objednatele technický dozor a na straně zhotovitele stavbyvedoucí, budou uvedeny v zápise o předání a převzetí staveniště.

7. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.
- 7.2. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
- 7.3. Objednatel je oprávněn:
 - 7.3.1. sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu;
 - 7.3.2. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku.

Stavební deník:

- 7.3.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek 8. této smlouvy) objednatelům zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ustanovení § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů zhotovitele. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku 3. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.
- 7.3.2. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 7.3.3. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují řádně provedenou změnu této smlouvy, ani jakékoliv jiné dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

8. Staveniště a jeho zařízení

- 8.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště v termínu dohodnutém při uzavření této smlouvy. O předání staveniště objednatelům zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.
- 8.4. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění díla. Pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
- 8.5. Zhotovitel má v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - 8.5.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - 8.5.2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště.
 - 8.5.3. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci

9. Podmínky provádění díla

- 9.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN (EN). Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou a zadávací dokumentací. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě.
- 9.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality odpovídající projektové dokumentaci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita a funkčnost.
- 9.3. Zhotovitel objednateli v celém rozsahu odpovídá za kvalitu a včasnost veškerých prací a služeb poskytovaných subdodavateli a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 9.4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu finančně uhradit.
- 9.5. V případě, že při provádění díla zhotovitel zjistí situaci vyvolávající nezbytné odchýlení se od projektové dokumentace (vyvolané více/méněpráce), je povinen veškeré příslušné práce na daném úseku stavby přerušit a neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele a jím pověřenou třetí osobu vykonávající kontrolně technický dozor. O této skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit bez zbytečného odkladu specifikaci rozsahu a závazný cenový rozpočet více/méněprací, které předá ke schválení objednateli. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu předložený návrh projednat a popřípadě předat k posouzení příslušným dotčeným orgánům k posouzení. Zhotovitel smí zahájit příslušné více/méněpráce až po jejich předchozího odsouhlasení objednatel v souladu s dodatkem k této smlouvě, přičemž zahájení prací na příslušném úseku stavby bude provedeno písemně záznamem ve stavebním deníku.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce

a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním či živnostenském rejstříku, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Zhotovitel je povinen provádět dílo za přímé účasti osob, prostřednictvím kterých prokázal kvalifikaci při získání zakázky.

10. Vady díla a záruka

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, norem ČSN (EN), pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. **Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců ode dne řádného předání díla zhotovitelem.**
- 10.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 10.1 této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a stanoven požadavek na způsob odstranění vad díla.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit neprodleně, umožňuje-li to charakter vady. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

11. Předání a převzetí díla

- 11.1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací (předávací) řízení. K předání díla objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či v praxi obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž může být dílo převzato. Zhotovitel je povinen předat veškeré doklady nutné o ověření, že dílo dosahuje parametrů předepsaných projektovou dokumentací.
- 11.2. V případě, že se při přejímání díla objednatel prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které vykazuje vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených výchozími dokumenty, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku 11. smlouvy.

12. Sankce a pokuty

- 12.1. Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle článku 3.1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč z bez DPH (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s řádným a bezvadným předáním díla.
- 12.2. Uvedený termín dokončení díla dle článku 3.1 této smlouvy je stanoven objednatel

pevně pro provádění díla. Zhotovitel je povinen plně respektovat tento termín včetně požadovaných sankcí za nedodržení termínu celkového dokončení díla.

- 12.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
- 12.4. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.5. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 13.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, zakládajícím právo na odstoupení od smlouvy, se rozumí zejména:
 - 13.2.1. jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 3. této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů;
 - 13.2.2. zhotovitel závažným způsobem porušil některou ze svých povinností uvedených v této smlouvě, v důsledku čehož došlo k ohrožení zhotovení díla v požadované kvalitě a termínu.

14. Společná ustanovení

- 14.1. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu § 564 občanského zákoníku výslovně vylučují provedení změn této smlouvy jiným způsobem.
- 14.2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud.
- 14.3. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.

15. Pojištění

- 15.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou s tím, že pojistná částka předmětného pojištění činí minimálně cenu díla v Kč bez DPH, uvedenou v čl. 5.1 této smlouvy.
- 15.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 16.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 16.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 16.4. Poruší-li smluvní strana povinnost z této smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, které z toho může vzniknout újma, a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená smluvní strana právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit.
- 16.5. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 16.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 16.7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zakázka je spolufinancována dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Přílohy smlouvy: Položkový rozpočet

Ve Višňovém dne 1.7.2019

Za Objednatele:


MĚSTYS VIŠŇOVÉ
IČ: 291 784 DIČ: CZ00293794
671 38 VIŠŇOVÉ 212

Mgr. Vladimír Korek – starosta obce

V Hostěradicích dne 19. 3. 2019

Za Zhotovitele:


K. S. H.
group s.r.o.
Chlupice 273, 671 71
t: 28272595, DIČ: CZ28272595


(Jméno, funkce, razítko)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	90741044	ZŠ A MŠ , VIŠŇOVÉ - staveb.práce-1	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1044	opr.rozvodu vodovod,kanal,elektro a vnitř.kcí		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
9074	OPRAVA ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ VIŠŇOVÉ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Městys Višňové			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	159 475	Ostatní	0
Z	PSV celkem	566 811		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	726 286		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	726 286	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	726 286	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 Chlupice 273, 671 71 IČ: 28272595, DIČ: CZ28272595	 MĚSTYS VIŠŇOVÉ IČ: 293 784 DIČ: CZ00293784 671 38 VIŠŇOVÉ 212
Základ pro DPH	21,0 %		726 286 Kč
DPH	21,0 %		152 520 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			878 807 Kč

Poznámka :

Stavba :	9074 OPRAVA ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ VIŠŇOVÉ	Rozpočet :	90741044
Objekt :	1044 opr.rozvodu vodovod,kanal,elektro a vnitř.kcí	ZŠ A MŠ , VIŠŇOVÉ - staveb.práce-kuc	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	22 295	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	21 816	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	7 763	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	21 986	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 614	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	46 934	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 823	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	56 355	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	10 000	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	15 000	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	335 799	0	0	0
781 Obklady keramické	0	120 443	0	0	0
783 Nátěry	0	9 763	0	0	0
784 Malby	0	19 451	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	26 244	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	159 475	566 811	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ostatní	0	0,0	726 286	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	9074 OPRAVA ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ VIŠŇOVÉ	Rozpočet: 90741044
Objekt :	1044 opr.rozvodu vodovod,kanal,elektro a vnitř.kcí	ZŠ A MŠ , VIŠŇOVÉ - staveb.práce-kuchyň.....

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342267113RT4	Obklad trámů sádkokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m desky protipožární impreg. tl. 12,5 mm	m	19,80	1 126,00	22 294,80
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				22 294,80
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
2	611403399R00	Hrubá výplň rýh maltou ve stropích	m2	6,97	313,50	2 185,10
3	611425531RT2	Omítka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou s použitím suché maltové směsi	m2	6,97	1 257,00	8 761,29
4	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	11,20	404,50	4 530,40
5	612423731RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky nad 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	11,20	566,00	6 339,20
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				21 815,99
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
6	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm (rýha v mazanině po mtz ležaté kanalizace)	m3	2,49	3 115,00	7 762,58
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				7 762,58
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
7	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	286,65	76,70	21 986,06
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				21 986,06
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	965081213U00	Bour dlažd keram tl -10 mm >1m2	m2	113,18	49,60	5 613,73
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				5 613,73
Díl: 97		Prorážení otvorů				
9	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,91	2 880,00	2 620,80
10	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	10,75	82,20	883,65
11	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	45,25	167,50	7 579,38
12	974042575R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 20x20 cm	m	62,30	390,00	24 297,00
13	974049222R00	Vysekání rýh zeď betonová u stropu 3x7 cm	m	34,85	173,50	6 046,48
14	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	71,52	77,00	5 507,04
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				46 934,34
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12m	t	9,07	752,00	6 822,97
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 822,97
Díl: 711		Izolace proti vodě				
16	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	113,18	495,00	56 024,10
17	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,42	794,00	330,70
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				56 354,80
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
18	721-01	Dod+mtz podlah žlab, dl. 2,0 m vč.zednických prací a napojení na kanalizaci	kus	1,00	10 000,00	10 000,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				10 000,00
Díl: 735		Otopná tělesa				
19	735-01	DMTZ a zpětná mtz otopných těles, vč.odtlakování.. případná výměna spoj.materiál-odhad	kompl.	1,00	15 000,00	15 000,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				15 000,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
20	771100020RAC	Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou v int. tl. 30 mm, penetrace	m2	113,18	1 556,00	176 108,08
21	771575024RAA	Dlažba s izolací 30 x 30 cm-mtz	m2	113,18	1 076,00	121 781,68
22	597642031	Dlažba protiskluz. SB 300x300x9 mm	m2	118,84	319,00	37 909,64
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				335 799,40
Díl: 781		Obklady keramické				

Položkový rozpočet

Stavba :	9074 OPRAVA ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ VIŠŇOVÉ	Rozpočet: 90741044
Objekt :	1044 opr.rozvodu vodovod,kanal,elektro a vnitř.kcí	ZŠ A MŠ , VIŠŇOVÉ - staveb.práce-kuchyň.....


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou tl. do 7 mm	m2	71,52	113,50	8 117,52
24	781475125RAA	Obklad vnitřní keram.,vč. izolace ,nad 30 x 30 cm	m2	71,52	1 055,00	75 453,60
25	58556675	renovační stěrka	kg	250,32	54,00	13 517,28
26	597813667	Obkládačka 20x25 šedá mat	m2	75,10	311,00	23 354,86
Celkem za		781 Obklady keramické				120 443,26
Díl:	783	Nátěry				
27	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	23,64	110,00	2 600,40
28	783622900R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x	m2	48,80	127,00	6 197,60
29	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	23,64	40,80	964,51
Celkem za		783 Nátěry				9 762,51
Díl:	784	Malby				
30	784191301R00	Penetrace podkladu protiplísňová 1x	m2	212,02	17,80	3 773,96
31	784195412R00	Malba , bílá, bez penetrace, 2 x vhodná do daného prostředí	m2	212,02	40,60	8 608,01
32	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	212,02	21,40	4 537,23
33	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	63,61	39,80	2 531,52
Celkem za		784 Malby				19 450,71
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
34	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	18,07	216,50	3 911,96
35	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	9,03	151,50	1 368,73
36	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,07	262,50	4 743,14
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	252,97	14,80	3 743,91
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	18,07	218,50	3 948,10
39	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	90,35	24,40	2 204,43
40	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	18,07	350,00	6 324,19
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				26 244,44

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	90741052	ZŠ A MŠ , VIŠŇOVÉ - kuchyně - elek	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1052	opr.rozvodu vodovod,kanal,elektro a vnitř.kcí		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
9074	OPRAVA ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ VIŠŇOVÉ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Městys Višňové			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ostatní	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	198 926		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		198 926		
HZS		0		
ZRN+HZS		198 926	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		198 926	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 Chlupice 273, 671 71 IČ: 28272595, DIČ: CZ28272595	 MĚSTYS VIŠŇOVÉ IČ: 293 784 DIČ: CZ00293784 671 38 VIŠŇOVÉ 212
Základ pro DPH	21,0 %		198 926 Kč
DPH	21,0 %		41 775 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			240 701 Kč

Poznámka :

Stavba :	9074 OPRAVA ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ VIŠŇOVÉ	Rozpočet :	90741052
Objekt :	1052 opr.rozvodu vodovod,kanal,elektro a vnitř.kcí		ZŠ A MŠ , VIŠŇOVÉ - kuchyně - elektro

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	198 926	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	198 926	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ostatní	0	0,0	198 926	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	9074 OPRAVA ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ VIŠŇOVÉ	Rozpočet: 90741052
Objekt :	1052 opr.rozvodu vodovod,kanal,elektro a vnitř.kcí	ZŠ A MŠ , VIŠŇOVÉ - kuchyně - elektro


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	m21-01	dod-trubka el.ohebná toy 25 mm (14+22+4+4)	m	44,00	17,40	765,60
2	m21-02	dod trubka ohebná elektro. toy 32 mm ,44+4+7	m	15,00	19,20	288,00
3	m21-03	dod trubka tuhá elektro fxp25 mm, 3+26+2	m	31,00	19,70	610,70
4	m21-04	dod trubka tuhá elektro fxp32 mm	m	61,00	15,60	951,60
5	m21-05	dod drátěný žlab kabelový d260x100 mm	m	10,00	228,70	2 287,00
6	m21-06	dod krabice 68mm s víčkem ko68	kus	2,00	13,14	26,28
7	m21-07	dod krabice 68mm přístrojová kp68, 1+1+2+2	kus	21,00	7,40	155,40
8	m21-08	dod krabice 68 mm s víčkem a svorkovnicí plast ip44 , 10+6+12+3	kus	31,00	53,16	1 647,96
9	m21-10	dod spínač polozapuštěný řaz .5, ip20 (v5)	kus	1,00	182,40	182,40
10	m21-11	dod spínač nástěnný ,řaz 1, ip44 (vo1)	kus	7,00	98,00	686,00
11	m21-12	dod spínač nástěnný řaz 5, ip44(vo5)	kus	2,00	169,50	339,00
12	m21-13	dod spínač nástěnný 400v,25a (v25)	kus	7,00	286,50	2 005,50
13	m21-14	dod spínač nástěnný 400v, 32a, (v32)	kus	2,00	286,50	573,00
14	m21-15	dod spínač nástěnný 400v, 50a (v50)	kus	3,00	296,50	889,50
15	m21-16	dod tlakový ovladač centrální stop, ip474 (cs)	kus	4,00	631,80	2 527,20
16	m21-17	dod domovní zásuvka polozapuštěná2p+z(z1) (17+5)	kus	2,00	57,50	115,00
17	m21-18	dod domovní zásuvka polozapuštěná dvojité 2x2p+z(z2)	kus	2,00	127,40	254,80
18	m21-19	dod domovní zásuvka polozapuštěná dvojité 2x2p+z s přep.o.(z2p)	kus	1,00	127,40	127,40
19	m21-20	dod zásuvka nástěnná 2p+z, ip44 (z01)	kus	26,00	192,00	4 992,00
20	m21-21	dod zásuvkový sloupek prům.,5x zás.230v.16a,ip54	kus	1,00	1 034,40	1 034,40
21	m21-22	dod vodič protahovací ay4, 14+22	m	36,00	3,67	132,12
22	m21-23	dod vodič uzem cya1pe6	m	26,00	4,08	106,08
23	m21-24	dod vodič uzem cya1pe16	m	1,00	4,08	4,08
24	m21-25	dod vodič uzem cya1pe25	m	156,00	5,30	826,80
25	m21-26	dod kabel cyky -0 3x1,5 uloř.volně	m	23,00	22,80	524,40
26	m21-27	dod kabel cyky -j 3x1,5 uloř.volně	m	234,00	23,80	5 569,20
27	m21-28	dod kabel cyky -j 5x1,5 uloř.volně	m	89,00	25,10	2 233,90
28	m21-29	dod kabel cyky -j 3x2,5 uloř.volně	m	367,00	23,10	8 477,70
29	m21-30	dod kabel cyky-j 5x25 uloř.volně	m	82,00	31,90	2 615,80
30	m21-31	dod kabel cyky-j 5x6 uloř.volně	m	30,00	95,00	2 850,00
31	m21-32	dod kabel cyky -j 5x10 uloř.volně	m	66,00	150,30	9 919,80
32	m21-33	dod kabel ayky -j 4x120 uloř.volně	m	30,00	163,90	4 917,00
33	m21-34	dod šňůra cgsg-j 5x2,5 uloř.volně	m	25,00	59,71	1 492,75
34	m21-35	dod šňůra cgsg -j 5x6 uloř.volně	m	21,00	100,60	2 112,60
35	m21-36	dod šňůra cgsg- j 5x10 volně uloř	m	41,00	131,00	5 371,00
36	m21-37	dod hmoždinka 8 mm	kus	266,00	1,30	345,80
37	m21-38	dod svorka pospojovací bernard	kus	60,00	14,71	882,60
38	m21-39	dod světlo el1-el.5viz.pd, kompaktní,vč.světél. zdrojů,startéru, stínidel apod.	kus	23,00	2 596,10	59 710,30
39	m21-40	dod rozvaděč-viz.pd, vč.oceloplech. z700/1200/200 +jističe dle pd	kus	1,00	8 500,00	8 500,00
40	m21-41	dod+mtz připojení k jednotlivým pracovním úsekům viz.PD	soubor	1,00	13 000,00	13 000,00
41	900 RT2	HZS-sekání drážek, kapes, průrazy,osazení el.skřín Práce v tarifní třídě 5	h	42,50	130,00	5 525,00
42	900 RT3	HZS-demontáže, montáže el. Práce v tarifní třídě 6	h	127,50	130,00	16 575,00
43	900 RT4	HZS-demontáže, montáže el. Práce v tarifní třídě 7	h	127,50	150,00	19 125,00
44	900 RT5	HZS-revize, iel.nstalace - odhad Práce v tarifní třídě 8	h	42,50	180,00	7 650,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				198 925,67

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	90741051	ZŠ A MŠ , VIŠŇOVÉ - kuchyně-kana	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1051	opr.rozvodu vodovod,kanal,elektro a vnitř.kcí		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
9074	OPRAVA ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ VIŠŇOVÉ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Městys Višňové			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	64 624	Ostatní	0
Z	PSV celkem	115 608		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	180 232		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	180 232	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	180 232	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
		
		MĚSTYS VIŠŇOVÉ IČ: 293 784 DIČ: CZ00293784 671 38 VIŠŇOVÉ 212

Základ pro DPH	21,0	%		180 232 Kč
DPH	21,0	%		37 849 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				218 081 Kč

Poznámka :

Stavba :	9074 OPRAVA ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ VIŠŇOVÉ	Rozpočet : 90741051
Objekt :	1051 opr.rozvodu vodovod,kanal,elektro a vnitř.kcí	ZŠ A MŠ , VIŠŇOVÉ - kuchyně-kanaliza

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	12 000	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	9 632	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	20 157	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 121	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	13 688	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 220	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	4 381	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	36 217	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	38 774	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	36 237	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 806	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	64 624	115 608	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ostatní	0	0,0	180 232	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	9074 OPRAVA ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ VIŠŇOVÉ	Rozpočet: 90741051
Objekt :	1051 opr.rozvodu vodovod,kanal,elektro a vnitř.kcí	ZŠ A MŠ , VIŠŇOVÉ - kuchyně-kanalizace,voda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	11-01	Ochranné opatření stáv.zafiz.předmětů před poškozením - odhad	kompl.	1,00	12 000,00	12 000,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				12 000,00
Díl: 34		Stěny a příčky				
2	346234311R00	Zazdívka rýh 15 x 30 cm a vytvoření průduchu	m	32,00	301,00	9 632,00
	Celkem za	34 Stěny a příčky				9 632,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
3	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	24,05	404,50	9 728,23
4	612423731RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky nad 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	18,43	566,00	10 428,55
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				20 156,78
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
5	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm (rýha v mazanině po mtz ležaté kanalizace)	m3	0,36	3 115,00	1 121,40
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				1 121,40
Díl: 97		Prorážení otvorů				
6	972011211R00	Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,09 m2, tl.12 cm	kus	17,00	90,60	1 540,20
7	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	37,50	82,20	3 082,50
8	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	32,00	167,50	5 360,00
9	974042575R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 20x20 cm	m	9,50	390,00	3 705,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				13 687,70
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	5,61	752,00	4 219,85
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 219,85
Díl: 713		Izolace tepelné				
11	713411115U00	Izol tep ohybů pás bez úpr drát 1x	m2	14,33	154,00	2 207,45
12	63151508	Deska z minerální plsti tl. 30 mm	m2	15,05	141,00	2 122,16
13	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,07	736,00	51,45
	Celkem za	713 Izolace tepelné				4 381,06
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
14	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm viz.PD - DN 75	m	18,75	160,00	3 000,00
15	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	6,00	494,50	2 967,00
16	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	32,00	410,50	13 136,00
17	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	57,00	16,10	917,70
18	721-01	Dod podlahová vpusť dn 75 , 250 x 250 mm	kus	14,00	309,00	4 326,00
19	721-02	Dod kolena, odbočky dn 75, dn 125 (viz. PD) I.N.P., II.N.P.	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
20	721-03	Dod+mtz závěsů pro ukotvení kanalizač.potrubí k strop.kci	kus	25,00	148,00	3 700,00
21	28615214.A	Trubka HTEM s hrdlem DN 50mm délka 1000 mm PP	kus	-18,75	20,77	-389,44
22	28615224.A	Trubka HT s hrdlem D 70 mm délka 1000 mm PP	kus	4,00	31,20	124,80
23	28615224.A	Trubka HT s hrdlem D 70 mm délka 1000 mm PP	kus	18,75	31,20	585,00
24	28615244.A	Trubka HT s hrdlem D 125 mm délka 1000 mm PP	kus	15,00	112,80	1 692,00
25	28615294.A	Koleno HTB D 70 mm 87° PP	kus	15,00	14,70	220,50
26	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,30	509,00	150,87
27	900 RT3	HZS-instalatér-mtz podlah.vpusť, mtz 75, 125 Práce v tarifní třídě 6	h	23,93	200,00	4 786,20
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				36 216,63
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
28	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	52,25	219,50	11 468,88
29	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	45,00	223,00	10 035,00
30	722182001R00	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj	m	97,50	23,60	2 301,00

Položkový rozpočet

Stavba :	9074 OPRAVA ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ VIŠŇOVÉ	Rozpočet: 90741051
Objekt :	1051 opr.rozvodu vodovod,kanal,elektro a vnitř.kcí	ZŠ A MŠ , VIŠŇOVÉ - kuchyně-kanalizace,voda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	97,25	33,80	3 287,05
32	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	97,25	21,40	2 081,15
33	722-01	Dod+mtz úchyt pro potrubí k strop.kcí	kus	53,00	148,00	7 844,00
34	722-02	tepel.izolace potrubí tl.25 mm	m	59,75	11,30	675,18
35	28377108	Izolace potrubí 25x9 mm šedočerná	m	60,00	13,20	792,00
36	42295001	Armatury a tvarovky celkem	Kč	97,25	1,02	99,20
37	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,41	462,50	190,09
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				38 773,53
Díl:	725	Zařizovací předměty				
38	725219201R00	Montáž umyvadel na konzoly (výlevka, dřez, umývatko)	soubor	7,00	644,00	4 508,00
39	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	7,00	235,50	1 648,50
40	725-01	Dod výlevka-ideal standarteurovit, 350x475 mm stacionární, bílá (ideál standart)	kus	2,00	3 213,00	6 426,00
41	725-02	Dod umývadlo lyra plus , 550 x450 mm , bez otvoru (siko koupelny)	kus	3,00	1 158,00	3 474,00
42	725-03	Dod nerez dřez ST bez spodní police 600 x 600 (promos alfa)	kus	1,00	5 050,00	5 050,00
43	725-04	Dod umývatko multi 350x280 mm , otvor pro baterii vpravo , siko koupelny	kus	1,00	2 227,20	2 227,20
44	55145038	Baterie dřezová směšovací nástěn. s kul.ústí TM01B	kus	7,00	1 831,00	12 817,00
45	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,16	529,00	86,39
Celkem za		725 Zařizovací předměty				36 237,09
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
46	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,62	216,50	567,34
47	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,31	151,50	198,51
48	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,62	262,50	687,88
49	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	36,69	14,80	542,97
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,62	218,50	572,58
51	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	13,10	24,40	319,70
52	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,62	350,00	917,18
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				3 806,15