

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 69-2015

Stavba: Rekonstrukce autobusové zastávky v ul. Teplická-Lahošť

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Lahošť

Uchazeč:

STOSTAV s.r.o.

Projektant:

ing. Michal Urbanský

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25032437

CZ25032437

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 364 208,07

| DPH | základní<br>snižená | Sazba daně<br>21,00%<br>15,00% | Základ daně<br>1 364 208,07<br>0,00 | Výše daně<br>286 483,69<br>0,00 |
|-----|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|-----|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|

Cena s DPH

v

CZK

1 650 691,76

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 69-2015

Stavba: Rekonstrukce autobusové zastávky v ul. Teplická-Lahošť

Místo: Datum: 09.02.2017

Zadavatel: Obec Lahošť

Projektant: ing. Michal Urbanský

Uchazeč: STOSTAV s.r.o.

| Kód                   | Objekt, Soupis prací         | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                              | 1 364 208,07       | 1 650 691,76     |     |
| SO 01                 | Komunikace a zpevněné plochy | 1 364 208,07       | 1 650 691,76     | STA |

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce autobusové zastávky v ul. Teplická-Lahošť

Objekt:

SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Lahošť

Uchazeč:

STOSTAV s.r.o.

Projektant:

ing. Michal Urbanský

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.02.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25032437

DIČ:

CZ25032437

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 364 208,07

| DPH      | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|----------|--------------|------------|------------|
| základní | 1 364 208,07 | 21,00%     | 286 483,69 |
| snížená  | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

Cena s DPH

v CZK

1 650 691,76

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce autobusové zastávky v ul. Teplická-Lahošť

Objekt:

SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Datum: 09.02.2017

Zadavatel:

Obec Lahošť

Projektant:

Ing. Michal Urbanský

Uchazeč:

STOSTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 364 208,07

HSV - HSV

1 364 208,07

1a - Skupina 1 - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu

765 060,94

2a - Skupina 2 - Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu

557 412,91

3a - Skupina 3 - Nezpůsobilé výdaje projektu

41 734,22

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce autobusové zastávky v ul. Teplická-Lahořt

Objekt:

SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Datum: 09.02.2017

Zadavatel:

Obec Lahořt

Projektant:

ing. Michal Urbanský

Uchazeč:

STOSTAV s.r.o.

| PČ                     | Typ | Kód                                                      | Popis                                                                                          | MJ  | Množství                                    | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |                                                          |                                                                                                |     |                                             |              |                   | 1 364 208,07    |
| D                      | HSV | HSV                                                      |                                                                                                |     |                                             |              |                   | 1 364 208,07    |
| D                      | 1a  | Skupina 1 - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu |                                                                                                |     |                                             |              |                   | 765 060,94      |
| 1                      | K   | 121101101                                                | Sejmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 50 m                                             | m3  | 45,000                                      | 120,00       | 5 400,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV                     |     |                                                          |                                                                                                |     | 450*0,1 Přepočtené koeficientem množství    |              | 45,000            |                 |
| 2                      | K   | 112101101                                                | Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm                                                     | kus | 1,000                                       | 1 500,00     | 1 500,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| 3                      | K   | 112201101                                                | Odstranění pařezů D do 300 mm                                                                  | kus | 1,000                                       | 800,00       | 800,00            | CS ÚRS 2016 01  |
| 4                      | K   | 111201101                                                | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2      | m2  | 30,000                                      | 100,00       | 3 000,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| 5                      | K   | 966005111                                                | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami           | m   | 30,000                                      | 100,00       | 3 000,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| 6                      | K   | 966005311                                                | Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí                                    | m   | 40,000                                      | 100,00       | 4 000,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| 7                      | K   | 113107241                                                | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živkových tl 50 mm                                          | m2  | 467,000                                     | 60,00        | 28 020,00         | CS ÚRS 2016 01  |
| VV                     |     |                                                          |                                                                                                |     | "asf. povrch chodníků" 467,0                |              | 467,000           |                 |
| 8                      | K   | 113106123                                                | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic                                      | m2  | 55,000                                      | 30,00        | 1 650,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV                     |     |                                                          |                                                                                                |     | 35,0                                        |              | 35,000            |                 |
| VV                     |     |                                                          |                                                                                                |     | "předláždění" 20,0                          |              | 20,000            |                 |
| VV                     |     |                                                          |                                                                                                |     | Součet                                      |              | 55,000            |                 |
| 9                      | K   | 113107232                                                | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150-300 mm                             | m2  | 467,000                                     | 89,00        | 41 563,00         | CS ÚRS 2016 01  |
| 10                     | K   | 113202111                                                | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                    | m   | 38,000                                      | 25,00        | 950,00            | CS ÚRS 2016 01  |
| 11                     | K   | 122301102                                                | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3                             | m3  | 145,000                                     | 95,00        | 13 775,00         | CS ÚRS 2016 01  |
| 12                     | K   | 122301109                                                | Příplatek za lepištví u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4                                 | m3  | 72,500                                      | 10,00        | 725,00            | CS ÚRS 2016 01  |
| VV                     |     |                                                          |                                                                                                |     | 145*0,5 Přepočtené koeficientem množství    |              | 72,500            |                 |
| 13                     | K   | 961044111                                                | Bourání základů z betonu prostého                                                              | m3  | 10,000                                      | 350,00       | 3 500,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV                     |     |                                                          |                                                                                                |     | "ost. bet. konstrukce - viz PD" 10,0        |              | 10,000            |                 |
| 14                     | K   | 938902422                                                | Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosu do 50% DN                  | m   | 6,000                                       | 60,00        | 360,00            | CS ÚRS 2016 01  |
| 15                     | K   | 162701105                                                | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4                            | m3  | 105,000                                     | 62,00        | 6 510,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV                     |     |                                                          |                                                                                                |     | 145,0-43,0                                  |              | 102,000           |                 |
| VV                     |     |                                                          |                                                                                                |     | 6,0*0,5                                     |              | 3,000             |                 |
| VV                     |     |                                                          |                                                                                                |     | Součet                                      |              | 105,000           |                 |
| 16                     | K   | 162701109                                                | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3  | 525,000                                     | 8,00         | 4 200,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV                     |     |                                                          |                                                                                                |     | 105*5 Přepočtené koeficientem množství      |              | 525,000           |                 |
| 17                     | K   | 171201211                                                | Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)                                    | t   | 178,500                                     | 80,00        | 14 280,00         | CS ÚRS 2016 01  |
| VV                     |     |                                                          |                                                                                                |     | 105*1,7 Přepočtené koeficientem množství    |              | 178,500           |                 |
| 18                     | K   | 997221561                                                | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                            | t   | 308,366                                     | 42,00        | 12 951,37         | CS ÚRS 2016 01  |
| 19                     | K   | 997221569                                                | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                               | t   | 4 317,124                                   | 2,00         | 8 634,25          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV                     |     |                                                          |                                                                                                |     | 308,366*14 Přepočtené koeficientem množství |              | 4 317,124         |                 |
| 20                     | K   | 997221571                                                | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                     | t   | 11,218                                      | 42,00        | 471,16            | CS ÚRS 2016 01  |
| 21                     | K   | 997221579                                                | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                        | t   | 157,052                                     | 2,00         | 314,10            | CS ÚRS 2016 01  |
| VV                     |     |                                                          |                                                                                                |     | 11,218*14 Přepočtené koeficientem množství  |              | 157,052           |                 |
| 22                     | K   | 997221815                                                | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)                                   | t   | 271,088                                     | 80,00        | 21 687,04         | CS ÚRS 2016 01  |
| 23                     | K   | 997221845                                                | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)                        | t   | 45,766                                      | 80,00        | 3 661,28          | CS ÚRS 2016 01  |
| 24                     | K   | 979054451                                                | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kamenná těženého                | m2  | 20,000                                      | 50,00        | 1 000,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| 25                     | K   | 596211110                                                | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                      | m2  | 20,000                                      | 185,00       | 3 700,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV                     |     |                                                          |                                                                                                |     | "předláždění" 20,0                          |              | 20,000            |                 |
| 26                     | K   | 181951102                                                | Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                  | m2  | 850,000                                     | 8,00         | 6 800,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| 27                     | K   | 171101101                                                | Uložení sypání z hornin soudržných do nasytů zhutněných na 95 % PS                             | m3  | 43,000                                      | 60,00        | 2 580,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| 28                     | K   | 182101101                                                | Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4                                                      | m2  | 530,000                                     | 25,00        | 13 250,00         | CS ÚRS 2016 01  |
| 29                     | K   | 916131213                                                | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého     | m   | 262,000                                     | 170,00       | 44 540,00         | CS ÚRS 2016 01  |
| VV                     |     |                                                          |                                                                                                |     | 120,0-70,0-32,0-16,0-11,0-13,0              |              | 262,000           |                 |
| 30                     | M   | 592175040                                                | obrubník betonový, 100x15/12x25 cm, přírodní                                                   | kus | 121,200                                     | 89,00        | 10 786,80         | CS ÚRS 2016 01  |
| VV                     |     |                                                          |                                                                                                |     | 120*1,01 Přepočtené koeficientem množství   |              | 121,200           |                 |
| 31                     | M   | 592175050                                                | obrubník betonový půlka, 50x15/12x25 cm, přírodní                                              | kus | 141,400                                     | 72,00        | 10 180,80         | CS ÚRS 2016 01  |
| VV                     |     |                                                          |                                                                                                |     | 70,0*2                                      |              | 140,000           |                 |
| VV                     |     |                                                          |                                                                                                |     | 140*1,01 Přepočtené koeficientem množství   |              | 141,400           |                 |
| 32                     | M   | 592175030                                                | obrubník betonový, 100x15/12x30 cm, přírodní                                                   | kus | 32,320                                      | 159,00       | 5 138,88          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV                     |     |                                                          |                                                                                                |     | 32*1,01 Přepočtené koeficientem množství    |              | 32,320            |                 |

| PČ   | Typ | Kód       | Popis                                                                                        | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 33   | M   | 592175110 | obrubník betonový sliční přechodový levý,pravý 100x15x15/25 cm                               | kus | 24,240    | 269,00       | 6 520,56          | CS ÚRS 2016 01  |
|      | VV  |           | 11-13                                                                                        |     | 24,000    |              |                   |                 |
|      | VV  |           | 24*1,01 Přepočtené koeficientem množství                                                     |     | 24,240    |              |                   |                 |
| 34   | M   | 592175100 | obrubník betonový sliční nájezdový 100x15x15 cm                                              | kus | 16,160    | 99,00        | 1 599,84          | CS ÚRS 2016 01  |
|      | VV  |           | 16*1,01 Přepočtené koeficientem množství                                                     |     | 16,160    |              |                   |                 |
| 35   | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m   | 485,000   | 170,00       | 82 450,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|      | VV  |           | 15,0+470,0                                                                                   |     | 485,000   |              |                   |                 |
| 36   | M   | 592175120 | obrubník parkový betonový 50x5x20 cm, přírodní                                               | kus | 30,300    | 25,00        | 757,50            | CS ÚRS 2016 01  |
|      | VV  |           | 15,0*2                                                                                       |     | 30,000    |              |                   |                 |
|      | VV  |           | 30*1,01 Přepočtené koeficientem množství                                                     |     | 30,300    |              |                   |                 |
| 37   | M   | 59217512  | obrubník parkový betonový 100x5x20 cm, přírodní                                              | kus | 474,700   | 45,00        | 21 361,50         |                 |
|      | P   |           | Poznámka k položce:<br>materiál není v ceně ÚRS, cena převzata z ceníku firmy BEST a.s.      |     |           |              |                   |                 |
|      | VV  |           | 470*1,01 Přepočtené koeficientem množství                                                    |     | 474,700   |              |                   |                 |
| 38   | K   | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm                                                           | m2  | 671,000   | 99,00        | 66 429,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|      | VV  |           | "chodník+reléf" 650,0+21,0                                                                   |     | 671,000   |              |                   |                 |
| 39   | K   | 596211113 | Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2                 | m2  | 671,000   | 175,00       | 117 425,00        | CS ÚRS 2016 01  |
|      | VV  |           | "chodník+reléf" 650,0+21,0                                                                   |     | 671,000   |              |                   |                 |
| 40   | M   | 592453080 | dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní                                                      | m2  | 656,500   | 119,00       | 78 123,50         | CS ÚRS 2016 01  |
|      | VV  |           | 650*1,01 Přepočtené koeficientem množství                                                    |     | 656,500   |              |                   |                 |
| 41   | M   | 592452670 | dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná                                                   | m2  | 21,630    | 419,00       | 9 062,97          | CS ÚRS 2016 01  |
|      | VV  |           | 21*1,03 Přepočtené koeficientem množství                                                     |     | 21,630    |              |                   |                 |
| 42   | K   | 182301131 | Rozprostření omítky pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm                     | m2  | 530,000   | 21,00        | 11 130,00         | CS ÚRS 2016 01  |
| 43   | M   | 103715000 | substrát pro trávníky A VL, vč. dopravy                                                      | m3  | 28,000    | 700,00       | 19 600,00         | CS ÚRS 2016 01  |
| 44   | K   | 915231112 | Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem                                      | m2  | 115,000   | 430,00       | 49 450,00         | CS ÚRS 2016 01  |
| 45   | K   | 915321115 | Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké                         | m   | 14,000    | 180,00       | 2 520,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|      | VV  |           | 7,0*2                                                                                        |     | 14,000    |              |                   |                 |
| 46   | K   | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení                                                     | m2  | 115,000   | 3,00         | 345,00            | CS ÚRS 2016 01  |
| 47   | K   | 916781111 | Zpomalovací plastový práh Z12                                                                | m   | 5,000     | 800,00       | 4 000,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|      | VV  |           | 1,5*2+2,0                                                                                    |     | 5,000     |              |                   |                 |
| 48   | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním                                        | t   | 289,762   | 53,00        | 15 357,39         | CS ÚRS 2016 01  |
| D Za |     |           | Skupina 2 - Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu                                   |     |           |              | 557 412,91        |                 |
| 49   | K   | 919735115 | Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 250 mm                                            | m   | 282,000   | 159,00       | 44 838,00         | CS ÚRS 2016 01  |
| 50   | K   | 113107245 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živiničných tl 250 mm                                     | m2  | 411,000   | 119,00       | 48 909,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|      | VV  |           | "asf. povrch vozovek" 411,0                                                                  |     | 411,000   |              |                   |                 |
| 51   | K   | 113107232 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150-300 mm                           | m2  | 411,000   | 99,00        | 40 689,00         | CS ÚRS 2016 01  |
| 52   | K   | 997221561 | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km                                          | t   | 444,702   | 42,00        | 18 677,48         | CS ÚRS 2016 01  |
| 53   | K   | 997221569 | Připekání ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů                             | t   | 6 225,828 | 2,00         | 12 451,66         | CS ÚRS 2016 01  |
|      | VV  |           | 444,702*14 Přepočtené koeficientem množství                                                  |     | 6 225,828 |              |                   |                 |
| 54   | K   | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)                                 | t   | 205,500   | 80,00        | 16 440,00         | CS ÚRS 2016 01  |
| 55   | K   | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)                      | t   | 239,202   | 80,00        | 19 136,16         | CS ÚRS 2016 01  |
| 56   | K   | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm                                                           | m2  | 140,000   | 99,00        | 13 860,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|      | VV  |           | "konstrukce vozovky v zálivu" 140,0                                                          |     | 140,000   |              |                   |                 |
| 57   | K   | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm                                                           | m2  | 140,000   | 129,00       | 18 060,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|      | VV  |           | "konstrukce vozovky v zálivu" 140,0                                                          |     | 140,000   |              |                   |                 |
| 58   | K   | 565165122 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š přes 3 m         | m2  | 140,000   | 350,00       | 49 000,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|      | VV  |           | "konstrukce vozovky v zálivu" 140,0                                                          |     | 140,000   |              |                   |                 |
| 59   | K   | 573211111 | Postřik živiničný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2                               | m2  | 280,000   | 18,00        | 5 040,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|      | VV  |           | "konstrukce vozovky v zálivu" 140,0*2                                                        |     | 280,000   |              |                   |                 |
| 60   | K   | 577155142 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu       | m2  | 140,000   | 230,00       | 32 200,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|      | VV  |           | "konstrukce vozovky v zálivu" 140,0                                                          |     | 140,000   |              |                   |                 |
| 61   | K   | 577134141 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu     | m2  | 140,000   | 270,00       | 37 800,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|      | VV  |           | "konstrukce vozovky v zálivu" 140,0                                                          |     | 140,000   |              |                   |                 |
| 62   | K   | 565166112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m           | m2  | 90,000    | 350,00       | 31 500,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|      | VV  |           | "dostavba asf. vozovky" 90,0                                                                 |     | 90,000    |              |                   |                 |
| 63   | K   | 577155132 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu         | m2  | 90,000    | 230,00       | 20 700,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|      | VV  |           | "dostavba asf. vozovky" 90,0                                                                 |     | 90,000    |              |                   |                 |
| 64   | K   | 577134131 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu       | m2  | 90,000    | 270,00       | 24 300,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|      | VV  |           | "dostavba asf. vozovky" 90,0                                                                 |     | 90,000    |              |                   |                 |
| 65   | K   | 564671111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm                                 | m2  | 200,000   | 150,00       | 30 000,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|      | VV  |           | "sanační vrstva - tl.500mm" 100,0*2                                                          |     | 200,000   |              |                   |                 |
| 66   | K   | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2              | m2  | 300,000   | 60,00        | 18 000,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|      | VV  |           | "sanační vrstva" 300,0                                                                       |     | 300,000   |              |                   |                 |
| 67   | K   | 919122132 | Těsnění spár zátlivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem             | m   | 300,000   | 50,00        | 15 000,00         | CS ÚRS 2016 01  |

| PČ   | Typ | Kód       | Popis                                                                                               | MJ  | Množství                                                                                                  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 68   | K   | 899331111 | Výšková úprava opoklopů šachet a uzávěrů                                                            | kus | 5,000                                                                                                     | 1 000,00     | 5 000,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| 69   | K   | 899941211 | Demontáž vpustí kanalizační uliční z betonových dílců                                               | kus | 1,000                                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| 70   | K   | 899941111 | Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální                             | kus | 3,000                                                                                                     | 1 000,00     | 3 000,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| 71   | M   | 592238520 | dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm                               | kus | 3,000                                                                                                     | 350,00       | 1 050,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| 72   | M   | 592238540 | skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3d, 45x35x5 cm                | kus | 3,000                                                                                                     | 240,00       | 720,00            | CS ÚRS 2016 01  |
| 73   | M   | 592238560 | skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/195/5c, 45x20x5 cm                                  | kus | 3,000                                                                                                     | 165,00       | 495,00            | CS ÚRS 2016 01  |
| 74   | M   | 592238750 | koš pozink. B1 DIN 4052, pro rám 500/300                                                            | kus | 3,000                                                                                                     | 450,00       | 1 350,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| 75   | M   | 592238760 | rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm                                                             | kus | 3,000                                                                                                     | 1 200,00     | 3 600,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| 76   | M   | 592238780 | mříž M2 C250 DIN 19583-13, 500/500 mm                                                               | kus | 3,000                                                                                                     | 1 200,00     | 3 600,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| 77   | K   | 871354202 | Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 225x20,5 | m   | 20,000                                                                                                    | 50,00        | 1 000,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| 78   | M   | 286134010 | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, tloušťka 12 mm se signalizační vrstvou 225 x 20,5 mm      | m   | 20,300                                                                                                    | 50,00        | 1 015,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV   |     |           |                                                                                                     |     | 20*1,015 Přepočtené koeficientem množství                                                                 | 20,300       |                   |                 |
| 79   | K   | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                          | m3  | 24,000                                                                                                    | 200,00       | 4 800,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV   |     |           |                                                                                                     |     | ~sakovací jámy 2,0*2,0*3,0*2                                                                              | 24,000       |                   |                 |
| 80   | K   | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4                                 | m3  | 24,000                                                                                                    | 62,00        | 1 488,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV   |     |           |                                                                                                     |     | ~sakovací jámy 24,0                                                                                       | 24,000       |                   |                 |
| 81   | K   | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m      | m3  | 120,000                                                                                                   | 8,00         | 960,00            | CS ÚRS 2016 01  |
| VV   |     |           |                                                                                                     |     | 24*5 Přepočtené koeficientem množství                                                                     | 120,000      |                   |                 |
| 82   | K   | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)                                         | t   | 40,800                                                                                                    | 80,00        | 3 264,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV   |     |           |                                                                                                     |     | 24*1,7 Přepočtené koeficientem množství                                                                   | 40,800       |                   |                 |
| 83   | K   | 174201101 | Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním bez ztuhnutí                                       | m3  | 24,000                                                                                                    | 25,00        | 600,00            | CS ÚRS 2016 01  |
| 84   | M   | 583806520 | kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 (MM)                                                   | t   | 43,200                                                                                                    | 200,00       | 8 640,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV   |     |           |                                                                                                     |     | 24*1,8 Přepočtené koeficientem množství                                                                   | 43,200       |                   |                 |
| 85   | K   | 91421111  | Demontáž, přemístění a montáž zastávkových přístřešků                                               | kus | 2,000                                                                                                     | 2 500,00     | 5 000,00          |                 |
| P    |     |           |                                                                                                     |     | Pozámka k položce:<br>vhodná položka není v ceně ÚRS, přesná cena bude stanovena dle skutečného provedení |              |                   |                 |
| VV   |     |           |                                                                                                     |     | ~viz. Projektová dokumentace 2                                                                            | 2,000        |                   |                 |
| 86   | K   | 966006132 | Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky z betonovými patkami                       | kus | 2,000                                                                                                     | 500,00       | 1 000,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV   |     |           |                                                                                                     |     | ~demontáž označnicku zastávky 2                                                                           | 2,000        |                   |                 |
| 87   | K   | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem                                | kus | 2,000                                                                                                     | 1 000,00     | 2 000,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV   |     |           |                                                                                                     |     | ~montáž označnicku 2                                                                                      | 2,000        |                   |                 |
| 88   | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným          | t   | 55,683                                                                                                    | 58,00        | 3 229,61          | CS ÚRS 2016 01  |
| 89   | K   | 01000100  | Geodetické zaměření stavby                                                                          | kus | 1,000                                                                                                     | 2 000,00     | 2 000,00          |                 |
| 90   | K   | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                             | kus | 1,000                                                                                                     | 3 000,00     | 3 000,00          |                 |
| 91   | K   | 043134000 | Zkoušky zatěžovací                                                                                  | kus | 3,000                                                                                                     | 1 000,00     | 3 000,00          |                 |
| D 3a |     |           |                                                                                                     |     | Skupina 3 - Nezpůsobilé výdaje projektu                                                                   |              |                   |                 |
| 92   | K   | 030001000 | Zařízení staveniště - 3% ZRN                                                                        | %   | 0,030                                                                                                     | 1 324 473,85 | 39 734,22         |                 |
| 93   | K   | 034403000 | Dopravní inženýrská opatření                                                                        | kus | 1,000                                                                                                     | 2 000,00     | 2 000,00          |                 |

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16-03-16

Stavba: SO 02 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

JKSO:

Místo: LAHOŠŤ

CC-CZ:

Datum: 9.2.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STOSTAV s.r.o.

IČ:

25032437

DIČ:

CZ25032437

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Náklady z rozpočtů                  | 562 222,96 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00       |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>562 222,96</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |        |    |            |            |
|--------------|--------|----|------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 562 222,96 | 118 066,82 |
| snižená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00       |

|                   |          |            |                   |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>680 289,78</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16-03-16

**Stavba:** SO 02 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo: LAHOŠŤ

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: STOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód                                           | Objekt                    | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtů</b>                  |                           | <b>562 222,96</b>  | <b>680 289,78</b> |
| 16-03-16                                      | SO 02 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ | 562 222,96         | 680 289,78        |
| <b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b> |                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| Ostatní náklady                               |                           | 0,00               | 0,00              |
| Vyplň vlastní                                 |                           | 0,00               | 0,00              |
| Vyplň vlastní                                 |                           | 0,00               | 0,00              |
| Vyplň vlastní                                 |                           | 0,00               | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>      |                           | <b>562 222,96</b>  | <b>680 289,78</b> |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** SO 02 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

JKSO:  
Místo: LAHOŠŤ

CC-CZ:  
Datum: 09.02.2017

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
STOSTAV s.r.o.

IČ: 25032437  
DIČ: CZ25032437

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 562 222,96 |
| Ostatní náklady    | 0,00       |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>562 222,96</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |        |    |            |            |
|--------------|--------|----|------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 562 222,96 | 118 066,82 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00       |

|                   |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>680 289,78</b> |
|-------------------|--------------|-------------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** SO 02 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

**Místo:** LAHOŠŤ

**Datum:** 09.02.2017

**Objednatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:** STOSTAV s.r.o.

**Zpracovatel:**

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                   | <b>562 222,96</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 25 190,00         |
| 1 - Zemní práce                                | 25 190,00         |
| M - Práce a dodávky M                          | 537 032,96        |
| 21-M - Elektromontáže                          | 407 135,96        |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích       | 122 747,00        |
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | 7 150,00          |
| VP - Vícepráce                                 | 0,00              |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                      | <b>0,00</b>       |
| Zařízení staveniště                            | 0,00              |
| Projektové práce                               | 0,00              |
| Územní vlivy                                   | 0,00              |
| Provozní vlivy                                 | 0,00              |
| Jiné VRN                                       | 0,00              |
| Kompletační činnost                            | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>       | <b>562 222,96</b> |

# ROZPOČET

**Stavba:** SO 02 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

**Místo:** LAHOŠŤ

**Datum:** 09.02.2017

**Objednatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:** STOSTAV s.r.o.

**Zpracovatel:**

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**562 222,96**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**25 190,00**

#### 1 - Zemní práce

**25 190,00**

|                               |   |           |                                                                                    |     |        |          |           |
|-------------------------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 1                             | K | 141721113 | Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 1 až 4 | m   | 10,000 | 2 500,00 | 25 000,00 |
| 10"ceníková položka ÚRS PRAHA |   |           |                                                                                    |     | 10,000 |          |           |
| 2                             | M | 286102050 | trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 100 D 110 x 4,2 x 6000 mm          | kus | 2,000  | 95,00    | 190,00    |
| 2"ceníková položka ÚRS PRAHA  |   |           |                                                                                    |     | 2,000  |          |           |

### M - Práce a dodávky M

**537 032,96**

#### 21-M - Elektromontáže

**407 135,96**

|                                |   |                |                                                                                                   |     |         |           |           |
|--------------------------------|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 3                              | K | 210010013      | Montáž trubek plastových tuhých D 29 mm uložených volně                                           | m   | 280,000 | 22,00     | 6 160,00  |
| 280"ceníková položka ÚRS PRAHA |   |                |                                                                                                   |     | 280,000 |           |           |
| 4                              | M | 345713540      | trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09090                                               | m   | 280,000 | 25,00     | 7 000,00  |
| 5                              | K | 210100001      | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup> | kus | 27,000  | 25,00     | 675,00    |
| 6                              | K | 210100003      | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm <sup>2</sup>  | kus | 15,000  | 25,00     | 375,00    |
| 7                              | M | 354363150      | hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/3+4 kabel 27-45mm / průřez 35-150mm             | kus | 15,000  | 71,00     | 1 065,00  |
| 8                              | K | 210202013      | Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník                          | kus | 19,000  | 150,00    | 2 850,00  |
| 19"ceníková položka ÚRS PRAHA  |   |                |                                                                                                   |     | 19,000  |           |           |
| 9                              | M | 348445610.R01  | svítidlo venkovní výbojkové výložníkové přechodové výbojkové sodíkové 150W                        | kus | 2,000   | 8 978,24  | 17 956,48 |
| 10                             | M | 348445610.R02  | svítidlo venkovní výbojkové výložníkové přechodové výbojkové sodíkové 100W                        | kus | 2,000   | 8 978,24  | 17 956,48 |
| 11                             | M | 348445610.R03  | svítidlo venkovní LED výložníkové 66,9W 7230lm, 4000K/CRI = 70                                    | kus | 4,000   | 10 824,96 | 43 299,84 |
| 12                             | M | 348445610.R04  | svítidlo venkovní LED výložníkové 26W 3112lm, 4000K/CRI = 70                                      | kus | 4,000   | 9 963,04  | 39 852,16 |
| 13                             | M | 348445610.R05  | svítidlo venkovní LED výložníkové 13W 1340lm, 4000K/CRI = 70                                      | kus | 7,000   | 8 973,84  | 62 816,88 |
| 14                             | K | 210202013-D    | Demontáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník                        | kus | 2,000   | 150,00    | 300,00    |
| 2"ceníková položka ÚRS PRAHA   |   |                |                                                                                                   |     | 2,000   |           |           |
| 15                             | K | 210204011      | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m                             | kus | 12,000  | 320,00    | 3 840,00  |
| 16                             | M | 316723580.R01  | stožár pro přechod výška 6 m - pro výložník do 4m                                                 | kus | 3,000   | 4 871,70  | 14 615,10 |
| 17                             | M | 316723580.R011 | stožár pro přechod výška 6 m - pro výložník do 4,5m                                               | kus | 1,000   | 7 186,10  | 7 186,10  |
| 18                             | M | 316723580.R012 | stožár výška 6 m - A11                                                                            | kus | 1,000   | 2 452,90  | 2 452,90  |

| PČ | Typ | Kód           | Popis                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 19 | M   | 316723580.R02 | stožár výška 7 m - A1 - A4                                              | kus | 4,000    | 5 488,90     | 21 955,60         |
| 20 | M   | 316723580.R03 | stožár výška 9 m - A5, A6                                               | kus | 2,000    | 5 857,40     | 11 714,80         |
| 21 | M   | 316723580.R04 | stožár výška 8 m - A7                                                   | kus | 1,000    | 4 805,80     | 4 805,80          |
| 22 | K   | 210204011-D   | Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m | kus | 5,000    | 250,00       | 1 250,00          |

5"ceníková položka ÚRS PRAHA

5,000

|    |   |                |                                                                           |     |        |          |           |
|----|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 23 | K | 210204103      | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg   | kus | 19,000 | 150,00   | 2 850,00  |
| 24 | M | 316777230 R01  | výložník o délce 3500mm B1                                                | kus | 1,000  | 1 539,90 | 1 539,90  |
| 25 | M | 316777230 R011 | výložník o délce 3000mm B4, B5                                            | kus | 3,000  | 1 427,70 | 4 283,10  |
| 26 | M | 316777230 R012 | výložník o délce 4000mm B6                                                | kus | 1,000  | 1 766,50 | 1 766,50  |
| 27 | M | 316777230 R013 | výložník o délce 4500mm B2                                                | kus | 1,000  | 2 217,50 | 2 217,50  |
| 28 | M | 316777230 R02  | výložník o vyložení 3000mm A1-A6                                          | kus | 6,000  | 1 755,50 | 10 533,00 |
| 29 | M | 316777230 R03  | výložník o vyložení 500mm A1-A6                                           | kus | 6,000  | 550,50   | 3 303,00  |
| 30 | M | 316777230 R08  | výložník atyp na betonový stožár                                          | kus | 3,000  | 2 691,60 | 8 074,80  |
| 31 | K | 210204103-D    | Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg | kus | 2,000  | 150,00   | 300,00    |

2"ceníková položka ÚRS PRAHA

2,000

|    |   |               |                                                                                                 |     |         |        |           |
|----|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 32 | K | 210204201     | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh                                                | kus | 5,000   | 180,00 | 900,00    |
| 33 | M | 354420290.R01 | svorka pro jeden okruh                                                                          | kus | 12,000  | 380,00 | 4 560,00  |
| 34 | K | 210204202     | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy                                               | kus | 7,000   | 380,00 | 2 660,00  |
| 35 | M | 354420290.R02 | svorka pro dva okruhy                                                                           | kus | 7,000   | 420,00 | 2 940,00  |
| 36 | K | 210220022     | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě | m   | 230,000 | 25,00  | 5 750,00  |
| 37 | M | 354410730     | drát průměr 10 mm FeZn                                                                          | kg  | 368,000 | 28,00  | 10 304,00 |

230\*1,6

368,000

|    |   |           |                                                                                            |   |         |       |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|
| 38 | K | 210810005 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně | m | 210,000 | 40,00 | 8 400,00 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|

210"ceníková položka ÚRS PRAHA

210,000

|    |   |           |                                                                                          |     |         |            |           |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|-----------|
| 39 | M | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2                                                  | m   | 210,000 | 9,00       | 1 890,00  |
| 40 | K | 210810014 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně | m   | 432,000 | 25,00      | 10 800,00 |
| 41 | M | 341110800 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2                                                   | m   | 432,000 | 111,00     | 47 952,00 |
| 42 | K | PM        | Přidružený materiál                                                                      | %   | 0,020   | 352 040,94 | 7 040,82  |
| 43 | K | PPV       | Podíl přidružených výkonů                                                                | %   | 0,020   | 47 110,00  | 942,20    |
| 44 | K | ZV        | Zednické výpomoci                                                                        | %   | 0,000   | 0,00       | 0,00      |
| 45 | K | R000      | Montáž a dodávka rozpojovacího rozvaděče                                                 | kus | 2,000   | 1,00       | 2,00      |

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

122 747,00

|    |   |           |                                                                                              |     |        |          |          |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 46 | K | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru                            | km  | 0,300  | 4 000,00 | 1 200,00 |
| 47 | K | 460050004 | Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 4 | kus | 14,000 | 650,00   | 9 100,00 |

12"STOŽÁRY

12,000

2"STARTOVACÍ

2,000

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Součet 14,000

|    |   |           |                                                                 |    |        |          |           |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 48 | K | 460080014 | Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění | m3 | 11,520 | 2 290,00 | 26 380,80 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|

0,8\*0,8\*1,5\*12 11,520

|    |   |           |                                                                                |   |         |        |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 49 | K | 460202034 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 50 cm, v hornině tř 4 | m | 355,000 | 130,00 | 46 150,00 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|

|    |   |           |                                                                                                  |   |         |       |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|
| 50 | K | 460421171 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 25 cm | m | 355,000 | 25,00 | 8 875,00 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|

|    |   |           |                              |   |         |      |          |
|----|---|-----------|------------------------------|---|---------|------|----------|
| 51 | M | 345751210 | deska kabelová krycí červená | m | 355,000 | 8,00 | 2 840,00 |
|----|---|-----------|------------------------------|---|---------|------|----------|

|    |   |           |                                         |   |        |        |           |
|----|---|-----------|-----------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 52 | M | 583312000 | štěrkopísek netříděný zásypový materiál | t | 45,440 | 230,00 | 10 451,20 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------|---|--------|--------|-----------|

355\*0,4\*0,2\*1,6 45,440

|    |   |           |                                                               |   |         |       |           |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|
| 53 | K | 460560134 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 4 | m | 355,000 | 50,00 | 17 750,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 7 150,00

|    |   |           |                                                                     |     |        |        |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 54 | K | 580108014 | Kontrola stavu přes 10 stožárových svítidel parkových nebo sadových | kus | 11,000 | 650,00 | 7 150,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|

VP - Vícepráce 0,00

|   |  |  |  |  |  |  |      |
|---|--|--|--|--|--|--|------|
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16-03-17  
Stavba: SO 02 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (osvětlení č. B3, B4, A8, A9, A10)

KSO:  
Místo: LAHOŠŤ

CC-CZ:  
Datum: 13.2.2017

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
STOSTAV s.r.o.

IČ: 25032437  
DIČ: CZ25032437

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka: Vedlejší způsobilé výdaje (osvětlení č. B3, B4, A8, A9, A10)

|                  |          |             |            |
|------------------|----------|-------------|------------|
| Cena bez DPH     |          |             | 138 793,07 |
| DPH              | základní | Sazba daně  | Výše daně  |
|                  | snížená  | Základ daně |            |
|                  |          | 21,00%      | 138 793,07 |
|                  |          | 15,00%      | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK |          |             | 167 939,61 |

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16-03-17

Stavba: SO 02 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (osvětlení č. B3, B4, A8, A9, A10)

Místo: LAHOŠŤ

Datum: 13.02.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STOSTAV s.r.o.

| Kód                   | Objekt, Soupis prací                                         | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                                                              | 138 793,07         | 167 939,61       |     |
| 16-03-17              | SO 02 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (osvětlení č. B3, B4, A8, A9, A10) | 138 793,07         | 167 939,62       | STA |

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SO 02 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (osvětlení č. B3, B4, A8, A9, A10)

KSO:

Místo: LAHOŠŤ

Zadavatel:

Uchazeč:

STOSTAV s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

Vedlejší způsobilé výdaje (osvětlení č. B3, B4, A8, A9, A10)

CC-CZ:

Datum: 13.02.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25032437

DIČ:

CZ25032437

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

138 793,07

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 138 793,07  | 21,00%     | 29 146,55 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

167 939,62

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 02 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (osvětlení č. B3, B4, A8, A9, A10)

Místo:

LAHOŠŤ

Datum:

13.02.2017

Zadavatel:

Uchazeč:

STOSTAV s.r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**138 793,07**

M - Práce a dodávky M

**138 793,07**

21-M - Elektromontáže

**110 189,27**

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

**24 703,80**

58-M - Revíze vyhrazených technických zařízení

**3 900,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 02 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (osvětlení č. B3, B4, A8, A9, A10)

Místo: LAHOŠŤ

Datum: 13.02.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STOSTAV s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

138 793,07

|    |      |                |                                                                                                                                                                       |     |        |           |            |                |
|----|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|----------------|
| D  | M    |                | Práce a dodávky M                                                                                                                                                     |     |        |           | 138 793,07 |                |
| D  | 21-M |                | Elektromontáže                                                                                                                                                        |     |        |           | 110 189,27 |                |
| 1  | K    | 210010013      | Montáž trubek plastových tuhých D 29 mm uložených volně                                                                                                               | m   | 70,000 | 22,00     | 1 540,00   | CS ÚRS 2016 01 |
|    | PP   |                | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic uložených volně plastových tuhých, průměru 29 mm                                           |     |        |           |            |                |
|    | VV   |                | 70 ceníková položka ÚRS PRAHA                                                                                                                                         |     | 70,000 |           |            |                |
| 2  | M    | 345713540      | trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09090                                                                                                                   | m   | 70,000 | 25,00     | 1 750,00   | CS ÚRS 2016 01 |
|    | PP   |                | materiál uložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, dvouploškové HDPE+LDPE svitek 50 m se zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-2-4 KF 09090 90 mm |     |        |           |            |                |
|    | P    |                | Poznámka k položce:<br>EAN 8595057698239                                                                                                                              |     |        |           |            |                |
| 3  | K    | 210100001      | Ukončení vodičů v rozváděci nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                     | kus | 18,000 | 25,00     | 450,00     | CS ÚRS 2016 01 |
|    | PP   |                | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup>                                                 |     |        |           |            |                |
| 4  | K    | 210100281      | Ukončení vodičů izolovaných smršťovací zákloupkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm <sup>2</sup>                                                         | kus | 5,000  | 25,00     | 125,00     | CS ÚRS 2016 01 |
|    | PP   |                | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací zákloupkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm <sup>2</sup>                                 |     |        |           |            |                |
| 5  | M    | 354363150      | hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/3+4 kabel 27-45mm / průřez 35-150mm                                                                                 | kus | 5,000  | 71,00     | 355,00     | CS ÚRS 2016 01 |
|    | PP   |                | soubory kabelové sílové a sdělovací teplem smršťované rozdělovací hlavy pro 4-žilové kabely SKE-4f/3+4 4 x 35-150                                                     |     |        |           |            |                |
| 6  | K    | 210202013      | Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník                                                                                              | kus | 6,000  | 150,00    | 900,00     | CS ÚRS 2016 01 |
|    | PP   |                | Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních závěsných na oku na výložník                                                             |     |        |           |            |                |
|    | VV   |                | 6 ceníková položka ÚRS PRAHA                                                                                                                                          |     | 6,000  |           |            |                |
| 7  | M    | 348445610.R01  | svítidlo venkovní výbojkové výložníkové přechodové výbojkové sodíkové 150W                                                                                            | kus | 2,000  | 9 628,00  | 17 756,48  |                |
|    | PP   |                | svítidlo venkovní výbojkové výložníkové přechodové vč. zdroje                                                                                                         |     |        |           |            |                |
| 8  | M    | 348445610.R03  | svítidlo venkovní LED výložníkové 66,9W 7230lm, 4000K/CRI = 70                                                                                                        | kus | 3,000  | 10 824,96 | 31 274,88  |                |
|    | PP   |                | svítidlo venkovní výbojkové výložníkové vč. zdroje                                                                                                                    |     |        |           |            |                |
| 9  | M    | 348445610.R04  | svítidlo venkovní LED výložníkové 26W 3112lm, 4000K/CRI = 70                                                                                                          | kus | 1,000  | 9 963,04  | 9 763,04   |                |
|    | PP   |                | svítidlo venkovní výbojkové výložníkové vč. zdroje                                                                                                                    |     |        |           |            |                |
| 10 | K    | 210202013-D    | Demontáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník                                                                                            | kus | 3,000  | 150,00    | 450,00     | CS ÚRS 2016 01 |
|    | PP   |                | Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních závěsných na oku na výložník                                                           |     |        |           |            |                |
|    | VV   |                | 3 ceníková položka ÚRS PRAHA                                                                                                                                          |     | 3,000  |           |            |                |
| 11 | K    | 210204011      | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m                                                                                                 | kus | 3,000  | 320,00    | 960,00     | CS ÚRS 2016 01 |
|    | PP   |                | Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m                                                                             |     |        |           |            |                |
| 12 | M    | 316723580.R01  | stožár pro přechod výška 6 m - pro výložník do 4m                                                                                                                     | kus | 1,000  | 4 871,70  | 4 671,70   |                |
|    | PP   |                | stožár pro přechod výška 6 m                                                                                                                                          |     |        |           |            |                |
| 13 | M    | 316723580.R013 | stožár výška 7 m - A8                                                                                                                                                 | kus | 1,000  | 3 262,40  | 3 062,40   |                |
|    | PP   |                | stožár výška 6 m - B6 - Zár. zinek                                                                                                                                    |     |        |           |            |                |
| 14 | M    | 316723580.R04  | stožár výška 8 m - B3                                                                                                                                                 | kus | 1,000  | 5 800,10  | 5 600,10   |                |
| 15 | K    | 210204103      | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg                                                                                               | kus | 3,000  | 150,00    | 450,00     | CS ÚRS 2016 01 |
|    | PP   |                | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg                                                                                              |     |        |           |            |                |
| 16 | M    | 316777230 R04  | výložník atyp pro stožár B3                                                                                                                                           | kus | 1,000  | 2 217,50  | 2 117,50   |                |
|    | PP   |                | výložník typový                                                                                                                                                       |     |        |           |            |                |
| 17 | M    | 316777230 R08  | výložník atyp na betonový stožár                                                                                                                                      | kus | 2,000  | 2 691,60  | 5 183,20   |                |
|    | PP   |                | výložník typový                                                                                                                                                       |     |        |           |            |                |
| 18 | K    | 210204103-D    | Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg                                                                                             | kus | 3,000  | 150,00    | 450,00     | CS ÚRS 2016 01 |
|    | PP   |                | Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg                                                                                            |     |        |           |            |                |
|    | VV   |                | 3 ceníková položka ÚRS PRAHA                                                                                                                                          |     | 3,000  |           |            |                |
| 19 | K    | 210204201      | Montáž elektrovyzbroje stožárů osvětlení 1 okruh                                                                                                                      | kus | 2,000  | 180,00    | 360,00     | CS ÚRS 2016 01 |
|    | PP   |                | Montáž elektrovyzbroje stožárů osvětlení 1 okruh                                                                                                                      |     |        |           |            |                |
| 20 | M    | 354420290.R01  | svorka pro jeden okruh                                                                                                                                                | kus | 2,000  | 380,00    | 760,00     |                |
|    | PP   |                | svorka SR 721-17 Z Cu                                                                                                                                                 |     |        |           |            |                |
| 21 | K    | 210204202      | Montáž elektrovyzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy                                                                                                                     | kus | 1,000  | 380,00    | 380,00     | CS ÚRS 2016 01 |
|    | PP   |                | Montáž elektrovyzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy                                                                                                                     |     |        |           |            |                |
| 22 | M    | 354420290.R02  | svorka pro dva okruhy                                                                                                                                                 | kus | 1,000  | 420,00    | 420,00     |                |
|    | PP   |                | svorka SR 721-17 Z Cu                                                                                                                                                 |     |        |           |            |                |
| 23 | K    | 210220022      | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě                                                                       | m   | 70,000 | 25,00     | 1 750,00   | CS ÚRS 2016 01 |

| PČ     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|        | PP  |           | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 24     | M   | 354410730 | drát průměr 10 mm FeZn                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 43,400   | 28,00        | 1 215,20          | CS ÚRS 2016 01  |
|        | PP  |           | součástí pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty FeZn drát průměr 10 mm FeZn 1 kg=1,61m                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|        | P   |           | Poznámka k položce:<br>Hmotnost: 0,62 kg/m                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|        | VV  |           | 70°0,62                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 43,400   |              |                   |                 |
| 25     | K   | 210810005 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně                                                                                                                                                                   | m   | 40,000   | 40,00        | 1 600,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|        | PP  |           | Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|        | VV  |           | 40°ceníková položka ÚRS PRAHA                                                                                                                                                                                                                                |     | 40,000   |              |                   |                 |
| 26     | M   | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2                                                                                                                                                                                                                      | m   | 40,000   | 9,00         | 360,00            | CS ÚRS 2016 01  |
|        | PP  |           | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY TP-KK-134/01 průřez Cu číslo bazová cena mm2 kg/m Kč/m 3 x 1,5 0,044 11,25                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 27     | K   | 210810014 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně                                                                                                                                                                     | m   | 78,000   | 25,00        | 1 950,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|        | PP  |           | Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 28     | M   | 341110800 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2                                                                                                                                                                                                                       | m   | 78,000   | 111,00       | 8 658,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|        | PP  |           | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY TP-KK-134/01 průřez Cu číslo bazová cena mm2 kg/m Kč/m 4 x 16 RE 0,627 147,43                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 29     | K   | PM        | Přidružený materiál                                                                                                                                                                                                                                          | %   | 0,020    | 92 947,50    | 1 858,95          |                 |
|        | PP  |           | Přidružený materiál: procento stanovené projektantem na základě obtížnosti projektu a praktických poznatků                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 30     | K   | PPV       | Podíl přidružených výkonů                                                                                                                                                                                                                                    | %   | 0,020    | 10 915,00    | 218,30            |                 |
|        | PP  |           | Podíl přidružených výkonů: procento stanovené projektantem na základě obtížnosti projektu a praktických poznatků                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 31     | K   | ZV        | Zednické výpomoci                                                                                                                                                                                                                                            | %   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |                 |
|        | PP  |           | Zednické výpomoci: procento stanovené projektantem na základě obtížnosti projektu a praktických poznatků                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| D 46-M |     |           | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              | 24 703,80         |                 |
| 32     | K   | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru                                                                                                                                                                                            | km  | 0,100    | 4 000,00     | 400,00            | CS ÚRS 2016 01  |
|        | PP  |           | Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 33     | K   | 460050004 | Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 4                                                                                                                                                                 | kus | 3,000    | 650,00       | 1 950,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|        | PP  |           | Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky přes 6 do 8 m, v hornině třídy 4 |     |          |              |                   |                 |
| 34     | K   | 460080014 | Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění                                                                                                                                                                                              | m3  | 2,880    | 2 290,00     | 6 595,20          | CS ÚRS 2016 01  |
|        | PP  |           | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|        | VV  |           | 0,8°0,8°1,5°3                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2,880    |              |                   |                 |
| 35     | K   | 460202034 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 50 cm, v hornině tř 4                                                                                                                                                                               | m   | 65,000   | 130,00       | 8 450,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|        | PP  |           | Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 40 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 4                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 36     | K   | 460421171 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 25 cm                                                                                                                                                             | m   | 65,000   | 25,00        | 1 625,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|        | PP  |           | Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovými deskami, šířky lože do 25 cm                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 37     | M   | 345751210 | deska kabelová krycí červená                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 65,000   | 8,00         | 520,00            | CS ÚRS 2016 01  |
| 38     | M   | 583312000 | štěrkopísek netříděný zásypový materiál                                                                                                                                                                                                                      | t   | 8,320    | 230,00       | 1 913,60          | CS ÚRS 2016 01  |
|        | PP  |           | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo normu zásypový materiál                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|        | VV  |           | 65°0,4°0,2°1,6                                                                                                                                                                                                                                               |     | 8,320    |              |                   |                 |
| 39     | K   | 460560134 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 4                                                                                                                                                                                                | m   | 65,000   | 50,00        | 3 250,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|        | PP  |           | Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 4                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| D 58-M |     |           | Revize vyhrazených technických zařízení                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | 3 900,00          |                 |
| 40     | K   | 580108013 | Kontrola stavu 5 až 10 stožárových svídel parkových nebo sadových                                                                                                                                                                                            | kus | 6,000    | 650,00       | 3 900,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|        | PP  |           | Ostatní elektrické spotřebiče a zdroje kontrola stavu stožárového svítidla parkového nebo sadového, o počtu světél 5 až 10                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |



S-SGPI60/N

**Pojistka k pojistné smlouvě č. 2924750074**  
Změna pojistné smlouvy od 19.11.2011

**Generali Pojišťovna a.s.**  
se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 (pojistitel)  
potvrzuje provedení změny pojistné smlouvy o škodovém pojištění

**PROVOZNÍ ODPOVĚDNOSTI**

**Pojistník:**  
Stostav s.r.o  
Proboštovská 696  
415 02 TEPLICE 2

RČ / IČ: 25032437

**Pojištěný:**  
Stostav s.r.o  
Proboštovská 696  
415 02 TEPLICE 2

RČ / IČ: 25032437

Pojištění je sjednáno na dobu neurčitou s počátkem pojištění 17.09.2008.  
Pojistná smlouva je platná ode dne jejího uzavření do dne jejího zániku.

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Limit pojistného plnění ..... | 5 000 000,- Kč |
| Celkové pojistné .....        | 34 560,- Kč    |
| Způsob placení .....          | pololetně      |
| Splátka pojistného.....       | 17 798,- Kč    |

**Pojistná nebezpečí:**  
Provozní odpovědnost  
Věci třetích osob  
Pozvolně působící vlivy, sráž

Specifikace pojistných nebezpečí, limitů pojistných plnění, spoluúčasti a pojistného je uvedena v pojistné smlouvě.

Práva a povinnosti z pojištění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů v platném znění, občanským zákoníkem, ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky, pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami v ní uvedenými.

Generali Pojišťovna a.s.

Praha 01.11.2011

Ing. Štefan Tillinger  
generální ředitel

Mgr. Jiří Střelický MA, Ph.D.  
vrchní ředitel  
produktový management & operations

TG00060001019

O6810083441255

# Stostav s.r.o., Proboštovská 1972, 415 02 Teplice

## Harmonogram prací na akci „Výstavba a rekonstrukce chodníku v obci Lahošť“

**Zahájení plnění zakázky: 10.4 2017**

### 1. týden

- Příprava a zabezpečení staveniště
- Zemní práce
- Odstraňování původních podkladů
- Bourání silničních a záhonových obrubníků
- Odvážení vybouraných hmot na skládku

### 2. týden

- Zemní práce
- Odstraňování původních podkladů
- Bourání silničních a záhonových obrubníků
- Odvážení vybouraných hmot na skládku

### 3. týden

- Zemní práce
- Úprava pláně hutněním
- Přivážení materiálu na staveniště (dlažba, obrubníky, drcené kamenivo)
- Osazování silničních a zahradních obrubníků do betonového lože
- Příprava pokladů z drceného kameniva pro pěší komunikace
- Instalace prvků veřejného osvětlení
- Pokládka zámkové dlažby

### 4. týden

- Zemní práce
- Úprava pláně hutněním
- Přivážení materiálu na staveniště (dlažba, obrubníky, drcené kamenivo)
- Osazování silničních a zahradních obrubníků do betonového lože
- Příprava pokladů z drceného kameniva pro pěší komunikace
- Instalace prvků veřejného osvětlení
- Pokládka zámkové dlažby

### 5. týden

- Úprava pláně hutněním
- Přivážení materiálu na staveniště (dlažba, obrubníky, drcené kamenivo)
- Příprava pokladů z drceného kameniva pro pěší komunikace
- Pokládka zámkové dlažby
- Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem
- Instalace prvků veřejného osvětlení

- Pokládka asfaltového betonu

#### 6. týden


- Pokládka zámkové dlažby
- Pokládka asfaltového betonu
- Výšková úprava uličních vpustí

#### 7. týden

- Dokončení stavebních prací
- Dořezání zámkové dlažby
- Provedení vodorovného dopravního značení
- Rozprostření ornice
- Založení parkovného trávníku
- Úklid staveniště

V Teplicích, 28. 2. 2017

Vypracoval: Jiří Fiala



**STOSTAV s.r.o.**  
 Proboštovská 1972  
 415 02 TEPLICE  
 DIČ: CZ25032437  
 tel.: 417560380, 417560226