

SMLOUVA O DÍLO DODATEK č. II

Smluvní strany

Objednatel: Římskokatolická farnost-děkanství Kostelec nad Orlicí
Sídlo: Jiráskovo náměstí č.p.71, 51741 Kostelec nad Orlicí
IČ: 464 565 38
Bankovní spojení: 1241887399/0800, Česká spořitelna a.s.
Jednající: P. Mgr. Ing. Vladimír Handl administrátor
rkfd.kostelec.no@centrum.cz, 731 604 685,
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel : Jaroslav Vrbiak
zastoupen: Jaroslav Vrbiak
Sídlo: Dolní Libchavy 122, 56116 Libchavy
IČ: 01209337
DIČ: CZ6201276521
Bankovní spojení : Raiffeisenbank č.ú. 7313118001/5500
Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Jaroslav Vrbiak
(dále jen zhotovitel)

I.

Původní smlouva

1. Dne 21.2.2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, „**Oprava krovní soustavy a střešní konstrukce.**“ Přesný rozsah díla je dán zadávací dokumentací, resp. projektovou dokumentací „**Oprava krovní soustavy a střešní konstrukce**“ vypracovanou projektovou kanceláří Projekce CZ s.r.o. Chrudim a cenovou nabídkou (úplným položkovým rozpočtem) zhotovitele ze dne 19.10.2022, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Předmětem díla jsou i související práce, likvidace a uložení odpadu na skládku, doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami, nezbytnými ke kolaudaci stavby.

II.

změny termínu díla – I. etapy

Zhotovitel provede dílo v souladu se zadávací dokumentací a pokyny objednatele. Neukončené dílo není objednatel povinen převzít. **Po vzájemné dohodě byl prodloužen termín ukončení I.etapy .**

1. termín plnění:
Zahájení: 1.6.2023
Dokončení: 30.6.2024

Ostatní

1. Pro provedení, kvalitu, povinnosti zhotovitele a práva objednatele etapy díla v tomto dodatku platí obdobně podmínky ujednané ve smlouvě pro celkové dílo.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem statutárními zástupci smluvních stran a schválením Biskupstvím královéhradeckým jako nadřízeným církevním orgánem objednatele. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu (1x objednatel, 1x zhotovitel, 1x Biskupství královéhradecké).
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. V případě, že by objednavatel nezískal finanční prostředky z dotačních programů pro rok 2023 na zajištění letošní etapy platnost dodatku č. I zaniká.

V Kostelci nad Orlicí dne : 20.11.2023


Objednatel:

za ŘKF-děkanství Kostelec nad Orlicí
P. Mgr. Ing. Vladimír Handl
administrátor farnosti



Zhotovitel:

JAROSLAV VRBIAK
58116 DOLNÍ LIBCHAVY 122
IČO: 012 08 337 DIČ: CZ6201276521
Jaroslav Vrbiak

jednatel


Biskupství královéhradecké schválilo pod Č.j. 480/2024 dne 14.2.2024




Mons. Jan Vokál, diecézní b

Příloha č. 1 – Úplný Položkový rozpočet díla

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ PRO ROK 2023

Stavba:

NKP kostel P. Marie Bolestné na Homoli

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28.02.2023

Zadavatel:

Římskokatolická farnost, Děkanství Kostelec n. O.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Jaroslav Vrbiak, DOLNÍ LIBCHAVY 122, 561 16 LIBCHAVY

IČ: 01209337

DIČ: CZ6201276521

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

868 620,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	868 620,00	21,00%	182 410,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 051 030,00

JAROSLAV VRBIAK
561 16 DOLNÍ LIBCHAVY 122
IČ: 012 09 337 DIČ: CZ6201276521

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ PRO ROK 2023

Stavba:

NKP kostel P. Marie Bolestné na Homoli

Místo:

Datum: **28.02.2023**

Zadavatel:

Římskokatolická farnost, Děkanství Kostelec n. O.

Projektant:

Zhotovitel:

Jaroslav Vrbiak, DOLNÍ LIBCHAVY 122, 561 16 LIBCHAVY

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

868 620,00

HSV - Práce a dodávky HSV

223 668,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 506,00

4 - Vodorovné konstrukce

2 427,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 348,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

158 029,00

997 - Přesun sutě

37 539,00

998 - Přesun hmot

3 819,00

PSV - Práce a dodávky PSV

628 694,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

3 036,00

762 - Konstrukce tesařské

373 497,00

764 - Konstrukce klempířské

34 004,00

765 - Krytina skládaná

104 451,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

113 706,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

16 258,00

SOUPIS PRACÍ PRO ROK 2023

Stavba:

NKP kostel P. Marie Bolesné na Homoli

Místo:

Datum: 28.02.2023

Zadavatel:

Římskokatolická farnost, Děkanství Kostelec n. O.

Projektant:

Zhotovitel:

Jaroslav Vrbiak, DOLNÍ LIBCHAVY 122, 561 16 LIBCHAVY

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							868 620,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				223 668,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				10 506,00
1	K	310238211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,600	8 929,73	5 358,00
2	K	317235811	Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms s dodáním hmot, cihlami pálenými na maltu	m3	0,150	34 318,53	5 148,00
D	4		Vodorovné konstrukce				2 427,00
3	K	413231231	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 0,04 mm2	kus	5,000	485,30	2 427,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 348,00
4	K	622325219	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	8,436	1 345,22	11 348,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				158 029,00
5	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	403,854	114,74	46 338,00
6	K	941111232	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132	m2	36 346,860	1,82	66 151,00
7	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	403,854	75,84	30 628,00
8	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	135,000	20,26	2 735,00
9	K	964061141	Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva kamenného nebo smíšeného, o průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	3,000	1 233,14	3 699,00
10	K	964061341	Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	2,000	655,31	1 311,00
11	K	966031314	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl. přes 300 mm	m	0,600	422,39	253,00
12	K	975073111	Jednostranné podchycení střešních vazníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotností do 1000 kg/m	m	9,600	621,51	5 966,00
13	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	8,436	112,32	948,00
D	997		Přesun sutě				37 539,00
14	K	997006003	Úprava stavebního odpadu pytlování závadného odpadu	t	3,449	3 609,55	12 451,00
15	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	8,180	2 516,37	20 585,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,180	375,39	3 071,00
17	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	81,804	17,51	1 432,00
18	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	4,731	0,00	0,00
19	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	3,449	0,00	0,00
D 998 Přesun hmot							3 819,00
20	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	2,422	1 577,13	3 819,00
D PSV Práce a dodávky PSV							628 694,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							3 036,00
21	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	6,600	276,47	1 825,00
22	K	741421833	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru přes 8 mm	m	6,600	183,46	1 211,00
D 762 Konstrukce tesařské							373 497,00
23	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	0,494	1 538,41	761,00
24	K	762085103	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez přílozek, patek, táhel	kus	10,000	259,03	2 590,00
25	M	311970171	ocelové táhlo min. průměr 30 mm S235 s napínákem	m	13,200	530,17	6 998,00
26	K	762312003	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	kus	1,000	8 772,88	8 773,00
27	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,050	12 841,90	647,00
28	K	762314004	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely dvouhmoždíkový s jedním kolíkem, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	kus	1,000	11 893,81	11 894,00
29	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,092	14 644,90	1 353,00
30	K	762314005	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely dvouhmoždíkový s jedním kolíkem, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2	kus	1,000	12 580,94	12 581,00
31	M	60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m	m3	0,257	13 195,35	3 396,00
32	K	762314006	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely dvouhmoždíkový s jedním kolíkem, průřezové plochy přes 600 cm2	kus	1,000	14 063,83	14 064,00
33	M	60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m	m3	0,158	13 195,35	2 082,00
34	K	762321901	Podpěření vazníků fošnami a hranoly (materiál v ceně) průřezové plochy do 100 cm2	m	4,800	334,74	1 607,00
35	K	762321905	Podpěření vazníků fošnami a hranoly (materiál v ceně) průřezové plochy přes 100 cm2	m	18,000	380,98	6 858,00
36	K	762331931	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	6,660	316,13	2 105,00
37	K	762331932	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	2,700	271,39	733,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	762331933	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	8,100	266,15	2 156,00
39	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	9,600	343,25	3 295,00
40	K	762331942	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	4,800	318,61	1 529,00
41	K	762331951	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	6,990	403,40	2 820,00
42	K	762331952	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	15,240	361,88	5 515,00
43	K	762331953	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	11,760	323,49	3 804,00
44	K	762331954	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 8 m	m	43,560	293,03	12 764,00
45	K	762332923	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	17,460	1 018,41	17 781,00
46	K	762332924	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	14,400	1 556,84	22 418,00
47	K	762332925	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 450 do 600 cm2	m	77,550	1 793,18	139 061,00
48	K	762333913	Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	1,800	327,27	589,00
49	K	762333914	Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	2,220	365,09	810,00
50	K	762333915	Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 450 cm2	m	6,000	430,72	2 584,00
51	K	762342214	Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	51,468	81,79	4 210,00
52	K	762342812	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m	m2	51,468	27,73	1 427,00
53	K	762381011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí do 9 m	kus	3,000	8 198,23	24 595,00
54	K	762381012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m	kus	2,000	10 206,53	20 413,00
55	K	762382011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů prázdná vazba, rozpětí do 9 m	kus	1,000	4 822,00	4 822,00
56	K	762382012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů prázdná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m	kus	1,000	5 465,18	5 465,00
57	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,494	2 298,80	1 137,00
58	M	60514112	řezivo jehličnaté lať surová dl 4m	m3	0,543	12 370,64	6 717,00
59	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	5,005	2 625,96	13 143,00

D 764		Konstrukce klempířské					34 004,00
60	K	764001892	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí k dalšímu použití	m	8,520	98,11	836,00
61	K	764002823	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu k dalšímu použití	kus	1,000	314,80	315,00
62	K	764002872	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi k dalšímu použití	m	16,872	153,90	2 597,00
63	K	764004803	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití	m	5,568	175,53	977,00
64	K	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití	m	1,200	223,13	268,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	764031422	Dílační lišta z měděného plechu připojovací, včetně tmelení rš 120 mm	m	16,872	697,62	11 770,00
66	K	7642314671	Oplechování úžlabí z Cu plechu použitého rš 670 mm	m	8,520	627,98	5 350,00
67	K	7642334521	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Cu plechu použitý	kus	1,000	1 471,42	1 471,00
68	K	7643314141	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu použitého rš 330 mm	m	16,872	350,37	5 911,00
69	K	764501104	Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela	kus	1,000	148,90	149,00
70	M	55344550	čelo půlkulatého žlabu Cu 330mm	kus	1,000	68,23	68,00
71	K	7645314041	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	5,298	441,08	2 337,00
72	K	7645314241	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Cu plechu použitého rš 330 mm	kus	2,000	248,66	497,00
73	K	7645314441	Kotlík oválný (třichtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu použitého 330/100 mm	kus	1,000	436,05	436,00
74	K	7645384221	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu použitého průměru 100 mm	m	1,200	567,81	681,00
75	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,106	3 226,84	341,00

D		765	Krytina skládaná	104 451,00			
76	K	765111823	Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	51,468	222,81	11 468,00
77	K	765111833	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° k dalšímu použití	m2	51,468	38,42	1 977,00
78	K	765111863	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů na sucho k dalšímu použití	m	12,600	121,76	1 534,00
79	K	765111883	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° k dalšímu použití	m	12,600	56,45	711,00
80	K	765113911	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° Příplatek cenám za sklon přes 30° do 40°	m2	51,468	201,33	10 362,00
81	K	7651140111	Krytina keramická bobrovka rezná použitá korunové krytí sklonu do 30° na sucho	m2	51,468	656,34	33 781,00
82	K	7651142111	Krytina keramická bobrovka nárožní hrana z hřebenáčů rezných použitých na sucho s větracím pásem olověným použitým	m	10,800	1 953,55	21 098,00
83	K	7651143111	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů rezných použitých na sucho s větracím pásem olověným použitým	m	1,800	1 518,38	2 733,00
84	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	204,000	57,74	11 779,00
85	K	765211825	Demontáž krytiny keramické na požárních zdech, římsách, atikách šířky do 40 cm prejzové se zvětralou maltou do suti	m	0,600	155,28	93,00
86	K	765214471	Krytina keramická prejzová na požárních zdech, římsách, atikách na římsách nebo atikách šířky přes 20 do 40 cm do malty velký prejz rezný	m	0,600	3 611,15	2 167,00
87	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,629	1 859,27	6 748,00

D		783	Dokončovací práce - nátěry	113 706,00			
88	K	783213121	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	445,277	255,36	113 706,00

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby	16 258,00			
89	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	12,000	471,26	5 655,00
90	K	HZS42121	Hodinová zúčtovací sazba restaurátorů	hod	9,000	1 178,16	10 603,00