

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 31. 3. 2021 podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Název díla: „**VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ UHŘIČICE**“

Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Uhřičice
Uhřičice 111, 752 01 Kojetín
IČO: 00636657
zastoupen starostou obce Jaroslavem Křepelkou“
ve věcech stavby zastoupen starostou obce Jaroslavem Křepelkou
na straně jedné a dále v textu jako „**Objednatel**“
2. Zhotovitel: DELTA POLKOVICE s.r.o.
Polkovice 198, 751 44
IČO:268 54 929, DIČ:CZ26854929
Číslo účtu: 86-7288860297/0100
Zastoupen ředitelem Martinem Šustkem
ve věcech stavby zastoupen ředitelem Martinem Šustkem
na straně druhé a dále v textu jako „**Zhotovitel**“
(dále společně i jako „Smluvní strany“)

Čl. 1 Předmět a účel dodatku

Předmětem dodatku je změna ceny zakázky, a to z důvodu víceprací, méněprací a odpočtu uvedených v příloze tohoto dodatku. Smluvní strany shodně uvádějí, že uvedené vícepráce, méněpráce a odpočet vyvstaly v průběhu realizace a Zadavatel je tak nemohl s náležitou péčí předvídat, jelikož nebyly uvedeny v projektové dokumentaci a jedná se tak o nedostatek v projektové dokumentaci.

Původní cena díla:

Čl. IV Cena díla, odst. 1

1. ~~Nabídková cena je stanovena na základě rozpočtu stavebních prací, který je přílohou této smlouvy včetně Dodatku č. 1 a sjednána ve výši~~

Cena bez DPH **2 212 663,09 Kč**

DPH 21 % **464 659,25 Kč**

Cena vč. DPH **2 677 322,34 Kč**

Nová cena díla vzhledem k dodatku č. 2

Cena je stanovena na základě rozpočtu stavebních prací, víceprací, méněprací a odpočtu, který je přílohou této smlouvy a je sjednána ve výši **246 770,09 Kč** za vícepráce. Níže uvedené kompletní změny ceny díla při připočtení víceprací:

Čl. IV Cena díla, odst. 1

Cena bez DPH **2 459 433,18 Kč**

DPH 21 % **516 480,97 Kč**

Cena vč. DPH **2 975 914,15 Kč**

Zdůvodnění výše uvedených změn ustanovení Smlouvy o dílo:


Smluvní strany se po konzultaci s Technickým dozorem investora dohodly, že na základě odběrů vzorků zeminy z podloží pláně v místě budoucí komunikace a sjezdů, kdy únosnost na pláň nedosahuje požadovaných 45MPa, doporučuje autorizovaný geolog na základě měření změnu konstrukčních vrstev a prolití štěrko cementovou maltou. Výsledek měření a protokoly jsou přílohou tohoto dodatku č. 2.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek smlouvy o dílo je vystavena ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž obdrží objednatel dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení. Tento dodatek je založen na dobré víře obou smluvních stran a jejich rozhodné snaze řešit vyjednáváním všechny potíže, které se vyskytnou při plnění smlouvy.
2. Veškeré změny ceny díla jsou uvedeny v dodatečném položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto dodatku.
3. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Přílohy dodatku č. 2 – vícepráce, méněpráce, odpočet a výsledek měření včetně protokolů

V Uhřetich dne: *24. 9. 2021*


Jaroslav Křepelka
starosta obce

Obec UHŘETICH
Uhřetich 111, 752 01
IČ: 006 36 657
Tel.: 581 763 796



V Polkovicích dne: *24. 9. 2021*


Martin Šustek
ředitel společnosti

Položkový rozpočet

Veřejné prostranství Uhřetice - VÍCEPRÁCE

Objednatel: **Uhřetice** IČ: **636657**
Uhřetice 111 DIČ: **CZ00636657**
752 01 Kojetín

Zhotovitel: **DELTA POLKOVICE s.r.o.** IČ: **268 54 929**
Polkovice 198 DIČ: **CZ26854929**
751 44 Polkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			706 868,17
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			706 868,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	706 868,17 CZK
Základní DPH	21 %	148 442,32 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **855 310,49 CZK**

v Polkovicech dne

31.8.2021



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			50 772,34
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			35 183,83
5	Komunikace	HSV			547 153,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			23 863,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			49 896,00
Cena celkem					706 868,17

Položkový rozpočet

S:	Veřejné prostranství Uhřetice - VÍCEPRÁCE
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				50 772,34
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 39*3,7*0,45	m3	64,93500 64,93500	145,00	9 415,58
2	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 1,2*1,2*3	m3	4,32000 4,32000	427,00	1 844,64
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 63,945 4,32	m3	68,26500 63,94500 4,32000	136,00	9 284,04
4	181301106R00	Rozproštění zeminy, rovina, tl. 30-40 cm,do 500m2 39*3,7	m2	144,30000 144,30000	112,50	16 233,75
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	68,26500	15,00	1 023,98
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 68,265	m3	68,26500 68,26500	190,00	12 970,35
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				35 183,83
7	R2 0000001	Vrstva geotextilie,separační,dod+osazení 300g/m2 1009*1,1	m2	1 109,90000 1 109,90000	31,70	35 183,83
Díl:	5	Komunikace				547 153,00
8	596291113.R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm 26	m	26,00000 26,00000	127,00	3 302,00
9	R5 000001	Podklad z kameniva 32-63 mm, vyplněného maltou , cementovou, ŠCM v tl.250 mm	m	1 009,00000	539,00	543 851,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				23 863,00
10	R91000001	Jednořádek z kostky žulové drobné do MC, dodávka + montáž 49 sjezdy: :	m	49,00000 49,00000	487,00	23 863,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				49 896,00
11	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 594	t	594,00000 594,00000	84,00	49 896,00

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.5.2021 do 31.8.2021

Stavba : Veřejné prostranství Uhřetice - VÍCEPRÁCE
Uhřetice

Zhotovitel : DELTA POLKOVICE s.r.o.
Polkovice 198
751 44 Polkovice

IČO : 268 54 929
DIČ : CZ26854929

Objednatel : Uhřetice
Uhřetice 111
752 01 Kojetín

IČO : 636657
DIČ : CZ00636657

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	706 868,17	0,00	706 868,17	0,00
DPH	21 %	148 442,32	0,00	148 442,32	0,00
Bez vztahu k DPH		0,00	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení		0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu		855 310,49	0,00	855 310,49	0,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně s tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.8.2021



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	50 772,34	0,00	50 772,34	0,00
2	Základy, zvláštní zakládání	35 183,83	0,00	35 183,83	0,00
5	Komunikace	547 153,00	0,00	547 153,00	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	23 863,00	0,00	23 863,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	49 896,00	0,00	49 896,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	1.5.2021	31.8.2021
Stavba:	Uhřetice	Veřejné prostranství Uhřetice - VÍCEPRÁCE		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ Cena / MJ Název	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
1	Zemní práce	50 772,34	0,00	50 772,34	0,00	0,00
1	122 20-1101.R00 m3 145,00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	9 415,58 64,93500	0,00 0,00000	9 415,58 64,93500	0,00 0,00000	0,00 0,00000
2	132 20-1210.R00 m3 427,00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	1 844,64 4,32000	0,00 0,00000	1 844,64 4,32000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
3	162 70-1105.R00 m3 136,00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	9 284,04 68,26500	0,00 0,00000	9 284,04 68,26500	0,00 0,00000	0,00 0,00000
4	181 30-1106.R00 m2 112,50 Rozprostření zeminy, rovina, tl. 30-40 cm,do 500m2	16 233,75 144,30000	0,00 0,00000	16 233,75 144,30000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
5	171 20-1201.R00 m3 15,00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	1 023,98 68,26500	0,00 0,00000	1 023,98 68,26500	0,00 0,00000	0,00 0,00000
6	199 00-0002.R00 m3 190,00 Poplatek za skládku horniny 1- 4	12 970,35 68,26500	0,00 0,00000	12 970,35 68,26500	0,00 0,00000	0,00 0,00000
2	Základy,zvláštní zakládání	35 183,83	0,00	35 183,83	0,00	0,00
7	R2 0000001 m2 31,70 Vrstva geotextilie,separační,dod+osazení 300g/m2	35 183,83 1 109,90000	0,00 0,00000	35 183,83 1 109,90000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
5	Komunikace	547 153,00	0,00	547 153,00	0,00	0,00
8	596291113.R00 m 127,00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	3 302,00 26,00000	0,00 0,00000	3 302,00 26,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
9	R5 000001 m 539,00 Podklad z kameniva 32-63 mm, vyplněného maltou , cementovou, ŠCM	543 851,00 1 009,00000	0,00 0,00000	543 851,00 1 009,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
91	Doplňující práce na komunikaci	23 863,00	0,00	23 863,00	0,00	0,00
10	R91 000001 m 487,00 Jednořádek z kostky žulové drobné do MC, dodávka + montáž	23 863,00 49,00000	0,00 0,00000	23 863,00 49,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
99	Staveništní přesun hmot	49 896,00	0,00	49 896,00	0,00	0,00
11	998 22-3011.R00 t 84,00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	49 896,00 594,00000	0,00 0,00000	49 896,00 594,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000

Položkový rozpočet

Zakázka: **Veřejné prostranství Uhřetice - MĚNĚPRÁCE**

Objednatel: **Uhřetice** IČ: **636657**
Uhřetice 111 DIČ: **CZ00636657**
752 01 Kojetín

Zhotovitel: **DELTA POLKOVICE s.r.o.** IČ: **268 54 929**
Polkovice 198 DIČ: **CZ26854929**
751 44 Polkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			293 178,03
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			293 178,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	293 178,03 CZK
Základní DPH	21 %	61 567,39 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH 354 745,42 CZK

v Polkovice dne 31.8.2027



Za zhotovitele

Obec UHŘETICE
 Uhřetice 111, 752 01
 IČ: 006 36 657
 Tel.: 581 763 796
 [Signature]
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
5	Komunikace	HSV			205 999,85
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			28 961,98
99	Staveništní přesun hmot	HSV			58 216,20
Cena celkem					293 178,03

Položkový rozpočet

S:	Veřejné prostranství Uhřetice - MĚNĚPRÁCE
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				205 999,85
1	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	1 013,50000	96,00	97 296,00
2	564481111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním,, frakce 0 - 63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 144,25100	95,00	108 703,85
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				28 961,98
3	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 50cm	m	46,94000	175,00	8 214,50
4	935112911R00	Příplatek za každý 1cm lože nad 10 cm beton	m2	187,76000	18,00	3 379,68
5	592270RR	Žlabovka přírodní š.30 cm tl. 10 cm	m	46,94000	370,00	17 367,80
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				58 216,20
6	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	693,05000	84,00	58 216,20

Položkový rozpočet

Zakázka: Veřejné prostranství Uhřetice - ODPOČET

Objednatel: **Uhřetice** IČ: **636657**
Uhřetice 111 DIČ: **CZ00636657**
752 01 Kojetín

Zhotovitel: **DELTA POLKOVICE s.r.o.** IČ: **268 54 929**
Polkovice 198 DIČ: **CZ26854929**
751 44 Polkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			166 920,05
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			166 920,05

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	166 920,05 CZK
Základní DPH	21 %	35 053,21 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 201 973,26 CZK

v

Polkovice

dne

27.8.2021



Za zhotovitele

Václav

Za objednatele

Obec UHŘETICE
 Uhřetice 111, 752 01
 IČ: 006 36 657
 Tel.: 581 763 796

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
5	Komunikace	HSV			108 703,85
99	Staveništní přesun hmot	HSV			58 216,20
Cena celkem					166 920,05

Položkový rozpočet

S:	Veřejné prostranství Uhřetice - ODPOČET
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				108 703,85
1	56448111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním , frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 144,25100	95,00	108 703,85
		644,651		644,65100		
		177,6		177,60000		
		322,00		322,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				58 216,20
2	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	693,05000	84,00	58 216,20
		308,95		308,95000		
		ŠD 0 - 63 MM: :				
		384,1		384,10000		
		PODKLAD MZK: :				