

Číslo smlouvy objednatele: 0774/2018
Číslo smlouvy zhotovitele: 818/2018

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Janem Groisem, MBA, starostou města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb,
Martin Moltaš, referent odboru investic a technických služeb

2. Zhotovitel:

Dopravní stavby Smrčka s.r.o.

Sídlo: 17.listopadu 850/25, 669 02 Znojmo
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, v oddíl C, vložce 81928
Jednající/Zastoupený: Ing. Aleš Smrčka, jednatel
IČ: 02620430
DIČ: CZ02620430
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 4525063379/0800
Zástupce ve věcech technických: Michal Jurák, tel.: 777 707 114

II. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu. *19.6. 07. 15*
- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne *19.6. 07. 15* 2018 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a montáž s názvem „Znojmo – ul. Příční – Parkoviště“.
- Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.
- Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku uvedenou výše dle odst. 2 tohoto článku smlouvy provede pro objednatele kompletní dílo nazvané „Znojmo – ul. Příční – Parkoviště“.
- Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny zadávací dokumentací výběrového řízení pro realizaci akce „Znojmo – ul. Příční – Parkoviště“.
- Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli zadávací dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že zadávací dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a

zavazuje se ji plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že zadávací dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.

7. Zhotovitel je dále povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen respektovat příkazy objednatele.
8. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:**
 - vytyčení a účinné ochránění či provedení dočasných přeložek veškerých sítí dotčených stavbou či jejím prováděním,
 - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
 - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací, zajištění důkladné ochrany podlah tělocvičny a gymnastického sálu, uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
 - pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch: Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné záборы ploch mimo obvod staveniště,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
 - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
 - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
 - provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči.
 - zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,
 - vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,
 - podrobné zaškolení pracovníků objednatele a předání návodu pro provoz, obsluhu a údržbu předmětu díla.
9. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje dále respektovat a naplnit následující podmínky:
 - vyjádření a stanoviska DOSS, správců či vlastníků IS, správců či vlastníků sousedních nemovitostí, apod..

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení prací: po podpisu smlouvy o dílo, do 10 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele

Termín ukončení a předání díla: ve lhůtě 120 po sobě jdoucích dnů, nejpozději však do 31. 10. 2018

2. Místem plnění díla je ulice Příčná, Znojmo. Místo plnění díla je blíže vymezeno projektovou dokumentací.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 (dále jen „rozpočet“).

Celková cena díla bez DPH: 4.200.000,- Kč

K ceně bude připočtena sazba DPH platná v době zdanitelného uskutečnění.

2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady na realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy.
3. Změna ceny díla ujednané odkazem na rozpočet je možná tehdy, pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel může žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo menší úsilí nebo nižší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (méněpráce).
5. Smluvní strany se pro odstranění všech pochybností dohodly, že zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo větší úsilí nebo vyšší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (vícepráce). Objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které nebyly ani při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této smlouvy, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny díla pouze tehdy, schválil-li je objednatel písemně. Objeví-li se však při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které byly při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto činnosti provést, aniž by tímto došlo k navýšení ceny díla.
6. Zhotovitel tímto výslovně ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí změny okolností.

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatel ve zjišťovacím protokolu.
2. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daních a ostatních předpisů.
3. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
4. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
5. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
6. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Zhotovitel díla je z důvodu budoucích evidencí povinen fakturovat dílo samostatně dle ekonomického rozčlenění stavby dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.:

- S09 160 (investiční zdroje) :
 - stavbu, součást stavby, stavební část, popř. její příslušenství a zařadit ji dle CZ-CC
 - samostatné věci movité (od 40.000,- Kč) a zařadit je dle CZ-CPA
 - vymezit dlouhodobý nehmotný majetek (cena od 60.000,- Kč) a dlouhodobý drobný nehmotný majetek (cena od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč)
 - soubor samostatných věcí movitých (nad 40.000,- Kč) určit hlavní věc souboru a zařadit ji dle CZ-CPA
- S 09 150 (provozní náklady):
 - drobný dlouhodobý majetek (cena od 300,- Kč do 40.000,- Kč)
 - provedené opravy a údržbu majetku dotčeného majetku
 - ostatní materiál

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
7. **Zhotovitel vyklidí a předá staveniště ke dni ukončení a předání díla dle čl. III odst. 1 této smlouvy.** V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 5 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž

technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny díla

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, změna ceny či doba plnění díla) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému zástupci stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o jejich cenu snížena celková cena díla na základě dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí dodatku bude příloha obsahující specifikaci neprovedených položek.

IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak se zadávací dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. To platí i pro materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto zhotovitel neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku **5 dnů** předem nebo výjimečně faxem nebo e-mailem 3 dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
5. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelům v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelům; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace

- stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
7. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
 8. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
 9. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem, je-li tento dozor vykonáván.
 10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané zadávací dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
 11. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
 12. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

X. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 2894 a násl. občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

XI. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí dokončení díla bez vad a nedodělků; ust. § 2605 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 5 dní před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

4. Zhotovitel je povinen předat objednateli na své náklady sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - originál stavebního deníku,
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací předmětu díla a zavazuje se zúčastnit kolaudace předmětu díla v místě plnění.

XII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatelem. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele 733 780 391 a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

XIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,5 %** z ceny díla bez DPH (minimálně však **5.000,- Kč**) za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních

- dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
 4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
 5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
 6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
 7. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 4.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
 8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo subdodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
 9. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen; ust. § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
 10. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 15 dnů,
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
4. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.
5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
6. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 545 občanského zákoníku v tom rozsahu, že jejich právní jednání nebude vyvolávat právní následky plynoucí ze zvyklostí a zavedené praxe stran.
7. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: ust. § 557 (pravidlo contra proferentem) a ust. § 1799 a 1800 (doložky v adhezních smlouvách).
8. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku na prodloužení promlčecí lhůty ve prospěch objednatele tak, že práva vyplývající z této smlouvy či jejího porušení, popř. práva s touto smlouvou jakkoliv související, se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
9. Smluvní strany se dohodly, že k prominutí dluhu dle této smlouvy je třeba projevu vůle v písemné formě.
10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat úroky z úroků.
11. Zhotovitel se vzdává práva zprostit se povinnosti z vady stavby dle ust. § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
12. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky ani pohledávky třetí osoby proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
13. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem jakoukoli svou pohledávku, včetně pohledávky nesplatné, nejisté a neurčité. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
14. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou, zdánlivou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou, zdánlivou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
15. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
16. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace (tj. důvěrné údaje), které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy, v opačném případě vydá druhá strana to, oč se obohatila; tím není dotčena povinnost k náhradě škody.
17. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
18. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
19. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 25.6.2018, usnesením č. 145/2018, bodem 7271.

20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet


Příloha č. 2 – Harmonogram prací


Ve Znojmě dne: **17. 07. 2018**

Ve Znojmě dne: **13. 07. 2018**

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Město Znojmo
Jan Grois, MBA
starosta


Dopravní stavby Smrčka s.r.o.
Ing. Aleš Smrčka
jednatel

MĚSTO ZNOJMO
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Dopravní stavby Smrčka s.r.o.
17. listopadu 850/25
669 02 Znojmo
IČ: 026 20 430, DIČ: CZ02620430
tel.: +420 733 780 391

-1-

Název stavby:

Ul. Příční - parkoviště (2018) Znojmo

strana 1

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč			Hmotnost v t		
						jednotková	dodávka	montáž		jednotková celkem	
Základní rozpočtové náklady	HSV	Rekapitulace stavebních nákladů									
		1 - Zemní práce celkem					57 200	1 446 800			
		2 - Základy celkem					79 100	58 850			
		3 - Svislé konstrukce celkem					79 275	71 170			
		4 - Vodorovné konstrukce celkem					0	3 500			
		5 - Komunikace celkem					283 342	972 290			
		6 - Povrchové úpravy celkem					0	0			
		8 - Trubní vedení celkem					42 650	284 550			
		9 - Ostatní konstrukce a práce celkem					70 150	282 349			
		HSV celkem						611 717	3 119 509		
PSV		711 - Izolace proti vodě celkem					0	0			
		762 - Konstrukce tesací celkem					0	0			
		764 - Konstrukce klempířské celkem					0	0			
		765 - Krytiny tvrdé celkem					0	0			
		765 - Konstrukce truhlářské celkem					0	0			
		767 - Konstrukce kovové doplňkové celkem					0	0			
		783 - Nářetý celkem					0	0			
		PSV celkem						0	0		
		Směrné ceny ÚRS celkem ZRN (HSV+PSV)							3 731 226		
		tržní index						1,0	3 731 226		
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	800-0	Průzkumné, geodetické a projektové práce - upřesni zhotovitel ve své nabídce, odhad 1,0 % ZRN									
		Příprava staveniště - upřesni zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,5 % ZRN									
		Zařízení staveniště - upřesni zhotovitel ve své nabídce, odhad 3,2 % ZRN									
		Inženýrská činnost - upřesni zhotovitel ve své nabídce, odhad 1,0 % ZRN									
		Finanční náklady - upřesni zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,0 % ZRN									
		Územní vlivy - upřesni zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,5 % ZRN									
800-0	800-0	Provozní vlivy - upřesni zhotovitel ve své nabídce, odhad 1,0 % ZRN									
		Přesun stavebních kapacit - upřesni zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,0 % ZRN									
		Ostatní náklady - upřesni zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,0 % ZRN									
	800-0	VRN celkem					7,2	268 648			
		Stavební náklady celkem ZRN+VRN (bez DPH)						3 999 874			
		DPH						839 974			
Stavební náklady včetně DPH					%	21		4 839 848			

Název stavby:

Ul. Příční - parkoviště (2018) Znojmo

strana 2

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceník	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	dodávka	montáž	jednotková celkem
		HSV	1 - ZEMNÍ PRÁCE						
1	11310,6121	822-1 B01	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic, desek [0,255t] - v místech úprav varovných a signálních pásů a před č.p. 9 5+6 = 11 m2 - bývalá plocha pro kontejnery 28 m2 - viz výkresová příloha Situace	m2	39	75,00		2 925,00	0,000
2	11310,7171	822-1 B01	Odstranění podtl. nebo krytů v ploše do 200 m2 z betonu prostého tl. do 150 mm [0,325t] - stávající betonové povrchy 711 m2 - viz výkresová příloha Situace	m2	711	130,00		92 430,00	0,000
3	11310,6292	822-1 B01	Rozebírání vozovek a ploch do 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů do lože z kamenní [0,425t] - stávající panelové plochy 149 m2 - viz výkresová příloha Situace	m2	149	230,00		34 270,00	0,000
4	11320,2111	822-1 B01	Vytváření obrub z obrubníků stojících [0,205 t] - stávající obruby v místech úprav 12+3+3+32 = 50 m - viz výkresová příloha Situace	m	50	65,00		3 250,00	0,000
5	12110,1102	800-1 A01	Sejmnutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na vzdálenost do 100 m - humusovitá zemina před domem č.p. 9 - na dočasnou skládku ke konečným úpravám terénu 100 m2 x 0,1 m - viz výkresová příloha Situace	m3	10	195,00		1 950,00	0,000
6	12000,1101	800-1 A01	Připlátek k cenám vykopávek za zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení v horninách jakékoliv třídy - v místech nad podzemním kabelovým vedením 87 m x 0,5*0,75 = 33 m3 - viz výkresová příloha Situace	m3	33	850,00		28 050,00	0,000
7	12090,1121	800-1 A01	Bourání konstrukcí v odkopávkách z betonu prostého neprokládaného - stávající uliční vpusť před kotelnou a před č.p. 7 1 m3 - viz výkresová příloha Situace	m3	1	850,00		850,00	0,000
8	12230,2202	800-1 A02	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 1 000 m3 - terénní úpravy - snížení terénu 420*0,2 = 84 m3 - prohloubení pro podklady zpevnění: asfaltová vozovka 952 m2*0,41 m = 391 m3, parkoviště 724 m2*0,37 m3 = 268 m3, plocha pro kontejnery 24*0,37 = 9 m3, chodník 68 m2*0,24 m = 17 m3, rozšíření výkopu pod obrubami 424*0,14 m2 = 60 m3 - sanace podloží výměnou tl. 0,30 m: pod komunikacemi a parkovišti 952 + 724 + 24 + 424*0,45 = 1891 m2 x 0,30 = 568 m3 - odpočet odstraněných konstrukcí dle pol. 1, 2, 3, 4 37*0,05 + 711*0,15 + 149*0,20 + 50*0,25*0,15 = - 140 m3 - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez	m3	1257	265,00		333 105,00	0,000
9	12230,2209	800-1 A02	Připlátek za lepidlo dle pol. 8	m3	1257	30,00		37 710,00	0,000
10	12220,1401	800-1 A01	Vykopávky v zemních na suchu v hornině 3 do 100 m3 - získání humusovité zeminy pro úpravy zelených ploch 594 m2*0,15 m = 90 m3 - odpočet humusovité zeminy vytěžené na místě dle pol. 8 -10 m3 - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez	m3	80	255,00		20 400,00	0,000
11	16260,1102	800-1 A01	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 5 000 m - dovoz humusovité zeminy pro zelené plochy dle pol. 10	m3	80	240,00		19 200,00	0,000
12	13000,1101	800-1 A01	Připlátek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení - podzemní kabelové vedení 57 m x 0,75*0,5 = 22 m3 - viz výkresová příloha Situace	m3	22	850,00		18 700,00	0,000

Název stavby:

Ul. Příční - parkoviště (2018) Znojmo

strana 4

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceniku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	dodávka	montáž	jednotková celkem
26	18130,1102	800-1 A01	- viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez Rozproštění ornice v rovině do 1:5 do 500 m2 do 150 mm	m2	594	75,00		44 550,00	0,000
27	18141,1131	823-1 A01	- zelené plochy dle pol. 25 Založení travníku výsevem parkového v rovině do 1:5 - zelené plochy dle pol. 25	m2	594	45,00		26 730,00	0,000
28	005 72410	SPCM 1	Specifikace k pol. 27 Směs travní parková rekreační - ztrátě 3% 594*0,02*1,03 = 13 kg	kg	13	200,00	2 600,00		0,000
			1 - Zemní práce celkem				57 200,00	1 446 800,00	0,000
1	21314,1112	800-2 A01	2 - ZÁKLADY Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:5 šířky do 6 m - sanace podloží 2354 m2 Specifikace k pol. 1	m2	2354	25,00		58 850,00	0,000
2	693 66219	SPCM 6	Filtrací a separační geotextilie 300 g/m2	m2	2825	28,00	79 100,00		0,000

Název stavby:

Ul. Příční - parkoviště (2018) Znojmo

strana 5

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo centru	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	dodávka	montáž	jednotková	celkem
			- na přesahy 20% 2354*1,2 = 2825 m2				79 100,00	58 850,00		0,000
			2 - Základy celkem							
			3 - SVISLÉ KONSTRUKCE							
			Zlaby kabelové betonové do rýhy TK 2 (23x18,5/13x13 cm)	m	57	490,00		27 930,00		0,000
			- kabelové chráničky stávajícího vedení 57 m	m	57	320,00		18 240,00		0,000
			- Osazení plastových trubek pro kabely do rýhy s obetonováním průměru do 10 cm							
			- rezervní chráničky podél kabelových chrániček							
			Specifikace k pol. 2							
			Trubka elektroinstalací ohebná dvoupřířňová KF 09120 120 mm, se zatlačovacím drátem	m	57	75,00	4 275,00			0,000
			- rezervní chráničky							
			Osazení odlučovačů ropných látek polyetylenových, průtoku 6 l/s	kus	1	25 000,00		25 000,00		0,000
			- lapol							
			- Specifikace k pol. 4							
			Odlučovač ropných látek plastový GSOL-2/10 166*70*127, 2 poklady do 15 t	ks	1	75 000,00	75 000,00	71 170,00		0,000
			3 - Svislé konstrukce celkem				79 275,00			0,000
			4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE							
			Podkladní konstrukce z betonu prostého - desky pod potrubí a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	1	3 500,00		3 500,00		0,000
			- deska pod lapolem 1,5*3,0*0,2 = 1 m3							
			- viz výkresová příloha Situace, Lapol							
			4 - Vodorovné konstrukce celkem				0,00	3 500,00		0,000
			5 - KOMUNIKACE							
			Podklad nebo podsyp z betonového, recyklatu po zhutnění tl. 150 mm	m2	3782	60,00		226 920,00		0,000
			- sanace podloží 2 vrstvy 1891*2 = 3782 m2							
			Podklad ze šterkodritu po zhutnění tl. 150 mm	m2	2163	150,00		324 450,00		0,000
			- komunikace 2 vrstvy 952*2 = 1904 m2							
			- rozšíření pod obrubami 424*0,45 = 191 m2							
			- chodník a předláždění 57*11 = 68 m2	m2	748	250,00		187 000,00		0,000
			Podklad ze šterkodritu po zhutnění tl. 250 mm	m2	68	250,00		17 000,00		0,000
			- parkoviště 724 m2, plocha pro kontejner 24 m2							
			Kladiení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši tl. 60 mm skup. A, plochy do 300 m2	m2	68	250,00		17 000,00		0,000
			- chodníky a předláždění 68 m2							
			Specifikace k pol. 4							
			Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - pro nevidomé barevná 20/10/6	m2	4,5	220,00		990,00		0,000
			- varovné a signální pásy 4,5 m2							
			- viz příloha Situace							
			Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - přírodní 20/10/6	m2	66	150,00		9 900,00		0,000

Dopravní stavby Smitka s.r.o.
17. listopadu 850/25
669 02 Znojmo
IČ: 026 20 430, DIČ: C205870430
tel.: +420 733 780 391

Název stavby:

Ul. Příční - parkoviště (2018) Znojmo

strana 6

Por. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč			Hmotnost v t
						jednotková	dodávka	montáž	
7	59621,2213	822-1 A01	- ostatní plocha chodníků ztrátě 3% 68*1,03 - 4,5 = 66 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A plochy přes 300 m2 - parkoviště 724 m2, plocha pro kontejnery 24 m2 Specifikace k pol. 7	m2	748	290,00		216 920,00	0,000
8	592 45108	SPCM 5	Zámková dlažba betonová tl. 80 mm - barevná 20/10/8 - vyznačení stání na parkovacích plochách šířky 0,1 m, dl. 43*4,5 + 11*5,0 = 249 m * 0,1 = 25 m2	m2	25	300,00	7 500,00		0,000
9	592 45109	SPCM 5	Zámková dlažba betonová tl. 80 mm - přírodní 20/10/8 - plocha pro kontejnery 24 m2, ztrátě 3%	m2	7	180,00	1 260,00		0,000
10	592 48025	SPCM 5	- podélný řádek š. 0,1 m na rozhraní asfaltové komunikace a parkoviště 21,2 + 16,0 + 18,8 + 27,7 + 10,6 + 8,5 + 34,9 + 38,4 = 176,1 m * 0,1 = 18 m2 Vodopropustné dlaždice betonové 24(21)/24(21) 8 (17,6 ks/m2) - parkoviště (724-25-18)*17,6 = 11 986 ks	ks	11986	22,00	263 692,00		0,000
			5 - Komunikace celkem				283 342,00	972 290,00	0,00
			6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
			6 - Povrchové úpravy celkem				0,00	0,00	0,000
			8 - TRUBNÍ VEDENÍ						
1	89962,3151	827-1 A01	Obetonování potrubí betonem prostým tř. C 16/20 - chráničky 57*0,15 = 9 m3	m3	13	2 500,00		32 500,00	0,000
2	83126,3195	827-1 A03	- stěny lapolu (2,6+1,1)*2*0,2*1,5 = 4 m3 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN do 300	ks	5	3 500,00		17 500,00	0,000
3	87131,5231	827-1 A03	- napojení přípojek vpustí 5 ks Kanalizační potrubí z PVC systém KG v otevřeném výkopu třídy SN 10 DN 160	m	42	2 200,00		92 400,00	0,000
4	87135,5231	827-1 A03	- přípojký vpustí 7+1+10+14 = 42 m Kanalizační potrubí z PVC systém KG v otevřeném výkopu třídy SN 10 DN 200	m	49	2 400,00		117 600,00	0,000
5	87735,5221	827-1 A03	- sružené přípojký vpustí 34+15 = 49 m Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí PVC systém KG v otevřeném výkopu dvoosových DN200	ks	4	450,00		1 800,00	0,000
			- napojení přípojek do sružených přípojek 2 ks Specifikace k pol. 5						
8	286 11395	SPCM 1	Tvarovky kanalizační KG - odbočky KGEA 200/150/45° - napojení přípojek do sružených přípojek 4 ks	kus	4	500,00	2 000,00		0,000
9	89594,1311	827-1 A03	Zřízení vpustí kanalizační z betonových dílců typ UVB-50 - dešťové vpustí 5 ks - viz výkresová příloha Situace	ks	5	3 500,00		17 500,00	0,000
			Specifikace k pol. 9						
10	592 23823	SPCM 5	Dílce dešťových vpustí - dno vpustí TBV-Q 500/626/D (626x495x50)	ks	5	950,00	4 750,00		0,000
11	592 23824	SPCM 5	Dílce dešťových vpustí - průběžný dílec vysoký s odtokem TBV-Q 500/590/200 V (590x500x50)	ks	5	850,00	4 250,00		0,000
12	592 23825	SPCM 5	Dílce dešťových vpustí - průběžný dílec nízký TBV-Q 500/290 (290x500x50)	ks	5	580,00	2 900,00		0,000
13	592 23864	SPCM 5	Dílce dešťových vpustí - přístěnek vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a (390x60x50)	ks	5	400,00	2 000,00		0,000

Název stavby:

Ul. Příční - parkoviště (2018) Znojmo

strana 7

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceník	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	dodávka	montáž	jednotková	celkem
14	89920,3111	827-1 A01	Osazení mříží litinových včetně rámtů a košů na bahno do 150 kg - na dešťových vpusťích - viz výkresová příloha Situace, Uliční vpusť Specifikace k pol. 14	ks	5	750,00	3 750,00	3 750,00		0,000
15	592 23876	SPCM 5	Rám dešťové vpusťi zabetonovaný BEGU DIN 19583-9 D 400 500/500 mm	ks	5	2 300,00	11 500,00			0,000
16	592 23878	SPCM 5	Mříž dešťové vpusťi litinová M1 D400 DIN 19583-13 500/500 mm	ks	5	2 300,00	11 500,00			0,000
17	Předěžná cena		Pročištění stávající vpusťi za garážemi	ks	1	1 500,00		1 500,00		0,000
			8 - Trubní vedení celkem			42 650,00		284 550,00		0,000
			9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE							
1	91411,1111	822-1 A01	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objemkami na sloupky - svislé značky dle výkresu - viz výkresová příloha Situace Specifikace k pol. 1	ks	5	750,00		3 750,00		0,000
2	404 44111	SPCM 3	Dopravní značky základní velikost, FeZn NK, reflexní tř.1 - 2 ks vyhrazení pro invalidy IP12a - 1 ks dež přednost v jízdě P4	ks	3	1 900,00	5 700,00			0,000
3	404 44332	SPCM 3	Dopravní značky obdélníkové 500 x 150 mm, FeZn - 2 ks dodákové tabulky E8d	ks	2	2 500,00	5 000,00			0,000
4	91451,1112	822-1 A01	Montáž sloupků dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové parky včetně betonového základu - pro dopravní značky Specifikace k pol. 4	ks	3	500,00		1 500,00		0,000
5	404 45230	SPCM 3	Sloupek k silničním dopravním značkám jednoduchý Zn 70 - 350	ks	3	800,00	2 400,00			0,000
6	91513,1112	822-1 A01	Vodorovné dopravní značení sříkané barvou - přechody, šipky, symboly bílé retroreflexní - symbol invalidy 3 x	m2	3	550,00		1 650,00		0,000
7	91613,1213	822-1 A01	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél komunikací a parkovišť 424 m Specifikace k pol. 7	m	424	275,00		116 600,00		0,000
8	592 17475	SPCM 5	Silniční obrubník nájezdový 1000x150x150 - v místech nástupu na vozovku 12m ztrátě 1%	ks	13	120,00	1 560,00			0,000
9	592 17476	SPCM 5	Silniční obrubník přechodový levý 1000/150/150-250 - přechod mezi zvýšeným a sníženým obrubníkem	ks	4	280,00	1 120,00			0,000
10	592 17477	SPCM 5	Silniční obrubník přechodový pravý 1000/150/150-250 - přechod mezi zvýšeným a sníženým obrubníkem	ks	4	280,00	1 120,00			0,000
11	592 17474	SPCM 5	Silniční obrubník 1000x150x250 - zvýšený obrubník 394 m ztrátě 1%	ks	398	125,00	49 750,00			0,000
12	91623,1213	822-1 A01	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél chodníku 34 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový přičný řez	m	34	250,00				0,000

Název stavby:

Ul. Příční - parkoviště (2018) Znojmo

strana 8

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceniku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	dodávka	montáž	jednotková celkem
13	592	17410	SPCM 5	ks	35	100,00	3 500,00		0,000
Specifikace k pol. 12									
Obrubník chodníkový 1000x100x250									
- ztrátě 1%									
14	91973,1121	822-1	C01	m	37,5	150,00		5 625,00	0,000
Zarovnání styčné plochy krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živé tl. do 50 mm									
- úprava v napojení na původní asfaltovou komunikaci 3,5+34 = 37,5 m									
15	91973,5111	822-1	B01	m	37,5	150,00		5 625,00	0,000
Řezání stávajícího živého krytu do 50mm									
- dle pol. 14									
16	91912,1213	822-1	A01	m	37,5	115,00		4 312,50	0,000
Utěsnění dilatačních spár zářivkou za studena bez těsnícího profilu šířky 10 mm, hloubky 25 mm									
- dle pol. 14									
17	99722,1551	822-1	B01	t	232	60,00		13 920,00	0,000
Vodorovná doprava sutí bez naložení, se složením ze sybkých materiálů do 1 km									
- betony dle pol. 2 odd 1 0,325*711 = 232 t									
18	99722,1559	822-1	B01	t	2088	10,00		20 880,00	0,000
Připlátek za další 1 km přes 1 km									
- na skládku ve vzdálenosti 10 km (vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce) 9 * 232 = 2088 t									
19	99722,1561	822-1	B01	t	10	80,00		800,00	0,000
Vodorovná doprava sutí bez naložení, se složením z kusových materiálů do 1 km									
- betonová dlažba dle pol. 1 odd. 1 0,25*39 = 10 t									
20	99722,1569	822-1	B01	t	90	20,00		1 800,00	0,000
Připlátek za další 1 km přes 1 km									
- na skládku ve vzdálenosti 10 km (vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce) 9 * 10 = 90 t									
21	99722,1571	822-1	B01	t	75	60,00		4 500,00	0,000
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, se složením do 1 km									
- panely dle pol. 3 odd. 1 0,425*149 = 64 t									
- obrubníky dle pol. 4 odd. 1 - 0,205*50 = 11 t									
21	99722,1579	822-1	B01	t	675	10,00		6 750,00	0,000
Připlátek za další 1 km									
- na skládku ve vzdálenosti 10 km (vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce) 9 * 75 = 675 t									
22	99722,1815	822-1	B01	t	317	120,00		38 040,00	0,000
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce betonového									
- dle pol. 17, 19, 21 232+10+75 = 317 t									
23	99822,5111	822-1	A01	t	481,0	100,00		48 096,31	0,000
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živým									
- součet celkových hmotností jednotlivých oddílů									
9 - Ostatní konstrukce a práce celkem						70 150,00	282 348,81		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : PŘELOŽKA VO	JKSO :
Stavba :	Název stavby : PARKOVIŠTĚ UL. PŘÍČNÍ ZNOJMO	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : STAVOPROJEKT 2000, SPOL. S R.O.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	21 450	Kompletační činnost zhotovitele	0
Z	Montáž celkem	178 676	Provozní vlivy	0
R	HSV celkem	0	Zařízení staveniště	0
N	PSV celkem	0		
	ZRN celkem	200 126		
	HZS	0		
	RN II. a III. hlavy	200 126	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	200 126	VRN celkem	0

Vypracoval Datum :	Za zhotovitele Jméno : Datum : Podpis : Dopravní stavby Smrčka s.r.o. 17. listopadu 850/25 669 02 Znojmo IČ: 026 20 430, DIČ: CZ02620430 tel.: +420 733 780 391	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :
---------------------------	---	--

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	9 % činí :	0 Kč
DPH	9 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	200 126 Kč
DPH	21 % činí :	42 027 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		242 153 Kč

Poznámka :

Stavba :	PARKOVIŠTĚ UL.PŘÍČNÍ ZNOJMO
Objekt :	PŘELOŽKA VO

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	21 290	55 110	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech	0	0	160	1 050	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	122 516	0
CELKEM OBJEKT	0	0	21 450	178 676	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele		0,0	0	0
Provozní vlivy		0,0	0	0
Zařízení staveniště		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Dopravní stavby Smrčka s.r.o.
 17. listopadu 850/25
 669 02 Znojmo
 IČ: 026 20 430, DIČ: CZ02620430
 tel.: +420 733 780 391

Položkový rozpočet

Stavba :	PARKOVIŠTĚ UL. PŘÍČNÍ ZNOJMO
Objekt :	PŘELOŽKA VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21		Elektromontáže				
1	210 04-0011.R00	Stožár ocelový trubkový demont+mont	kus	2,00	17 500,00	35 000,00
2	316-77718	Výložník amako -sk-2-500-60 st	kus	2,00	1 590,00	3 180,00
3	357-13850	Rozvodnice stožárová ekm2035	kus	2,00	1 780,00	3 560,00
4	210 12-0001.R00	Pojistka závitová do 500V E 27 6A	kus	4,00	140,00	560,00
5	210	izolace stožárů skeldo	ks	2,00	650,00	1 300,00
6	341-12200	Kabel AYKY 4x16	m	90,00	115,00	10 350,00
7	341-09515	Kabel silový CYKY 3x1,5 mm2	m	35,00	120,00	4 200,00
8	341	smrštovací hlavice rozdělovací	ks	5,00	180,00	900,00
9	210 22-0001.R00	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2	m	90,00	75,00	6 750,00
10	21022	kulatina fezn pr.10	m	4,00	150,00	600,00
11	211 20-0031.RT1	Svítlidlo modus lv dem+mont	kus	4,00	2 500,00	10 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				76 400,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp.tech				
12	220 11-1741.R00	Svorka zkušební	kus	3,00	250,00	750,00
13	354-43103	Svorka spojovací sr 03	kus	8,00	20,00	160,00
14	350	antikoroziní ochrana	kpl	1,00	300,00	300,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech				1 210,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
		Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu délka trasy do 100 m	kpl	2,00	1 500,00	3 000,00
15	460 01-0023.RT1		kpl	2,00	1 500,00	3 000,00
16	460 20-0283.RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	12,00	750,00	9 000,00
17	460 20-0163.R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	24,00	350,00	8 400,00
18	460 20-0163.RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	6,00	720,00	4 320,00
19	460 20-0283.R00	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3	m	45,00	550,00	24 750,00
20	460 42-0022.RT3	Zřízení kab.lože v rýze 50 cm z písku 10 cm lože tloušťky 20 cm	m	55,00	250,00	13 750,00
21	460 42-0021.RT1	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 10 cm lože tloušťky 20 cm	m	30,00	250,00	7 500,00
22	460 03-0091.RT1	Vytrhání obrubníků, lože písek, ležatých s očištěním a uložením na hromady	m	6,00	65,00	390,00
23	460 20-0001.R00	prohloubení rýhy pro zemnění	m	85,00	100,00	8 500,00
24	460	uložení kabelů do ochranné trubky vč.dodání	m	60,00	250,00	15 000,00
25	460 62-0012.R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 2	m2	40,00	49,00	1 960,00
26	460	geodetické zaměření	kpl	1,00	6 646,00	6 646,00
27	460,1	demont. sloupů	ks	2,00	1 750,00	3 500,00
28	460 30-0101.RT1	jámy pro stožár j	kus	2,00	500,00	1 000,00
29	460 08-0002.RT1	Betonový základ pouzdrový	m3	2,00	3 900,00	7 800,00
30	461	dig. zaměření	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
31	462	doplnkový materiál	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
32	463	revize	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				122 516,00

Dopravní stavby Smrčka s.r.o.
 17. listopadu 850/25
 669 02 Znojmo
 IČ: 026 20 430, DIČ: CZ02620430
 tel.: +420 733 780 391