

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023101
Stavba: Oprava koryta bezejmenného vodního toku v obci Víkřovice (parc.č.1350/3)

KSO:
Místo: Víkřovice

Zadavatel:
Obec Víkřovice, Petrovská 168, 788 13 Víkřovice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Projekce pozem.úprav,Šumperk, Ing.Václav Šváb

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2023

IČ: 00635898
DIČ: CZ00635898

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 14599295

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

			0,00
Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Holotik Milan plus 11
789 69 POSTŘELMOV 142
☎ 583 437 615, 721 153 602
IČ: 180 85 059

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 2.5.2023

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023101

Stavba: Oprava koryta bezejmenného vodního toku v obci Vikýřovice (parc.č.1350/3)

Místo: Vikýřovice

Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice

Projektant: Projekce
pozem.úprav,Šumperk,
Ing.Václav Šváb

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
2023101	Oprava koryta bezejmenného vodního toku v obci Vikýřovice (parc.č.1350/3)	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava koryta bezejmenného vodního toku v obci Vikýřovice
(parc.č.1350/3)**

KSO:

Místo: Vikýřovice

Zadavatel:

Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Projekce pozem.úprav,Šumperk, Ing.Václav Šváb

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 5. 2023

IČ:

00635898

DIČ:

CZ00635898

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

14599295

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Holotik Milan D plus H
789 69 POSTŘELMOV 142
☎ 583 437 615, 721 153 602
IČ: 180 85 059

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

25.2023

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Oprava koryta bezejmenného vodního toku v obci Vikýřovice
(parc.č.1350/3)**

Místo: Vikýřovice

Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice

Projektant: Projektce
pozem.úprav, Šumperk,
Ing. Václav Šváb

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	30,000		0,00
	W		30" živý plot na PB - tuje (konec opravy)		30,000		
2	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	30,000		0,00
	W		30" živý plot na PB - tuje (konec opravy)		30,000		
3	K	115001103	Převedení vody potrubím DN přes 150 do 250	m	30,000		0,00
	W		5*6 " 6 úseků po 5 bm		30,000		
4	K	129353101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 strojně	m3	30,000		0,00
	W		30*2*0,25 " dno		15,000		
	W		30*2*0,25 " rozšíření pro nové opevnění		15,000		
	W		Součet		30,000		
5	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	30,000		0,00
	W		30" živý plot na PB - tuje (konec opravy)		30,000		
6	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	6,000		0,00
	W		15+15-15-9 " přebytek z výkopku na řízenou skládku		6,000		
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	10,200		0,00
	W		6,00 *1,70" přebytečná zemina		10,200		
8	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	15,000		0,00
	W		2*30*0,25		15,000		
9	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	90,000		0,00
10	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	90,000		0,00
	W		20*3*1,50		90,000		
11	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	1,800		0,00
	W		90*0,02 " Přepočtené koeficientem množství		1,800		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

0,00

12	K	311112040SV	Uložení tvárnice ztraceného bednění, tl. 40 cm, bez dodávky tvárnice a betonu	m2	15,000		0,00
	W		2*30*0,25 " horní vrstva konstrukce		15,000		
13	M	595150000SV	Ztracené bednění ZB 20-40 (500/400/200)	ks	121,200		0,00
	W		(2*30/0,5)*1,01" 3.(horní) řada bet.pref , obě strany		121,200		
14	M	595150001SV	Betonové vegetační tvárnice B BC 20 (800/600/200)	ks	75,750		0,00
	W		(2*30/0,8)*1,01 " 2.(střed) řada bet.pref - oba břehy		75,750		
15	K	326312521	Zdivo nadzákladové z betonu prostého C 16/20 objemu přes 3 m3	m3	7,248		0,00
	W		vyplň otvorů bet.prefabrikátů břehových zídek:				
	W		B BC 800x600x200 mm				
	W		75*8*0,1*0,14*0,2 " levý+pravý břeh á 30 m (1 vrstva)		1,680		
	W		30*2/0,8=75 ks				
	W		ZB 40				
	W		120*0,44*0,34*0,25 "levý+pravý břeh á 30 m (1 vrstva)		4,488		
	W		30*2/0,5=120 ks				
	W		TBX 600x400x100 mm - (30% obj.)				
	W		(2*30/0,40*0,60*0,40*0,10)*0,30		1,080		
	W		Součet		7,248		
16	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,139		0,00
	W		4ks á 0.25 m/bm; 4 ks á 0.40 m/bm :				
	W		(30+30)*4*0.25 + (30+30)*4*0.40 = 60+96 = 156 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		156*0.000888 "		0,139		
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00
17	K	451571311	Lože pod dlažby z kameniva těženého drobného vrstva tl do 100 mm	m2	59,400		0,00
	W		30*1,80" dno+základ pref.opev		54,000		
	W		(30*0,60)*0,30 " tvárnice TBX - výplň otvorů (30 % objemu)		5,400		
	W		Součet		59,400		
18	K	465921112	Kladení dlažby z betonových desek tl do 100 mm hmotnosti do 90 kg s vyplněním spár drnem	m2	48,000		0,00
	W		30*1,60 " Bet.tvárnice TBX 600/400/100		48,000		
19	M	59228280SV	Tvárnice zatravňovací (600/400/100)	ks	202,000		0,00
	W		(2*30/0,4)*1,01 " 1.(spodní) řada bet.pref - oba břehy		151,500		
	W		30/0,60*1,01 " dno koryta		50,500		
	W		Součet		202,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
20	K	960111221	Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	18,600		0,00
	W		30*2*0,31 " Stávající opevnění opravovaného úseku VT - 30 bm (planimetr)		18,600		
	D	997	Přesun sutě				0,00
21	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	45,514		0,00
22	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	182,056		0,00
	W		45,514*4 " za další 4 km na řízenou skládku		182,056		
23	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	45,514		0,00
	W		45,514 " vybourané stávající zdi		45,514		
	D	998	Přesun hmot				0,00
24	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	28,077		0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
25	K	2003RVD	Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	soub	1,000		0,00
	W		1		1,000		
	W		vytýčení stavby před zahájením a v průběhu výstavby				
26	K	2004RVD	Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací,zřízení a projednání potřebných ploch pro ZS, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště	soub	1,000		0,00
27	K	2005R	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě a vstupu na staveniště	soub	1,000		0,00
28	K	20092VP.1	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 tištěné paré +1 v elektr.podobě) a zaměření skutečného provedení stavby v (3 tištěné paré +1 v elektr.podobě),fotodokumentace	soub	1,000		0,00