



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg V A / 2014 – 2020

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Město Boží Dar
se sídlem: 362 62 Boží Dar 1
zastoupený: Ing. Janem Horníkem, starostou města
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Ing. Jan Horník, starosta města
osoba oprávněna jednat ve věcech technických:
Ing. Pavel Beran
IČO: 00479705
DIČ: CZ00479705
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 43-3208450207/0100

a

- 2. Zhotovitel:** AMP Chomutov a.s.
zápis v OR: vedeném Krajským úřadem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1197
se sídlem: Pražská 720/31, 430 01 Chomutov
zastoupený: Ing. Vladimírem Čermákem, předsedou představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Ing. Vladimír Čermák
osoba oprávněna jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kubice
IČO: 254 02 188
DIČ: CZ25402188
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 25402188/5500

dále též jako „smluvní strany“

I.

Předmětem Dodatku je provedení stavebních prací stavby „Výstavba veřejného soc. zařiz. na p.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a p.p.č. 1538/3, Klínovec“ na základě zpracovaného Změnového listu č. 3, Změnového listu č. 4 a Změnového listu č. 5.



II.

Na základě provedení stavebních prací dle změnových listů se mění čl. IV. Cena díla Smlouvy o dílo následovně:

	cena díla bez DPH	DPH 21 %	cena včetně DPH
Původní cena	6 013 344,14 Kč	1 262 802,27 Kč	7 276 146,41 Kč
Změnový list č. 1	84.727,50 Kč	17.792,78 Kč	102.520,28 Kč
Změnový list č. 2	328.207,97 Kč	68.923,67 Kč	397.131,64 Kč
Změnový list č. 3	23.317,23 Kč	4.896,62 Kč	28.213,85 Kč
Změnový list č. 4	-21.856,61 Kč	-4.589,89 Kč	-26.446,50 Kč
Změnový list č. 5	10.007,16 Kč	2.101,50 Kč	12.108,66 Kč
Celková cena	6.437.747,39 Kč	1.351.926,95 Kč	7.789.674,34 Kč

III.

Změna závazku ze Smlouvy o dílo je v souladu s § 222 ZZVZ odst. 5 a 6 a byla na základě předloženého Změnového listu č. 3, Změnového listu č. 4 a Změnového listu č. 5 odsouhlasena oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

příloha č. 1: Změnový list č. 3

příloha č. 2: Změnový list č. 4

příloha č. 3: Změnový list č. 5

V Božím Daru dne 09. 11. 2020



město Boží Dar
Ing. Jan Horník, starosta města
Objednatel

V Božím Daru dne 12. 11. 2020



AMP Chomutov a.s.
Ing. Vladimír Čermák, předseda představenstva
Zhotovitel



AMP Chomutov a.s.
430 01 Chomutov, Pražská 720/31
IČ: 25402188, DIČ: CZ25402188

Rekapitulace změn

Stavba:

Výstavba veřej. soc. zařízení na p.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt:

PK - Přípojka splaškové kanalizace

Místo:

Klínovec


Zadavatel:

Město Boží Dar

Zhotovitel

AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

změna č. :	popis změny:	méněpráce	vícepráce	celkem
ZL3	Navýšení stropní konstrukce o 40 mm a změna kvality betonu, výstuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KAR1, doplnění chybějících překladů, prostupy stropní deskou - jádrové vrtání.	-69 624,08	92 941,31	23 317,23
ZL4	Změna použitého kamene k vyzdění zídky. Místo kupovaného je použit kámen z výkopových prací.	-134 940,92	113 084,31	-21 856,61
ZL5	Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách - montáž a demontáž a úpravy LIAPOR	0,00	10 007,16	10 007,16
CELKEM		-204 565,00	216 032,78	11 467,78

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Číslo změnového listu	
				ZL č. 3	
STAVBA:	Výstavba veř. soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec, k.ú. Jáchymov			Číslo stavby:	39/17
Stavební objekt:				Číslo objektu:	
Část:					
Popis změny: Navýšení stropní konstrukce o 40 mm a změna kvality betonu, výstuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI, doplnění chybějících překladů, prostupy stropní deskou - jádrové vrtání.					
Zdůvodnění změny: ...					
DOPAD:	projektová dokumentace	nemá vliv na PD		Příloha č./název	
	časový plán prací	nemá vliv		Příloha č./název	
	cena odpočtů v Kč bez DPH	-69 624,08	Příloha č./název	ZL3-MP	
	cena přípočtů v Kč bez DPH	92 941,31	Příloha č./název	ZL3-VP	
	cena změny v Kč bez DPH	23 317,23	Příloha č./název		
	ostatní		Příloha č./název		
Navrhovatel změny:				Podpis:	
				Lhůta na schválení	
Vyjádření objednatele:					Datum/Podpis
Vyjádření projektanta:					Datum/Podpis
Vyjádření zhotovitele:					Datum/Podpis
Vyjádření účastníků řízení:					Datum/Podpis
Závěrečné stanovisko:					
Za zhotovitele:			Za objednatele:		
datum					
Poznámky, seznam příloh:					
Příloha ke Změnovému listu: ZL3-VP, ZL3-MP					

SOUPIS PRACÍ změny č. 3 - vícepráce

Druh změny:

Navýšení stropní konstrukce o 40 mm a změna kvality betonu, výstuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI, doplnění chybějících překladů, prostory stropní deskou - jádrové vrtání.

Stavba:

Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt:

Místo:	Klínovec	Datum:	08.07.2020					
Zadavatel:	Město Boží Dar	Projektant:	Jurica a.s. - Ateliér Sokolov					
Zhotovitel	AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01	Zpracovatel:	Eva Marková					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					92 941,31	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					92 941,31	
							74 847,71	
1	K	273362021	Výstuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,456	26 100,00	11 901,60	Sod pol. 22
			doplnění chybějící výstuže					
2	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	6,000	302,80	1 816,80	SoD pol. 37
			doplnění chybějících překladů					
3	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	30,000	379,30	11 379,00	Sod pol. 38

doplnění chybějících překladů

4 K 631311235

Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37
změna kvality stropního betonu (C20/25 na C30/37) a navýšení tloušťky o 40 mm
14,250*6,25*0,14

URS

49 750,31

3 990,00

12,469

m3

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 093,60

5	K 977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm prostup 70/150mm 3 ks - 6x70mm korunka 1,44 m	m	1,440	2 240,00	3 225,60	URS
6	K 977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm prostup 150/200mm 3 ks - 3x200mm korunka 0,72m	m	0,720	5 650,00	4 068,00	URS
7	K 977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm prostup 150/300mm 3 ks - 6x150mm korunka 1,44 m	m	1,440	7 500,00	10 800,00	URS

SOUPIS PRACÍ změny č. 3 - méněpráce

Druh změny:

Úprava výšky komínu, změna kvality stropního betonu

Stavba:

Výstavba veř. soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt:

Místo:

Klínovec

Datum:

08.07.2020

Zadavatel:

Město Boží Dar

Projektant:

Jurica a.s. - Ateliér Sokolov

Zhotovitel

AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Zpracovatel:

Eva Marková

PČ Typ Kód

Popis

Množství

MJ

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

Komín dvoupřůchový z lehčeného betonu s integrovanou izolací s izostatickými vložkami komínové těleso výšky 3 m
Příplatek k ceně za každý další i započatý metr výšky komínového tělesa přes 3 m bez větrací šachty, světlý průměr vložek 14/18 cm

33 K 314272511

-7,000

5 289,60

-37 027,20

SoD pol. 33

Poznámka k souboru cen:

1. Výška komínového tělesa se měří od paty komínu až po krycí desku. 2. V cenách Úkončení komínového tělesa v nadstřešní části komínovým pláštěm - 2521 až -2556 a obezděním -2571 až -2576 nejsou započítány náklady na dodávku komínové hlavy. Tato je započítána v cenách Komínového tělesa - 2501 až -2506 jako součást sady. 3. V cenách nejsou započítány náklady na: a) obezdění komínového tělesa, tyto se oceňují položkami souboru cen 314 2.-21.. Obezdívka komínu v nadstřešní části. b) povrchové úpravy komínového tělesa, tyto se oceňují příslušnými cenami části A04 tohoto katalogu.

1 K 631311234

Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30

změna kvality betonu


14,250*6,25*0,1

-8,90625

3 660,00

-32 596,88

SoD pol. 46

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Číslo změnového listu	
				ZL č. 4	
STAVBA:	Výstavba veř. soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec, k.ú. Jáchymov			Číslo stavby:	39/17
Stavební objekt:				Číslo objektu:	
Část:					
Popis změny: Změna použitého kamene k vyzdění zídky. Místo kupovaného je použit kámen z výkopových prací.					
Zdůvodnění změny: ...					
DOPAD:	projektová dokumentace	nemá vliv na PD		Příloha č./název	
	časový plán prací	nemá vliv		Příloha č./název	
	cena odpočtů v Kč bez DPH	-134 940,92		Příloha č./název	ZL4-MP
	cena přípočtů v Kč bez DPH	113 084,31		Příloha č./název	ZL4-VP
	cena změny v Kč bez DPH	-21 856,61		Příloha č./název	
	ostatní			Příloha č./název	
Navrhovatel změny:				Podpis:	
				Lhůta na schválení	
Vyjádření objednatele:					Datum/Podpis
Vyjádření projektanta:					Datum/Podpis
Vyjádření zhotovitele:					Datum/Podpis
Vyjádření účastníků řízení:					Datum/Podpis
Závěrečné stanovisko:					
Za zhotovitele:			Za objednatele:		
datum					
Poznámky, seznam příloh:					
Příloha ke Změnovému listu: ZL4-VP, ZL4-MP, kalkulace					

SOUPIS PRACÍ ZMĚNY Č. 4 - VÍCEPRÁCE

Druh změny:

Změna použitého kamene k vyzdění zídky. Místo kupovaného je použit kámen z výkopových prací.

Stavba:

Výstavba veřej. soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt:

Místo: Klínovec

Datum: 08.07.2020

Zadavatel: Město Boží Dar

Projektant: Jurica a.s. - Ateliér Sokolov

Zhotovitel: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Zpracovatel: Eva Marková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 K 311213111

Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02m3, šířka spáry do 4 mm

odpočtena cena kamene

m3

9,755

6 164,35

113 084,31

113 084,31

113 084,31

60 133,25

2 311213911

Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za jednostranné licování zdiva

m3

9,755

1 336,20

13 034,63

3 311213921

Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za vytvoření hrany rohu

m

7,000

1 854,95

12 984,66

4 985222111

Sbírání a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním

m3

9,755

2 760,82

26 931,77

Stavba: Klínovec - kamenná zeď
Objekt: Klínovec
Město Boží

Objednatel: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 1. 9. 2020

[illegible]

SOUPIS PRACÍ změny č. 4 - méněpráce

Druh změny:

Změna použitého kamene k vyzdění zídky. Místo kupovaného je použit kámen z výkopových prací.

Stavba:

Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt:

Místo:

Klínovec

Datum:

08.07.2020

Zadavatel:

Město Boží Dar

Projektant:

Jurica a.s. - Ateliér
Sokolov

Zhotovitel

AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Zpracovatel:

Eva Marková

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo
ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na
vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry do 4
mm

29 K 311213211

m3

-9,755

13 833,00

-134 940,92

-134 940,92

-134 940,92

-134 940,92

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL č.5	
STAVBA:	Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec, k.ú. Jáchymov		Číslo stavby:	39/17
Stavební objekt:			Číslo objektu:	
Část:				
Popis změny: Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách - montáž a demontáž a úpravy LIAPOR				
Zdůvodnění změny: ...				
DOPAD:	projektová dokumentace	nemá vliv na PD	Příloha č./název	
	časový plán prací	nemá vliv	Příloha č./název	
	cena odpočtů v Kč bez DPH	0,00	Příloha č./název	
	cena přípočtů v Kč bez DPH	10 007,16	Příloha č./název	ZL5-VP
	cena změny v Kč bez DPH	10 007,16	Příloha č./název	
	ostatní		Příloha č./název	
Navrhovatel změny:			Podpis:	
			Lhůta na schválení	
Vyjádření objednatele:				Datum/Podpis
Vyjádření projektanta:				Datum/Podpis
Vyjádření zhotovitele:				Datum/Podpis
Vyjádření účastníků řízení:				Datum/Podpis
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele:		Za objednatele:		
datum				
Poznámky, seznam příloh:				
Příloha ke Změnovému listu: ZL5-VP, kalkulace				

SOUPIS PRACÍ ZMĚNY Č. 5 - VÍCEPRÁCE

Druh změny:

Zřízení bedněných otvorů a prostupů v podlahách - montáž a demontáž a úpravy LIAPOR

Stavba:

Výstavba veřej. soc. zařízení nap. č. st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klinovec, k.ú. Jáchymov

Objekt:

Místo: Klinovec Datum: 08.07.2020
Zadavatel: Město Boží Dar Projektant: Jurica a.s. - Ateliér Sokolov
Zhotovitel: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01 Zpracovatel: Eva Marková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 007,16	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 007,16	
1	K	631351111R	Zřízení bedněných otvorů a prostupů v podlahách	m2	0,864	4 852,75	4 192,77	kalkulace
			3*4*0,3*0,24					
2	K	631351112R	Odstanění bedněných otvorů a prostupů v podlahách	m2	0,864	1 885,87	1 629,39	kalkulace
3	K	631000R	úpravy LIAPOR	ks	3,000	1 395,00	4 185,00	cena výrobce

KALKULACE S ROZBORY

Stavba: Klínovec - zřízení bednění prostupů - montáž a demontáž
Objekt: Klínovec
Město Boží Dar

Objednatel: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Norma	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Materiál celkem	Mzdy celkem	Sroje celkem	Tarifý celkem	Odvody celkem	Režie celkem	Zisk celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	631351111	Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	0,000	1,000	4 852,75	4 852,75	469,41	2 370,00	0,00	0,00	801,06	873,71	338,56
	24551824	prostředek odbedňovací univerzální	litr	0,250	0,250	985,00	246,25	246,25						
	31412770	hrábek stavební hlava zápusťná mřížkovana 2,5x50 mm	kg	0,110	0,110	256,00	28,16	28,16						
	60511120	rezivo svařovací příkna přehnovana středova II. 25(32)mm dl. 2-5m	m3	0,026	0,026	7 500,00	195,00	195,00						
	713000-S3-T2	Řemeslník	Nh	3,950	3,950	350,00	1 382,50		1 382,50			467,29		
	712000-S3-T3	Dělník	Nh	3,950	3,950	250,00	987,50		987,50			333,78		
2	631351112	Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	0,000	1,000	1 885,87	1 885,87	0,00	787,50	0,00	0,00	266,18	600,59	231,60
	713000-S3-T2	Řemeslník	Nh	2,250	2,250	350,00	787,50		787,50			266,18		