Smlouva o Dílo

„Oprava a odbahnění vodní nádrže v k.ú. Dolní Fořt, Uhelná"

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Obec Uhelná
Se sídlem: Uhelná 163, 790 68 Uhelná
IČ: 00636053
kterou zastupuje: Bc. Zdeněk Hořava, starosta
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 3077054/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Zdeněk Hořava

(dále jen „Objednatel")

a

Peter Viazanička
se sídlem: Černá Voda 43, 790 54
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném MěÚ Jeseník
IČ: 87897067
DIČ: CZ7903025768
bankovní spojení: KB a.s.
č. účtu: 43-9937010217/0100
kterou zastupuje: Peter Viazanička
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Peter Viazanička

(dále jen „Zhotovitel")

I.
Předmět a rozsah smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést dílo specifikované v této smlouvě a Objednatel se zavazuje za řádné provedení díla zaplatit cenu sjednanou v této smlouvě.

2. Dílem se podle této smlouvy rozumí provedení prací rekonstrukce, obnovy a technické úpravy dvou nádrží včetně odbahnění v obci dle projektové dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „Dílo")

3. Zhotovením díla se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

4. Kromě vlastního provádění prací dle předchozích odstavců tohoto článku, tvoří dílo i všechny výrobky a materiály, z nichž se předmět díla skládá.

5. Součástí díla je potřebná inženýrská činnost, zejména jednání s orgány státní správy.

6. Součástí díla je vypracování dokumentace o skutečném provedení díla podle této smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

II.
Cena Díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Cena za zhotovení Díla v rozsahu čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě zadávacích podmínek a podané do zadávacího řízení s názvem **„Oprava a odbahnění vodní nádrže v k.ú. Dolní Fořt, Uhelná"** v souladu s projektovou dokumentací a činí celkem:

Cena bez DPH	**552 796,48 Kč**
Sazba DPH	**21%**
DPH	**116 087,26 Kč**
Cena včetně DPH	**668 883,74 Kč**

Tato cena je nejvýše přípustná a vychází z oceněného položkového rozpočtu Zhotovitele, který je úplný a je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.

2. Cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k realizaci Díla včetně všech nákladů s provedením Díla věcně souvisejících (např. veškeré úhrady za spotřebované energie, poplatky, zajištění příslušných povolení, záborů apod.). Cena dále obsahuje veškerá ochranná a bezpečnostní opatření po dobu realizace, náklady na odvoz, uložení, skladování a likvidaci veškerých Objednatelem odsouhlasených odpadů vzniklých při realizaci díla, obalů, materiálů a ostatních odpadů, vzniklých činností Zhotovitele.

3. Tato cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

4. Objednatelem požadované a objednané vícepráce, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem a jeho technickým dozorem včetně jejich ocenění a mohou být provedeny pouze na základě dodatku k této smlouvě o dílo.

III.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

2. Cena Díla bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů – faktur (dále jen faktur). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně.

3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení

(nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací za každou vodní nádrž samostatně. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení, nebo, u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nese každá strana z jedné poloviny.

6. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

7. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu po předání a převzetí díla.

8. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

9. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele uvedený na příslušné faktuře.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce dle této smlouvy a řádně v nich pokračovat po předání a převzetí staveniště, které se nachází v obci Uhelná, k.ú. Uhelná 772721, Olomoucký kraj. Bližší popis parcel je uveden v projektové dokumentaci.

2. Termín dokončení Díla je shodný s termínem předání a převzetí Díla a je stanoven do šesti měsíců od zahájení plnění.

3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení Díla a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, bude-li Dílo dokončeno řádně, tj. bez vad a nedodělků.

4. Dojde-li při realizaci Díla k prodlení z důvodů na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli prodloužení dohodnutého termínu předání díla v odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to o dobu přímo úměrnou délce prodlení.

V.
Smluvní sankce

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením Díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla, a to za každý i započatý den prodlení.

2. Prodlení Zhotovitele s provedením Díla delší, jak dvacet dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

3. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slova: dva tisíce korun českých) za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení s jejich odstraněním a za každý den prodlení.

4. Pokud Objednatel uplatní vůči Zhotoviteli vadu Díla a Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě deseti dnů ode dne vytknutí vady Objednatelem k odstraňování vytčené vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každou takovou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

5. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny Díla je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6. Pokud prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na částku 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

7. Prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla delší, jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

8. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná uhradí vyúčtované sankce do třiceti dnů od dne příslušného vyúčtování

9. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

VI.
Předání staveniště a jeho zřízení

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby do termínu, na kterém se strany písemně dohodnou při podpisu smlouvy. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí Díla.

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného předávacího protokolu.

3. Před zahájením provádění Díla je povinen Zhotovitel provést statické zatěžovací zkoušky únosnosti pláně. V případě zjištění nedostatečné únosnosti pláně může zhotovitel v provádění Díla pokračovat až po odsouhlasení ze strany Objednatele. Objednatel si v tomto případě vyhrazuje i právo odstoupit od smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění Díla s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

5. Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním Díla je Zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklad.

6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním Díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž Zhotovitel na svůj náklad.

7. Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízení staveniště, uzavírku ani dopravní značení.

8. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště po ukončení prací odpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

9. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

10. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

11. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

VII.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

2. Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci Objednatele a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

3. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.

4. Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII.
Podmínky provádění díla

1. Dílo bude provedeno v souladu s platnými technickými, právními a dalšími předpisy. Budou doloženy atesty, revize, prohlášení o shodě, technická dokumentace a další doklady nezbytné pro řádné převzetí předmětu díla.

2. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.

4. V průběhu provádění Díla budou konány pravidelné kontrolní dny, a to zpravidla 1x za dva týdny, příp. dle potřeby mimořádné kontrolní dny. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány Objednatelem, resp. technickým dozorem. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni se jich v rámci

plnění dle této smlouvy zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje technický dozor. Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. Objednatel má právo svolávat mimořádné kontrolní dny podle potřeby a Zhotovitel je povinen se jich zúčastnit.

5. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou jeho případnými subdodavateli tak, jako by ji provedl sám.

6. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele. Objednatel však takové schválení bez závažného důvodu neodepře. V takovém případě musí subdodavatel rovněž splňovat předmětné kvalifikační předpoklady.

IX.
Předání a převzetí díla

1. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se Dílo provádělo.

2. Zhotovitel oznámí Objednateli, kdy bude Dílo bez vad a nedodělků připraveno k předání, a to nejméně 5 dnů předem.

3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

4. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou:
   - údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli
   - popis Díla, které je předmětem předání a převzetí
   - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
   - prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
   - v případě převzetí Díla Objednatelem informaci, zda je přebíráno s výhradami nebo bez výhrad,
   - Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
   - soupis zjištěných vad a nedodělků
   - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání

5. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.

6. Objednatel je povinen převzít i Dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla.

7. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

9. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

X.

Záruka za jakost Díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

3. Záruka za jakost Díla se sjednává v délce 60 měsíců.

4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá.

5. Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

6. Objednatel je povinen vady písemně vytknout Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují.

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

XI.

Vlastnictví předmětu díla a nebezpečí škody

1. Vlastníkem předmětu díla je až do úplného zaplacení ceny Díla Zhotovitel. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na Objednatele úplným zaplacením ceny díla.

2. Nebezpečí škody na předmětu Díla nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného dokončení a předání Díla Zhotovitelem Objednateli.

XII.

Pojištění odpovědnosti za škodu

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností třetím osobám včetně možných škod zaměstnanců Zhotovitele, a to minimálně do výše 1 mil. Kč.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, považuje:
   a. vadnost Díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
   b. prodlení Zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění Díla o více než 20 dní,
   c. prodlení Objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění smlouvy o více než 20 dní,
   d. úpadek Objednatele nebo Zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona, ve znění jeho pozdějších předpisů,
   e. případy výslovně uvedené v textu smlouvy.

2. Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zdali toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování stavby, a tedy nedojde k uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory od Ministerstva zemědělství ČR.

XIV.
Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě, popř. dohodou. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

3. K návrhům změn – dodatkům smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, do 15 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.

4. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Zhotovitel a jedno obdrží Objednatel.

5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času. Vzniknou-li spory o výkladu smlouvy či jejích jednotlivých bodů, předloží Zhotovitel tento rozpor Objednateli. Objednatel musí vyvolat ústní jednání, na kterém se spor objasní a do jednoho týdne se zavazuje odpovědět Zhotoviteli.

7. K řešení a rozhodnutí sporů jsou oprávněny výlučně osoby zmocněné statutárními orgány k jednání na základě speciální plné moci. V případě, že ani takto nedojde k vyřešení sporu, je každá ze smluvních stran oprávněna spor postoupit k rozhodnutí soudu.

8. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Projektová dokumentace
2. Oceněný položkový rozpočet
3. Nabídka zhotovitele v rámci zadávacího řízení archivovaná u zadavatele

V Uhelné dne

Za objednatele: 9.3.2021

OBEC UHELNÁ ①
Uhelná 163
790 68 Uhelná
IČ: 00636053
DIČ: CZ00636053

V Černé Vodě dne 9.3.2021

Za zhotovitele:

Peter Viazanička
Černá Voda 43, 790 54
tel: 731 569 044
IČ: 87897067 DIČ: CZ7903025768

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Nad_19_47_o_VZ

Stavba: **Uhelná, vodní nádrž v k.ú. Dolní Fořt - oprava a odbahnění**

KSO: CC-CZ:

Místo: Uhelná Datum: 31. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 87897067

Peter Viazanička DIČ: CZ7903025768

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Peter Viazanička
Černá Voda 43, 790 54
tel: 731 569 044
IČ: 87897067 DIČ: CZ7903025768

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			**552 796,48**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	552 796,48	116 087,26
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**668 883,74**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Nad_19_47_o_VZ

Stavba: **Uhelná, vodní nádrž v k.ú. Dolní Fořt - oprava a odbahnění**

Místo: **Uhelná** Datum: 31. 1. 2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Peter Viazanička Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**552 796,48**	**668 883,74**	
Nad_19_47_o_VZ	**Uhelná, vodní nádrž v k.ú. Dolní Fořt - oprava a odbahnění**	5 000,00	6 050,00	**STA**
SO.01	**Nádrž**	547 796,48	662 833,74	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uhelná, vodní nádrž v k.ú. Dolní Fořt - oprava a odbahnění

KSO: CC-CZ:

Místo: Uhelná Datum: 31. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 87897067

Peter Viazanička DIČ: CZ7903025768

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **5 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 000,00	21,00%	1 050,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **6 050,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uhelná, vodní nádrž v k.ú. Dolní Fořt - oprava a odbahnění

Místo: Uhelná

Datum: 31. 1. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Peter Viazanička

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**5 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Uhelná, vodní nádrž v k.ú. Dolní Fořt - oprava a odbahnění

Místo: Uhelná
Datum: 31. 1. 2021

Zadavatel:
Projektant:

Uchazeč: Peter Viazanička
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**5 000,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				5 000,00	
5	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 02
6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Uhelná, vodní nádrž v k.ú. Dolní Fořt - oprava a odbahnění
Objekt:
SO.01 - Nádrž

KSO:
Místo: Uhelná
CC-CZ:
Datum: 31. 1. 2021

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Peter Viazanička
IČ: 87897067
DIČ: CZ7903025768

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **547 796,48**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	547 796,48	21,00%	115 037,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **662 833,74**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Uhelná, vodní nádrž v k.ú. Dolní Fořt - oprava a odbahnění
Objekt:
SO.01 - Nádrž

Místo: Uhelná
Datum: 31. 1. 2021
Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč: Peter Viazanička
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**547 796,48**
HSV - Práce a dodávky HSV	535 796,48
1 - Zemní práce	300 437,87
3 - Svislé a kompletní konstrukce	93 011,80
4 - Vodorovné konstrukce	35 041,90
8 - Trubní vedení	58 287,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	30 104,00
997 - Přesun sutě	12 632,91
998 - Přesun hmot	6 280,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Uhelná, vodní nádrž v k.ú. Dolní Fořt - oprava a odbahnění
Objekt:
SO.01 - Nádrž

Místo: Uhelná
Datum: 31. 1. 2021

Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč: Peter Viazanička
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**547 796,48**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				535 796,48	
	D	1	Zemní práce				300 437,87	
1	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	66,000	60,00	3 960,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		*4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje _x005F_x000d_ 5. Odebírají-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto*					
	VV		22*10*0,3 "sejmutí drnu v pracovním pruhu"		66,000			
2	K	122201104	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	m3	6,000	180,00	1 080,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		*výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3 _x005F_x000d_*					
	VV		Výkop		6,000			
3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	3,000	30,00	90,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		*výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3 _x005F_x000d_*					
	VV		Výkop*0,5		3,000			
4	K	122703603	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 60 kPa	m3	596,200	38,00	22 655,60	CS ÚRS 2019 02
	PSC		*2. V cenách nejsou započteny náklady na provedení a udržování odvodňovacích příkopů; tyto práce, jsou-li projektem předepsány, se oceňují cenami souboru cen 125 70-33 Čištění melioračních kanálů _x005F_x000d_*					
	VV		Sediment		596,200			
5	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	82,624	132,00	10 906,37	CS ÚRS 2019 02
	PSC		*3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení _x005F_x000d_ a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených*					
	VV		Zářez		82,624			
6	K	162501101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	591,500	100,00	59 150,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		*4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto ručně vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou*					
	VV		Skládka		591,500			
7	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	596,200	90,00	53 658,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		*1. Ceny jsou určeny pro přehození výkopku na vzdálenost do 3 m vodorovně a do 1,5 m svisle, měřeno mezi těžišti hromad _x005F_x000d_ 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny _x005F_x000d_*					
	VV		Sediment		596,200			
8	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	596,200	40,00	23 848,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		*a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu _x005F_x000d_ b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Sediment		596,200			
9	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m3	10,700	35,00	374,50	CS ÚRS 2019 02
	PSC		části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31 _x005F_x000d_ b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen					
	VV		Násyp		10,700			
10	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m3	591,500	70,00	41 405,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31 _x005F_x000d_ b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen					
	VV		Skládka		591,500			
11	K	174101103	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech	m3	82,624	100,00	8 262,40	CS ÚRS 2019 02
	PSC		stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, prochází-li v úvahu _x005F_x000d_					
	VV		Zářez		82,624			
12	K	181301105	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	220,000	65,00	14 300,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice._x005F_x000d_ 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny _x005F_x000d_					
	VV		22*10 "sejmutí drnu v pracovním pruhu"		220,000			
13	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	121,000	8,00	968,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		a) přípravu půdy _x005F_x000d_ b) travní semeno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci _x005F_x000d_ c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou _x005F_x000d_					
	VV		Zatr_hráze		55,000			
	VV		22*10*0,3 "sejmutí drnu v pracovním pruhu"		66,000			
	VV		Součet		121,000			
14	*M*	*00572472*	*osivo směs travní krajinná-rovinná*	*kg*	*3,025*	*120,00*	*363,00*	*CS ÚRS 2019 02*
	VV		121*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		3,025			
15	K	181451122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	109,000	10,00	1 090,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		a) přípravu půdy _x005F_x000d_ b) travní semeno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci _x005F_x000d_ c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou _x005F_x000d_					
	VV		Zatr		109,000			
16	*M*	*00572474*	*osivo směs travní krajinná-svahová*	*kg*	*2,725*	*120,00*	*327,00*	*CS ÚRS 2019 02*
	VV		109*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		2,725			
17	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	1 090,000	50,00	54 500,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí _x005F_x000d_ 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopu při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828 _x005F_x000d_					
	VV		Svah		1 090,000			
18	K	183551213	Úprava zemědělské půdy - orba hluboká, hl. přes 0,24 do 0,30 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5°	ha	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2019 02
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				93 011,80	
19	K	321321115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	5,880	4 500,00	26 460,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod. _x005F_x000d_					
	VV		2,063*0,8+6,291*0,3*2 "požerák"		5,425			
	VV		0,303*1,5 "práh lávky"		0,455			
	VV		Součet		5,880			
20	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	30,632	900,00	27 568,80	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek._x005F_x000d_					
	VV		6,29*2+4,28*2+2,6*0,7+3*1,4+0,48*1,4+0,18*0,8 "požerák"		27,976			
	VV		0,68*2*1,5+0,308*2 "práh lávky"		2,656			
	VV		Součet		30,632			
21	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	30,632	250,00	7 658,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek._x005F_x000d_					
	VV		6,29*2+4,28*2+2,6*0,7+3*1,4+0,48*1,4+0,18*0,8 "požerák"		27,976			
	VV		0,68*2*1,5+0,308*2 "práh lávky"		2,656			
	VV		Součet		30,632			
22	K	321361211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 11 373 (EZ)	t	0,120	42 000,00	5 040,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		c) výztuž z armokošů._x005F_x000d_ 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázání drátem._x005F_x000d_					
	VV		0,12		0,120			
23	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvoru průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu	m3	10,074	2 500,00	25 185,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		(0,65*0,65-0,5*0,5)*3,14*2,5 "požerák"		1,354			
	VV		(0,467-0,15*0,15*3,14)*22 "odpočet kanálu"		8,720			
	VV		Součet		10,074			
24	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	22,000	50,00	1 100,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x005F_x000d_ 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky._x005F_x000d_					
	D	4	Vodorovné konstrukce				35 041,90	
25	K	451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 100 do 150 mm	m2	5,400	500,00	2 700,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		1. Ceny lze použít i pro podkladní vrstvy pod dno a svahy malorackich kanálů._x005F_x000d_ 2. Ceny nelze použít pro podkladní vrstvy pod konstrukci dna vývarů, tyto práce lze ocenit cenami souboru cen 321 3... - ... Konstrukce z betonu vodnic h staveb části A 01 katalogu 321-1 Hráze a úprava na tocích._x005F_x000d_					
	VV		Dlažba		5,400			
26	K	452111111	Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2	kus	18,000	30,00	540,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x005F_x000d_ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků, tyto se oceňují ve specifikaci._x005F_x000d_					
	VV		9*2		18,000			
27	*M*	*59217019*	*obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm*	*m*	*9,000*	*120,00*	*1 080,00*	*CS ÚRS 2019 02*
28	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,685	2 800,00	1 918,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce._x005F_x000d_ 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel._x005F_x000d_					
	VV		4,1*1,67*0,1 "pod požerák"		0,685			
	VV		Součet		0,685			
29	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	1,154	350,00	403,90	CS ÚRS 2019 02
	VV		(4,1+1,67)*2*0,1		1,154			
30	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	8,000	2 500,00	20 000,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny._x005F_x000d_ 3. Množství měrných jednotek_x005F_x000d_					
	VV		Rovnanina*0,4		8,000			
31	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m2	20,000	150,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny._x005F_x000d_ 3. Množství měrných jednotek_x005F_x000d_					
	VV		Rovnanina		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	465511412	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 250 mm	m2	5,400	1 000,00	5 400,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		Dlažba		5,400			
	D	8	Trubní vedení				58 287,50	
33	K	822372111	Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 300	m	22,000	500,00	11 000,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x005F_x000d_ 1. Cenu 57-2111 lze použít i pro montáž potrubí z trub železobetonových DN 1600._x005F_x000d_					
34	*M*	*PFB.1020003*	*Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 30/200 PR*	*kus*	*1,000*	*3 200,00*	*3 200,00*	
	P		*Poznámka k položce:_x005F_x000d_ 300/2000*					
35	*M*	*PFB.1020001*	*Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 30/250*	*kus*	*8,000*	*3 200,00*	*25 600,00*	
	P		*Poznámka k položce:_x005F_x000d_ 300/2500*					
36	K	899501221	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	9,000	135,00	1 215,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x005F_x000d_ 1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů (oceňovaných cenami této části) _x005F_x000d_					
37	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	6,909	2 500,00	17 272,50	CS ÚRS 2019 02
	PSC		1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu _x005F_x000d_					
	VV		(0,466-0,22*0,22*3,14)*22		6,909			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				30 104,00	
38	K	934953114	Přepadová a ochranná zařízení nádrží obsluhovací lávka z ochranných brlí na přepadech rybníků ze dřeva, s ochranným nátěrem, délky přes 4 do 5 m	m2	3,120	2 000,00	6 240,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		2. V cenách jsou započteny i náklady na nezbytné kování a spojovací prvky _x005F_x000d_ 3. Množství měrných jednotek _x005F_x000d_					
	VV		2,4*1,3		3,120			
39	K	934956124	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm	m2	1,600	2 000,00	3 200,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		2. V cenách jsou započteny i náklady na nezbytné kování a spojovací prvky _x005F_x000d_ 3. Množství měrných jednotek _x005F_x000d_					
	VV		2*0,8		1,600			
40	K	936941113	Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti přes 10 do 50 kg	kg	56,640	20,00	1 132,80	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x005F_x000d_ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ocelových součástí _x005F_x000d_					
	VV		(2*2,0+0,8)*5,9*2 "ochranné profily dlužové stěny"		56,640			
41	*M*	*cena pořizovací 1*	*ochranné profily pro dlužovou stěnu z U65, pozinkované*	*kg*	*56,640*	*80,00*	*4 531,20*	
	VV		(2*2,0+0,8)*5,9*2 "ochranné profily dlužové stěny"		56,640			
42	K	R1	Poklop z kompozitu s rámem 1,2x0,9 m, uzamykatený	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
	D	997	Přesun sutě				12 632,91	
43	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	22,163	40,00	886,52	CS ÚRS 2019 02
	PSC		oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně _x005F_x000d_ 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo					
44	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	443,260	9,00	3 989,34	CS ÚRS 2019 02
	PSC		oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně _x005F_x000d_ 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo					
	VV		22,163*20 'Přepočtené koeficientem množství		443,260			
45	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	22,163	350,00	7 757,05	CS ÚRS 2019 02
	PSC		2. Uložení odpadu neuvedeného v souboru cen se oceňuje individuálně _x005F_x000d_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. _x005F_x000d_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice					
	D	998	Přesun hmot				6 280,50	
46	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	25,122	250,00	6 280,50	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*Poznámka k souboru cen:_x005F_x000d_*					
	PSC		*1 Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku._x005F_x000d_*					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				12 000,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				12 000,00	
47	K	043203003	Rozbory celkem	...	2,000	6 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2019 02