

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Revitalizace Štěpánkova rybníka	Objednatel:	Obec Starý Mateřov	IČO/DIČ: 00274330
Druh stavby:	revitalizace	Projektant:	Projekční kancelář-Ing.Václav Kurka	IČO/DIČ: 13179276/CZ5407011005
Lokalita:	k.ú. Starý Mateřov			
JKSO:	83315	Zpracoval:	J.Všetečková	Položek: 146
				Datum: 02.01.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	82 001,64	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	7 322,98		
	Montáž	543 663,69	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	463,45	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	745,55		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		75 257,68		0,00	NUS celkem	7 322,98		
Přesun hmot a sutí		30 165,98	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00		
ZRN celkem		732 298,00	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	38 145,96		
						ORN celkem za obj.	0,00	

Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	777 767,00	Celkem bez DPH	777 767,00
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	163 331,06	Celkem včetně DPH	941 098,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: Uchazeč odpovídá za to, že projektovou dokumentaci zkontroloval a že v případě nějakých nesrovnalostí mezi textovou, výkresovou a rozpočtovou částí kontaktuje stavebníka, aby mu tyto nesrovnalosti objasnil.

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby: **Revitalizace Štěpánkova rybníka**

Druh stavby: revitalizace

Lokalita: k.ú. Starý Mateřov

JKSO: 83315

Objednatel: Obec Starý Mateřov

IČO/DIČ: 00274330

Projektant: Projekční kancelář-Ing.Václav Kurka

IČO/DIČ: 13179276/CZ5407011005

Konec výstavby:

Položek: 146

Zpracoval: J.Všetečková

Datum: 02.01.2024

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
CELKEM DN				0,00
Náklady na umístění stavby NUS	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,00	732 298,00	7 322,98
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
CELKEM NUS				7 322,98
Celkem VRN	7 322,98			

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady ORN	Kč	%	Základna	Kč
dokumentace skutečného provedení		2,00	732 298,00	14 645,96
geodetické zaměření po stavbě	10 000,00			10 000,00
geometrický plán	7 500,00			7 500,00
GP pro věcné břemeno	6 000,00			6 000,00
Celkem ORN	38 145,96			

Stavební rozpočet - objekty

Název stavby: **Revitalizace Štěpánkova rybníka**

Doba výstavby:

Objednatel: Obec Starý Mateřov

Druh stavby: revitalizace

Projektant: Projekční kancelář-Ing.Václav Kurka

Lokalita: k.ú. Starý Mateřov

JKSO: 83315

Datum zpracování: 02.01.2024 Zpracoval: J.Všetečková

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost
		Dodávka	Montáž		
SO1	Zátopa	16 562,77	282 082,91	298 646,00	0,0231
SO2	Přívod vody	44 377,92	152 486,28	196 864,00	27,0416
SO3	Spodní výpust	77 223,82	97 913,03	175 137,00	21,5335
SO4	Nízká hrázka	19 558,27	42 093,21	61 651,00	41,0419

Celkové náklady: **732 298,00 Kč**

Stavební rozpočet

Název stavby: **Revitalizace Štěpánkova rybníka**

Doba výstavby:

Objednatel: Obec Starý Mateřov

Druh stavby: revitalizace

Projektant: Projekční kancelář-Ing.Václav Kurka

Lokalita: k.ú. Starý Mateřov

JKSO: 83315

Datum zpracování: 02.01.2024 Zpracoval: J.Všetečková

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
			Rozměr					Celkem/MJ	Celková	
	SO1		Zátopa				298 646,00		0,0231	
	SO1	11	Přípravné a přidružené práce				69 302,00		0,0033	
1	SO1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	150,00	124,01	18 601,50	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			150		150,00					
2	SO1	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	20,00	56,61	1 132,20	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			20		20,00					
3	SO1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	21,00	309,49	6 499,30	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			21		21,00					
4	SO1	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	1,00	897,00	897,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			1		1,00					
5	SO1	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm	kus	1,00	1 275,00	1 275,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			1		1,00					
6	SO1	112101123R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 50-70cm	kus	2,00	556,00	1 112,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			2		2,00					
7	SO1	112101124R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 70-90cm	kus	1,00	796,00	796,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			1		1,00					
8	SO1	112111111R00	Spálení větví všech druhů stromů	kus	26,00	757,00	19 682,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			26		26,00					
9	SO1	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	21,00	357,49	7 507,30	0,0001	0,0011	RTS II / 2023
			21		21,00					
10	SO1	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	3,00	1 314,00	3 942,00	0,0001	0,0003	RTS II / 2023

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
			Rozměr					Celkem/MJ	Celková	
			3		3,00					
11	SO1	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	2,00	2 305,00	4 610,00	0,0001	0,0002	RTS II / 2023
			2		2,00					
12	SO1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	35,00	77,70	2 719,50	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			35		35,00					
13	SO1	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	35,00	15,10	528,50	0,0001	0,0018	RTS II / 2023
			35		35,00					
	SO1	12	Odkopávky a prokopávky				63 018,00		0,0000	
14	SO1	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 s naložením (HT)	m3	110,00	144,50	15 895,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			89+21 běhy zátopy+zadní část		110,00					
15	SO1	122703603R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna nad 60 kPa (HT)s naložením	m3	67,50	46,29	3 124,60	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			135/2		67,50					
16	SO1	122703602R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 40 - 60 kPa (HT) s naložením	m3	67,50	133,00	8 977,50	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			135/2		67,50					
17	SO1	121103111R00	Skryvka zemin v rovině a sklonu 1:5	m3	40,00	91,40	3 656,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			20*20*0,1 v místě zemníku		40,00					
18	SO1	122101401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3 s naložením (HT)	m3	255,00	123,00	31 365,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			255		255,00					
	SO1	16	Přemístění výkopku				73 565,00		0,0000	
19	SO1	162253101R00	Vodorovné přemístění nánosů, únos.dna přes 40 kPa	m3	135,00	32,91	4 442,90	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			135		135,00					
20	SO1	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m se složením (HT)	m3	110,00	109,50	12 045,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			110 odkopávka		110,00					
21	SO1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m s naložením (HT)	m3	390,00	53,30	20 787,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			135+255 sediment+násyp		390,00					
22	SO1	162201411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	21,00	677,00	14 217,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			21		21,00					
23	SO1	162201413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70 cm do 1000 m	kus	1,00	3 255,00	3 255,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			1		1,00					
24	SO1	162201414R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm do 1000 m	kus	1,00	5 455,01	5 455,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			1		1,00					
25	SO1	162201417R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 70 cm do 1000 m	kus	2,00	2 480,00	4 960,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			2		2,00					
26	SO1	162201418R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 90 cm do 1000 m	kus	1,00	4 250,01	4 250,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2023

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
			Rozměr					Celkem/MJ	Celková	
			1		1,00					
27	SO1	162201401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	21,00	37,69	791,50	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			21		21,00					
28	SO1	162201403R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 70 cm do 1000 m	kus	1,00	710,99	711,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			1		1,00					
29	SO1	162201404R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 90 cm do 1000 m	kus	1,00	819,01	819,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			1		1,00					
30	SO1	162201407R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 70 cm do 1000 m	kus	2,00	489,00	978,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			2		2,00					
31	SO1	162201408R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 90 cm do 1000 m	kus	1,00	854,00	854,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			1		1,00					
	SO1	17	Konstrukce ze zemin				14 918,00		0,0000	
32	SO1	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS (HT)	m3	255,00	58,50	14 917,50	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			255		255,00					
	SO1	18	Povrchové úpravy terénu				61 940,00		0,0000	
33	SO1	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	400,00	15,60	6 240,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			400 v místě uložení sedimentu		400,00					
34	SO1	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním (HT)	m2	259,00	15,60	4 040,40	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			259 dno zátopy		259,00					
35	SO1	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	400,00	6,80	2 720,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			400 zemník		400,00					
36	SO1	182201101R00	Svahování násypů (HT)	m2	616,00	62,91	38 752,60	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			616		616,00					
37	SO1	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	400,00	11,29	4 516,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			400 v místě uložení sedimentu		400,00					
38	SO1	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 (HT)	m2	260,00	21,81	5 670,60	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			260		260,00					
	SO1		Ostatní materiál				15 903,00		0,0198	
39	SO1	Specifikace 1	NC - uložení pařezů na skládku s likvidací (do 10 km)	t	3,71	2 000,00	7 420,00	0,0000	0,0000	
			3,715		3,71					
40	SO1	Specifikace 2	NC - vodorovný přesun pařezů na firmu k likvidaci (do 10 km) dvě cesty	km	40,00	50,00	2 000,00	0,0000	0,0000	
			40		40,00					
41	SO1	Specifikace 3	NC - nakládání pařezů do kontejneru k přepravě na likvidaci	hod.	4,00	950,00	3 800,00	0,0000	0,0000	
			4		4,00					

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
			Rozměr					Celkem/MJ	Celková	
42	SO1	00572465	Směs travní standard PROFI	kg	19,80	135,50	2 682,90	0,0010	0,0198	RTS II / 2023
			660/100*3		19,80					
	SO2		Přívod vody				196 864,00		27,0416	
	SO2	11	Přípravné a přidružené práce				13 808,00		1,2000	
43	SO2	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	24,00	124,01	2 976,20	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			24		24,00					
44	SO2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	3,00	56,61	169,80	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			3		3,00					
45	SO2	114211101R00	Odstranění betonových trub do DN 150 mm, ve výkopu	m	30,00	339,00	10 170,00	0,0400	1,2000	RTS II / 2023
			9+21		30,00					
46	SO2	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	1,20	410,00	492,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
	SO2	12	Odkopávky a prokopávky				6 121,00		0,0000	
47	SO2	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 s naložením (odběrný objekt, šachta)	m3	42,36	144,50	6 121,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			(1,8*1,8*1,2)+(4,5*4,5*1,9) odběr.obj.+šachta č.2		42,36					
	SO2	13	Hloubené vykopávky				16 674,00		0,0000	
48	SO2	132101210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ s naložením	m3	31,64	527,00	16 674,30	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			(0,8*1,3*11,5)+(0,8*1,2*20,5)		31,64					
	SO2	16	Přemístění výkopku				453,00		0,0000	
49	SO2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m -přebytečná zemina	m3	8,50	53,30	453,10	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			8,5		8,50					
	SO2	17	Konstrukce ze zemin				56 893,00		9,6390	
50	SO2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	33,86	145,50	4 926,60	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			33,26+0,6 včetně zásypu šachty č.1		33,86					
51	SO2	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 0-22 mm	m3	5,67	1 463,00	8 295,20	1,7000	9,6390	RTS II / 2023
			(0,6*0,35*29,5)-0,52		5,67					
52	SO2	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	40,10	1 036,99	41 583,30	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			(3,9-0,3)+(38,5-2) odběr.obj.+šachta č.2		40,10					
53	SO2	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	8,50	58,50	497,30	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			8,5 přebytečná zemina		8,50					
54	SO2	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	9,64	165,01	1 590,70	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
	SO2	18	Povrchové úpravy terénu				1 462,00		0,0000	
55	SO2	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	45,00	15,60	702,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			30*1,5		45,00					

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
			Rozměr					Celkem/MJ	Celková	
56	SO2	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	45,00	11,29	508,10	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			30*1,5		45,00					
57	SO2	182201101R00	Svahování násypů	m2	4,00	62,91	251,60	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			2*2		4,00					
	SO2	32	Zdi přehradní a opěrné				48 972,00		5,3072	
58	SO2	329321114R00	Konstrukce ostatní z bet. železového C25/30 XF3	m3	1,64	7 320,00	12 004,80	3,0045	4,9274	RTS II / 2023
			(1*1*0,3)+(0,2*1*2*1,6)+(0,6*0,2*2*1,6) šachta č.2		1,32					
			(0,5*0,5*0,7)+(0,5*0,15*0,8)+(0,35*0,15*0,8*2) odběrný objekt		0,32					
59	SO2	329351010R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	15,00	1 451,99	21 779,90	0,0145	0,2175	RTS II / 2023
			(0,6*1,6*4)+(1,9*4*1) šachta č.2		11,44					
			(0,5*1,5*3)+(0,5*0,7)+(0,15*0,8*2)+(0,20*0,8)+(0,35*0,8*2) odběrný objekt		3,56					
60	SO2	329352010R00	Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	15,00	395,00	5 925,00	0,0010	0,0144	RTS II / 2023
			15		15,00					
61	SO2	329366111R00	Výztuž ost. ŽB konstr. ocel B500B (10 505), D do 12 mm	t	0,01	56 590,00	565,90	1,0610	0,0106	RTS II / 2023
			14,066/1000 obet.potrubí		0,01					
62	SO2	329368211R00	Výztuž ostatních ŽB konstrukcí svařovanou sítí	t	0,13	50 150,00	6 519,50	1,0561	0,1373	RTS II / 2023
			103,1/1000 šachta č.2		0,10					
			17,22/1000 odběrný objekt		0,02					
			12,087/1000 obetonování potrubí		0,01					
63	SO2	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	5,31	410,00	2 177,10	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
	SO2	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				8 457,00		7,3314	
64	SO2	452311151R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu	m3	0,10	4 295,01	429,50	2,5000	0,2500	RTS II / 2023
			0,4*0,10*2,5		0,10					
65	SO2	457311114R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 8/10	m3	0,82	4 585,00	3 759,70	2,5254	2,0708	RTS II / 2023
			1,2*0,1*1,2 šachta č.2		0,14					
			0,7*0,7*0,1 odběr.obj.		0,05					
			0,7*0,1*9 pod potrubí		0,63					
66	SO2	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,65	1 154,00	3 058,10	1,8908	5,0105	RTS II / 2023
			(0,6*0,15*9)+(0,6*0,15*20,5)		2,65					
67	SO2	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	7,33	165,01	1 209,50	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
	SO2	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				2 329,00		0,0032	
68	SO2	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	32,30	72,10	2 328,80	0,0001	0,0032	RTS II / 2023
			32,3		32,30					
69	SO2	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,00	165,01	0,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2023

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
			Rozměr					Celkem/MJ	Celková	
	SO2	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				1 766,00		0,4113	
70	SO2	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30 (0,31*0,25*2,5)+(0,12*0,02*2,5)-0,04	m3	0,16	4 360,00	697,60	2,5250	0,4040	RTS II / 2023
					0,16					
71	SO2	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu 0,35*2,5*2	m2	1,75	572,00	1 001,00	0,0042	0,0073	RTS II / 2023
					1,75					
72	SO2	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,41	165,01	67,70	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
	SO2	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				2 984,00		0,0131	
73	SO2	936941113R00	Osazení doplňkových ocel. součástí do 50 kg (vodící drážky, česle, poklop na odběr.obj.,poklop na šachtu) 15,59+3,5+4,4+20	kg	43,49	35,00	1 522,20	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
					43,49					
74	SO2	934956121R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 2 cm 0,26*0,8*2	m2	0,42	3 470,00	1 457,40	0,0312	0,0131	RTS II / 2023
					0,42					
75	SO2	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	0,01	410,00	4,10	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
	SO2	96	Bourání konstrukcí				18 777,00		3,1350	
76	SO2	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu s naložením-šachta 1+2 0,55*2	m3	1,10	17 070,00	18 777,00	2,8500	3,1350	RTS II / 2023
					1,10					
	SO2	S	Přesuny sutí				1 768,00		0,0000	
77	SO2	979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m 3,135	t	3,13	459,50	1 438,20	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
					3,13					
78	SO2	979082312R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 500 m 3,135	t	3,13	105,50	330,20	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
					3,13					
	SO2		Ostatní materiál				16 400,00		0,0014	
79	SO2	Specifikace 1	NC - roupa PVC Quantum 160/6m SN12 5	ks	5,00	2 080,00	10 400,00	0,0000	0,0000	
					5,00					
80	SO2	Specifikace 2	NC - roupa PVC Quantum 160/3 m SN12 1	ks	1,00	1 120,00	1 120,00	0,0000	0,0000	
					1,00					
81	SO2	Specifikace 3	NC-ocel.součástí -vodící drážky, česle, poklopy 43,49	kg	43,49	56,00	2 435,40	0,0000	0,0000	
					43,49					
82	SO2	Specifikace 4	NC-žárové zinkování vod.drážek, česlí a poklopů 43,49	kg	43,49	52,00	2 261,50	0,0000	0,0000	
					43,49					
83	SO2	00572465	Směs travní standard PROFI 45/100*3	kg	1,35	135,50	182,90	0,0010	0,0014	RTS II / 2023
					1,35					
	SO3		Spodní výpust				175 137,00		21,5335	
	SO3	11	Přípravné a přidružené práce				11 296,00		0,8120	

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
			Rozměr					Celkem/MJ	Celková	
84	SO3	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	50,00	124,01	6 200,50	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			50		50,00					
85	SO3	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	5,00	56,61	283,10	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			5		5,00					
86	SO3	114211103R00	Odstranění betonových trub do DN 300 mm, ve výkopu	m	8,00	560,00	4 480,00	0,1015	0,8120	RTS II / 2023
			8		8,00					
87	SO3	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	0,81	410,00	332,10	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
	SO3	12	Odkopávky a prokopávky				1 264,00		0,0000	
88	SO3	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	8,75	144,50	1 264,40	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			2,5*2,5*1,4		8,75					
	SO3	13	Hloubené vykopávky				12 748,00		0,0000	
89	SO3	132101210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	24,19	527,00	12 748,10	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			0,8*1,6*18,9		24,19					
	SO3	15	Roubení				5 602,00		0,0299	
90	SO3	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	30,24	151,99	4 596,20	0,0010	0,0299	RTS II / 2023
			1,6*18,9		30,24					
91	SO3	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	30,24	33,11	1 001,20	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			1,6*18,9		30,24					
92	SO3	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,03	165,01	5,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
	SO3	16	Přemístění výkopku				239,00		0,0000	
93	SO3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m se složením	m3	4,49	53,30	239,30	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			4,49 přebytečná zemina		4,49					
	SO3	17	Konstrukce ze zemin				13 991,00		2,7370	
94	SO3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	19,70	145,50	2 866,40	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			19,70		19,70					
95	SO3	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 0-22 mm	m3	1,61	1 463,00	2 355,40	1,7000	2,7370	RTS II / 2023
			(7,7*0,4*0,6)-0,242		1,61					
96	SO3	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	8,02	1 036,99	8 316,70	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			8,75-(0,75*0,75*1,3)		8,02					
97	SO3	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,74	165,01	452,10	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
	SO3	18	Povrchové úpravy terénu				1 090,00		0,0000	
98	SO3	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	28,00	15,60	436,80	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			14*2		28,00					

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
			Rozměr					Celkem/MJ	Celková	
99	SO3	182201101R00	Svahování násypů	m2	5,00	62,91	314,60	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			2,5*2		5,00					
100	SO3	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	30,00	11,29	338,70	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			30		30,00					
	SO3	32	Zdi přehradní a opěrné				38 902,00		4,1039	
101	SO3	329311114R00	Konstrukce ostatní z bet. prostého C 25/30 XF3	m3	0,05	6 790,01	339,50	2,9560	0,1478	RTS II / 2023
			0,3*0,2*0,8		0,05					
102	SO3	329321114R00	Konstrukce ostatní z bet. železového C25/30 XF3	m3	1,20	7 320,00	8 784,00	3,0045	3,6054	RTS II / 2023
			(0,9*0,85*0,9)+(0,2*0,65*1,6*2)+(0,3*0,2*1,6) požerák		1,20					
103	SO3	329351010R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	9,67	1 451,99	14 040,70	0,0145	0,1402	RTS II / 2023
			(0,9*0,85*2)+(0,9*0,9*2)+(0,65*1,6*2)+(0,7*1,6*2)+(0,55*2*1,6) požerák		9,23					
			(0,3*0,2*2)+(0,8*0,2*2) patka pod lávku		0,44					
104	SO3	329352010R00	Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	9,67	395,00	3 819,70	0,0010	0,0093	RTS II / 2023
			9,67		9,67					
105	SO3	329366111R00	Výztuž ost. ŽB konstr. ocel B500B (10 505), D do 12 mm	t	0,11	56 590,00	6 224,90	1,0610	0,1167	RTS II / 2023
			52/1000 požerák		0,05					
			63,76/1000 obetonování potr.		0,06					
106	SO3	329368211R00	Výztuž ostatních ŽB konstrukcí svařovanou sítí	t	0,08	50 150,00	4 012,00	1,0561	0,0845	RTS II / 2023
			7/1000 požerák		0,01					
			66,6/1000 obet.potr.		0,07					
107	SO3	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	4,10	410,00	1 681,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
	SO3	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				9 587,00		6,3916	
108	SO3	452311151R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu	m3	0,76	4 295,01	3 264,20	2,5000	1,9000	RTS II / 2023
			0,46*0,15*11		0,76					
109	SO3	457311114R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 8/10	m3	0,89	4 585,00	4 080,70	2,5254	2,2476	RTS II / 2023
			1,1*1,05*0,1 požerák		0,12					
			0,7*0,1*11 pod obet.potrubí		0,77					
110	SO3	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,69	1 154,00	796,30	1,8908	1,3046	RTS II / 2023
			7,7*0,15*0,6		0,69					
111	SO3	457572111R00	Filtr.vrstvy ze zhut.štěrkopísků 0-32, bez úpravy	m3	0,45	869,99	391,50	2,0875	0,9394	RTS II / 2023
			1,5*2*0,15 pod rovinaninu		0,45					
112	SO3	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	6,39	165,01	1 054,40	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
	SO3	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				9 798,00		5,2112	
113	SO3	464531112R00	Pohoz z hrub. drceného kameniva 32-125 mm,z terénu	m3	0,90	1 286,00	1 157,40	2,1600	1,9440	RTS II / 2023

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
			Rozměr					Celkem/MJ	Celková	
			3*1,5*0,2		0,90					
114	SO3	461211711R00	Patka dlažby lom.kamene, na sucho, bez výpl.spár	m3	0,72	4 215,00	3 034,80	1,9968	1,4377	RTS II / 2023
			0,6*0,6*2 pod zpevněním na výtoku do potoka		0,72					
115	SO3	463211100R00	Rovnanina z lom.kam. do 3 m3, 80 kg, urovnání líce	m3	0,90	3 855,00	3 469,50	2,0328	1,8295	RTS II / 2023
			1,5*2*0,30		0,90					
116	SO3	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	5,21	410,00	2 136,10	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
	SO3	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				1 209,00		0,0019	
117	SO3	767590120R00	Montáž podlahových roštů - šroubováním lávka	kg	31,00	39,00	1 209,00	0,0001	0,0019	RTS II / 2023
			31		31,00					
118	SO3	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	0,00	410,00	0,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
	SO3	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				1 629,00		0,0021	
119	SO3	871351111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm	m	18,90	80,20	1 515,80	0,0001	0,0021	RTS II / 2023
			18,9		18,90					
120	SO3	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	1,00	112,99	113,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			1		1,00					
121	SO3	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,00	165,01	0,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
	SO3	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				10 072,00		2,1923	
122	SO3	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C25/30	m3	0,85	4 360,00	3 706,00	2,5250	2,1463	RTS II / 2023
			(0,39*0,27*11)-0,345 +0,037		0,85					
123	SO3	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	9,90	572,00	5 662,80	0,0042	0,0414	RTS II / 2023
			11*0,45*2		9,90					
124	SO3	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,00	342,00	342,00	0,0047	0,0047	RTS II / 2023
			1		1,00					
125	SO3	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,19	165,01	361,40	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
	SO3	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				15 007,00		0,0195	
126	SO3	934956122R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 3 cm	m2	0,54	2 685,00	1 449,90	0,0361	0,0195	RTS II / 2023
			0,36*0,75*2		0,54					
127	SO3	936941116R00	Osazení doplňkových ocel. součástí do 500 kg U50, lávka, česle	kg	259,01	52,31	13 548,80	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			(1,65*4*5,59)+217,715+4,4		259,01					
128	SO3	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	0,02	410,00	8,20	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
	SO3		Ostatní materiál				42 703,00		0,0321	
129	SO3	Specifikace 1	NC roura PVC Quantum 200/6m SN12	ks	3,00	2 630,00	7 890,00	0,0000	0,0000	
			3		3,00					

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
			Rozměr					Celkem/MJ	Celková	
130	SO3	Specifikace 1	NC roupa PVC Quantum 200/3m SN12	ks	1,00	1 760,00	1 760,00	0,0000	0,0000	
			1		1,00					
131	SO3	Specifikace 1	NC koleno kanalizační DN200/45 st.	ks	1,00	197,00	197,00	0,0000	0,0000	
			1		1,00					
132	SO3	Specifikace 2	NC-ocel.součástí: U50, lávka bez roštů, česle, poklop	kg	270,37	56,00	15 140,70	0,0000	0,0000	
			36,89+222,78+4,4+6,3		270,37					
133	SO3	Specifikace 3	NC-žárové zinkování lávky bez roštů, U50, poklop, česle	kg	270,37	52,00	14 059,20	0,0000	0,0000	
			270,37		270,37					
134	SO3	Specifikace 4	NC podlahový pozinkovaný rošt-600x1000 včetně příchytok	ks	3,00	1 178,00	3 534,00	0,0104	0,0312	
			3		3,00					
135	SO3	00572465	Směs travní standard PROFI	kg	0,90	135,50	122,00	0,0010	0,0009	RTS II / 2023
			30/100*3		0,90					
	SO4		Nízká hrázka				61 651,00		41,0419	
	SO4	12	Odkopávky a prokopávky				6 805,00		0,0000	
136	SO4	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 s naložením (HT)	m3	19,00	144,50	2 745,50	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			19		19,00					
137	SO4	122101401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3 s naložením (HT)	m3	33,00	123,00	4 059,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			33		33,00					
	SO4	16	Přemístění výkopku				2 616,00		0,0000	
138	SO4	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m s naložením	m3	52,00	50,31	2 616,10	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			33+19 násyp+odkopávka		52,00					
	SO4	17	Konstrukce ze zemin				1 931,00		0,0000	
139	SO4	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 95% PS	m3	33,00	58,50	1 930,50	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			33		33,00					
	SO4	18	Povrchové úpravy terénu				9 971,00		0,0000	
140	SO4	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině (HT)	m2	62,00	11,29	700,00	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			62		62,00					
141	SO4	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhuštěním (HT)	m2	62,00	15,60	967,20	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			62		62,00					
142	SO4	182201101R00	Svahování násypů (HT)	m2	132,00	62,91	8 304,10	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			132		132,00					
	SO4	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				40 077,00		41,0400	
143	SO4	464531112R00	Pohoz z hrub. drceného kameniva 32-125 mm,z terénu (HT)	m3	17,90	1 286,00	23 019,40	2,1600	38,6640	RTS II / 2023
			19-1,1 kámen-vybouraná suť		17,90					

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
			Rozměr					Celkem/MJ	Celková	
144	SO4	464531112R00	Pohoz z hrub. drceného kameniva 32-125 mm,z terénu	m3	1,10	210,21	231,20	2,1600	2,3760	RTS II / 2023
			1,1 vybouraná sut' použita do paty zpevnění		1,10					
145	SO4	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	41,04	410,00	16 826,40	0,0000	0,0000	RTS II / 2023
	SO4		Ostatní materiál				252,00		0,0019	
146	SO4	00572465	Směs travní standard PROFI	kg	1,86	135,50	252,00	0,0010	0,0019	RTS II / 2023
			62/100*3		1,86					
							Celkové náklady:			
							732 298,00 Kč			

Výkaz výměr

Název stavby: **Revitalizace Štěpánkova rybníka**

Doba výstavby:

Objednatel: Obec Starý Mateřov

Druh stavby: revitalizace

Projektant: Projekční kancelář-Ing.Václav Kurka

Lokalita: k.ú. Starý Mateřov

JKSO: 83315

Datum zpracování: 02.01.2024 Zpracoval: J.Všetečková

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
			Rozměr			
1	SO1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	150,00	RTS II / 2023
			150		150,00	
2	SO1	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	20,00	RTS II / 2023
			20		20,00	
3	SO1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	21,00	RTS II / 2023
			21		21,00	
4	SO1	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	1,00	RTS II / 2023
			1		1,00	
5	SO1	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm	kus	1,00	RTS II / 2023
			1		1,00	
6	SO1	112101123R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 50-70cm	kus	2,00	RTS II / 2023
			2		2,00	
7	SO1	112101124R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 70-90cm	kus	1,00	RTS II / 2023
			1		1,00	
8	SO1	112111111R00	Spálení větví všech druhů stromů	kus	26,00	RTS II / 2023
			26		26,00	
9	SO1	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	21,00	RTS II / 2023
			21		21,00	
10	SO1	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	3,00	RTS II / 2023
			3		3,00	
11	SO1	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	2,00	RTS II / 2023
			2		2,00	

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
			Rozměr			
12	SO1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	35,00	RTS II / 2023
			35		35,00	
13	SO1	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	35,00	RTS II / 2023
			35		35,00	
14	SO2	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	24,00	RTS II / 2023
			24		24,00	
15	SO2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	3,00	RTS II / 2023
			3		3,00	
16	SO2	114211101R00	Odstranění betonových trub do DN 150 mm, ve výkopu	m	30,00	RTS II / 2023
			9+21		30,00	
17	SO2	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	1,20	RTS II / 2023
18	SO3	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	50,00	RTS II / 2023
			50		50,00	
19	SO3	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	5,00	RTS II / 2023
			5		5,00	
20	SO3	114211103R00	Odstranění betonových trub do DN 300 mm, ve výkopu	m	8,00	RTS II / 2023
			8		8,00	
21	SO3	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	0,81	RTS II / 2023
22	SO2	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 s naložením (odběrný objekt, šachta)	m3	42,36	RTS II / 2023
			(1,8*1,8*1,2)+(4,5*4,5*1,9) odběr.obj. +šachta č.2		42,36	
23	SO1	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 s naložením (HT)	m3	110,00	RTS II / 2023
			89+21 břehy zátopy+zadní část		110,00	
24	SO3	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	8,75	RTS II / 2023
			2,5*2,5*1,4		8,75	
25	SO4	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 s naložením (HT)	m3	19,00	RTS II / 2023
			19		19,00	
26	SO1	122703603R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna nad 60 kPa (HT)s naložením	m3	67,50	RTS II / 2023
			135/2		67,50	
27	SO1	122703602R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 40 - 60 kPa (HT) s naložením	m3	67,50	RTS II / 2023
			135/2		67,50	
28	SO1	121103111R00	Skryvka zemin v rovině a sklonu 1:5	m3	40,00	RTS II / 2023
			20*20*0,1 v místě zemníku		40,00	
29	SO1	122101401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3 s naložením (HT)	m3	255,00	RTS II / 2023
			255		255,00	

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
			Rozměr			
30	SO4	122101401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3 s naložením (HT)	m3	33,00	RTS II / 2023
			33		33,00	
31	SO2	132101210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ s naložením	m3	31,64	RTS II / 2023
			(0,8*1,3*11,5)+(0,8*1,2*20,5)		31,64	
32	SO3	132101210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	24,19	RTS II / 2023
			0,8*1,6*18,9		24,19	
33	SO3	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	30,24	RTS II / 2023
			1,6*18,9		30,24	
34	SO3	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	30,24	RTS II / 2023
			1,6*18,9		30,24	
35	SO3	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,03	RTS II / 2023
36	SO1	162253101R00	Vodorovné přemístění nánosů, únos.dna přes 40 kPa	m3	135,00	RTS II / 2023
			135		135,00	
37	SO1	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m se složením (HT)	m3	110,00	RTS II / 2023
			110 odkopávka		110,00	
38	SO1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m s naložením (HT)	m3	390,00	RTS II / 2023
			135+255 sediment+násyp		390,00	
39	SO1	162201411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	21,00	RTS II / 2023
			21		21,00	
40	SO1	162201413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70 cm do 1000 m	kus	1,00	RTS II / 2023
			1		1,00	
41	SO1	162201414R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm do 1000 m	kus	1,00	RTS II / 2023
			1		1,00	
42	SO1	162201417R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 70 cm do 1000 m	kus	2,00	RTS II / 2023
			2		2,00	
43	SO1	162201418R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 90 cm do 1000 m	kus	1,00	RTS II / 2023
			1		1,00	
44	SO1	162201401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	21,00	RTS II / 2023
			21		21,00	
45	SO1	162201403R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 70 cm do 1000 m	kus	1,00	RTS II / 2023
			1		1,00	
46	SO1	162201404R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 90 cm do 1000 m	kus	1,00	RTS II / 2023
			1		1,00	
47	SO1	162201407R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 70 cm do 1000 m	kus	2,00	RTS II / 2023

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
			Rozměr			
			2		2,00	
48	SO1	162201408R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 90 cm do 1000 m	kus	1,00	RTS II / 2023
			1		1,00	
49	SO2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m -přebytečná zemina	m3	8,50	RTS II / 2023
			8,5		8,50	
50	SO3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m se složením	m3	4,49	RTS II / 2023
			4,49 přebytečná zemina		4,49	
51	SO4	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m s naložením	m3	52,00	RTS II / 2023
			33+19 násyp+odkopávka		52,00	
52	SO2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	33,86	RTS II / 2023
			33,26+0,6 včetně zásypu šachty č.1		33,86	
53	SO2	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 0-22 mm	m3	5,67	RTS II / 2023
			(0,6*0,35*29,5)-0,52		5,67	
54	SO1	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS (HT)	m3	255,00	RTS II / 2023
			255		255,00	
55	SO2	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	40,10	RTS II / 2023
			(3,9-0,3)+(38,5-2) odběr.obj.+šachta č.2		40,10	
56	SO3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	19,70	RTS II / 2023
			19,70		19,70	
57	SO3	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 0-22 mm	m3	1,61	RTS II / 2023
			(7,7*0,4*0,6)-0,242		1,61	
58	SO3	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	8,02	RTS II / 2023
			8,75-(0,75*0,75*1,3)		8,02	
59	SO3	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,74	RTS II / 2023
60	SO4	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	33,00	RTS II / 2023
			33		33,00	
61	SO2	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	8,50	RTS II / 2023
			8,5 přebytečná zemina		8,50	
62	SO2	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	9,64	RTS II / 2023
63	SO2	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	45,00	RTS II / 2023
			30*1,5		45,00	
64	SO2	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	45,00	RTS II / 2023
			30*1,5		45,00	
65	SO1	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	400,00	RTS II / 2023

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
			Rozměr			
			400 v místě uložení sedimentu		400,00	
66	SO1	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním (HT)	m2	259,00	RTS II / 2023
			259 dno zátopy		259,00	
67	SO1	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	400,00	RTS II / 2023
			400 zemník		400,00	
68	SO1	182201101R00	Svahování násypů (HT)	m2	616,00	RTS II / 2023
			616		616,00	
69	SO1	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	400,00	RTS II / 2023
			400 v místě uložení sedimentu		400,00	
70	SO1	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 (HT)	m2	260,00	RTS II / 2023
			260		260,00	
71	SO3	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	28,00	RTS II / 2023
			14*2		28,00	
72	SO3	182201101R00	Svahování násypů	m2	5,00	RTS II / 2023
			2,5*2		5,00	
73	SO3	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	30,00	RTS II / 2023
			30		30,00	
74	SO4	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině (HT)	m2	62,00	RTS II / 2023
			62		62,00	
75	SO4	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním (HT)	m2	62,00	RTS II / 2023
			62		62,00	
76	SO4	182201101R00	Svahování násypů (HT)	m2	132,00	RTS II / 2023
			132		132,00	
77	SO2	182201101R00	Svahování násypů	m2	4,00	RTS II / 2023
			2*2		4,00	
78	SO2	329321114R00	Konstrukce ostatní z bet.železového C25/30 XF3	m3	1,64	RTS II / 2023
			(1*1*0,3)+(0,2*1*2*1,6)+(0,6*0,2*2*1,6) šachta č.2		1,32	
			(0,5*0,5*0,7)+(0,5*0,15*0,8)+(0,35*0,15*0,8*2) odběrný objekt		0,32	
79	SO2	329351010R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	15,00	RTS II / 2023
			(0,6*1,6*4)+(1,9*4*1) šachta č.2		11,44	
			(0,5*1,5*3)+(0,5*0,7)+(0,15*0,8*2)+(0,20*0,8)+(0,35*0,8*2) odběrný objekt		3,56	
80	SO2	329352010R00	Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	15,00	RTS II / 2023
			15		15,00	
81	SO2	329366111R00	Výztuž ost. ŽB konstr. ocel B500B (10 505), D do 12 mm	t	0,01	RTS II / 2023
			14,066/1000 obet.potrubi		0,01	

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
			Rozměr			
82	SO2	329368211R00	Výztuž ostatních ŽB konstrukcí svařovanou sítí	t	0,13	RTS II / 2023
			103,1/1000 šachta č.2 17,22/1000 odběrný objekt 12,087/1000 obetonování potrubí		0,10 0,02 0,01	
83	SO2	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	5,31	RTS II / 2023
84	SO3	329311114R00	Konstrukce ostatní z bet. prostého C 25/30 XF3	m3	0,05	RTS II / 2023
			0,3*0,2*0,8		0,05	
85	SO3	329321114R00	Konstrukce ostatní z bet. železového C25/30 XF3	m3	1,20	RTS II / 2023
			(0,9*0,85*0,9)+(0,2*0,65*1,6*2)+(0,3*0,2*1,6) požerák		1,20	
86	SO3	329351010R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	9,67	RTS II / 2023
			(0,9*0,85*2)+(0,9*0,9*2)+(0,65*1,6*2)+(0,7*1,6*2)+(0,55*2*1,6) požerák (0,3*0,2*2)+(0,8*0,2*2) patka pod lávku		9,23 0,44	
87	SO3	329352010R00	Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	9,67	RTS II / 2023
			9,67		9,67	
88	SO3	329366111R00	Výztuž ost. ŽB konstr. ocel B500B (10 505), D do 12 mm	t	0,11	RTS II / 2023
			52/1000 požerák 63,76/1000 obetonování potr.		0,05 0,06	
89	SO3	329368211R00	Výztuž ostatních ŽB konstrukcí svařovanou sítí	t	0,08	RTS II / 2023
			7/1000 požerák 66,6/1000 obet.potr.		0,01 0,07	
90	SO3	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	4,10	RTS II / 2023
91	SO2	452311151R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu	m3	0,10	RTS II / 2023
			0,4*0,10*2,5		0,10	
92	SO2	457311114R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 8/10	m3	0,82	RTS II / 2023
			1,2*0,1*1,2 šachta č.2 0,7*0,7*0,1 odběr.obj. 0,7*0,1*9 pod potrubí		0,14 0,05 0,63	
93	SO2	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,65	RTS II / 2023
			(0,6*0,15*9)+(0,6*0,15*20,5)		2,65	
94	SO2	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	7,33	RTS II / 2023
95	SO3	452311151R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu	m3	0,76	RTS II / 2023
			0,46*0,15*11		0,76	
96	SO3	457311114R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 8/10	m3	0,89	RTS II / 2023
			1,1*1,05*0,1 požerák 0,7*0,1*11 pod obet.potrubí		0,12 0,77	

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
			Rozměr			
97	SO3	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,69	RTS II / 2023
			7,7*0,15*0,6		0,69	
98	SO3	457572111R00	Filtr.vrstvy ze zhut.štěrkopísků 0-32, bez úpravy	m3	0,45	RTS II / 2023
			1,5*2*0,15 pod rovinou		0,45	
99	SO3	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	6,39	RTS II / 2023
100	SO3	464531112R00	Pohoz z hrub. drceného kameniva 32-125 mm,z terénu	m3	0,90	RTS II / 2023
			3*1,5*0,2		0,90	
101	SO4	464531112R00	Pohoz z hrub. drceného kameniva 32-125 mm,z terénu (HT)	m3	17,90	RTS II / 2023
			19-1,1 kámen-vybouřená suť		17,90	
102	SO3	461211711R00	Patka dlažby lom.kamene, na sucho, bez výpl.spár	m3	0,72	RTS II / 2023
			0,6*0,6*2 pod zpevněním na výtok do potoka		0,72	
103	SO3	463211100R00	Rovnanina z lom.kam. do 3 m3, 80 kg, urovnání líce	m3	0,90	RTS II / 2023
			1,5*2*0,30		0,90	
104	SO3	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	5,21	RTS II / 2023
105	SO4	464531112R00	Pohoz z hrub. drceného kameniva 32-125 mm,z terénu	m3	1,10	RTS II / 2023
			1,1 vybouřená suť použita do paty zpevnění		1,10	
106	SO4	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	41,04	RTS II / 2023
107	SO3	767590120R00	Montáž podlahových roštů - šroubováním lávka	kg	31,00	RTS II / 2023
			31		31,00	
108	SO3	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	0,00	RTS II / 2023
109	SO2	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	32,30	RTS II / 2023
			32,3		32,30	
110	SO2	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,00	RTS II / 2023
111	SO3	871351111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm	m	18,90	RTS II / 2023
			18,9		18,90	
112	SO3	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	1,00	RTS II / 2023
			1		1,00	
113	SO3	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,00	RTS II / 2023
114	SO2	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30	m3	0,16	RTS II / 2023
			(0,31*0,25*2,5)+(0,12*0,02*2,5)-0,04		0,16	
115	SO3	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30	m3	0,85	RTS II / 2023
			(0,39*0,27*11)-0,345 +0,037		0,85	
116	SO3	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	9,90	RTS II / 2023
			11*0,45*2		9,90	

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
			Rozměr			
117	SO2	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	1,75	RTS II / 2023
			0,35*2,5*2		1,75	
118	SO2	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,41	RTS II / 2023
119	SO3	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,00	RTS II / 2023
			1		1,00	
120	SO3	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,19	RTS II / 2023
121	SO3	934956122R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 3 cm	m2	0,54	RTS II / 2023
			0,36*0,75*2		0,54	
122	SO2	936941113R00	Osazení doplňkových ocel. součástí do 50 kg (vodící drážky, česle, poklop na odběr.obj.,poklop na šachtu)	kg	43,49	RTS II / 2023
			15,59+3,5+4,4+20		43,49	
123	SO2	934956121R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 2 cm	m2	0,42	RTS II / 2023
			0,26*0,8*2		0,42	
124	SO2	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	0,01	RTS II / 2023
125	SO3	936941116R00	Osazení doplňkových ocel. součástí do 500 kg U50, lávka, česle	kg	259,01	RTS II / 2023
			(1,65*4*5,59)+217,715+4,4		259,01	
126	SO3	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	0,02	RTS II / 2023
127	SO2	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu s naložením-šachta 1+2	m3	1,10	RTS II / 2023
			0,55*2		1,10	
128	SO2	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	3,13	RTS II / 2023
			3,135		3,13	
129	SO2	979082312R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m	t	3,13	RTS II / 2023
			3,135		3,13	
130	SO2	Specifikace 1	NC - roura PVC Quantum 160/6m SN12	ks	5,00	
			5		5,00	
131	SO2	Specifikace 2	NC - roura PVC Quantum 160/3 m SN12	ks	1,00	
			1		1,00	
132	SO2	Specifikace 3	NC-ocel.součástí -vodící drážky, česle, poklopy	kg	43,49	
			43,49		43,49	
133	SO2	Specifikace 4	NC-žárové zinkování vod.drážek, česlí a poklopů	kg	43,49	
			43,49		43,49	
134	SO2	00572465	Směs travní standard PROFI	kg	1,35	RTS II / 2023
			45/100*3		1,35	
135	SO1	Specifikace 1	NC - uložení pařezů na skládku s likvidací (do 10 km)	t	3,71	
			3,715		3,71	

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
			Rozměr			
136	SO1	Specifikace 2	NC - vodorovný přesun pařezů na firmu k likvidaci(do 10 km) dvě cesty	km	40,00	
			40		40,00	
137	SO1	Specifikace 3	NC - nakládání pařezů do kontejneru k přepravě na likvidaci	hod.	4,00	
			4		4,00	
138	SO1	00572465	Směs travní standard PROFÍ	kg	19,80	RTS II / 2023
			660/100*3		19,80	
139	SO3	Specifikace 1	NC roura PVC Quantum 200/6m SN12	ks	3,00	
			3		3,00	
140	SO3	Specifikace 1	NC roura PVC Quantum 200/3m SN12	ks	1,00	
			1		1,00	
141	SO3	Specifikace 1	NC koleno kanalizační DN200/45 st.	ks	1,00	
			1		1,00	
142	SO3	Specifikace 2	NC-ocel.součástí: U50, lávka bez roštů, česle, poklop	kg	270,37	
			36,89+222,78+4,4+6,3		270,37	
143	SO3	Specifikace 3	NC-žárové zinkování lávky bez roštů, U50, poklop, česle	kg	270,37	
			270,37		270,37	
144	SO3	Specifikace 4	NC podlahový pozinkovaný rošt-600x1000 včetně příchytek	ks	3,00	
			3		3,00	
145	SO3	00572465	Směs travní standard PROFÍ	kg	0,90	RTS II / 2023
			30/100*3		0,90	
146	SO4	00572465	Směs travní standard PROFÍ	kg	1,86	RTS II / 2023
			62/100*3		1,86	