

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Revitalizace Štěpánkova rybníka	Objednatel:	Obec Starý Mateřov	IČO/DIČ: 00274330
Druh stavby:	revitalizace	Projektant:	Projektční kancelář-Ing.Václav Kurka	IČO/DIČ: 13179276/CZ5407011005
Lokalita:	k.ú. Starý Mateřov			
JKSO:	83315	Zpracoval:	J.Všetečková	Položek: 146
				Datum: 02.01.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky		Práce přesčas			Zařízení staveniště		
	Montáž		Bez pevné podl.			Mimostav. doprava		
PSV	Dodávky		Kulturní památka			Územní vlivy		
	Montáž					Provozní vlivy		
"M"	Dodávky					Ostatní		
	Montáž					NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál						NUS celkem		
Přesun hmot a sutí			DN celkem			NUS celkem za obj.		
ZRN celkem			DN celkem za obj.			ORN celkem		
						ORN celkem za obj.		

Základ 0%		Základ 12% DPH 12%		Základ 21% DPH 21%		Celkem bez DPH Celkem včetně DPH	
Projektant		Objednatel		Zhotovitel			
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis			

Poznámka: Uchazeč odpovídá za to, že projektovou dokumentaci zkontroloval a že v případě nějakých nesrovnalostí mezi textovou, výkresovou a rozpočtovou částí kontaktuje stavebníka, aby mu tyto nesrovnalosti objasnil.

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby: **Revitalizace Štěpánkova rybníka**

Druh stavby: revitalizace

Lokalita: k.ú. Starý Mateřov

JKSO: 83315

Objednatel: Obec Starý Mateřov

IČO/DIČ: 00274330

Projektant: Projekční kancelář-Ing.Václav Kurka

IČO/DIČ: 13179276/CZ5407011005

Konec výstavby:

Položek: 146

Zpracoval: J.Všetečková

Datum: 02.01.2024

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas				
Bez pevné podl.				
Kulturní památka				
CELKEM DN				
Náklady na umístění stavby NUS	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,00		
Mimostav. doprava				
Územní vlivy				
Provozní vlivy				
Ostatní				
NUS z rozpočtu				
CELKEM NUS				
Celkem VRN				

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady ORN	Kč	%	Základna	Kč
dokumentace skutečného provedení		2,00		
geodetické zaměření po stavbě				
geometrický plán				
GP pro věcné břemeno				
Celkem ORN				

Slepý stavební rozpočet - objekty

Název stavby: Revitalizace Štěpánkova rybníka	Doba výstavby:	Objednatel: Obec Starý Mateřov
Druh stavby: revitalizace		Projektant: Projekční kancelář-Ing.Václav Kurka
Lokalita: k.ú. Starý Mateřov		
JKSO: 83315	Datum zpracování: 02.01.2024	Zpracoval: J.Všetečková

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost
		Dodávka	Montáž		
SO1	Zátopa				0,0231
SO2	Přívod vody				27,0416
SO3	Spodní výpust				21,5335
SO4	Nízká hrázka				41,0419

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: **Revitalizace Štěpánkova rybníka**

Doba výstavby:

Objednatel: Obec Starý Mateřov

Druh stavby: revitalizace

Projektant: Projekční kancelář-Ing.Václav Kurka

Lokalita: k.ú. Starý Mateřov

JKSO: 83315

Datum zpracování: 02.01.2024 Zpracoval: J.Všetečková

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
			Rozměr					Celkem/MJ	Celková	
	SO1		Zátopa						0,0231	
	SO1	11	Přípravné a přidružené práce						0,0033	
1	SO1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	150,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			150		150,00					
2	SO1	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	20,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			20		20,00					
3	SO1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	21,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			21		21,00					
4	SO1	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	1,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			1		1,00					
5	SO1	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm	kus	1,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			1		1,00					
6	SO1	112101123R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 50-70cm	kus	2,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			2		2,00					
7	SO1	112101124R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 70-90cm	kus	1,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			1		1,00					
8	SO1	112111111R00	Spálení větví všech druhů stromů	kus	26,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			26		26,00					
9	SO1	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	21,00			0,0001	0,0011	RTS II / 2023
			21		21,00					
10	SO1	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	3,00			0,0001	0,0003	RTS II / 2023

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
			Rozměr					Celkem/MJ	Celková	
			3		3,00					
11	SO1	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	2,00			0,0001	0,0002	RTS II / 2023
			2		2,00					
12	SO1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	35,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			35		35,00					
13	SO1	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	35,00			0,0001	0,0018	RTS II / 2023
			35		35,00					
	SO1	12	Odkopávky a prokopávky						0,0000	
14	SO1	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 s naložením (HT)	m3	110,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			89+21 <i>běhy zátopy+zadní část</i>		110,00					
15	SO1	122703603R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna nad 60 kPa (HT)s naložením	m3	67,50			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			135/2		67,50					
16	SO1	122703602R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 40 - 60 kPa (HT) s naložením	m3	67,50			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			135/2		67,50					
17	SO1	121103111R00	Skryvka zemin v rovině a sklonu 1:5	m3	40,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			20*20*0,1 <i>v místě zemníku</i>		40,00					
18	SO1	122101401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3 s naložením (HT)	m3	255,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			255		255,00					
	SO1	16	Přemístění výkopku						0,0000	
19	SO1	162253101R00	Vodorovné přemístění nánosů, únos.dna přes 40 kPa	m3	135,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			135		135,00					
20	SO1	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m se složením (HT)	m3	110,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			110 <i>odkopávka</i>		110,00					
21	SO1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m s naložením (HT)	m3	390,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			135+255 <i>sediment+násyp</i>		390,00					
22	SO1	162201411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	21,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			21		21,00					
23	SO1	162201413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70 cm do 1000 m	kus	1,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			1		1,00					
24	SO1	162201414R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm do 1000 m	kus	1,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			1		1,00					
25	SO1	162201417R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 70 cm do 1000 m	kus	2,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			2		2,00					
26	SO1	162201418R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 90 cm do 1000 m	kus	1,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
			Rozměr					Celkem/MJ	Celková	
			1		1,00					
27	SO1	162201401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	21,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			21		21,00					
28	SO1	162201403R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 70 cm do 1000 m	kus	1,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			1		1,00					
29	SO1	162201404R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 90 cm do 1000 m	kus	1,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			1		1,00					
30	SO1	162201407R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 70 cm do 1000 m	kus	2,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			2		2,00					
31	SO1	162201408R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 90 cm do 1000 m	kus	1,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			1		1,00					
	SO1	17	Konstrukce ze zemin						0,0000	
32	SO1	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS (HT)	m3	255,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			255		255,00					
	SO1	18	Povrchové úpravy terénu						0,0000	
33	SO1	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	400,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			400 v místě uložení sedimentu		400,00					
34	SO1	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním (HT)	m2	259,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			259 dno zátopy		259,00					
35	SO1	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	400,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			400 zemník		400,00					
36	SO1	182201101R00	Svahování násypů (HT)	m2	616,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			616		616,00					
37	SO1	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	400,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			400 v místě uložení sedimentu		400,00					
38	SO1	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 (HT)	m2	260,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			260		260,00					
	SO1		Ostatní materiál						0,0198	
39	SO1	Specifikace 1	NC - uložení pařezů na skládku s likvidací (do 10 km)	t	3,71			0,0000	0,0000	
			3,715		3,71					
40	SO1	Specifikace 2	NC - vodorovný přesun pařezů na firmu k likvidaci(do 10 km) dvě cesty	km	40,00			0,0000	0,0000	
			40		40,00					
41	SO1	Specifikace 3	NC - nakládání pařezů do kontejneru k přepravě na likvidaci	hod.	4,00			0,0000	0,0000	
			4		4,00					

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
			Rozměr					Celkem/MJ	Celková	
42	SO1	00572465	Směs travní standard PROFI	kg	19,80			0,0010	0,0198	RTS II / 2023
			660/100*3		19,80					
	SO2		Přívod vody						27,0416	
	SO2	11	Přípravné a přidružené práce						1,2000	
43	SO2	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	24,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			24		24,00					
44	SO2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	3,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			3		3,00					
45	SO2	114211101R00	Odstranění betonových trub do DN 150 mm, ve výkopu	m	30,00			0,0400	1,2000	RTS II / 2023
			9+21		30,00					
46	SO2	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	1,20			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
	SO2	12	Odkopávky a prokopávky						0,0000	
47	SO2	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 s naložením (odběrný objekt, šachta)	m3	42,36			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			(1,8*1,8*1,2)+(4,5*4,5*1,9) odběr.obj.+šachta č.2		42,36					
	SO2	13	Hloubené vykopávky						0,0000	
48	SO2	132101210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ s naložením	m3	31,64			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			(0,8*1,3*11,5)+(0,8*1,2*20,5)		31,64					
	SO2	16	Přemístění výkopku						0,0000	
49	SO2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m -přebytečná zemina	m3	8,50			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			8,5		8,50					
	SO2	17	Konstrukce ze zemin						9,6390	
50	SO2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	33,86			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			33,26+0,6 včetně zásypu šachty č.1		33,86					
51	SO2	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 0-22 mm	m3	5,67			1,7000	9,6390	RTS II / 2023
			(0,6*0,35*29,5)-0,52		5,67					
52	SO2	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	40,10			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			(3,9-0,3)+(38,5-2) odběr.obj.+šachta č.2		40,10					
53	SO2	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	8,50			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			8,5 přebytečná zemina		8,50					
54	SO2	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	9,64			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
	SO2	18	Povrchové úpravy terénu						0,0000	
55	SO2	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	45,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			30*1,5		45,00					

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
			Rozměr					Celkem/MJ	Celková	
56	SO2	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	45,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			30*1,5		45,00					
57	SO2	182201101R00	Svahování násypů	m2	4,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			2*2		4,00					
	SO2	32	Zdi přehradní a opěrné						5,3072	
58	SO2	329321114R00	Konstrukce ostatní z bet. železového C25/30 XF3	m3	1,64			3,0045	4,9274	RTS II / 2023
			(1*1*0,3)+(0,2*1*2*1,6)+(0,6*0,2*2*1,6) šachta č.2		1,32					
			(0,5*0,5*0,7)+(0,5*0,15*0,8)+(0,35*0,15*0,8*2) odběrný objekt		0,32					
59	SO2	329351010R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	15,00			0,0145	0,2175	RTS II / 2023
			(0,6*1,6*4)+(1,9*4*1) šachta č.2		11,44					
			(0,5*1,5*3)+(0,5*0,7)+(0,15*0,8*2)+(0,20*0,8)+(0,35*0,8*2) odběrný objekt		3,56					
60	SO2	329352010R00	Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	15,00			0,0010	0,0144	RTS II / 2023
			15		15,00					
61	SO2	329366111R00	Výztuž ost. ŽB konstr. ocel B500B (10 505), D do 12 mm	t	0,01			1,0610	0,0106	RTS II / 2023
			14,066/1000 obet.potrubí		0,01					
62	SO2	329368211R00	Výztuž ostatních ŽB konstrukcí svařovanou sítí	t	0,13			1,0561	0,1373	RTS II / 2023
			103,1/1000 šachta č.2		0,10					
			17,22/1000 odběrný objekt		0,02					
			12,087/1000 obetonování potrubí		0,01					
63	SO2	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	5,31			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
	SO2	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)						7,3314	
64	SO2	452311151R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu	m3	0,10			2,5000	0,2500	RTS II / 2023
			0,4*0,10*2,5		0,10					
65	SO2	457311114R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 8/10	m3	0,82			2,5254	2,0708	RTS II / 2023
			1,2*0,1*1,2 šachta č.2		0,14					
			0,7*0,7*0,1 odběr.obj.		0,05					
			0,7*0,1*9 pod potrubí		0,63					
66	SO2	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,65			1,8908	5,0105	RTS II / 2023
			(0,6*0,15*9)+(0,6*0,15*20,5)		2,65					
67	SO2	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	7,33			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
	SO2	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových						0,0032	
68	SO2	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	32,30			0,0001	0,0032	RTS II / 2023
			32,3		32,30					
69	SO2	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
			Rozměr					Celkem/MJ	Celková	
	SO2	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						0,4113	
70	SO2	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30 <i>(0,31*0,25*2,5)+(0,12*0,02*2,5)-0,04</i>	m3	0,16			2,5250	0,4040	RTS II / 2023
					0,16					
71	SO2	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu <i>0,35*2,5*2</i>	m2	1,75			0,0042	0,0073	RTS II / 2023
					1,75					
72	SO2	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,41			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
	SO2	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb						0,0131	
73	SO2	936941113R00	Osazení doplňkových ocel. součástí do 50 kg (vodící drážky, česle, poklop na odběr.obj.,poklop na šachtu) <i>15,59+3,5+4,4+20</i>	kg	43,49			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
					43,49					
74	SO2	934956121R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 2 cm <i>0,26*0,8*2</i>	m2	0,42			0,0312	0,0131	RTS II / 2023
					0,42					
75	SO2	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	0,01			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
	SO2	96	Bourání konstrukcí						3,1350	
76	SO2	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu s naložením-šachta 1+2 <i>0,55*2</i>	m3	1,10			2,8500	3,1350	RTS II / 2023
					1,10					
	SO2	S	Přesuny sutí						0,0000	
77	SO2	979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m <i>3,135</i>	t	3,13			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
					3,13					
78	SO2	979082312R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 500 m <i>3,135</i>	t	3,13			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
					3,13					
	SO2		Ostatní materiál						0,0014	
79	SO2	Specifikace 1	NC - roura PVC Quantum 160/6m SN12 <i>5</i>	ks	5,00			0,0000	0,0000	
					5,00					
80	SO2	Specifikace 2	NC - roura PVC Quantum 160/3 m SN12 <i>1</i>	ks	1,00			0,0000	0,0000	
					1,00					
81	SO2	Specifikace 3	NC-ocel.součástí -vodící drážky, česle, poklopy <i>43,49</i>	kg	43,49			0,0000	0,0000	
					43,49					
82	SO2	Specifikace 4	NC-žárové zinkování vod.drážek, česlí a poklopů <i>43,49</i>	kg	43,49			0,0000	0,0000	
					43,49					
83	SO2	00572465	Směs travní standard PROFI <i>45/100*3</i>	kg	1,35			0,0010	0,0014	RTS II / 2023
					1,35					
	SO3		Spodní výpust						21,5335	
	SO3	11	Přípravné a přidružené práce						0,8120	

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
			Rozměr					Celkem/MJ	Celková	
84	SO3	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	50,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			50		50,00					
85	SO3	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	5,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			5		5,00					
86	SO3	114211103R00	Odstranění betonových trub do DN 300 mm, ve výkopu	m	8,00			0,1015	0,8120	RTS II / 2023
			8		8,00					
87	SO3	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	0,81			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
	SO3	12	Odkopávky a prokopávky						0,0000	
88	SO3	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	8,75			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			2,5*2,5*1,4		8,75					
	SO3	13	Hloubené vykopávky						0,0000	
89	SO3	132101210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	24,19			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			0,8*1,6*18,9		24,19					
	SO3	15	Roubení						0,0299	
90	SO3	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	30,24			0,0010	0,0299	RTS II / 2023
			1,6*18,9		30,24					
91	SO3	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	30,24			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			1,6*18,9		30,24					
92	SO3	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,03			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
	SO3	16	Přemístění výkopku						0,0000	
93	SO3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m se složením	m3	4,49			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			4,49 přebytečná zemina		4,49					
	SO3	17	Konstrukce ze zemin						2,7370	
94	SO3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	19,70			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			19,70		19,70					
95	SO3	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 0-22 mm	m3	1,61			1,7000	2,7370	RTS II / 2023
			(7,7*0,4*0,6)-0,242		1,61					
96	SO3	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	8,02			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			8,75-(0,75*0,75*1,3)		8,02					
97	SO3	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,74			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
	SO3	18	Povrchové úpravy terénu						0,0000	
98	SO3	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	28,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			14*2		28,00					

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
			Rozměr					Celkem/MJ	Celková	
99	SO3	182201101R00	Svahování násypů	m2	5,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			2,5*2		5,00					
100	SO3	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	30,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			30		30,00					
	SO3	32	Zdi přehradní a opěrné						4,1039	
101	SO3	329311114R00	Konstrukce ostatní z bet. prostého C 25/30 XF3	m3	0,05			2,9560	0,1478	RTS II / 2023
			0,3*0,2*0,8		0,05					
102	SO3	329321114R00	Konstrukce ostatní z bet. železového C25/30 XF3	m3	1,20			3,0045	3,6054	RTS II / 2023
			(0,9*0,85*0,9)+(0,2*0,65*1,6*2)+(0,3*0,2*1,6) požerák		1,20					
103	SO3	329351010R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	9,67			0,0145	0,1402	RTS II / 2023
			(0,9*0,85*2)+(0,9*0,9*2)+(0,65*1,6*2)+(0,7*1,6*2)+(0,55*2*1,6) požerák		9,23					
			(0,3*0,2*2)+(0,8*0,2*2) patka pod lávku		0,44					
104	SO3	329352010R00	Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	9,67			0,0010	0,0093	RTS II / 2023
			9,67		9,67					
105	SO3	329366111R00	Výztuž ost. ŽB konstr. ocel B500B (10 505), D do 12 mm	t	0,11			1,0610	0,1167	RTS II / 2023
			52/1000 požerák		0,05					
			63,76/1000 obetonování potr.		0,06					
106	SO3	329368211R00	Výztuž ostatních ŽB konstrukcí svařovanou sítí	t	0,08			1,0561	0,0845	RTS II / 2023
			7/1000 požerák		0,01					
			66,6/1000 obet.potr.		0,07					
107	SO3	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	4,10			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
	SO3	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)						6,3916	
108	SO3	452311151R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu	m3	0,76			2,5000	1,9000	RTS II / 2023
			0,46*0,15*11		0,76					
109	SO3	457311114R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 8/10	m3	0,89			2,5254	2,2476	RTS II / 2023
			1,1*1,05*0,1 požerák		0,12					
			0,7*0,1*11 pod obet.potrubí		0,77					
110	SO3	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,69			1,8908	1,3046	RTS II / 2023
			7,7*0,15*0,6		0,69					
111	SO3	457572111R00	Filtr.vrstvy ze zhut.štěrkopísků 0-32, bez úpravy	m3	0,45			2,0875	0,9394	RTS II / 2023
			1,5*2*0,15 pod rovinaninu		0,45					
112	SO3	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	6,39			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
	SO3	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)						5,2112	
113	SO3	464531112R00	Pohoz z hrub. drceného kameniva 32-125 mm,z terénu	m3	0,90			2,1600	1,9440	RTS II / 2023

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
			Rozměr					Celkem/MJ	Celková	
			3*1,5*0,2		0,90					
114	SO3	461211711R00	Patka dlažby lom.kamene, na sucho, bez výpl.spár	m3	0,72			1,9968	1,4377	RTS II / 2023
			0,6*0,6*2 pod zpevněním na výtoku do potoka		0,72					
115	SO3	463211100R00	Rovnanina z lom.kam. do 3 m3, 80 kg, urovnání líce	m3	0,90			2,0328	1,8295	RTS II / 2023
			1,5*2*0,30		0,90					
116	SO3	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	5,21			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
	SO3	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						0,0019	
117	SO3	767590120R00	Montáž podlahových roštů - šroubováním lávka	kg	31,00			0,0001	0,0019	RTS II / 2023
			31		31,00					
118	SO3	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	0,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
	SO3	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových						0,0021	
119	SO3	871351111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm	m	18,90			0,0001	0,0021	RTS II / 2023
			18,9		18,90					
120	SO3	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	1,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			1		1,00					
121	SO3	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
	SO3	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						2,1923	
122	SO3	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C25/30	m3	0,85			2,5250	2,1463	RTS II / 2023
			(0,39*0,27*11)-0,345 +0,037		0,85					
123	SO3	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	9,90			0,0042	0,0414	RTS II / 2023
			11*0,45*2		9,90					
124	SO3	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,00			0,0047	0,0047	RTS II / 2023
			1		1,00					
125	SO3	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,19			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
	SO3	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb						0,0195	
126	SO3	934956122R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 3 cm	m2	0,54			0,0361	0,0195	RTS II / 2023
			0,36*0,75*2		0,54					
127	SO3	936941116R00	Osazení doplňkových ocel. součástí do 500 kg U50, lávka, česle	kg	259,01			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			(1,65*4*5,59)+217,715+4,4		259,01					
128	SO3	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	0,02			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
	SO3		Ostatní materiál						0,0321	
129	SO3	Specifikace 1	NC roura PVC Quantum 200/6m SN12	ks	3,00			0,0000	0,0000	
			3		3,00					

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
			Rozměr					Celkem/MJ	Celková	
130	SO3	Specifikace 1	NC roupa PVC Quantum 200/3m SN12	ks	1,00			0,0000	0,0000	
			1		1,00					
131	SO3	Specifikace 1	NC koleno kanalizační DN200/45 st.	ks	1,00			0,0000	0,0000	
			1		1,00					
132	SO3	Specifikace 2	NC-ocel.součástí: U50, lávka bez roštů, česle, poklop	kg	270,37			0,0000	0,0000	
			36,89+222,78+4,4+6,3		270,37					
133	SO3	Specifikace 3	NC-žárové zinkování lávky bez roštů, U50, poklop, česle	kg	270,37			0,0000	0,0000	
			270,37		270,37					
134	SO3	Specifikace 4	NC podlahový pozinkovaný rošt-600x1000 včetně příchytů	ks	3,00			0,0104	0,0312	
			3		3,00					
135	SO3	00572465	Směs travní standard PROFI	kg	0,90			0,0010	0,0009	RTS II / 2023
			30/100*3		0,90					
	SO4		Nízká hrázka						41,0419	
	SO4	12	Odkopávky a prokopávky						0,0000	
136	SO4	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 s naložením (HT)	m3	19,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			19		19,00					
137	SO4	122101401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3 s naložením (HT)	m3	33,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			33		33,00					
	SO4	16	Přemístění výkopku						0,0000	
138	SO4	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m s naložením	m3	52,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			33+19 násyp+odkopávka		52,00					
	SO4	17	Konstrukce ze zemin						0,0000	
139	SO4	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 95% PS	m3	33,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			33		33,00					
	SO4	18	Povrchové úpravy terénu						0,0000	
140	SO4	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině (HT)	m2	62,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			62		62,00					
141	SO4	181201102R00	Úprava pláň v násypech v hor. 1-4, se zhuštěním (HT)	m2	62,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			62		62,00					
142	SO4	182201101R00	Svahování násypů (HT)	m2	132,00			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
			132		132,00					
	SO4	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)						41,0400	
143	SO4	464531112R00	Pohoz z hrub. drceného kameniva 32-125 mm,z terénu (HT)	m3	17,90			2,1600	38,6640	RTS II / 2023
			19-1,1 kámen-vybouraná suť		17,90					

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
			Rozměr					Celkem/MJ	Celková	
144	SO4	464531112R00	Pohoz z hrub. drceného kameniva 32-125 mm,z terénu	m3	1,10			2,1600	2,3760	RTS II / 2023
			1,1 vybouraná sut' použita do paty zpevnění		1,10					
145	SO4	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	41,04			0,0000	0,0000	RTS II / 2023
	SO4		Ostatní materiál						0,0019	
146	SO4	00572465	Směs travní standard PROFI	kg	1,86			0,0010	0,0019	RTS II / 2023
			62/100*3		1,86					

Výkaz výměr

Název stavby: **Revitalizace Štěpánkova rybníka**

Doba výstavby:

Objednatel: Obec Starý Mateřov

Druh stavby: revitalizace

Projektant: Projekční kancelář-Ing.Václav Kurka

Lokalita: k.ú. Starý Mateřov

JKSO: 83315

Datum zpracování: 02.01.2024 Zpracoval: J.Všetečková

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
			Rozměr			
1	SO1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	150,00	RTS II / 2023
			150		150,00	
2	SO1	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	20,00	RTS II / 2023
			20		20,00	
3	SO1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	21,00	RTS II / 2023
			21		21,00	
4	SO1	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	1,00	RTS II / 2023
			1		1,00	
5	SO1	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm	kus	1,00	RTS II / 2023
			1		1,00	
6	SO1	112101123R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 50-70cm	kus	2,00	RTS II / 2023
			2		2,00	
7	SO1	112101124R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 70-90cm	kus	1,00	RTS II / 2023
			1		1,00	
8	SO1	112111111R00	Spálení větví všech druhů stromů	kus	26,00	RTS II / 2023
			26		26,00	
9	SO1	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	21,00	RTS II / 2023
			21		21,00	
10	SO1	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	3,00	RTS II / 2023
			3		3,00	
11	SO1	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	2,00	RTS II / 2023
			2		2,00	

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
			Rozměr			
12	SO1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	35,00	RTS II / 2023
			35		35,00	
13	SO1	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	35,00	RTS II / 2023
			35		35,00	
14	SO2	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	24,00	RTS II / 2023
			24		24,00	
15	SO2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	3,00	RTS II / 2023
			3		3,00	
16	SO2	114211101R00	Odstranění betonových trub do DN 150 mm, ve výkopu	m	30,00	RTS II / 2023
			9+21		30,00	
17	SO2	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	1,20	RTS II / 2023
18	SO3	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	50,00	RTS II / 2023
			50		50,00	
19	SO3	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	5,00	RTS II / 2023
			5		5,00	
20	SO3	114211103R00	Odstranění betonových trub do DN 300 mm, ve výkopu	m	8,00	RTS II / 2023
			8		8,00	
21	SO3	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	0,81	RTS II / 2023
22	SO2	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 s naložením (odběrný objekt, šachta)	m3	42,36	RTS II / 2023
			(1,8*1,8*1,2)+(4,5*4,5*1,9) odběr.obj. +šachta č.2		42,36	
23	SO1	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 s naložením (HT)	m3	110,00	RTS II / 2023
			89+21 břehy zátopy+zadní část		110,00	
24	SO3	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	8,75	RTS II / 2023
			2,5*2,5*1,4		8,75	
25	SO4	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 s naložením (HT)	m3	19,00	RTS II / 2023
			19		19,00	
26	SO1	122703603R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna nad 60 kPa (HT)s naložením	m3	67,50	RTS II / 2023
			135/2		67,50	
27	SO1	122703602R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 40 - 60 kPa (HT) s naložením	m3	67,50	RTS II / 2023
			135/2		67,50	
28	SO1	121103111R00	Skryvka zemin v rovině a sklonu 1:5	m3	40,00	RTS II / 2023
			20*20*0,1 v místě zemníku		40,00	
29	SO1	122101401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3 s naložením (HT)	m3	255,00	RTS II / 2023
			255		255,00	

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
			Rozměr			
30	SO4	122101401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3 s naložením (HT)	m3	33,00	RTS II / 2023
			33		33,00	
31	SO2	132101210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ s naložením	m3	31,64	RTS II / 2023
			(0,8*1,3*11,5)+(0,8*1,2*20,5)		31,64	
32	SO3	132101210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	24,19	RTS II / 2023
			0,8*1,6*18,9		24,19	
33	SO3	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	30,24	RTS II / 2023
			1,6*18,9		30,24	
34	SO3	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	30,24	RTS II / 2023
			1,6*18,9		30,24	
35	SO3	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,03	RTS II / 2023
36	SO1	162253101R00	Vodorovné přemístění nánosů, únos.dna přes 40 kPa	m3	135,00	RTS II / 2023
			135		135,00	
37	SO1	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m se složením (HT)	m3	110,00	RTS II / 2023
			110 odkopávka		110,00	
38	SO1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m s naložením (HT)	m3	390,00	RTS II / 2023
			135+255 sediment+násyp		390,00	
39	SO1	162201411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	21,00	RTS II / 2023
			21		21,00	
40	SO1	162201413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70 cm do 1000 m	kus	1,00	RTS II / 2023
			1		1,00	
41	SO1	162201414R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm do 1000 m	kus	1,00	RTS II / 2023
			1		1,00	
42	SO1	162201417R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 70 cm do 1000 m	kus	2,00	RTS II / 2023
			2		2,00	
43	SO1	162201418R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 90 cm do 1000 m	kus	1,00	RTS II / 2023
			1		1,00	
44	SO1	162201401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	21,00	RTS II / 2023
			21		21,00	
45	SO1	162201403R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 70 cm do 1000 m	kus	1,00	RTS II / 2023
			1		1,00	
46	SO1	162201404R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 90 cm do 1000 m	kus	1,00	RTS II / 2023
			1		1,00	
47	SO1	162201407R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 70 cm do 1000 m	kus	2,00	RTS II / 2023

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
			Rozměr			
			2		2,00	
48	SO1	162201408R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 90 cm do 1000 m	kus	1,00	RTS II / 2023
			1		1,00	
49	SO2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m -přebytečná zemina	m3	8,50	RTS II / 2023
			8,5		8,50	
50	SO3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m se složením	m3	4,49	RTS II / 2023
			4,49 přebytečná zemina		4,49	
51	SO4	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m s naložením	m3	52,00	RTS II / 2023
			33+19 násyp+odkopávka		52,00	
52	SO2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	33,86	RTS II / 2023
			33,26+0,6 včetně zásypu šachty č.1		33,86	
53	SO2	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 0-22 mm	m3	5,67	RTS II / 2023
			(0,6*0,35*29,5)-0,52		5,67	
54	SO1	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS (HT)	m3	255,00	RTS II / 2023
			255		255,00	
55	SO2	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	40,10	RTS II / 2023
			(3,9-0,3)+(38,5-2) odběr.obj.+šachta č.2		40,10	
56	SO3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	19,70	RTS II / 2023
			19,70		19,70	
57	SO3	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 0-22 mm	m3	1,61	RTS II / 2023
			(7,7*0,4*0,6)-0,242		1,61	
58	SO3	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	8,02	RTS II / 2023
			8,75-(0,75*0,75*1,3)		8,02	
59	SO3	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,74	RTS II / 2023
60	SO4	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	33,00	RTS II / 2023
			33		33,00	
61	SO2	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	8,50	RTS II / 2023
			8,5 přebytečná zemina		8,50	
62	SO2	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	9,64	RTS II / 2023
63	SO2	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	45,00	RTS II / 2023
			30*1,5		45,00	
64	SO2	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	45,00	RTS II / 2023
			30*1,5		45,00	
65	SO1	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	400,00	RTS II / 2023

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
			Rozměr			
			400 v místě uložení sedimentu		400,00	
66	SO1	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním (HT)	m2	259,00	RTS II / 2023
			259 dno zátopy		259,00	
67	SO1	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	400,00	RTS II / 2023
			400 zemník		400,00	
68	SO1	182201101R00	Svahování násypů (HT)	m2	616,00	RTS II / 2023
			616		616,00	
69	SO1	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	400,00	RTS II / 2023
			400 v místě uložení sedimentu		400,00	
70	SO1	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 (HT)	m2	260,00	RTS II / 2023
			260		260,00	
71	SO3	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	28,00	RTS II / 2023
			14*2		28,00	
72	SO3	182201101R00	Svahování násypů	m2	5,00	RTS II / 2023
			2,5*2		5,00	
73	SO3	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	30,00	RTS II / 2023
			30		30,00	
74	SO4	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině (HT)	m2	62,00	RTS II / 2023
			62		62,00	
75	SO4	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním (HT)	m2	62,00	RTS II / 2023
			62		62,00	
76	SO4	182201101R00	Svahování násypů (HT)	m2	132,00	RTS II / 2023
			132		132,00	
77	SO2	182201101R00	Svahování násypů	m2	4,00	RTS II / 2023
			2*2		4,00	
78	SO2	329321114R00	Konstrukce ostatní z bet.železového C25/30 XF3	m3	1,64	RTS II / 2023
			(1*1*0,3)+(0,2*1*2*1,6)+(0,6*0,2*2*1,6) šachta č.2		1,32	
			(0,5*0,5*0,7)+(0,5*0,15*0,8)+(0,35*0,15*0,8*2) odběrný objekt		0,32	
79	SO2	329351010R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	15,00	RTS II / 2023
			(0,6*1,6*4)+(1,9*4*1) šachta č.2		11,44	
			(0,5*1,5*3)+(0,5*0,7)+(0,15*0,8*2)+(0,20*0,8)+(0,35*0,8*2) odběrný objekt		3,56	
80	SO2	329352010R00	Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	15,00	RTS II / 2023
			15		15,00	
81	SO2	329366111R00	Výztuž ost. ŽB konstr. ocel B500B (10 505), D do 12 mm	t	0,01	RTS II / 2023
			14,066/1000 obet.potrubi		0,01	

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
			Rozměr			
82	SO2	329368211R00	Výztuž ostatních ŽB konstrukcí svařovanou sítí	t	0,13	RTS II / 2023
			103,1/1000 šachta č.2 17,22/1000 odběrný objekt 12,087/1000 obetonování potrubí		0,10 0,02 0,01	
83	SO2	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	5,31	RTS II / 2023
84	SO3	329311114R00	Konstrukce ostatní z bet. prostého C 25/30 XF3	m3	0,05	RTS II / 2023
			0,3*0,2*0,8		0,05	
85	SO3	329321114R00	Konstrukce ostatní z bet. železového C25/30 XF3	m3	1,20	RTS II / 2023
			(0,9*0,85*0,9)+(0,2*0,65*1,6*2)+(0,3*0,2*1,6) požerák		1,20	
86	SO3	329351010R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	9,67	RTS II / 2023
			(0,9*0,85*2)+(0,9*0,9*2)+(0,65*1,6*2)+(0,7*1,6*2)+(0,55*2*1,6) požerák (0,3*0,2*2)+(0,8*0,2*2) patka pod lávku		9,23 0,44	
87	SO3	329352010R00	Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	9,67	RTS II / 2023
			9,67		9,67	
88	SO3	329366111R00	Výztuž ost. ŽB konstr. ocel B500B (10 505), D do 12 mm	t	0,11	RTS II / 2023
			52/1000 požerák 63,76/1000 obetonování potr.		0,05 0,06	
89	SO3	329368211R00	Výztuž ostatních ŽB konstrukcí svařovanou sítí	t	0,08	RTS II / 2023
			7/1000 požerák 66,6/1000 obet.potr.		0,01 0,07	
90	SO3	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	4,10	RTS II / 2023
91	SO2	452311151R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu	m3	0,10	RTS II / 2023
			0,4*0,10*2,5		0,10	
92	SO2	457311114R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 8/10	m3	0,82	RTS II / 2023
			1,2*0,1*1,2 šachta č.2 0,7*0,7*0,1 odběr.obj. 0,7*0,1*9 pod potrubí		0,14 0,05 0,63	
93	SO2	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,65	RTS II / 2023
			(0,6*0,15*9)+(0,6*0,15*20,5)		2,65	
94	SO2	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	7,33	RTS II / 2023
95	SO3	452311151R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu	m3	0,76	RTS II / 2023
			0,46*0,15*11		0,76	
96	SO3	457311114R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 8/10	m3	0,89	RTS II / 2023
			1,1*1,05*0,1 požerák 0,7*0,1*11 pod obet.potrubí		0,12 0,77	

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
			Rozměr			
97	SO3	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,69	RTS II / 2023
			7,7*0,15*0,6		0,69	
98	SO3	457572111R00	Filtr.vrstvy ze zhut.štěrkopísků 0-32, bez úpravy	m3	0,45	RTS II / 2023
			1,5*2*0,15 pod rovinou		0,45	
99	SO3	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	6,39	RTS II / 2023
100	SO3	464531112R00	Pohoz z hrub. drceného kameniva 32-125 mm,z terénu	m3	0,90	RTS II / 2023
			3*1,5*0,2		0,90	
101	SO4	464531112R00	Pohoz z hrub. drceného kameniva 32-125 mm,z terénu (HT)	m3	17,90	RTS II / 2023
			19-1,1 kámen-vybouřená suť		17,90	
102	SO3	461211711R00	Patka dlažby lom.kamene, na sucho, bez výpl.spár	m3	0,72	RTS II / 2023
			0,6*0,6*2 pod zpevněním na výtok do potoka		0,72	
103	SO3	463211100R00	Rovnanina z lom.kam. do 3 m3, 80 kg, urovnání líce	m3	0,90	RTS II / 2023
			1,5*2*0,30		0,90	
104	SO3	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	5,21	RTS II / 2023
105	SO4	464531112R00	Pohoz z hrub. drceného kameniva 32-125 mm,z terénu	m3	1,10	RTS II / 2023
			1,1 vybouřená suť použita do paty zpevnění		1,10	
106	SO4	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	41,04	RTS II / 2023
107	SO3	767590120R00	Montáž podlahových roštů - šroubováním lávka	kg	31,00	RTS II / 2023
			31		31,00	
108	SO3	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	0,00	RTS II / 2023
109	SO2	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	32,30	RTS II / 2023
			32,3		32,30	
110	SO2	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,00	RTS II / 2023
111	SO3	871351111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm	m	18,90	RTS II / 2023
			18,9		18,90	
112	SO3	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	1,00	RTS II / 2023
			1		1,00	
113	SO3	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,00	RTS II / 2023
114	SO2	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30	m3	0,16	RTS II / 2023
			(0,31*0,25*2,5)+(0,12*0,02*2,5)-0,04		0,16	
115	SO3	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30	m3	0,85	RTS II / 2023
			(0,39*0,27*11)-0,345 +0,037		0,85	
116	SO3	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	9,90	RTS II / 2023
			11*0,45*2		9,90	

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
			Rozměr			
117	SO2	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	1,75	RTS II / 2023
			0,35*2,5*2		1,75	
118	SO2	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,41	RTS II / 2023
119	SO3	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,00	RTS II / 2023
			1		1,00	
120	SO3	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,19	RTS II / 2023
121	SO3	934956122R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 3 cm	m2	0,54	RTS II / 2023
			0,36*0,75*2		0,54	
122	SO2	936941113R00	Osazení doplňkových ocel. součástí do 50 kg (vodící drážky, česle, poklop na odběr.obj.,poklop na šachtu)	kg	43,49	RTS II / 2023
			15,59+3,5+4,4+20		43,49	
123	SO2	934956121R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 2 cm	m2	0,42	RTS II / 2023
			0,26*0,8*2		0,42	
124	SO2	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	0,01	RTS II / 2023
125	SO3	936941116R00	Osazení doplňkových ocel. součástí do 500 kg U50, lávka, česle	kg	259,01	RTS II / 2023
			(1,65*4*5,59)+217,715+4,4		259,01	
126	SO3	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	0,02	RTS II / 2023
127	SO2	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu s naložením-šachta 1+2	m3	1,10	RTS II / 2023
			0,55*2		1,10	
128	SO2	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	3,13	RTS II / 2023
			3,135		3,13	
129	SO2	979082312R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m	t	3,13	RTS II / 2023
			3,135		3,13	
130	SO2	Specifikace 1	NC - roura PVC Quantum 160/6m SN12	ks	5,00	
			5		5,00	
131	SO2	Specifikace 2	NC - roura PVC Quantum 160/3 m SN12	ks	1,00	
			1		1,00	
132	SO2	Specifikace 3	NC-ocel.součástí -vodící drážky, česle, poklopy	kg	43,49	
			43,49		43,49	
133	SO2	Specifikace 4	NC-žárové zinkování vod.drážek, česlí a poklopů	kg	43,49	
			43,49		43,49	
134	SO2	00572465	Směs travní standard PROFI	kg	1,35	RTS II / 2023
			45/100*3		1,35	
135	SO1	Specifikace 1	NC - uložení pařezů na skládku s likvidací (do 10 km)	t	3,71	
			3,715		3,71	

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cenová soustava
			Rozměr			
136	SO1	Specifikace 2	NC - vodorovný přesun pařezů na firmu k likvidaci(do 10 km) dvě cesty	km	40,00	
			40		40,00	
137	SO1	Specifikace 3	NC - nakládání pařezů do kontejneru k přepravě na likvidaci	hod.	4,00	
			4		4,00	
138	SO1	00572465	Směs travní standard PROFÍ	kg	19,80	RTS II / 2023
			660/100*3		19,80	
139	SO3	Specifikace 1	NC roura PVC Quantum 200/6m SN12	ks	3,00	
			3		3,00	
140	SO3	Specifikace 1	NC roura PVC Quantum 200/3m SN12	ks	1,00	
			1		1,00	
141	SO3	Specifikace 1	NC koleno kanalizační DN200/45 st.	ks	1,00	
			1		1,00	
142	SO3	Specifikace 2	NC-ocel.součástí: U50, lávka bez roštů, česle, poklop	kg	270,37	
			36,89+222,78+4,4+6,3		270,37	
143	SO3	Specifikace 3	NC-žárové zinkování lávky bez roštů, U50, poklop, česle	kg	270,37	
			270,37		270,37	
144	SO3	Specifikace 4	NC podlahový pozinkovaný rošt-600x1000 včetně příchytek	ks	3,00	
			3		3,00	
145	SO3	00572465	Směs travní standard PROFÍ	kg	0,90	RTS II / 2023
			30/100*3		0,90	
146	SO4	00572465	Směs travní standard PROFÍ	kg	1,86	RTS II / 2023
			62/100*3		1,86	