



„Snížení energetické náročnosti ZŠ Lnáře“

CZ.1.02/3.2.00/15.28592, 15252153

SMLOUVA O DÍLO - Obchodní podmínky

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Název stavby:

„Snížení energetické náročnosti ZŠ Lnáře“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

zastoupený:

IČ:

Obec Lnáře
Lnáře 158, 387 42 Lnáře
Stanislava Mašková, starostka
00251437

1.2. Zhotovitel:

zastoupený:

Tel.:

E-mail:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

CHLADEK FCH s.r.o.
V Lipkách 96, 38601 Strakonice
Marek Fugner, jednatel
725259910
chladekfch@chladekfch.cz
26093588
CZ26093588
104 - 213091024470100

- 1.3. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatel:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

technický dozor investora (TDI):

Zhotovitel:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

ve věcech řízení stavby:

Stanislava Mašková

Ing. Robert Flandera

Marek Fugner

2. Předmět díla

Předmětem plnění zakázky jsou stavební úpravy objektu - zateplení budovy víceúčelového zařízení, které má v současné době vysokou nákladovost na vytápění. Projekt řeší výměnu otvorových výplní - okna a vstupní dveře, zateplení střechy budovy a komplexní zateplení obálky budovy.

Předmět plnění představuje zateplení následujících obvodových konstrukcí objektu:

- výměnu původních dřevěných oken (OZ 1,3") za okna s max. $U_w = 1,2$,
- zateplení stropu (STR 1) pod půdou minerální vatou tl. 240 mm
- výměnu vchodových dveří kuchyně (DO 1) za dveře s U_d max 1,2,
- zateplení venkovních obvodových stěn certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem se zateplovací vrstvou z polystyrénu tl. 140 mm,
- zateplení ploché střechy polystyrénem tl. 240 mm

Budova bude po výše uvedeném zateplení splňovat požadavky třídy podle klasifikační stupnice stavebně energetických vlastností budov podle ČSN 73 0540-2:2011: "C - Vyhovující".

Dokončené dílo musí být v souladu se zadávací dokumentací, musí respektovat požadavky veřejnoprávních orgánů a organizací a musí odpovídat platným předpisům a normám a smluvním ujednáním. Smluvní strany se pro tento případ dohodly na závaznosti obecně platných norem.



„Snížení energetické náročnosti ZŠ Lnáře“

CZ.1.02/3.2.00/15.28592, 15252153

2.3. Termíny plnění -

Termín zahájení díla: červenec 2015

Termín úplného dokončení díla: září 2015

2.4. Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané zadávací dokumentace.

Plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti § 92a zák. o DPH č. 235/2004 Sb. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátc, pro kterého je plnění uskutečněno.

3. Nabídková cena		
Rozpočtová rezerva 5% - samostatně		
119.971,-	25.194,-	145.165,-
Dle rozpočtu - Cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
2.399.420,-	503.878,-	2.903.298,-
Cena celková včetně rozpočtové rezervy 5%		
2.519.391,-	529.072,-	3.048.463,-

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

3. Platební podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude jedna faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným objednatelem (TDI) po řádném dokončení předaného díla.

3.1 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

3.2. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

3.3 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem.

3.4. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

4. Majetkové sankce

4.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4.2 Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za



„Snížení energetické náročnosti ZŠ Lnáře“

CZ.1.02/3.2.00/15.28592, 15252153

každý nedodělek či vadu, na jejichž odstranění nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

4.3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. Staveniště

5.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 15 dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

5.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

5.3. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel.

6.1. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDI a druhou kopii obdrží zhotovitel.

6.2. Zázpisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

6.3. Zázpisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Provádění díla a bezpečnost práce

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

7.1. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

7.2. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

7.3. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

7.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7.5. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

7.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

8. Předání a převzetí díla

8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímání řízení a řádně v něm pokračovat.

8.2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDI.

8.3. O průběhu předávání a přejímání řízení pořídí objednatel zápis.

8.4. Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli a objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí



„Snížení energetické náročnosti ZŠ Lnáře“

CZ.1.02/3.2.00/15.28592, 15252153

- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- údaje o doložení požadovaných dokladů (viz čl. 10.6)

8.5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

8.6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- originál stavebního deníku

9. Záruka za jakost díla

9.1. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty

- min. 36 měsíců na stavební konstrukce a stavebně práce

- ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem

9.2 Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady zhotovitelem.

9.3. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

10. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

11. Důvěrné informace

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu §271 obchod. zákoníku. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

12. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

13. Závěrečná ustanovení



„Snížení energetické náročnosti ZŠ Lnáře“

CZ.1.02/3.2.00/15.28592, 15252153

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

Lnáře 3.7. 2015

Ve Strakonicih. dne: 26.6.2015

Za objednatele

OBEC LNÁŘE

Lnáře 74

387 42 Lnáře

IČO: 251437 Tel: 383 495126

Stanislava Mašková

Stanislava Mašková – starostka obce

Za zhotovitele:

FUGHER NARČ

CHLADEK FCH s.r.o.

V Lípkách 96

386 01 Strakonice I.

IČ: 260 93 588 DIČ: CZ26093588

29.6.2015

7/3/2015

Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Lnáře dneč. usnesení.....

Příloha: položkový rozpočet

Položkový rozpočet

Stavba: **2015046** **Základní škola Lnáře**
 Objekt: **1** **Snížení en. náročnosti ZS Lnáře**
 Rozpočet: **2** **Nabídka**

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel: **CHLÁDEK FCH s.r.o., V Lipkách 96 Strakonice 1, 38601; IČ: 26093588**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	2 399 420,33
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	2 399 420,33

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	2 399 420,33 CZK
DPH	21 %	503 878,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,33 CZK

Cena celkem:

2 903 298,00 CZK

Za objednatele:

OBEC LNÁŘE

Lnáře 74

387 42 Lnáře

IČO: 251437 Tel.: 383 495126

Datum: 28.6.2015

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

CHLÁDEK FCH

V Lipkách 96

386 01 Strakonice I.

IČ: 260 93 588 DIČ: CZ26093588

Stavba:	2015046	Základní škola Lnáře	List č.2
Objekt:	1	Snížení en. náročnosti ZŠ Lnáře	
Rozpočet:	2	Nabídka	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	HSV	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	1 592,96
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV	986 829,55
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV	263 711,63
9	Přesun sítě	HSV	10 773,95
998	Přesun hmot	HSV	3 098,22
PSV	Práce a dodávky PSV	HSV	0,00
712	Povlakové krytiny	HSV	110 646,24
713	Izolace tepelné	HSV	265 552,85
762	Konstrukce tesařské	HSV	150 603,42
764	Konstrukce klempířské	HSV	233 223,72
766	Konstrukce truhlářské	HSV	293 614,25
784	Dokončovací práce - malby a tapety	HSV	1 569,98
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV	78 203,56
			2 399 420,33

Stavba:	2015046	Základní škola Lnáře	List 6.3
Objekt:	1	Snížení en. náročnosti ZS Lnáře	
Rozpočet:	2	Nabídka	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					
1 311231117	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevností P 7 až 15 na SMS 10 MPa	m3	0,42000	3 792,76	1 592,96
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce				1 592,96

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
2 612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,84000	130,86	109,92
3 619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	50,00000	19,35	967,50
4 619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	124,78000	96,13	11 995,10
5 622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů (APU list)	m	124,78000	18,52	2 310,93
6 590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	131,01900	32,10	4 205,71
7 622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek II do 40 mm	m2	39,85900	416,78	16 612,43
8 283759320	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm	m2	40,65600	61,70	2 508,48
9 622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek II do 160 mm	m2	945,57100	395,30	373 784,22
10 283759510	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm	m2	964,48200	214,95	207 315,41
11 622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek II do 40 mm	m	260,57000	199,56	51 999,35
12 283759320	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm	m2	47,84100	44,08	2 108,83
13 622251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	985,43000	13,24	13 047,09
14 622251201	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn při stěrkování izolačních desek	m2	268,27500	122,44	32 847,59
15 622252001	Montáž základacích soklových listů zateplení	m	191,93400	90,39	17 348,91
16 590516340	lišta základací LO 143 mm tl.1,0mm	m	201,53100	76,34	15 384,88
17 622252002	Montáž ostatních listů zateplení	m	717,70800	43,05	30 897,33
18 590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	273,59900	41,99	11 488,42
19 590514800	lišta rohová AI 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	400,24700	16,74	6 700,13
20 590514940	připojovací profil parapetní variabilní s tkaninou, výška pěnové pásky 4 mm, délka 2 m	m	79,74800	71,55	5 705,97
21 622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 028,95300	165,40	170 188,83
22 629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	42,60000	46,76	1 991,98
23 629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	220,00000	10,88	2 393,60
24 629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	194,76100	14,32	2 788,98
25 644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	6,00000	37,27	223,62
26 553414130	průvětrník mřížový s klapkami 30x30 cm	kus	6,00000	317,39	1 904,34
Celkem za: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				986 829,55

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání					
27 941122111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého bez podlah zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	1 116,07900	64,10	71 540,66
28 941122211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému bez podlah š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	100 447,11000	1,35	135 603,60
29 941122811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého bez podlah zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	1 116,07900	34,36	38 348,47
30 952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	70,00000	78,73	5 511,10
31 962032631	Bourání zdiva kominového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	2,00000	399,19	798,38

Zpracováno programem INFOpower

Stavba:	2015046	Základní škola Lnáře	List č.4
Objekt:	1	Snížení en. náročnosti ZS Lnáře	
Rozpočet:	2	Nabídka	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
32	966032921 Odsekání říms podokenních nebo přesokenních přesazených přes 80 mm	m	48,18000	37,03	1 784,11
33	967032974 Odsekání plošných fasádních prvků přesazených před líc zdiva 80 mm	m2	38,90400	153,38	5 967,10
34	968062244 Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,60000	158,43	95,06
35	968062245 Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	20,49000	75,74	1 551,91
36	968062246 Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	10,80000	75,85	819,18
37	968062247 Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	34,56000	48,96	1 692,06
Celkem za:	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			263 711,63

Díl: 9	Přesun sutě				
38	997013112 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	11,61300	269,77	3 132,84
39	997013501 Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,61300	213,89	2 483,90
40	997013509 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	104,51700	21,92	2 291,01
41	997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,61300	151,29	1 756,93
42	997241612 Nakládání nebo překládání sutí	t	11,61300	95,52	1 109,27
Celkem za:	9	Přesun sutě			10 773,95

Díl: 998	Přesun hmot				
43	998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	16,60800	186,55	3 098,22
Celkem za:	998	Přesun hmot			3 098,22

Díl: 712	Povlakové krytiny				
44	712361705 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	197,86700	122,49	24 236,73
45	283220410 fólie střešní mPVC ke kotvení ALKORPLAN 35176 1,5 mm	m2	201,82400	299,35	60 416,01
46	712363301 Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy ALKORPLAN délky 2 m pásek rš 50 mm	kus	24,70500	95,73	2 365,01
47	712363302 Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy ALKORPLAN délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	kus	24,70500	151,53	3 743,55
48	712363306 Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy ALKORPLAN délky 2 m okapnice široká rš 200 mm	kus	23,62500	242,00	5 717,25
49	712363307 Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy ALKORPLAN délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	kus	1,50000	387,80	581,70
50	712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	197,86700	26,50	5 243,48
51	693111460 textile GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	227,54700	22,28	5 069,75
52	998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	1 116,98200	2,93	3 272,76
Celkem za:	712	Povlakové krytiny			110 646,24

Díl: 713	Izolace tepelné				
53	713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	586,58000	18,96	11 121,56
54	631481540 deska minerální izolační ISOVER UNI 600x1200 mm tl. 100 mm	m2	299,15600	186,86	55 900,29
55	631481560 deska minerální izolační ISOVER UNI 600x1200 mm tl. 140 mm	m2	299,15600	312,27	93 417,44

Zpracováno programem INFOpower

Stavba:	2015046	Základní škola Lnáře	List č.5
Objekt:	1	Snížení en. náročnosti ZS Lnáře	
Rozpočet:	2	Nabídka	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
56	713141151	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	357,82400	23,11	8 269,31
57	283759140	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	28,70500	293,23	8 417,17
58	283759150	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 120 mm	m2	336,27600	255,16	85 804,18
59	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	4,88700	536,71	2 622,90
Celkem za: 713		Izolace tepelné				265 552,85
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
60	762341270	Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz	m2	28,14200	63,84	1 796,59
61	606234920	překládka vodovzdorná SM,125 x 250 (122 x 244) cm,jak II tl 18 mm	m2	28,14200	315,19	8 870,08
62	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	768,00000	49,11	37 716,48
63	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	2,23600	2 796,32	6 252,57
64	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	256,24000	29,73	7 618,02
65	762810044	Záklop stropů z desek OSB II 18 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	256,24000	326,50	83 662,36
66	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	4,58700	1 021,87	4 687,32
Celkem za: 762		Konstrukce tesařské				150 603,42
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
67	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	23,43000	67,17	1 573,79
68	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	75,95000	41,60	3 159,52
69	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	48,18000	44,05	2 122,33
70	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	153,08000	45,87	7 021,78
71	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	37,80000	38,85	1 468,53
72	764004861	Demontáž svodu do suti	m	47,77000	32,15	1 535,81
73	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	17,34000	78,54	1 361,88
74	764214607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz barveného plechu mechanicky kotvené rš 670 mm	m	23,43000	1 018,24	23 857,36
75	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz barveného plechu rš 400 mm	m	75,95000	496,91	37 740,31
76	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	14,34000	100,88	1 446,62
77	764508131	Montáž kruhového svodu	m	14,30000	75,34	1 077,36
78	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz barveného plechu rš 125 mm	m	5,95000	440,75	2 622,46
79	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz barveného plechu rš 150 mm	m	147,13000	621,22	91 400,10
80	764511641	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz barveného plechu 125/87 mm	kus	1,00000	435,21	435,21
81	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz barveného plechu 150/120 mm	kus	7,00000	393,04	2 751,28
82	764518621	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z Pz barveného plechu průměru 87 mm	m	3,00000	767,53	2 302,59
83	764518623	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z Pz barveného plechu průměru 120 mm	m	44,77000	1 118,20	50 061,81
84	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,80400	1 598,23	1 284,98
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské				233 223,72

Zpracováno programem INFOpower

Stavba:	2015046	Základní škola Lnáře	List č.6
Objekt:	1	Snížení en. náročnosti ZS Lnáře	
Rozpočet:	2	Nabídka	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 766 Konstrukce truhlářské					
85 76621011	Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	25,80000	432,28	11 152,82
86 76621012	Montáž oken jednoduchých pevných výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	40,65000	418,38	17 007,15
87 611499R099	dodávka výplní otvorů dle výpisu prvků	soubor	1,00000	244 387,18	244 387,18
88 766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	12,00000	101,30	1 215,60
89 766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	2,00000	139,82	279,64
90 766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	3,00000	205,76	617,28
91 607941020	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,26 x 1 m	m	20,40000	259,10	5 285,64
92 607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	17,00000	40,87	694,79
93 766694123	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	8,00000	268,57	2 148,56
94 607941060	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,45 x 1 m	m	9,60000	425,12	4 081,15
95 607941090	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,6 x 1 m	m	9,60000	636,89	6 114,14
96 607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	8,00000	58,39	467,12
97 998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,27000	604,37	163,18
Celkem za: 766 Konstrukce truhlářské					293 614,25
Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety					
98 784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	56,15100	27,96	1 569,98
Celkem za: 784 Dokončovací práce - malby a tapety					1 569,98
Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady					
99 023002000	Odstranění materiálů a konstrukcí	Soubor	1,00000	14 663,17	14 663,17
100 030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	29 326,33	29 326,33
101 060001000	Územní vlivy (dopravní náklady)	soubor	1,00000	34 214,06	34 214,06
Celkem za: VRN Vedlejší rozpočtové náklady					78 203,56