

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

Obec Voznice

IČO: 002 43 531

sídlem Voznice 7, 263 01 Dobříš

zastoupená Přemyslem Léblem, starostou obce
(dále jen „objednatel“)

a

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, 272 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964
zastoupená Ing. Vladimírem Ložkem, předsedou představenstva
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)

dnešního dne, měsíce a roku ve vzájemném konsenzu uzavírají tento dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo ze dne 2. října 2025 (dále jen „Dodatek“):

PREAMBULE

Smluvní strany dne 2. října 2025 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo „**Oprava silnice Chouzavá – úsek I**“ v rozsahu dle Smlouvy (dále jen „Dílo“). Při provádění Díla, konkrétně při strhávání krajnic, byly zastiženy konstrukční vrstvy vozovky širší, než bylo předpokládáno ve výkazu výměr (zadání Díla). Na základě těchto zjištění bylo po domluvě s objednatelům přistoupeno k rozšíření komunikace pro zvýšení její přehlednosti, a tedy bezpečnosti, a zajištění většího komfortu při jízdě. Toto rozšíření mělo za následek zvýšení rozsahu skutečně provedených prací, které byly geodeticky zaměřeny. Jelikož smluvní strany chtějí, s ohledem na výše uvedené, upravit cenu a rozsah Díla, přistupují k uzavření tohoto Dodatku.

Článek 1

Předmět

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu a ceny Díla, a to dle změnového listu stavby včetně příloh ze dne 3. listopadu 2025, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku a který se nabytím jeho účinnosti stává přílohou Smlouvy, kde v příslušném rozsahu prací nahrazuje jednotlivé položky díla a jejich cenu ve stávající příloze č. 1 Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na výše uvedené článek 3 odst. 1 Smlouvy nově zní:

*„Cena za Dílo je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, podle Cenové nabídky ve výši **3.330.259,02 Kč bez daně z přidané hodnoty** (dále jen „DPH“). K ceně za Dílo bude zhotovitelem připočtena DPH v zákonné výši účinné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“*

Článek 2
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho Příloha č. 1 – změnový rozpočet a Příloha č. 2. Geodetické zaměření.
3. Dodatek je uzavírán elektronicky při užití uznávaných elektronických podpisů, obdrží každá ze smluvních stran jeho elektronické vyhotovení.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem Dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné, vážné a pravé vůle a nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Kladně dne dle elektronických podpisů

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

.....

Obec Voznice
IČO: 002 43 531
Přemysl Lébl, starosta obce

.....

ČNES dopravní stavby, a.s.
IČO: 477 81 734
Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Poznámka:

CZ47781734

Cena s DPH

Výše daně	
627 393,38	
0,00	

Výše daně	699 354,39	0,00
-----------	------------	------

v CZK

3 614 980,92

4 029 613,41

21. 2025



7 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Oprava silnice Objekt: Chouzavá - úsek I Místo: Voznice - Chouzavá Zadavatel: ČNĚS dopravní stavby, a.s. Účastník: Datum: 26.08.2025 Projektant: Zpracovatel: 03.11.2025			
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	Cena celkem po ZBV
Náklady stavby celkem		2 987 587,54	3 330 259,02
HSV - Práce a dodávky HSV		2 865 087,54	3 207 759,02
1 - Zemní práce		229 878,34	247 101,99
5 - Komunikace pozemní		2 581 830,48	2 960 657,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		15 200,00	0,00
998 - Přesun hmot		38 178,72	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		122 500,00	122 500,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce		45 000,00	45 000,00
VRN3 - Zařízení stavenišť		10 000,00	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		20 000,00	20 000,00
VRN6 - Územní vlivy		7 500,00	7 500,00
VRN7 - Provozní vlivy		40 000,00	40 000,00

D	5	Komunikace pozemní					2 581 830,48			2 960 657,03
5	K	567522124	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a poljivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhuťněním a vřtčněním plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky po zhuťnění přes 180 do 200 mm	m2	2 220,764	143,00	317 569,25	CS ÚRS 2025 01	2454,696	351 021,53
Online PSC										
VV										
https://podminsky.ur.scl/item/CS_URS_2025_01/56752124										
M	56522150		cement Portlandský směrný CEM II 32,5MPa	t	2 220,764				2383,2*1,06	
VV										
(2095;06*1,06)*0,2+3*0,05										
7	K	567531121	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky přes 200 do 250 mm	m2	2 220,764	102,00	226 517,93	CS ÚRS 2025 01	2454,696	250 378,99
Online PSC										
VV										
https://podminsky.ur.scl/item/CS_URS_2025_01/567531121										
8	K	569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění asfaltovým recyklatem tl. 100 mm	m2	2 220 764	81,80	40 900,00	CS ÚRS 2025 01	2383,2*1,03	40 900,00
Online PSC										
VV										
https://podminsky.ur.scl/item/CS_URS_2025_01/569931132										
9	K	572323108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	2 157,912	13,60	29 347,60	CS ÚRS 2025 01	2454,696	33 383,87
Online PSC										
VV										
https://podminsky.ur.scl/item/CS_URS_2025_01/572323108										
10	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	2 095,060	403,00	844 309,18	CS ÚRS 2025 01	2383,2	960 429,60
Online PSC										
VV										
https://podminsky.ur.scl/item/CS_URS_2025_01/577144141										
11	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 60 mm	m2	2 157,912	410,00	884 743,92	CS ÚRS 2025 01	2454,696	1 006 425,36
Online PSC										
VV										
https://podminsky.ur.scl/item/CS_URS_2025_01/577155142										
12	K	R_001	Postřik vápnemou suspenzí (ochrana spojovacího postřiku)	m2	2 157,912	17,00	36 684,50		2383,2*1,03	41 729,83
VV										
https://podminsky.ur.scl/item/CS_URS_2025_01/577155142										
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					15 200,00			
13	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nározu (ulehlého, popř. zabezpečeného) naneseného vílvev silničního provozu, s přemisťením na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	500,000	30,40	15 200,00	CS ÚRS 2025 01	500	15 200,00
Online PSC										
VV										
https://podminsky.ur.scl/item/CS_URS_2025_01/938909611										
"krajnice" 1000*0,5										
D	998	Přesun hmot					38 178,72			
14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdáleností do 200 m jakékoliv délky objektu	t	159,078	240,00	38 178,72	CS ÚRS 2025 01	159,078	38 178,72
Online PSC										
VV										
https://podminsky.ur.scl/item/CS_URS_2025_01/998223011										

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady										122 500,00	122 500,00
D VRN1 Průzkumné, zeměměřické a projektové práce										45 000,00	45 000,00
15	K	012164000	Vyřízení a zaměření inženýrských sítí		kpl	1,000	25 000,00	CS ÚRS 2025 01	1	25 000,00	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012164000											
16	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby		kpl	1,000	15 000,00	CS ÚRS 2025 01	1	15 000,00	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012444000											
17	K	013274000	Pasportizace objektu před započátím prací		kpl	1,000	2 500,00	CS ÚRS 2025 01	1	2 500,00	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013274000											
18	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací		kpl	1,000	2 500,00	CS ÚRS 2025 01	1	2 500,00	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013284000											
D VRN3 Zařízení staveniště										10 000,00	10 000,00
19	K	030001000	Zařízení staveniště		kpl	1,000	10 000,00	CS ÚRS 2025 01	1	10 000,00	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000											
D VRN4 Inženýrská činnost										20 000,00	20 000,00
20	K	043194000	Zkoušky ostatní		kus	1,000	20 000,00	CS ÚRS 2025 01	1	20 000,00	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043194000											
VV "TTT pro recyklaci za studena na místě" 1										1,000	
D VRN6 Územní vlivy										7 500,00	7 500,00
21	K	060001000	Územní vlivy		kpl	1,000	7 500,00	CS ÚRS 2025 01	1	7 500,00	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/060001000											
VV "případné zajištění průjezdného profilu pro mechanizaci dodavatele, atd." 1										1,000	
D VRN7 Provozní vlivy										40 000,00	40 000,00
22	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR		kpl	1,000	15 000,00	CS ÚRS 2025 01	1	15 000,00	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072103000											
23	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)		kpl	1,000	25 000,00	CS ÚRS 2025 01	1	25 000,00	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072203000											

