

SMLOUVA O DÍLO č. 250002

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními SoD zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Hrádek

Se sídlem: Náměstí 8. května 270, 338 42 Hrádek

IČ: 00258725

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Marcela Sobotková, starostka města, tel. +420 602413958, e-mail: starosta@mestohradek.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

technický dozor stavebníka, jako pověřený zástupce objednatele, bude určen zápisem do stavebního deníku pro výkon funkce TDS

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: DEKAKOM plus s.r.o.

Se sídlem: Pražská 1178, 337 01 Rokycany

IČ: 26373611

DIČ: CZ26373611

Spisová značka: oddíl C, vložka 16221 vedená u KS soudu v Plzni

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Radek Kovář, jednatel, tel. +420 xxx, e-mail: [xxx](#)

stavbyvedoucí s autorizací:

xxx, tel. +420 xxx, e-mail: [xxx](#)

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

Vymezení pojmů:

- Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů).
- Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- Zkratka PD = projektová dokumentace; zkratka TDS = technický dozor stavebníka

Oddíl I.
Předmět SoD a doba plnění, cena díla

I. Předmět SoD

1. Předmětem plnění podle této SoD je zhotovení stavebního díla (*dále též DÍLO*)

Obytná zóna Hrádek - střed, technická a dopravní infrastruktura,

a to na základě výsledků veřejné zakázky.

Předmětem plnění SoD je výstavba technické a dopravní infrastruktury pro budoucí výstavbu RD a BD v Hrádku. Stavba zahrnuje výstavbu pozemní komunikace, kanalizace, vodovodu, plynovodu, rozvody CETIN - zemní práce a sadové úpravy.

Předmět veřejné zakázky přesně specifikují tato SoD a PD, kterou zpracovala společnost Area Projekt s.r.o., IČ 26414422.

Součástí předmětu plnění této SoD je také:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení stavenišť;
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla (pasport stavby) v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu;
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; četnost kontrolních dnů bude stanovena objednatelem, popř. TDS;
- d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutí a dalších vzniklých odpadů na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch;
- g) provedení přejímky stavby;
- h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prohlášení o shodě;
- j) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem vedoucím zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
- k) zajištění vytýčení veškerých sítí včetně stanovisek správců dotčených sítí;
- l) provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby;
- m) podání žádosti o kolaudaci stavby a doložení potřebných dokumentů pro kolaudaci stavby.

DÍLO bude provedeno v rozsahu této SoD a dále v rozsahu:

- a) PD, kterou zpracovala společnost Area Projekt s.r.o., IČ 26414422,
- b) zadávacích podmínek veřejné zakázky,
- c) dle nabídky zhotovitele učiněné v rámci zadávacího řízení.

2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou PD a položkovým rozpočtem (příloha SoD). Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD.
4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).
5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu apod.
6. Případné změny závazku z této SoD se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) nastane-li zejména, nikoli však výlučně, některá z následujících skutečností:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu SoD známy, a objednatel je nezavinil ani nemohl předvídat,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od PD předané objednatelem.
7. Veškeré změny SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
8. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD.

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:	<i>do 10 (deseti) pracovních dnů po uzavření SoD; uzavření SoD se očekává nejpozději do 28.02.2025</i>
Zahájení stavebních prací:	<i>stavební práce mohou být zahájeny bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště</i>
Dokončení stavebních prací:	<i>nejpozději do 15.11.2025</i>
Předání a převzetí díla:	<i>nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů</i>

2. Místo plnění předmětu SoD: *město Hrádek, parcely dle PD v k.ú. Hrádek u Rokycan a Nová Huť, Plzeňský kraj*
3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní, kolik trvaly tyto okolnosti. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.

- Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
- Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky bránící užívání. Objednatel bude při převzetí DÍLA postupovat dle § 2628 občanského zákoníku.

III. Cena za Dílo

- Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací se sjednává ve výši:

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Cena celkem	19 830 000,00	4 164 300,00	23 994 300,00

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou SoD.

- Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD.
- Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA.
Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku ÚRS platného v době uzavření dodatku, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě DÍLA dle zadávací dokumentace.
Nebudou-li položky uvedené ani v ceníku ÚRS, budou ceny stanoveny dohodou obou smluvních stran.
Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.
- Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této SoD.
- Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ.
- Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD.

IV. Placení díla a fakturace

- Zhotovitel předloží objednateli 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu). Odsouhlasený a podepsaný soupis prací objednatelem a TDS bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.
- Faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne vystavení.
- Objednatel je oprávněn z konečné faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovídající max. **10 %** z celkové ceny DÍLA. Takto pozastavená částka bude sloužit jako zádržné, jako

prostředek zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků DÍLA.

4. Zádržné bude Objednatelem uvolněno a uhrazeno do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí předmětu DÍLA bez vad a nedodělků, resp. do 15 kalendářních dnů po podpisu závěrečného protokolu o odstranění vad a nedodělků.
5. Zádržné může být Zhotovitelem nahrazeno doručením neodvolatelné, nepodmíněné písemné bankovní záruky ve smyslu ust. § 2029 a násl. OZ nahrazující zádržné jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků díla či záručních vad, splatné na první výzvu, jež bude vystavena na náklady Zhotovitele a vydána bankou na částku rovnající se výši zádržného s tím, že banka i forma Bankovní záruky nahrazující zádržné musí být schváleny Objednatelem. Bankovní záruka musí být sjednána zejména tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky po celou dobu, po jakou by byl oprávněn mít u sebe zádržné v případě jeho nenahrazení bankovní zárukou.
6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. **Případný režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude dohodnut při předání a převzetí staveniště.**
8. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
9. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatel na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této SoD.
10. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
11. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení faktury.

Oddíl II. Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatel.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb.,

o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném PD a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto SoD a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami. Tam kde zvláštní předpis stanoví, musí mít všechny použité materiály a výrobky platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento nový podzhotovitel či osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace v minimální rozsahu dle zadávací dokumentace jako podzhotovitel či osoba předchozí.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 (deseti) let od předání a převzetí DÍLA. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen dodržet i takto prodlouženou lhůtu.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 (deseti) let od předání a převzetí DÍLA poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, umožnit provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR.
4. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu

- před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
5. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby, dále zajistí povolení k užívání veřejného prostranství.
 6. Je-li relevantní, zhotovitel si zajistí s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
 7. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací.
 8. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
 9. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Objednatel nemá povinnost napojovací body poskytnout.
 10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla. Povinnost úklidu veřejných komunikací při zemních pracích nastane vždy po ukončení směny na stavbě. V případě neuklizené komunikace po ukončení směny na stavbě je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý jednotlivý den.
 11. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
 12. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
 13. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
 14. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
 15. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
 16. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 17. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud nebude objednatel vyzván k převzetí dílčí části zhotovovaného díla, která má být zakryta, či jinak znemožněn přístup k ní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odkrytí zakrytých prací. Odkrytí bude v tomto případě provedeno na náklady zhotovitele.

18. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku (určí TDS a zástupce objednatele). Tímto není dotčena povinnost uvedená v předchozím odstavci.
19. Objednatel, případně TDS, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to v přiměřeném rozsahu.
20. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s TDS. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. Zhotovitel má povinnost se těchto kontrolních dnů účastnit.
21. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na objektech a zařízeních objednatele.
22. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště ke dni dokončení stavebních prací a ke dni předání a převzetí díla a protokolárně je předá objednateli.
24. Změny PD jsou možné pouze po předchozím písemném odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.
25. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba písemného souhlasu objednatele.
26. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.
27. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
28. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí

a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

29. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavateli, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 (deseti) pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

Objednatel je oprávněn si vyžádat relevantní doklady prokazující splnění povinnosti dle předchozího odstavce.

30. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění SoD na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

31. Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, že zajistí:

- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
- sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve SoD uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se SoD na veřejnou zakázku.

32. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.

33. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).

34. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této SoD na třetí osobu.

35. Demolovaný materiál bude vytríděn. Původce odpadu je povinen nakládat s odpadem dle požadavků zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech s nakládáním s odpady v platném znění. Povinností původců odpadů je odpady shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů) a zajištění přednostního využití odpadů. Odpady budou přednostně využity zhotovitelem stavby.

Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;

c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru; pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Prevence a omezování znečištění:

Zhotovitel je při provádění díla povinen zajistit použití stavebních prvků a materiálů splňujících následující specifikaci: Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

36. Zhotovitel je dále povinen přijmout taková opatření, která povedou ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při realizaci díla v souladu s relevantními právními předpisy a normami.
37. **Zhotovitel) musí v průběhu plnění strpět vstup na staveniště a umožnit práce společnostem ČEZ Distribuce, a.s., ČEZ ESL, s.r.o. (dříve ČEZ Energetické služby, s.r.o.), CETIN a.s. apod. Termín vstupu bude s předstihem upřesněn na kontrolním dnu stavby. Zhotovitel bude povinen koordinovat stavbu s dalšími dodavateli podle požadavků objednatele a TDS.**

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané PD.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat TDS nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. Pokud se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví do 3 (tří) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě TDS a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se SoD podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
9. TDS není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu s požadavky a potřebami objednatele.

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací za předpokladu dodržení ustanovení § 222 ZZVZ.
11. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení SoD, je objednatel oprávněn od SoD odstoupit.
12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
13. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.

V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto SoD a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků bránících užívání. Objednatel bude při převzetí díla postupovat dle § 2628 občanského zákoníku. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 (pět) pracovních dnů před zahájením přejímky.
3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci TDS, případně autorského dozoru.
4. Zhotovitel je povinen připravit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od přejímacího řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - dokumentaci skutečného provedení díla (pasport stavby) v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu,
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,
 - předávací protokoly se správci sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
 - je-li relevantní, geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán stavby,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA a nezbytné pro zajištění řádného průběhu kolaudačního řízení stavby,
 - protokol o odstranění vad a nedodělků.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis stavu plnění v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel bude předávat objednateli,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady, garance

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel má k datu podpisu této SoD uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně **30,0 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy/pojistného certifikátu ke dni nabytí účinnosti této SoD.

III. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které Zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej Objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

IV. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této SoD a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamacie Objednatele u Zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamacie vady musí být uplatněna písemnou formou doporučeným dopisem nebo elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.

4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 (sedmi) kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené objednatelem nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení OZ.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu ve stanoveném termínu, má Objednatel právo odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby Objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí Zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo SoD, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace.

V. Garanční povinnost zhotovitele

1. Bankovní záruka za řádné a včasné provedení DÍLA
2. Objednatel požaduje po zhotoviteli bankovní záruku za řádné provedení díla **ve výši 1.000.000 Kč** platnou do řádného dokončení a předání díla nebo je možné složit finanční záruku ve stejné výši a za stejných podmínek na účet objednatele; **č. ú. 843078359/0800, variabilní symbol č. 26373611**. Banka o této skutečnosti vydá listinu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 2029. V případě složení finanční záruky pak objednatel vystaví zhotoviteli písemné potvrzení o složení částky na účet objednatele. Veškeré podmínky pro čerpání jsou stejné jak u bankovní záruky, tak u finanční záruky.
3. Zhotovitel musí předložit objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši nejpozději **do 7 (sedmi) kalendářních dnů po nabytí účinnosti této SoD**. Bankovní záruka se musí vztahovat na dodržení smluvních podmínek (platí mimo jiné i pro zahájení prací na DÍLE a na dodržení termínů splnění DÍLA).
4. Právo z bankovní či finanční záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní předmět veřejné zakázky v souladu s uzavřenou SoD nebo neuhradí objednateli způsobenou újmu či škodu či smluvní pokutu, k níž je dle SoD povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná

a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna zhotoviteli objednatelem v den, ve kterém budou odstraněny vady zapsané v protokolu o předání a převzetí díla. Po uplynutí daných lhůt bude finanční záruka vrácena bez úroků na účet zhotovitele.

5. Bankovní záruka za řádné a včasné provedení díla musí být platná po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky + 2 měsíce.
6. Bankovní záruku je možné nahradit pojistnou zárukou, pojistným certifikátem, pojištěním záruky apod.

Oddíl IV.

Smluvní pokuty, odstoupení od SoD, ustanovení závěrečná

I. Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SoD.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení a případný nedodělek.
4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (maximálně však 10.000 Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností dle oddílu II., čl. I. odst. 3 a 4 (např. pořádek na staveništi, bezpečnost práce, nařízení Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi apod.), oddílu II. čl. II. odst. 4 (např. provádění prací nekvalifikovanými pracovníky apod.) a oddílu III., čl. II odst. 1, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý i započatý den prodlení s nápravou.
8. V případě, že zhotovitel neplní harmonogram prací, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý jednotlivý den prodlení.
9. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
10. V případě uplatnění nároku na smluvní pokutu a na náhradu škody kteroukoli ze smluvních stran se sjednává limitace smluvních pokut a náhrady škody do souhrnné celkové výše ceny zakázky v Kč včetně DPH. Limit je sjednán pro souhrn veškerých uplatněných, ať již jednotlivých, či dílčích nároků kteroukoli smluvní stranou. Zároveň se tímto zhotovitel výslovně vzdává svého práva na případnou soudní moderaci výše jakékoliv smluvní pokuty,

když závazky zhotovitele vyplývající z této smlouvy jsou pro objednatele tak zásadní, že na jejich dodržení panuje vysoký zájem objednatele.

II. Odstoupení od SoD

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b. v případě podstatného porušení této SoD zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 20 (dvacet) kalendářních dnů,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 (dvacet) kalendářních dnů,
 - porušení smluvní povinnosti dle této SoD, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 10 (deseti) kalendářních dnů,
 - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této SoD podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - zjistí-li se, že zhotovitel v rozporu se SoD opakovaně včasné nezaplatil splatný finanční závazek být jen jedinému poddodavateli,
 - nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 10 (deset) kalendářních dnů,
 - provádění díla v rozporu s touto SoD, opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany objednatele.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této SoD.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této SoD dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
4. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této SoD druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendářních dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
6. V případě ukončení SoD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti SoD, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatelé bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
7. Strany se dohodly, že po ukončení SoD trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této SoD.
8. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.
9. Dojde-li k ukončení SoD způsoby uvedenými v tomto článku SoD, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
- zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do 10 (deseti) pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti SoD, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne předložení vyúčtování,
- smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení SoD i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení OZ v platném znění.
2. Zhotovitel předloží při předání staveniště závazný harmonogram v členění po týdnech, který bude vycházet z harmonogramu a požadavku uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 této SoD.
3. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD.
4. Právní vztahy vyplývající z této SoD se řídí zákony České republiky, zejména, občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této SoD se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
5. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze SoD obecný soud této osoby.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této SoD bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
7. **Tato SoD je vyhotovena ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.**
8. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Tato SoD nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. V návaznosti na výše ujednané smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této SoD nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.
11. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své podpisy.

12. Přílohy této SoD (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tato SoD odkazuje, tvoří součást této SoD. Touto SoD se vždy rozumí smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných).

Přílohy:

příloha č.1 - Projektová dokumentace (oddělitelná příloha této SoD),

příloha č.2 - Oceněný položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

V Hrádku dne *dle elektronického podpisu*

V Rokycanech dne *dle elektronického podpisu*

.....
Mgr. Marcela Sobotková
starostka města
(objednatel)

.....
Ing. Radek Kovář, jednatel
DEKAKOM plus s.r.o.
(zhotovitel)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/031
Stavba: Hrádek - Technická a dopravní infrastruktura - Obytná zóna

KSO:
Místo: Hrádek u Rokycan

CC-CZ:
Datum: 04.02.2025

Zadavatel:
Město Hrádek u Rokycan

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DEKAKOM plus s.r.o.

IČ: 26373611
DIČ: CZ26373611

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Area Projekt s.r.o.

IČ: 26414422
DIČ: CZ26414422

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			19 830 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 19 830 000,00	Výše daně 4 164 300,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			23 994 300,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/031

Stavba: Hrádek - Technická a dopravní infrastruktura - Obytná zóna

Místo: Hrádek u Rokycan

Datum: 04.02.2025

Zadavatel: Město Hrádek u Rokycan

Projektant:

Uchazeč: DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		19 830 000,00	23 994 300,00	
A	Dopravní objekty	9 949 229,64	12 038 567,86	ING
01.01.	Pozemní komunikace	9 949 229,64	12 038 567,86	Soupis
B	Vodohospodářské objekty	5 399 740,54	6 533 686,05	ING
0101	D.1 - SO 01 Kanali...	3 231 045,15	3 909 564,63	Soupis
0202	D.2 - SO 02 Vodovod	2 168 695,39	2 624 121,42	Soupis
C	Inženýrské objekty	3 437 229,82	4 159 048,08	ING
0208	D.2 - SO 800 Sadov...	719 367,20	870 434,31	Soupis
0404	D.4 - SO 04 Plynovod	1 960 837,08	2 372 612,87	Soupis
0606	D.6 - SO 06 Rozvod...	757 025,54	916 000,90	Soupis
D	VRN	1 043 800,00	1 262 998,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrádek - Technická a dopravní infrastruktura - Obytná zóna

Objekt:

A - Dopravní objekty

Soupis:

01.01. - Pozemní komunikace

KSO:

Místo: Hrádek u Rokycan

Zadavatel:

Město Hrádek u Rokycan

Uchazeč:

DEKAKOM plus s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.02.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: CZ26373611

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: CZ26414422

Cena bez DPH

9 949 229,64

DPH základní
snížená

Základ daně
9 949 229,64
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
2 089 338,22
0,00

Cena s DPH

v CZK

12 038 567,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrádek - Technická a dopravní infrastruktura - Obytná zóna

Objekt:

A - Dopravní objekty

Soupis:

01.01. - Pozemní komunikace

Místo:

Hrádek u Rokycan

Datum:

04.02.2025

Zadavatel:

Město Hrádek u Rokycan

Projektant:

Uchazeč:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

9 949 229,64

8 - Trubní vedení	142 122,18
HSV - Práce a dodávky HSV	9 807 107,46
1 - Zemní práce	2 158 645,26
2 - Zakládání	137 536,00
4 - Vodorovné konstrukce	3 741,80
5 - Komunikace pozemní	5 710 842,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 689 995,91
997 - Přesun sutě	29 820,83
998 - Přesun hmot	76 525,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hrádek - Technická a dopravní infrastruktura - Obytná zóna

Objekt: A - Dopravní objekty

Soupis: 01.01. - Pozemní komunikace

Místo: Hrádek u Rokycan

Zadavatel: Město Hrádek u Rokycan

Uchazeč: DEKAKOM plus s.r.o.

Datum: 04.02.2025

Projektant: Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 9 949 229,64

D 8		Trubní vedení				142 122,18		
1	K	871440320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 630	m	15,000	600,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871440320								
2	M	28614272	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 630x6000mm SN12	m	15,225	2 103,00	32 018,18	CS ÚRS 2024 02
VV					15,225			
3	K	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalíštem	kus	16,000	350,00	5 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941302								
4	M	59224495	vpust uliční DN 450 kalíšťe nízké 450/240x50mm	kus	16,000	303,00	4 848,00	CS ÚRS 2024 01
5	K	895941314	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm	kus	16,000	350,00	5 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941314								
6	M	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust 450x570x50mm	kus	16,000	463,00	7 408,00	CS ÚRS 2024 01
7	K	895941323	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm	kus	16,000	350,00	5 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941323								
8	M	59224488	skruž betonová středová pro uliční vpust 450x570x50mm	kus	16,000	463,00	7 408,00	CS ÚRS 2024 01
9	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	16,000	350,00	5 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941351								
10	M	59224460	vpust uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	16,000	801,00	12 816,00	CS ÚRS 2024 01
P Poznámka k položce: Litinová mříž 500x500								
11	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	16,000	650,00	10 400,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899204112								
12	M	55242328	mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám	kus	16,000	2 239,00	35 824,00	CS ÚRS 2024 02

D HSV Práce a dodávky HSV 9 807 107,46

D 1		Zemní práce				2 158 645,26		
13	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	97,000	119,00	11 543,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107164								
VV					73,000			
VV					24,000			
VV					97,000			
14	K	113107312	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	25,000	51,00	1 275,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107312								
VV					25,000			
15	K	113154114	Frézování živiničního podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	165,000	114,00	18 810,00	
VV					92,000			
VV					73,000			
VV					165,000			
16	K	113201111	Výhrňání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	11,000	95,00	1 045,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201111								
VV					11,000			
17	K	113201112	Výhrňání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	110,500	115,00	12 707,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201112								
VV					110,500			
18	K	121151124	Sejmutí ornice strojné při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	5 560,000	45,00	250 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151124								
19	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	3 202,544	85,00	272 216,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151106								
VV					971,710			
VV					615,160			
VV					23,0			
VV					41,400			
VV					636,750			
VV					67,200			
VV					40,714			
VV					683,260			
VV					53,900			
VV					68,175			
VV					16,200			
VV					0,600			
VV					7,475			
VV					3 202,544			
20	K	133151101	Hloubení nezapažených šachet strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	24,000	340,00	8 160,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133151101								
VV					24,000			
VV					24,000			
21	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	770,000	150,00	115 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103								
P Poznámka k položce: Převoz ornice v rámci pozemku 386/4. Tato bude využita pro terénní úpravy v rámci provádění stavby „Obytná zóna Hrádek – střed, technická a dopravní infrastruktura“. Toto množství ornice bude dočasně a krátkodobě skládáno v místě stavby na pozemku p. č. 386/4 v k. ú. Nová Hůf po dobu max. jednoho roku. Po dokončení výstavby záměru dopravní a technické infrastruktury bude použita na okolní terénní úpravy např. pro dorovnání různých výšek nových komunikací a původního terénu, pro travní porost v prostoru mezi komunikacemi a novými pozemky a dále podél celé komunikace. Převoz ornice na pozemek p.p.č. 271/17 bude dlouhodobě deponováno na pozemku p.p.č. 271/17 v k. ú. Nová Hůf.								
VV					370,000			
VV					400,000			
VV					770,000			
22	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	320,000	100,00	32 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104								
P Poznámka k položce: Převoz ornice na pozemek 157/5, k.ú. Nová Hůf								
23	K	162551107	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	300,000	150,00	45 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162551107								
P Poznámka k položce: Převoz ornice na pozemek 278/1 v k.ú. Hrádek								
24	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3 218,469	120,00	386 216,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117								
VV					971,710			
VV					615,160			
VV					23,0			
VV					41,400			
VV					636,750			
VV					67,200			
VV					40,714			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výřev III"13,7*15+70*0,85+13,7*25+5,72*6+112*0,37		683,260			
	VV		"samostatná stání"154*0,35		53,900			
	VV		"samostatné chodníky"56*0,25+11,7*0,25+164*0,25+15*0,25+26*0,25		68,175			
	VV		"propustek V1*10,8*1,5		16,200			
	VV		"uliční vpusti"1*1*1,5*16		24,000			
	VV		Součet		3 218,469			
25	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	32 184,690	2,00	64 369,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		3218,469*10 "Přepočtené koeficientem množství		32 184,690			
26	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	331,650	30,00	9 949,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
	VV		"ornice z meziskládky"221*1*0,15		331,650			
27	K	171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tloušťky vrstvy do 20 cm	m2	5 560,000	25,00	139 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171111111					
	VV		5560		5 560,000			
28	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6 436,938	40,00	257 477,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		3218,469*2 "Přepočtené koeficientem množství		6 436,938			
29	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	3 218,469	15,00	48 277,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
30	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	23,700	210,00	4 977,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151201					
	VV		"UV"(1*1*1,5*16)-(0,5*0,5*1,2)		23,700			
	VV		Součet		23,700			
31	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	47,400	425,00	20 145,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		23,7*2 "Přepočtené koeficientem množství		47,400			
32	K	181311103	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2 211,000	25,00	55 275,00	
	VV		2211		2 211,000			
33	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	2 211,000	19,00	42 009,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411132					
34	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	44,220	165,00	7 296,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		2211*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		44,220			
35	K	182351133	Rozprostření a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2 211,000	45,00	99 495,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182351133					
	P		Poznámka k položce: Rozproštění ornice v rámci úprav terénu stavby komunikací Obytné zóny					
36	K	182351137	Rozprostření a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	5 560,000	25,00	139 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182351137					
37	K	183404112	Hubení plevele chemickými prostředky plošným postřikem, na ploše jednotlivě přes 5 ha	ha	5,560	4 000,00	22 240,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183404112					
38	K	184812126	Aplikace ochranných přípravků ve výsadbách rostlin na záhonu na svahu přes 1:5 do 1:2 záhlvkou	m2	2 211,000	4,50	9 949,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184812126					
39	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	222,400	380,00	84 512,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		5,56*40 "Přepočtené koeficientem množství		222,400			
D 2			Zakládání				137 536,00	
40	K	212752102	Tratvody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkopového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperoforovaná 360° DN 150	m	488,000	278,00	135 664,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752102					
	VV		42+14+287+27+33+85		488,000			
	VV		Součet		488,000			
41	K	274311611	Zaklady z betonu prostého pasy z betonu kamenem prokládaného tř. C 16/20	m3	0,360	5 200,00	1 872,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274311611					
	VV		"betonové prahy zpevnění příkopu"(0,6*0,3*1,0)*2		0,360			
	VV		Součet		0,360			
D 4			Vodorovné konstrukce				3 741,80	
42	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm	m3	3,530	1 060,00	3 741,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
	VV		"lože potrubí propustek"15*1*0,1		1,500			
	VV		"lože pod dlažbění/zpevnění příkopu"20*0,1		2,000			
	VV		"lože pod betonové prahy"1,0*0,3*0,1		0,030			
	VV		Součet		3,530			
D 5			Komunikace pozemní				5 710 842,34	
43	K	564861111	Podklad ze šterkopu ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	3 195,250	224,00	715 736,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111					
	VV		"oprava stávajících MK po TI"72*1,15		82,800			
	VV		"nové komunikace"2680*1,15		3 082,000			
	VV		"hmatová dlažba"29*1,05		30,450			
	VV		Součet		3 195,250			
44	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	3 056,200	233,00	712 094,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564952111					
	VV		"oprava stávajících MK po TI"72*1,1		79,200			
	VV		"nové komunikace"2680*1,1		2 948,000			
	VV		"hmatová dlažba"29		29,000			
	VV		Součet		3 056,200			
45	K	564971315	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	3 936,900	1,50	5 905,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564971315					
	VV		"nové komunikace"2680*1,1		2 948,000			
	VV		"parkovací stání"870*1,1		957,000			
	VV		"hmatová dlažba"29*1,1		31,900			
	VV		Součet		3 936,900			
46	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	2 889,600	451,00	1 303 209,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565145111					
	VV		"oprava stávajících MK po TI"72*1,05		75,600			
	VV		"nové komunikace"2680*1,05		2 814,000			
	VV		Součet		2 889,600			
47	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	2 752,000	20,00	55 040,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573111111					
	VV		"oprava stávajících MK po TI"72		72,000			
	VV		"nové komunikace"2680		2 680,000			
	VV		Součet		2 752,000			
48	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	2 752,000	15,00	41 280,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211107					
	VV		"oprava stávajících MK po TI"72		72,000			
	VV		"nové komunikace"2680		2 680,000			
	VV		Součet		2 752,000			
49	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	2 752,000	335,00	921 920,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134111					
	VV		"oprava stávajících MK po TI"72		72,000			
	VV		"nové komunikace"2680		2 680,000			
	VV		Součet		2 752,000			
50	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajiny drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	26,000	740,00	19 240,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591241111					
	VV		"zpevnění příkopu před/za propustkem"26		26,000			
51	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	12,750	1 450,00	18 487,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		12,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		12,750			
52	M	58381008R1	dlaždice obkládová žula 40/25/10 cm	m2	13,770	660,00	9 088,20	
	VV		13,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		13,770			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	1 773,000	195,00	345 735,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212213						
	P	Poznámka k položce: Drenážní betonová dlažba parkovacích stání						
	VV	"sjezdy + přejezdy"316			316,000			
	VV	"hmatová dlažba 80 mm"29			29,000			
	VV	"parkovací stání"870			870,000			
	VV	"hmatová dlažba 60 mm"41			41,000			
	VV	"plocha pro kontejnery"24			24,000			
	VV	"chodníky 60 mm"493			493,000			
	VV	Součet			1 773,000			
54	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	522,170	275,00	143 596,75	CS ÚRS 2024 02
	VV	517*1,01 "Přepočtené koeficientem množství			522,170			
55	M	59246073	dlažba skladebná vsakovací betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	878,700	423,00	371 690,10	CS ÚRS 2024 02
	VV	870*1,01 "Přepočtené koeficientem množství			878,700			
56	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	29,290	495,00	14 498,55	CS ÚRS 2024 02
	P	Poznámka k položce: Hmatová dlažba v komunikaci						
	VV	29*1,01 "Přepočtené koeficientem množství			29,290			
57	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	41,410	487,00	20 166,67	CS ÚRS 2024 02
	VV	41*1,01 "Přepočtené koeficientem množství			41,410			
58	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	322,190	358,00	115 344,02	CS ÚRS 2024 02
	P	Poznámka k položce: Dlažba sjezdy						
	VV	319*1,01 "Přepočtené koeficientem množství			322,190			
59	K	R564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 857,500	168,00	312 060,00	
	P	Poznámka k položce: Podkladní vrstva ŠDB 0/32						
	VV	"parkovací stání"870*1,05			913,500			
	VV	"chodníky"493*1,05			517,650			
	VV	"hmat. dlažba chodník"41			41,000			
	VV	"sjezdy"367*1,05			385,350			
	VV	Součet			1 857,500			
60	K	R564970315	Podklad nebo podpys z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	3 905,000	150,00	585 750,00	
	VV	"nové komunikace"2680*1,1			2 948,000			
	VV	"parkovací stání"870*1,1			957,000			
	VV	Součet			3 905,000			
	D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						1 689 995,91
61	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	20,000	2 900,00	58 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111						
62	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	7,000	1 150,00	8 050,00	CS ÚRS 2024 02
63	M	40445654	informativní značky zónové IZ5 1000x750mm	kus	7,000	1 450,00	10 150,00	CS ÚRS 2024 02
64	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	4,000	740,00	2 960,00	CS ÚRS 2024 02
65	M	RMAT0001	dotáková tabulka E2b	kus	2,000	740,00	1 480,00	
66	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	15,000	150,00	2 250,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111111						
	VV	2,5+2,5+2,5+2,5+5			15,000			
	VV	Součet			15,000			
67	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1 723,250	424,00	730 658,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213						
	VV	"obruby 150/250"718+334+4+4+4+4+4			1 072,000			
	VV	"obruby 150/250 ostružky"34			34,000			
	VV	"obruby100/250"32+18+45,5+37,5+11,5+7+6,5+6+12+10+6,5+6,5+16,5+8+18,25+15+38,5+16,5+9,5+6+6+9,5+10+10+10+10,5+10,5+10,5+10+11+10+10+10+10+10+70			545,250			
	VV	"obruby přechodové snížené"52			52,000			
	VV	"obruby 150/250 oprava po T1*2+2+2+2			8,000			
	VV	"obruby obloukové"12			12,000			
	VV	Součet			1 723,250			
68	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	556,155	127,00	70 631,69	CS ÚRS 2024 02
	VV	545,25*1,02 "Přepočtené koeficientem množství			556,155			
69	M	59217078	obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm	m	12,120	353,00	4 278,36	CS ÚRS 2024 02
	VV	12*1,01 "Přepočtené koeficientem množství			12,120			
70	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	961,860	157,00	151 012,02	CS ÚRS 2024 02
	VV	943*1,02 "Přepočtené koeficientem množství			961,860			
71	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	53,040	397,00	21 056,88	CS ÚRS 2024 02
	VV	52*1,02 "Přepočtené koeficientem množství			53,040			
72	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	156,060	144,00	22 472,64	CS ÚRS 2024 02
	VV	153*1,02 "Přepočtené koeficientem množství			156,060			
73	K	916132113	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	872,000	276,00	240 672,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916132113						
	VV	"obruby 150/250"718+334+4+4+4+4+4-286			786,000			
	VV	"obruby 150/250 ostružky"34			34,000			
	VV	"obruby přechodové snížené"52			52,000			
	VV	Součet			872,000			
74	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	889,440	115,00	102 285,60	CS ÚRS 2024 02
	VV	872*1,02 "Přepočtené koeficientem množství			889,440			
75	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	245,200	411,00	100 777,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213						
	VV	7+8+73+9+15+17,5+6+3,2+89+12,5+5			245,200			
76	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	250,104	129,00	32 263,42	CS ÚRS 2024 02
	VV	245,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství			250,104			
77	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živčního povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	205,200	420,00	86 184,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211						
	VV	6,6+15,2+67+6,5+7,1+20,5+12+6,1+23+5+5+1,6+7+7+8,8+3,4+3,4			205,200			
78	K	919735113	Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	181,460	85,00	15 424,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735113						
	VV	6+67+15,5+6,4+8,06+6,6+7,1+23+13,5+8,5+1,8+1,8+1,6+8,8+3,5+1,3			181,460			
79	K	966006211	Odstranění (demonťáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006211						
80	K	966008113	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 500 do 800 mm	m	6,000	3 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966008113						
	P	Poznámka k položce: Bourání stávajícího popustku na napojení MK VĚTVE I.						
81	K	966008311	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek čela z betonu železového	m3	5,600	1 900,00	10 640,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966008311						
	VV	(4*1,4*0,5)*2			5,600			
	D 997	Přesun sutě						29 820,83
82	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	162,075	70,00	11 345,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571						
83	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 620,750	2,00	3 241,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579						
	VV	162,075*10 "Přepočtené koeficientem množství			1 620,750			
84	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	33,600	189,00	6 350,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221862						
	VV	"propustek"12,33*2,5*1,5			46,238			
	VV	"obruby"110,5*0,1*2			22,100			
	VV	"obruby chodníkové"11*0,08*2			1,760			
	VV	"čelo propustku"13,44*2,5			33,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	64,268	100,00	6 426,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					
		VV	"podklady"25*0,2*1,65		8,250			
		VV	"podklady"97*0,35*1,65		56,018			
		VV	Součet		64,268			
86	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	9,867	249,00	2 456,88	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875					
		VV	37,95*0,1*2,6		9,867			
		D 998	Přesun hmot				76 525,32	
87	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 275,422	60,00	76 525,32	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrádek - Technická a dopravní infrastruktura - Obytná zóna

Objekt:

B - Vodohospodářské objekty

Soupis:

0101 - D.1 - SO 01 Kanali...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Hrádek u Rokycan

Uchazeč:

DEKAKOM plus s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.02.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26373611

CZ26373611

26414422

CZ26414422

Cena bez DPH

3 231 045,15

DPH základní
snížená

Základ daně
3 231 045,15
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
678 519,48
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 909 564,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrádek - Technická a dopravní infrastruktura - Obytná zóna

Objekt:

B - Vodohospodářské objekty

Soupis:

0101 - D.1 - SO 01 Kanali...

Místo:

Datum: 04.02.2025

Zadavatel:

Město Hrádek u Rokycan

Projektant:

Uchazeč:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 231 045,15

HSV - Práce a dodávky HSV	3 110 806,99
1 - Zemní práce	1 698 098,08
2 - Zakládání	74 270,04
4 - Vodorovné konstrukce	124 609,42
8 - Trubní vedení	1 180 058,89
89 - Ostatní konstrukce	3 132,00
997 - Přesun sutě	562,32
998 - Přesun hmot	30 076,24
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	120 238,16
VRN9 - Ostatní náklady	120 238,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hrádek - Technická a dopravní infrastruktura - Obytná zóna

Objekt: B - Vodohospodářské objekty

Soupis: 0101 - D.1 - SO 01 Kanali...

Místo: Datum: 04.02.2025

Zadavatel: Město Hrádek u Rokycan Projektant:

Uchazeč: DEKAKOM plus s.r.o. Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 231 045,15	
D HSV Práce a dodávky HSV							3 110 806,99	
D 1 Zemní práce							1 698 098,08	
1	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	6,000	240,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119002121								
2	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119002122								
3	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	987,000	12,00	11 844,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003131								
4	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	987,000	9,00	8 883,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003132								
5	K	119003223	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení	m	105,560	63,00	6 650,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003223								
6	K	119003224	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění	m	105,560	28,00	2 955,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003224								
7	K	121151114	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	87,618	45,00	3 942,81	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151114								
8	K	131351021	Hloubení zapažených jam a zářezů při překozech inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	6,624	950,00	6 292,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351021								
9	K	132312222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	117,800	1 450,00	170 810,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132312222								
10	K	132351031	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překozech inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	18,773	950,00	17 834,35	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351031								
11	K	132351104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	1,304	950,00	1 238,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351104								
12	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 337,452	360,00	481 482,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354206								
13	K	133311012	Hloubení šachet při překozech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	22,603	1 370,00	30 966,11	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133311012								
14	K	133354104	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	225,679	360,00	81 244,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133354104								
15	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	346,908	30,00	10 407,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101								
16	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	2 416,586	40,00	96 663,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101102								
17	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	346,908	15,00	5 203,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111								
18	K	151101112	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	2 416,586	20,00	48 331,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101112								
19	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzeptění příložené, hloubky do 4 m	m2	549,056	40,00	21 962,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201								
20	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzeptění s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	549,056	20,00	10 981,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101211								
21	K	151102101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh při překozech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložené, hloubky do 2 m	m2	15,509	32,00	496,29	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151102101								
22	K	151102102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh při překozech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	23,891	54,00	1 290,11	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151102102								
23	K	151102111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh při překozech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	15,509	16,00	248,14	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151102111								
24	K	151102112	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh při překozech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	23,891	27,00	645,06	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151102112								
25	K	151102201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzeptění při překozech inženýrských sítí plochy do 30 m2 příložené, hloubky do 4 m	m2	63,176	84,00	5 306,78	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151102201								
26	K	151102211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzeptění při překozech inženýrských sítí plochy do 30 m2 s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	63,176	42,00	2 653,39	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151102211								
27	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	427,761	150,00	64 164,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351123								
28	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	1 184,674	220,00	260 628,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101								
29	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	273,449	488,00	133 443,11	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101								
30	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	492,208	425,00	209 188,40	CS ÚRS 2024 01
D 2 Zakládání							74 270,04	
31	K	271532212	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	6,168	1 780,00	10 979,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532212								
VV					"S00 p" ((0,5+1,2+0,5)*((0,5+1,2+0,5)*(0,1)))	0,484		
VV					"S01 p" ((0,5+1,2+0,5)*((0,5+1,2+0,5)*(0,1)))	0,484		
VV					"S02 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(0,1)))	0,400		
VV					"S03 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(0,1)))	0,400		
VV					"S04 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(0,1)))	0,400		
VV					"S05 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(0,1)))	0,400		
VV					"S06 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(0,1)))	0,400		
VV					"S07 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(0,1)))	0,400		
VV					"S08 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(0,1)))	0,400		
VV					"S09 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(0,1)))	0,400		
VV					"S10 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(0,1)))	0,400		
VV					"S11 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(0,1)))	0,400		
VV					"S12 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(0,1)))	0,400		
VV					"S13 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(0,1)))	0,400		
VV					"S14 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(0,1)))	0,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet				6,168	
32	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	12,336	3 500,00	43 176,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321311					
	vv		"S00 p" ((0,5+1,2+0,5)*(0,5+1,2+0,5)*(0,2))		0,968			
	vv		"S01 p" ((0,5+1,2+0,5)*(0,5+1,2+0,5)*(0,2))		0,968			
	vv		"S02 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(0,2))		0,800			
	vv		"S03 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(0,2))		0,800			
	vv		"S04 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(0,2))		0,800			
	vv		"S05 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(0,2))		0,800			
	vv		"S06 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(0,2))		0,800			
	vv		"S07 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(0,2))		0,800			
	vv		"S08 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(0,2))		0,800			
	vv		"S09 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(0,2))		0,800			
	vv		"S10 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(0,2))		0,800			
	vv		"S11 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(0,2))		0,800			
	vv		"S12 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(0,2))		0,800			
	vv		"S13 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(0,2))		0,800			
	vv		"S14 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*(0,2))		0,800			
	vv		Součet		12,336			
33	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,447	45 000,00	20 115,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021					
	vv		"KARI 150/150/6"					
	vv		"S00 p" ((0,5+1,2+0,5)*(0,5+1,2+0,5)*2*1,2*0,00303)		0,035			
	vv		"S01 p" ((0,5+1,2+0,5)*(0,5+1,2+0,5)*2*1,2*0,00303)		0,035			
	vv		"S02 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*2*1,2*0,00303)		0,029			
	vv		"S03 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*2*1,2*0,00303)		0,029			
	vv		"S04 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*2*1,2*0,00303)		0,029			
	vv		"S05 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*2*1,2*0,00303)		0,029			
	vv		"S06 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*2*1,2*0,00303)		0,029			
	vv		"S07 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*2*1,2*0,00303)		0,029			
	vv		"S08 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*2*1,2*0,00303)		0,029			
	vv		"S09 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*2*1,2*0,00303)		0,029			
	vv		"S10 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*2*1,2*0,00303)		0,029			
	vv		"S11 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*2*1,2*0,00303)		0,029			
	vv		"S12 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*2*1,2*0,00303)		0,029			
	vv		"S13 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*2*1,2*0,00303)		0,029			
	vv		"S14 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4)*2*1,2*0,00303)		0,029			
	vv		Součet		0,447			
D 4			Vodorovné konstrukce				124 609,42	
34	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	100,607	1 060,00	106 643,42	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111					
35	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	22,000	350,00	7 700,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112112					
36	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	5,000	400,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112122					
37	M	59224011	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	2,000	260,00	520,00	CS ÚRS 2024 01
38	M	59224012	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	kus	8,000	272,00	2 176,00	CS ÚRS 2024 01
39	M	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	12,000	315,00	3 780,00	CS ÚRS 2024 01
40	M	59224014	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm	kus	5,000	358,00	1 790,00	CS ÚRS 2024 01
D 8			Trubní vedení				1 180 058,89	
41	K	837375121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 300	kus	2,000	6 200,00	12 400,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/837375121					
	vv		"nově vpustl" 2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
42	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	245,610	170,00	41 753,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313121					
43	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 315	m	417,820	350,00	146 237,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871373121					
44	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	270,171	214,00	57 816,59	CS ÚRS 2024 01
45	M	28611165	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x1000mm SN8	m	459,602	758,00	348 378,32	CS ÚRS 2024 01
46	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	70,000	70,00	4 900,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310					
	vv		42+16+12		70,000			
	vv		Součet		70,000			
47	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	42,000	70,00	2 940,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		"uv14" 2		2,000			
	vv		"uv" (2)*2		4,000			
	vv		"kg dn300 dn150" (19+3+14)		36,000			
	vv		Součet		42,000			
48	M	28611360	koleno kanalizační PVC KG 160x30°	kus	16,000	93,00	1 488,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		"uv" (8)*2		16,000			
	vv		Součet		16,000			
49	M	28611359	koleno kanalizační PVC KG 160x15°	kus	12,000	82,00	984,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		"uv" (6)*2		12,000			
	vv		Součet		12,000			
50	K	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	1,000	95,00	95,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310320					
	vv		"uv14" 1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
51	M	28611392	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	1,000	164,98	164,98	CS ÚRS 2024 01
	vv		"uv14" 1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
52	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	36,000	150,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877370320					
	vv		22+14		36,000			
	vv		Součet		36,000			
53	M	28611404	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/160/45°	kus	36,000	844,00	30 384,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		22+14		36,000			
	vv		Součet		36,000			
54	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	24,000	450,00	10 800,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411311					
55	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	5,000	1 233,00	6 165,00	CS ÚRS 2024 01
56	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	8,000	1 672,00	13 376,00	CS ÚRS 2024 01
57	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	11,000	2 735,00	30 085,00	CS ÚRS 2024 01
58	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	15,000	450,00	6 750,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894412411					
59	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tř stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	15,000	2 251,00	33 765,00	CS ÚRS 2024 01
60	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	15,000	5 600,00	84 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894414111					
61	M	59224061R01	dno betonové šachtové DN 1000 100/525/15	kus	14,000	6 862,00	96 068,00	
62	M	59224062R02	dno betonové šachtové DN 1000 100/775/25	kus	1,000	10 144,00	10 144,00	
63	M	59226070	těsnění plastické pro šachtové dílce na bázi butylkaučku	m	136,500	209,00	28 528,50	CS ÚRS 2024 01
	vv		(39)*3,5		136,500			
	vv		Součet		136,500			
64	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	22,000	2 249,00	49 478,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812201					
65	K	894812232	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	971,00	1 942,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812232					
	vv		"rřrd04 p" 1		1,000			
	vv		"rřrd03 p" 1		1,000			
	vv		Součet		2,000			
66	K	894812233	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm	kus	19,000	1 408,00	26 752,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812233					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "řřrd07 p" 1		1,000			
			VV "řřrd05 p" 1		1,000			
			VV "řřrd01 p" 1		1,000			
			VV "řřbd20 p" 1		1,000			
			VV "řřrd08 p" 1		1,000			
			VV "řřrd02 p" 1		1,000			
			VV "řřbd22 p" 1		1,000			
			VV "řřrd06 p" 1		1,000			
			VV "řřbd21 p" 1		1,000			
			VV "řřrd17 p" 1		1,000			
			VV "řřrd11 p" 1		1,000			
			VV "řřrd16 p" 1		1,000			
			VV "řřrd09 p" 1		1,000			
			VV "řřrd12 p" 1		1,000			
			VV "řřrd15 p" 1		1,000			
			VV "řřrd14 p" 1		1,000			
			VV "řřrd10 p" 1		1,000			
			VV "řřrd13 p" 1		1,000			
			VV "řřrd18 p" 1		1,000			
			Součet		19,000			
67	K	894812237	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 6000 mm	kus	1,000	2 675,00	2 675,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812237						
	VV	"řřrd19 p" 1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
68	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury	kus	22,000	120,00	2 640,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812249						
69	K	894812251	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop betonový (pro třídu zatížení) s betonovým konusem (B125)	kus	22,000	1 675,00	36 850,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812251						
70	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	15,000	1 950,00	29 250,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112						
71	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	15,000	3 198,00	47 970,00	CS ÚRS 2024 01
72	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 Kg	kus	1,000	420,00	420,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899202211						
	VV	"rušená vpust" 1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
73	K	899910102	Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových betonem délky do 50 m tř. C 8/10	m3	0,141	6 800,00	958,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899910102						
	VV	"rušená vpust" 4,5*0,2*0,2*pi4			0,141			
	VV	Součet			0,141			
74	K	8999999R08	Rozebrání stávajícího potrubí kanalizace PVC 500, očištění a napojení do nové osazené šachty DN 1000	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
	D	89	Ostatní konstrukce				3 132,00	
75	K	890411851	Bourání šachet a jámek strojné velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	0,540	5 800,00	3 132,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890411851						
	VV	"rušená vpust" 0,6*0,6*1,5			0,540			
	VV	Součet			0,540			
	D	997	Přesun sutě				562,32	
76	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,137	70,00	79,59	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501						
77	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	15,918	2,00	31,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509						
	VV	1,137*14 "Přepočtené koeficientem množství			15,918			
	VV	Součet			15,918			
78	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	1,137	189,00	214,89	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013607						
79	K	997013635	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01	t	0,100	2 360,00	236,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013635						
	D	998	Přesun hmot				30 076,24	
80	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	102,922	220,00	22 642,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998274101						
	VV	114,358*0,9 "Přepočtené koeficientem množství			102,922			
	VV	Součet			102,922			
81	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	11,436	650,00	7 433,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101						
	VV	114,358*0,1 "Přepočtené koeficientem množství			11,436			
	VV	Součet			11,436			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				120 238,16	
	D	VRN9	Ostatní náklady				120 238,16	
82	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	245,610	48,00	11 789,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892351111						
	VV	"KG SN8 DN150" 245,610			245,610			
	VV	Součet			245,610			
83	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	417,820	65,00	27 158,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892381111						
	VV	"KG SN8 DN300" 417,82			417,820			
	VV	Součet			417,820			
84	K	00523X505	Hutnicí zkouška - statická	kus	10,000	2 856,00	28 560,00	
	P	Poznámka k položce: Zkouška zhuštění násypů a zásepů během provádění zemních prací.						
85	K	04320300X01	Vnější vizuální kontrola	m	663,430	6,00	3 980,58	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vnější vizuální kontrola provedení rozvodů, tras rozvodů, jejich spojí a úchytů						
	VV	"KG SN8 DN150" 245,610			245,610			
	VV	"KG SN8 DN300" 417,82			417,820			
	VV	Součet			663,430			
86	K	735X202020	Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení	hod.	5,000	650,00	3 250,00	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Před předáním. Vyhodnocení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.						
87	K	005X4405020	Vyhledání a výtčení podzemních inženýrských sítí včetně koordinace vyhledání a výtčení s jejich správci a vystavení protokolu o vyhledání a výtčení každé sítě samostatně.	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Musí být respektovány požadavky správců sítí						
88	K	005R5196050	Seznámení se s dokumentací	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Např. de požadavků technické zprávy.						
89	K	R005241011X	Předání a převzetí dokumentace skutečného stavu, včetně kontroly dokumentace a jejího souladu se skutečným stavem za účasti investora	hod.	1,000	2 000,00	2 000,00	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně vystavení zápisu.						
90	K	005R5196030	Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Především materiál, výrobky a zařízení vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů, výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stávajícím (jeli stavební části, atd. Také se jedná o veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. šroubení, těsnění, spojovací materiál, atd. Dále se jedná o další náklady na materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále je to veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2012 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ).						
91	K	005R5196040	Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Především stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. šroubení, těsnění, spojovací materiál, atd. a dále pro materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále jsou to stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnosti dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2016 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ).</i>					
92	K	005211091X	Likvidace odpadů	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu rozsahu činnosti dle dotčené projektové účasti a v souladu se č. 541/2020 Sb. (O odpadech) a jeho prováděcím předpisy vyhl. č. 8/2021 Sb. (Katalog odpadů) a vyhl. č. 273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady</i>					
93	K	005211092X	Průběžný a závěrečný úklid	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Provádění průběžného úklidu během stavby pro řádné, bezpečné a ekologické provádění díla. Provedení komplexního úklidu po dokončení stavby a udržování tohoto stavu do doby předání stavby stavebníkovi. Úklid je včetně shromažďování odpadů pro jejich následný odvoz a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Úklid a shromažďování musí být prováděno tak, aby nedocházelo k nadměrnému víření prachu a odpadu, všechna pracoviště byla trvale bezpečná a umožňovala plynulý pohyb a přesun materiálu, aby materiál a zařízení stavby a vznikající odpad byly pouze na místech k tomu předem určených aby stavba plnila i vizuálně uklizený dojem (např. materiál, zařízení a odpad srovnány ve vzájemně oddělených skupinách dle účelu použití nebo jeho druhuprůběžné odklizení a oddělené shromažďování vznikajících odpadů dle jejich druhu na k tomu určených místech, nádobách, atd.)</i>					
94	K	730X205140	Koordináční činnost	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Koordinace se správci veřejných inženýrských sítí.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrádek - Technická a dopravní infrastruktura - Obytná zóna

Objekt:

B - Vodohospodářské objekty

Soupis:

0202 - D.2 - SO 02 Vodovod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Hrádek u Rokycan

Uchazeč:

DEKAKOM plus s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.02.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26373611

CZ26373611

26414422

CZ26414422

Cena bez DPH

2 168 695,39

DPH základní
snížená

Základ daně

2 168 695,39

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

455 426,03

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 624 121,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrádek - Technická a dopravní infrastruktura - Obytná zóna

Objekt:

B - Vodohospodářské objekty

Soupis:

0202 - D.2 - SO 02 Vodovod

Místo:

Datum: 04.02.2025

Zadavatel:

Město Hrádek u Rokycan

Projektant:

Uchazeč:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 168 695,39

HSV - Práce a dodávky HSV

2 024 381,13

1 - Zemní práce

722 878,39

2 - Zakládání

105 974,00

4 - Vodorovné konstrukce

50 341,52

8 - Trubní vedení

1 133 285,47

998 - Přesun hmot

11 901,75

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

144 314,26

VRN9 - Ostatní náklady

144 314,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hrádek - Technická a dopravní infrastruktura - Obytná zóna

Objekt: B - Vodohospodářské objekty

Soupis: 0202 - D.2 - SO 02 Vodovod

Místo: Datum: 04.02.2025

Zadavatel: Město Hrádek u Rokycan Projektant:

Uchazeč: DEKAKOM plus s.r.o. Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 168 695,39	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 024 381,13	
D 1 Zemní práce							722 878,39	
1	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	6,000	240,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119002121								
2	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119002122								
3	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	717,340	12,00	8 608,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003131								
4	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	717,340	9,00	6 456,06	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003132								
5	K	119003223	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení	m	29,080	63,00	1 832,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003223								
6	K	119003224	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění	m	29,080	28,00	814,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003224								
7	K	121151114	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	108,640	45,00	4 888,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151114								
8	K	131351121	Hloubení nezapažených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	3,312	950,00	3 146,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351121								
9	K	132312132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	94,080	360,00	33 868,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132312132								
10	K	132351104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	541,965	360,00	195 107,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351104								
11	K	133354104	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	154,000	360,00	55 440,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133354104								
12	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření příložně, hloubky do 4 m	m2	308,000	40,00	12 320,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201								
13	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložně, hloubky do 4 m	m2	308,000	20,00	6 160,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101211								
14	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	313,954	150,00	47 093,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351123								
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	385,323	220,00	84 771,06	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101								
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	207,528	488,00	101 273,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101								
17	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	373,550	425,00	158 758,75	CS ÚRS 2024 01
D 2 Zakládání							105 974,00	
18	K	271532212	Podsypané základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	8,800	1 780,00	15 664,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532212								
VV					"v80101 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,1)	0,400		
VV					"v80201 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,1)	0,400		
VV					"v80301 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,1)	0,400		
VV					"v80401 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,1)	0,400		
VV					"v80501 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,1)	0,400		
VV					"v80601 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,1)	0,400		
VV					"v80701 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,1)	0,400		
VV					"v80801 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,1)	0,400		
VV					"v80901 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,1)	0,400		
VV					"v81001 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,1)	0,400		
VV					"v81101 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,1)	0,400		
VV					"v81201 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,1)	0,400		
VV					"v81301 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,1)	0,400		
VV					"v81401 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,1)	0,400		
VV					"v81501 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,1)	0,400		
VV					"v81601 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,1)	0,400		
VV					"v81701 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,1)	0,400		
VV					"v81801 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,1)	0,400		
VV					"v81901 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,1)	0,400		
VV					"v82001 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,1)	0,400		
VV					"v82101 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,1)	0,400		
VV					"v82201 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,1)	0,400		
VV					Součet	8,800		
19	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	17,600	3 500,00	61 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321311								
VV					"v80101 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,2)	0,800		
VV					"v80201 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,2)	0,800		
VV					"v80301 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,2)	0,800		
VV					"v80401 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,2)	0,800		
VV					"v80501 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,2)	0,800		
VV					"v80601 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,2)	0,800		
VV					"v80701 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,2)	0,800		
VV					"v80801 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,2)	0,800		
VV					"v80901 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,2)	0,800		
VV					"v81001 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,2)	0,800		
VV					"v81101 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,2)	0,800		
VV					"v81201 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,2)	0,800		
VV					"v81301 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,2)	0,800		
VV					"v81401 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,2)	0,800		
VV					"v81501 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,2)	0,800		
VV					"v81601 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,2)	0,800		
VV					"v81701 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,2)	0,800		
VV					"v81801 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,2)	0,800		
VV					"v81901 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,2)	0,800		
VV					"v82001 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,2)	0,800		
VV					"v82101 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,2)	0,800		
VV					"v82201 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*(0,2)	0,800		
VV					Součet	17,600		
20	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,638	45 000,00	28 710,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021								
VV					"KARI 150/150/6"			
VV					"v80101 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*2*1,2*0,00303	0,029		
VV					"v80201 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*2*1,2*0,00303	0,029		
VV					"v80301 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*2*1,2*0,00303	0,029		
VV					"v80401 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*2*1,2*0,00303	0,029		
VV					"v80501 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*2*1,2*0,00303	0,029		
VV					"v80601 p" ((0,4+1,2+0,4)*(0,4+1,2+0,4))*2*1,2*0,00303	0,029		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899102112					
71	M	28661733	poklop plastový třídy A15 pro šachtu DN 600		kus	22,000	1 714,00	37 708,00 CS ÚRS 2024 01
72	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových		kus	31,000	840,00	26 040,00 CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112					
73	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových		kus	2,000	970,00	1 940,00 CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401113					
74	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátového		kus	31,000	153,00	4 743,00 CS ÚRS 2024 01
75	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového		kus	2,000	301,00	602,00 CS ÚRS 2024 01
76	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80		kus	2,000	1 795,00	3 590,00 CS ÚRS 2024 01
77	M	56230633R01	poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem		kus	31,000	711,00	22 041,00
78	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20		m3	0,320	5 400,00	1 728,00 CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899623151					
	VV		"betonový blok" 5*0,4*0,4*0,4			0,320		
	VV		Součet			0,320		
79	K	899643121	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení		m2	8,000	650,00	5 200,00 CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899643121					
	VV		"betonový blok" 5*4*0,4			8,000		
	VV		Součet			8,000		
80	K	899643122	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění		m2	8,000	320,00	2 560,00 CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899643122					
	VV		"betonový blok" 5*4*0,4			8,000		
	VV		Součet			8,000		
81	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm		m	599,760	19,00	11 395,44 CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: vodič CYKY 3x6 mm2					
	VV		"pe100 d32/3,0" 131,4			131,400		
	VV		"pe100 d63/5,8" 29,5			29,500		
	VV		"pe100 d110/10,0" 438,860			438,860		
	VV		Součet			599,760		
82	K	8997219R01	Propojení signalizačních vodičů		kus	26,000	65,00	1 690,00
83	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm		m	586,560	5,00	2 932,80 CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113					
	VV		"pe100 d32/3,0" 131,4			131,400		
	VV		"pe100 d63/5,8" 29,5			29,500		
	VV		"pe100 d110/10,0" 438,860			438,860		
	VV		-(19+3)*0,6			-13,200		
	VV		Součet			586,560		
84	K	8999999R05	Rozpojení stávajícího vodovodního potrubí PVC 90 pro napojení nové větve rozvodů vody		kus	1,000	120,00	120,00
85	K	8999999R06	Rozpojení stávajícího vodovodního potrubí PVC 110 pro napojení nové větve rozvodů vody		kus	1,000	150,00	150,00
	D	998	Přesun hmot					11 901,75
86	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m		t	79,345	150,00	11 901,75 CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					144 314,26
	D	VRN9	Ostatní náklady					144 314,26
87	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70		m	164,400	32,00	5 260,80 CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892233122					
	VV		"pe100 d32/3,0" 131,4			131,400		
	VV		"pe100 d63/5,8" 29,5			29,500		
	VV		"tl dn80" (1,3)			1,300		
	VV		"tl dn80" (1,8)			1,800		
	VV		"tl dn80" (0,4)			0,400		
	VV		Součet			164,400		
88	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125		m	438,860	44,00	19 309,84 CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892273122					
	VV		"pe100 d110/10,0" 438,860			438,860		
	VV		Součet			438,860		
89	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80		m	164,400	32,00	5 260,80 CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111					
	VV		"pe100 d32/3,0" 131,4			131,400		
	VV		"pe100 d63/5,8" 29,5			29,500		
	VV		"tl dn80" (1,3)			1,300		
	VV		"tl dn80" (1,8)			1,800		
	VV		"tl dn80" (0,4)			0,400		
	VV		Součet			164,400		
90	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125		m	438,860	41,00	17 993,26 CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892271111					
	VV		"pe100 d110/10,0" 438,860			438,860		
	VV		Součet			438,860		
91	K	00523X505	Hutnicí zkouška - statická		kus	10,000	2 856,00	28 560,00
			P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zkouška zhužtnění násypů a zásepů během provádění zemních prací.					
92	K	04320300X01	Vnější vizuální kontrola		m	603,260	6,00	3 619,56
			P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vnější vizuální kontrola provedení rozvodů, tras rozvodů, jejich spojí a úchytů					
	VV		"pe100 d32/3,0" 131,4			131,400		
	VV		"pe100 d63/5,8" 29,5			29,500		
	VV		"tl dn80" (1,3)			1,300		
	VV		"tl dn80" (1,8)			1,800		
	VV		"tl dn80" (0,4)			0,400		
	VV		"pe100 d110/10,0" 438,860			438,860		
	VV		Součet			603,260		
93	K	8999999R94	Prověření funkce podzemního hydrantu včetně revizní zprávy		kus	2,000	3 500,00	7 000,00
94	K	8997219R05	Proměření signalizačních vodičů včetně revizní zprávy		hod.	6,000	760,00	4 560,00
95	K	735X202020	Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení		hod.	5,000	550,00	2 750,00
			P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.					
96	K	01234400R005	Vytýčení nových tras podzemních rozvodů		kus	1,000	1 500,00	1 500,00
			P Poznámka k položce: Poznámka k položce: vytýčení nových tras podzemních rozvodů					
97	K	005X4405020	Vyhledání a vytýčení podzemních inženýrských sítí včetně koordinace vyhledání a vytýčení s jejich správci a vystavení protokolu o vyhledání a vytýčení každé sítě samostatně.		kus	1,000	2 500,00	2 500,00
			P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Musí být respektovány požadavky správců sítí					
98	K	005R5196050	Seznámení se s dokumentací		kus	1,000	3 000,00	3 000,00
			P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Např. dle požadavků technické zprávy.					
99	K	R005241011X	Předání a převzetí dokumentace skutečného stavu, včetně kontroly dokumentace a jejího souladu se skutečným stavem za účasti investora		hod.	1,000	2 000,00	2 000,00
			P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně vystavení zápisu.					
100	K	005R5196030	Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla		kus	1,000	15 000,00	15 000,00
			P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Především materiál, výrobky a zařízení vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů, výrobků a zařízení např. zohledňuje skutečné doporučení a požadavky výrobců vodičů zadávací dokumentací, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavební i její stavební části, atd. Také se jedná o veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. šroubení, těsnění, spojovací materiál, atd. Dále se jedná o další náklady na materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále je to veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2012 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ).					
101	K	005R5196040	Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla		kus	1,000	8 000,00	8 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Především stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. šroubení, těsnění, spojovací materiál, atd. a dále pro materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále jsou to stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnosti dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2016 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ).</i>					
102	K	005211091X	Likvidace odpadů	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu rozsahu činnosti dle dotčené projektové účasti a v souladu se č. 541/2020 Sb. (O odpadech) a jeho prováděcím předpisy vyhl. č. 8/2021 Sb. (Katalog odpadů) a vyhl. č. 273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady</i>					
103	K	005211092X	Průběžný a závěrečný úklid	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Provádění průběžného úklidu během stavby pro řádné, bezpečné a ekologické provádění díla. Provedení komplexního úklidu po dokončení stavby a udržování tohoto stavu do doby předání stavby stavebníkovi. Úklid je včetně shromažďování odpadů pro jejich následný odvoz a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Úklid a shromažďování musí být prováděno tak, aby nedocházelo k nadměrnému víření prachu a odpadu, všechna pracoviště byla trvale bezpečná a umožňovala plynulý pohyb a přesun materiálu, aby materiál a zařízení stavby a vznikající odpad byly pouze na místech k tomu předem určených aby stavba plnila i vizuálně uklizený dojem (např. materiál, zařízení a odpad srovnány ve vzájemně oddělených skupinách dle účelu použití nebo jeho druhuprůběžné odklizení a oddělené shromažďování vznikajících odpadů dle jejich druhu na k tomu určených místech, nádobách, atd.)</i>					
104	K	730X205140	Koordináční činnost	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Koordinace se správci veřejných inženýrských sítí.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrádek - Technická a dopravní infrastruktura - Obytná zóna

Objekt:

C - Inženýrské objekty

Soupis:

0208 - D.2 - SO 800 Sadov...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Hrádek u Rokycan

Uchazeč:

DEKAKOM plus s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.02.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26373611

CZ26373611

26414422

CZ26414422

Cena bez DPH

719 367,20

DPH základní
snížená

Základ daně
719 367,20
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
151 067,11
0,00

Cena s DPH

v CZK

870 434,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrádek - Technická a dopravní infrastruktura - Obytná zóna

Objekt:

C - Inženýrské objekty

Soupis:

0208 - D.2 - SO 800 Sadov...

Místo:

Datum: 04.02.2025

Zadavatel:

Město Hrádek u Rokycan

Projektant:

Uchazeč:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

719 367,20

HSV - Práce a dodávky HSV

708 207,20

1 - Zemní práce

627 690,20

998 - Přesun hmot

80 517,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

11 160,00

VRN9 - Ostatní náklady

11 160,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hrádek - Technická a dopravní infrastruktura - Obytná zóna

Objekt: C - Inženýrské objekty

Soupis: 0208 - D.2 - SO 800 Sadov...

Místo: Datum: 04.02.2025

Zadavatel: Město Hrádek u Rokycan Projektant:

Uchazeč: DEKAKOM plus s.r.o. Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							719 367,20	
D HSV Práce a dodávky HSV							708 207,20	
D 1 Zemní práce							627 690,20	
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	62,500	46,00	2 875,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/11251101					
		VV	"B zlatice prostřední" 2,0		2,000			
		VV	"B jalovec obecný" 2*4,0		8,000			
		VV	"C borovice kleč" 3,0		3,000			
		VV	"C jalovec čínský" 1,5		1,500			
		VV	"C plot thujie" 11,0		11,000			
		VV	"D šípek" 2*15,0		30,000			
		VV	"D třešně ptačí" 2,0		2,000			
		VV	"E třešně ptačí" 2,0		2,000			
		VV	"F thujie" 3,0		3,000			
			Součet		62,500			
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,000	660,00	2 640,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101101					
		VV	"A jablň domáčí o 60 cm" 1		1,000			
		VV	"E třešně ptačí o 80 cm" 1		1,000			
		VV	"E třešně ptačí o 70 cm" 1		1,000			
		VV	"E třešně ptačí o 40 cm" 1		1,000			
			Součet		4,000			
3	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101102					
		VV	"A hrušeň obecná o 90 cm" 1		1,000			
		VV	"A hrušeň obecná o 100 cm" 1		1,000			
			Součet		2,000			
4	K	112101122	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101122					
		VV	"B borovice černá o 115 cm" 1		1,000			
			Součet		1,000			
5	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000	240,00	960,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101					
		VV	"A jablň domáčí o 60 cm" 1		1,000			
		VV	"E třešně ptačí o 80 cm" 1		1,000			
		VV	"E třešně ptačí o 70 cm" 1		1,000			
		VV	"E třešně ptačí o 40 cm" 1		1,000			
			Součet		4,000			
6	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	720,00	2 880,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102					
		VV	"A hrušeň obecná o 90 cm" 1		1,000			
		VV	"A hrušeň obecná o 100 cm" 1		1,000			
		VV	"B borovice černá o 115 cm" 1		1,000			
		VV	"E starý pařez" 1		1,000			
			Součet		4,000			
7	K	162251121	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m	m3	62,941	48,00	3 021,17	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251121					
		VV	"SO01" 87,62*0,25		21,905			
		VV	"SO02" 108,64*0,25		27,160			
		VV	"SO04" (35,955 - (7*2,6+5*1,5+3*1,75)*0,3)*0,25		6,668			
		VV	"SO06" 28,83*0,25		7,208			
			Součet		62,941			
8	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	543,750	78,00	42 412,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351123					
		VV	"trávník" 2175,0*0,25		543,750			
			Součet		543,750			
9	K	181351113	Rozprostření a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2 426,760	42,00	101 923,92	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351113					
		VV	"trávník" 2175,0		2 175,000			
		VV	"SO01" 87,62		87,620			
		VV	"SO02" 108,64		108,640			
		VV	"SO04" (35,955 - (7*2,6+5*1,5+3*1,75)*0,3)		26,670			
		VV	"SO06" 28,83		28,830			
			Součet		2 426,760			
10	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 426,760	22,00	53 388,72	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451131					
		VV	"trávník" 2175,0		2 175,000			
		VV	"SO01" 87,62		87,620			
		VV	"SO02" 108,64		108,640			
		VV	"SO04" (35,955 - (7*2,6+5*1,5+3*1,75)*0,3)		26,670			
		VV	"SO06" 28,83		28,830			
			Součet		2 426,760			
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	72,803	198,00	14 414,99	CS ÚRS 2024 01
		VV	"trávník" 2175,0*3,0/100		65,250			
		VV	"SO01" 87,62*3,0/100		2,629			
		VV	"SO02" 108,64*3,0/100		3,259			
		VV	"SO04" (35,955 - (7*2,6+5*1,5+3*1,75)*0,3)*3,0/100		0,800			
		VV	"SO06" 28,83*3,0/100		0,865			
			Součet		72,803			
12	K	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	12,000	660,00	7 920,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101221					
		VV	"1 malokorunný javor Acer platanoides Globosum" 4		4,000			
		VV	"2 malokorunný javor Acer platanoides Globosum" 4		4,000			
		VV	"3 červenolistý javor Acer platanoides Crimson King" 1		1,000			
		VV	"4 lípa srdčitá Tilia cordata" 3		3,000			
			Součet		12,000			
13	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	3,000	1 380,00	4 140,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	"1 malokorunný javor Acer platanoides Globosum" 4*0,25		1,000			
		VV	"2 malokorunný javor Acer platanoides Globosum" 4*0,25		1,000			
		VV	"3 červenolistý javor Acer platanoides Crimson King" 1*0,25		0,250			
		VV	"4 lípa srdčitá Tilia cordata" 3*0,25		0,750			
			Součet		3,000			
14	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 426,760	7,00	16 987,32	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403113					
		VV	"trávník" 2175,0		2 175,000			
		VV	"SO01" 87,62		87,620			
		VV	"SO02" 108,64		108,640			
		VV	"SO04" (35,955 - (7*2,6+5*1,5+3*1,75)*0,3)		26,670			
		VV	"SO06" 28,83		28,830			
			Součet		2 426,760			
15	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 426,760	6,00	14 560,56	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vř "trávník" 2175,0 "SO01" 87,62 "SO02" 108,64 "SO04" (35,955 - (7*2,6+5*1,5+3*1,75)*0,3) "SO06" 28,83 Součet		2 175,000 87,620 108,640 26,670 28,830 2 426,760			
16	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 426,760	5,00	12 133,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403161 vř "trávník" 2175,0 "SO01" 87,62 "SO02" 108,64 "SO04" (35,955 - (7*2,6+5*1,5+3*1,75)*0,3) "SO06" 28,83 Součet		2 175,000 87,620 108,640 26,670 28,830 2 426,760			
17	K	184201112	Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m	kus	12,000	1 140,00	13 680,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184201112 vř "1 malokorunný javor Acer platanoides Globosum" 4 "2 malokorunný javor Acer platanoides Globosum" 4 "3 červenolistý javor Acer platanoides Crimson King" 1 "4 lípa srdčitá Tilia cordata" 3 Součet		4,000 4,000 1,000 3,000 12,000			
18	M	02650430R01	malokorunný javor Acer platanoides Globosum, obvod kmínku 10-12 cm	kus	8,000	3 355,00	26 840,00	
			vř "1 malokorunný javor Acer platanoides Globosum" 4 "2 malokorunný javor Acer platanoides Globosum" 4 Součet		4,000 4,000 8,000			
19	M	02650430R02	červenolistý javor Acer platanoides Crimson King, obvod kmínku 10-12 cm	kus	1,000	3 355,00	3 355,00	
			vř "3 červenolistý javor Acer platanoides Crimson King" 1 Součet		1,000 1,000			
20	M	02650430R03	lípa srdčitá Tilia cordata, obvod kmínku 10-12 cm	kus	3,000	2 766,00	8 298,00	
			vř "4 lípa srdčitá Tilia cordata" 3 Součet		3,000 3,000			
21	K	184215132	Ukotení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	12,000	902,00	10 824,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215132 vř "1 malokorunný javor Acer platanoides Globosum" 4 "2 malokorunný javor Acer platanoides Globosum" 4 "3 červenolistý javor Acer platanoides Crimson King" 1 "4 lípa srdčitá Tilia cordata" 3 Součet		4,000 4,000 1,000 3,000 12,000			
22	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	36,000	180,00	6 480,00	CS ÚRS 2024 01
			vř "1 malokorunný javor Acer platanoides Globosum" 4*3 "2 malokorunný javor Acer platanoides Globosum" 4*3 "3 červenolistý javor Acer platanoides Crimson King" 1*3 "4 lípa srdčitá Tilia cordata" 3*3 Součet		12,000 12,000 3,000 9,000 36,000			
23	M	60591320	kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m	m	36,000	174,00	6 264,00	CS ÚRS 2024 01
			vř "1 malokorunný javor Acer platanoides Globosum" 4*3*2*0,5 "2 malokorunný javor Acer platanoides Globosum" 4*3*2*0,5 "3 červenolistý javor Acer platanoides Crimson King" 1*3*2*0,5 "4 lípa srdčitá Tilia cordata" 3*3*2*0,5 Součet		12,000 12,000 3,000 9,000 36,000			
24	K	184501121	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větvi stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,728	120,00	207,36	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184501121 vř "1 malokorunný javor Acer platanoides Globosum" 4*1,2*0,12 "2 malokorunný javor Acer platanoides Globosum" 4*1,2*0,12 "3 červenolistý javor Acer platanoides Crimson King" 1*1,2*0,12 "4 lípa srdčitá Tilia cordata" 3*1,2*0,12 Součet		0,576 0,576 0,144 0,432 1,728			
25	M	69311054	tkanina jutová přírodní 211g/m2 pás š 15cm	m	17,280	90,00	1 555,20	CS ÚRS 2024 01
			vř "1 malokorunný javor Acer platanoides Globosum" 4*1,2*0,12/0,1 "2 malokorunný javor Acer platanoides Globosum" 4*1,2*0,12/0,1 "3 červenolistý javor Acer platanoides Crimson King" 1*1,2*0,12/0,1 "4 lípa srdčitá Tilia cordata" 3*1,2*0,12/0,1 Součet		5,760 5,760 1,440 4,320 17,280			
26	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na šířku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 426,760	4,00	9 707,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511 Poznámka k položce: postřik půdy neselektivním herbicidem vř "trávník" 2175,0 "SO01" 87,62 "SO02" 108,64 "SO04" (35,955 - (7*2,6+5*1,5+3*1,75)*0,3) "SO06" 28,83 Součet		2 175,000 87,620 108,640 26,670 28,830 2 426,760			
27	K	184854215	Zapracování příměsí do půdy frézováním do hloubky 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 přes 500 m2	m2	2 426,760	14,00	33 974,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184854215 vř "trávník" 2175,0 "SO01" 87,62 "SO02" 108,64 "SO04" (35,955 - (7*2,6+5*1,5+3*1,75)*0,3) "SO06" 28,83 Součet		2 175,000 87,620 108,640 26,670 28,830 2 426,760			
28	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	121,339	1 320,00	160 167,48	CS ÚRS 2024 01
			vř "trávník" 2175,0*0,05 "SO01" 87,62*0,05 "SO02" 108,64*0,05 "SO04" (35,955 - (7*2,6+5*1,5+3*1,75)*0,3)*0,05 "SO06" 28,83*0,05 Součet		108,750 4,381 5,432 1,334 1,442 121,339			
29	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysazených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	14,400	30,00	432,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911311 vř "1 malokorunný javor Acer platanoides Globosum" 4*1,2 "2 malokorunný javor Acer platanoides Globosum" 4*1,2 "3 červenolistý javor Acer platanoides Crimson King" 1*1,2 "4 lípa srdčitá Tilia cordata" 3*1,2 Součet		4,800 4,800 1,200 3,600 14,400			
30	M	69311190	textilie mulčovací netkaná PP 50g/m2	m2	15,840	34,00	538,56	CS ÚRS 2024 01
			vř "1 malokorunný javor Acer platanoides Globosum" 4*1,2 "2 malokorunný javor Acer platanoides Globosum" 4*1,2 "3 červenolistý javor Acer platanoides Crimson King" 1*1,2 "4 lípa srdčitá Tilia cordata" 3*1,2 Součet 14,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" Součet		4,800 4,800 1,200 3,600 14,400 15,840 15,840			
31	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	14,400	54,00	777,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421 vř "1 malokorunný javor Acer platanoides Globosum" 4*1,2 "2 malokorunný javor Acer platanoides Globosum" 4*1,2 "3 červenolistý javor Acer platanoides Crimson King" 1*1,2 "4 lípa srdčitá Tilia cordata" 3*1,2 Součet		4,800 4,800 1,200 3,600 14,400			
32	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	1,440	1 440,00	2 073,60	CS ÚRS 2024 01
			vř "1 malokorunný javor Acer platanoides Globosum" 4*1,2*0,1 "2 malokorunný javor Acer platanoides Globosum" 4*1,2*0,1 "3 červenolistý javor Acer platanoides Crimson King" 1*1,2*0,1 "4 lípa srdčitá Tilia cordata" 3*1,2*0,1 Součet		0,480 0,480 0,120 0,360 1,440			
33	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 426,760	4,00	9 707,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185803111 vř "trávník" 2175,0 "SO01" 87,62 "SO02" 108,64 "SO04" (35,955 - (7*2,6+5*1,5+3*1,75)*0,3) "SO06" 28,83 Součet		2 175,000 87,620 108,640 26,670 28,830 2 426,760			
34	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	10,080	540,00	5 443,20	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311 P Poznámka k položce: "1 malokorunný javor Acer platanoides Globosum" 4*1,2*0,1*7 "2 malokorunný javor Acer platanoides Globosum" 4*1,2*0,1*7 "3 červenolistý javor Acer platanoides Crimson King" 1*1,2*0,1*7 "4 lípa srdčitá Tilia cordata" 3*1,2*0,1*7 Součet								
35	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	76,125	540,00	41 107,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312 P Poznámka k položce: "trávník" 2175,0*0,005*7 Součet								
							80 517,00	
36	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	26,839	3 000,00	80 517,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311 D 998 Přesun hmot								
							11 160,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
							11 160,00	
37	K	119005153	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních přes 10 do 50 kusů	kus	12,000	180,00	2 160,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119005153 VV "1 malokorunný javor Acer platanoides Globosum" 4 "2 malokorunný javor Acer platanoides Globosum" 4 "3 červenolistý javor Acer platanoides Crimson King" 1 "4 lípa srdčitá Tilia cordata" 3 Součet								
					4,000			
					4,000			
					1,000			
					3,000			
					12,000			
38	K	091R9001	Zajištění povolení ke kácení v souladu s § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb. O ochranné dřevin a povolování jejich kácení	kus	3,000	3 000,00	9 000,00	
VV "B borovice černá o 115 cm" 1 "A hrušeň obecná o 90 cm" 1 "A hrušeň obecná o 100 cm" 1 Součet								
					1,000			
					1,000			
					1,000			
					3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrádek - Technická a dopravní infrastruktura - Obytná zóna

Objekt:

C - Inženýrské objekty

Soupis:

0404 - D.4 - SO 04 Plynovod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Hrádek u Rokycan

Uchazeč:

DEKAKOM plus s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.02.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26373611

CZ26373611

26414422

CZ26414422

Cena bez DPH

1 960 837,08

DPH základní
snížená

Základ daně
1 960 837,08
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
411 775,79
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 372 612,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrádek - Technická a dopravní infrastruktura - Obytná zóna

Objekt:

C - Inženýrské objekty

Soupis:

0404 - D.4 - SO 04 Plynovod

Místo:

Datum: 04.02.2025

Zadavatel:

Město Hrádek u Rokycan

Projektant:

Uchazeč:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 960 837,08

HSV - Práce a dodávky HSV	1 080 187,62
1 - Zemní práce	469 047,26
2 - Zakládání	6 402,66
4 - Vodorovné konstrukce	49 858,16
8 - Trubní vedení	542 056,79
998 - Přesun hmot	12 822,75
PSV - Práce a dodávky PSV	49 543,92
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	16 985,11
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	6 525,00
781 - Dokončovací práce - obklady	26 033,81
M - Práce a dodávky M	624 200,50
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	624 200,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	206 905,04
VRN9 - Ostatní náklady	206 905,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hrádek - Technická a dopravní infrastruktura - Obytná zóna

Objekt: C - Inženýrské objekty

Soupis: 0404 - D.4 - SO 04 Plynovod

Místo: Datum: 04.02.2025

Zadavatel: Město Hrádek u Rokycan Projektant:

Uchazeč: DEKAKOM plus s.r.o. Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 960 837,08

D HSV Práce a dodávky HSV 1 080 187,62

D	1	Zemní práce					469 047,26	
1	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	6,000	240,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119002121					
2	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119002122					
3	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	670,865	12,00	8 050,38	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003131					
4	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	670,865	9,00	6 037,79	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003132					
5	K	119003223	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení	m	47,000	63,00	2 961,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003223					
6	K	119003224	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění	m	47,000	28,00	1 316,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003224					
7	K	121151104	Sejmutí ornice strojní při souvislé ploše do 100 m ² , tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m ²	35,955	45,00	1 617,98	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151104					
8	K	131313702	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m ³	10,200	1 370,00	13 974,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131313702					
9	K	131351104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m ³	m ³	21,573	360,00	7 766,28	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351104					
10	K	132312132	Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m ³	59,520	360,00	21 427,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132312132					
11	K	132351104	Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m ³	m ³	399,543	360,00	143 835,48	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351104					
12	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	199,906	150,00	29 985,90	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351123					
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	233,731	220,00	51 420,82	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m ³	142,310	488,00	69 447,28	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101					
15	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	256,158	425,00	108 867,15	CS ÚRS 2024 01
D	2	Zakládání					6 402,66	
16	K	271532212	Podsypaní pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m ³	3,597	1 780,00	6 402,66	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532212					
		VV	"zsl0102" ((0,3+2,6+0,3)*(0,3+0,3+0,3)*(0,1))			0,288		
		VV	"zsl0304" ((0,3+2,6+0,3)*(0,3+0,3+0,3)*(0,1))			0,288		
		VV	"zsl0506" ((0,3+2,6+0,3)*(0,3+0,3+0,3)*(0,1))			0,288		
		VV	"zsl0910" ((0,3+2,6+0,3)*(0,3+0,3+0,3)*(0,1))			0,288		
		VV	"zsl1112" ((0,3+2,6+0,3)*(0,3+0,3+0,3)*(0,1))			0,288		
		VV	"zsl1415" ((0,3+2,6+0,3)*(0,3+0,3+0,3)*(0,1))			0,288		
		VV	"zsl1718" ((0,3+2,6+0,3)*(0,3+0,3+0,3)*(0,1))			0,288		
		VV	"zsl0007" ((0,3+1,5+0,3)*(0,3+0,3+0,3)*(0,1))			0,189		
		VV	"zsl0008" ((0,3+1,5+0,3)*(0,3+0,3+0,3)*(0,1))			0,189		
		VV	"zsl0013" ((0,3+1,5+0,3)*(0,3+0,3+0,3)*(0,1))			0,189		
		VV	"zsl0016" ((0,3+1,5+0,3)*(0,3+0,3+0,3)*(0,1))			0,189		
		VV	"zsl0019" ((0,3+1,5+0,3)*(0,3+0,3+0,3)*(0,1))			0,189		
		VV	"zsl0020" ((0,3+1,75+0,3)*(0,3+0,3+0,3)*(0,1))			0,212		
		VV	"zsl0022" ((0,3+1,75+0,3)*(0,3+0,3+0,3)*(0,1))			0,212		
		VV	"zsl0021" ((0,3+1,75+0,3)*(0,3+0,3+0,3)*(0,1))			0,212		
		VV	Součet			3,597		
D	4	Vodorovné konstrukce					49 858,16	
17	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m ³	47,036	1 060,00	49 858,16	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111					
D	8	Trubní vedení					542 056,79	
18	K	230023056	Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 3 do 10 kg tř. 11 až 13 Ø 82,5 mm, tl. 3,6 mm	kus	2,000	1 147,00	2 294,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230023056					
		VV	"odbočka plyn DN 200" 2			2,000		
		VV	Součet			2,000		
19	M	28653083R05	přechod ocel DN 80 - PE100 d90	kus	2,000	1 643,00	3 286,00	
		VV	"odbočka plyn DN 200" 2			2,000		
		VV	Součet			2,000		
20	K	230200411R01	Vysazení odbočky na plastovém potrubí metodou navrtání provozní přetlak do 1,6 MPa DN vysazené odbočky do 40 mm	kus	19,000	519,00	9 861,00	
21	M	28614009	tvorovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 90-40mm	kus	19,000	777,00	14 763,00	CS ÚRS 2024 01
22	K	230200413R01	Vysazení odbočky na plastovém potrubí metodou navrtání provozní přetlak do 1,6 MPa DN vysazené odbočky do 65 mm	kus	3,000	519,00	1 557,00	
23	M	28614009R01	tvorovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 90-63mm	kus	3,000	764,00	2 292,00	
24	K	230200414	Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou navrtání provozní přetlak do 1,6 MPa DN vysazené odbočky do 80 mm	kus	2,000	34 200,00	68 400,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230200414					
		VV	"odbočka plyn DN 200" 2			2,000		
		VV	Součet			2,000		
25	M	42273574R01	tvorovka přivařovací pro boční navrtávku na ocelové potrubí DN200 - DN80	kus	2,000	10 200,00	20 400,00	
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Poznámka k položce: tvorovka přivařena k potrubí bezodstávkovou technologií tvorovka opatřena typovou hydroizolací					
		VV	"odbočka plyn DN 200" 2			2,000		
		VV	Součet			2,000		
26	K	230202031	Montáž plastové chráničky průměru do 63 mm	m	2,800	170,00	476,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230202031					
		VV	"chráničky v2" 2*1,4			2,800		
		VV	Součet			2,800		
27	M	28613127R01	potrubí plynovodní PE100 RC SDR17 63x3,8mm	m	3,080	59,00	181,72	
28	K	230202071	Nasunutí potrubní sekce do chráničky nasouvané potrubí plastové dn do 63 mm	m	14,400	415,00	5 976,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230202071					
		VV	"chráničky v2" 2*7,2			14,400		
		VV	Součet			14,400		
29	K	230202224	Montáž manžety na chráničku potrubí plastového dn do 63 mm	kus	4,000	76,00	304,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230202224					
		VV	"chráničky v2" 2*2			4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				4,000	
30	M	28655104R01	manžeta chráničky vč. upínací pásky	kus		435,00	1 740,00	
	VV		"chráničky v2" 2"2				4,000	
	VV		Součet				4,000	
31	K	230205031	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 40, tl. stěny 3,7 mm	m	110,400	150,00	16 560,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205031					
	VV		"d40 PE100 RC3 SDR11" 110,4				110,400	
	VV		Součet				110,400	
32	M	28613912R01	potrubí plynovodní PE 100 RC3 SDR 11 PN 0,4MPa D 40x3,7mm	m	121,440	149,00	18 094,56	
33	K	230205042	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 63, tl. stěny 5,8 mm	m	43,400	176,00	7 638,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205042					
	VV		"d63 PE100 RC3 SDR11" 43,4				43,400	
	VV		Součet				43,400	
34	M	28613914R01	potrubí plynovodní PE 100 RC3 SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm	m	47,740	260,00	12 412,40	
35	K	230205051	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 90, tl. stěny 5,2 mm	m	444,380	216,00	95 986,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205051					
	VV		"d90 PE100 RC3 SDR17" 444,380				444,380	
	VV		Součet				444,380	
36	M	28613900R01	potrubí plynovodní PE 100 RC3 SDR 17 PN 0,1MPa tyče 12m 90x5,4mm	m	488,818	167,00	81 632,61	
37	K	230205231	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 40, tl. stěny 3,7 mm	kus	38,000	348,00	13 224,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205231					
38	M	28653053	elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm	kus	19,000	234,00	4 446,00	CS ÚRS 2024 01
39	M	28653075R01	přechodový spoj DN32 ocel/PE 100 PE 100-RC d40 s ochranným pláštěm a kulovým kohoutem 5/4"	kus	18,000	1 896,00	34 128,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: závitová přechodka s ochranným pláštěm					
40	M	28653075R02	přechodový spoj DN32 ocel/PE 100 PE 100-RC d40 s ochranným pláštěm, odvzdušňovacím ventilem Rp 3/8" a kulovým kohoutem 5/4"	kus	1,000	2 592,00	2 592,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: závitová přechodka s ochranným pláštěm					
41	K	230205242	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 63, tl. stěny 5,8 mm	kus	8,000	438,00	3 504,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205242					
42	M	28653055	elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm	kus	5,000	332,00	1 660,00	CS ÚRS 2024 01
43	M	28653083R01	přechodový spoj DN50 ocel/PE 100, PE 100-RC d63 s ochranným pláštěm a kulovým kohoutem 2"	kus	2,000	3 544,00	7 088,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: závitová přechodka s ochranným pláštěm					
44	M	28653083R02	přechodový spoj DN50 ocel/PE 100, PE 100-RC d63 s ochranným pláštěm, odvzdušňovacím ventilem Rp 3/8" a kulovým kohoutem 2"	kus	1,000	4 216,00	4 216,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: závitová přechodka s ochranným pláštěm					
45	K	230205251	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 90, tl. stěny 5,2 mm	kus	53,000	520,00	27 560,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205251					
46	M	28614948R02	elektrokoleno 11° PE 100 PN16 D 90mm	kus	4,000	2 438,00	9 752,00	
47	M	28614948R03	elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,000	1 645,00	3 290,00	
48	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,000	594,00	1 188,00	CS ÚRS 2024 01
49	M	28614960	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	588,00	588,00	CS ÚRS 2024 01
50	M	28615025	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm KIT	kus	1,000	610,00	610,00	CS ÚRS 2024 01
51	M	28653083R08	vložka přechodová ocel/PE pro plynovodní potrubí DN80/d90	kus	2,000	1 344,00	2 688,00	
52	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	41,000	240,00	9 840,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"d90 PE100 RC3 SDR17" (492,0/12)				41,000	
	VV		Součet				41,000	
53	K	230220006	Montáž příslušenství plynovodů poklopu litinového	kus	2,000	239,00	478,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230220006					
	VV		"číchačky" 2				2,000	
	VV		Součet				2,000	
54	M	56230631R01	poklop uliční pro číhačku s litinovým víkem	kus	2,000	1 392,00	2 784,00	
	VV		"číhačky" 2				2,000	
	VV		Součet				2,000	
55	M	42210051R01	deska podkladová uličního poklopu litinového pro číhačku	kus	2,000	426,00	852,00	
	VV		"číhačky" 2				2,000	
	VV		Součet				2,000	
56	K	230220031	Montáž příslušenství plynovodů číhačky na chráničku plynovodu	kus	2,000	475,00	950,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230220031					
	VV		"číhačky" 2				2,000	
	VV		Součet				2,000	
57	M	28613912R01	potrubí plynovodní PE 100 RC3 SDR 11 PN 0,4MPa D 40x3,7mm	m	2,240	149,00	333,76	
	VV		"číhačky" (2*1,12)				2,240	
	VV		Součet				2,240	
58	M	28615311R01	víčko číhačky pro potrubí SDR11 PE 100 D 40mm	kus	2,000	480,00	960,00	
	VV		"číhačky" 2				2,000	
	VV		Součet				2,000	
59	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	620,180	37,00	22 946,66	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111					
	VV		"d40 PE100 RC3 SDR11" 110,4				110,400	
	VV		"d63 PE100 RC3 SDR11" 43,4				43,400	
	VV		"d90 PE100 RC3 SDR17" 444,380				444,380	
	VV		(19+3)*1,0				22,000	
	VV		Součet				620,180	
60	K	8997219R01	Propojení signalizačních vodičů	kus	24,000	462,00	11 088,00	
	VV		22+2				24,000	
	VV		Součet				24,000	
61	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	571,780	20,00	11 435,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113					
	VV		"d40 PE100 RC3 SDR11" 110,4				110,400	
	VV		"d63 PE100 RC3 SDR11" 43,4				43,400	
	VV		"d90 PE100 RC3 SDR17" 444,380				444,380	
	VV		(19+3)*1,2				-26,400	
	VV		Součet				571,780	
	D	998	Přesun hmot				12 822,75	
62	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	9,225	1 390,00	12 822,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				49 543,92	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				16 985,11	
63	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti novopou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	31,960	80,00	2 556,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161273					
	VV		"zsl0102" ((1*(0+2,6+0)+2*((0+0,3+0)))*(0,8+0))				2,560	
	VV		"zsl0304" ((1*(0+2,6+0)+2*((0+0,3+0)))*(0,8+0))				2,560	
	VV		"zsl0506" ((1*(0+2,6+0)+2*((0+0,3+0)))*(0,8+0))				2,560	
	VV		"zsl0910" ((1*(0+2,6+0)+2*((0+0,3+0)))*(0,8+0))				2,560	
	VV		"zsl1112" ((1*(0+2,6+0)+2*((0+0,3+0)))*(0,8+0))				2,560	
	VV		"zsl1415" ((1*(0+2,6+0)+2*((0+0,3+0)))*(0,8+0))				2,560	
	VV		"zsl1718" ((1*(0+2,6+0)+2*((0+0,3+0)))*(0,8+0))				2,560	
	VV		"zsl0007" ((1*(0+1,5+0)+2*((0+0,3+0)))*(0,8+0))				1,680	
	VV		"zsl0008" ((1*(0+1,5+0)+2*((0+0,3+0)))*(0,8+0))				1,680	
	VV		"zsl0013" ((1*(0+1,5+0)+2*((0+0,3+0)))*(0,8+0))				1,680	
	VV		"zsl0016" ((1*(0+1,5+0)+2*((0+0,3+0)))*(0,8+0))				1,680	
	VV		"zsl0019" ((1*(0+1,5+0)+2*((0+0,3+0)))*(0,8+0))				1,680	
	VV		"zsl0020" ((1*(0+1,75+0)+2*((0+0,3+0)))*(0,8+0))				1,880	
	VV		"zsl0022" ((1*(0+1,75+0)+2*((0+0,3+0)))*(0,8+0))				1,880	
	VV		"zsl0021" ((1*(0+1,75+0)+2*((0+0,3+0)))*(0,8+0))				1,880	
	VV		Součet				31,960	
64	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	38,352	49,00	1 879,25	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: ochrana základů pilířů					
	VV		"zsl0102" ((1*(0+2,6+0)+2*((0+0,3+0)))*(0,8+0))				2,560	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zsI0304" ((1*(0+2,6+0)+2*(0+0,3+0))^(0,8+0))		2,560			
	VV		"zsI0506" ((1*(0+2,6+0)+2*(0+0,3+0))^(0,8+0))		2,560			
	VV		"zsI0910" ((1*(0+2,6+0)+2*(0+0,3+0))^(0,8+0))		2,560			
	VV		"zsI1112" ((1*(0+2,6+0)+2*(0+0,3+0))^(0,8+0))		2,560			
	VV		"zsI1415" ((1*(0+2,6+0)+2*(0+0,3+0))^(0,8+0))		2,560			
	VV		"zsI1718" ((1*(0+2,6+0)+2*(0+0,3+0))^(0,8+0))		2,560			
	VV		"zsI0007" ((1*(0+1,5+0)+2*(0+0,3+0))^(0,8+0))		1,680			
	VV		"zsI0008" ((1*(0+1,5+0)+2*(0+0,3+0))^(0,8+0))		1,680			
	VV		"zsI0013" ((1*(0+1,5+0)+2*(0+0,3+0))^(0,8+0))		1,680			
	VV		"zsI0016" ((1*(0+1,5+0)+2*(0+0,3+0))^(0,8+0))		1,680			
	VV		"zsI0019" ((1*(0+1,5+0)+2*(0+0,3+0))^(0,8+0))		1,680			
	VV		"zsI0020" ((1*(0+1,75+0)+2*(0+0,3+0))^(0,8+0))		1,880			
	VV		"zsI0022" ((1*(0+1,75+0)+2*(0+0,3+0))^(0,8+0))		1,880			
	VV		"zsI0021" ((1*(0+1,75+0)+2*(0+0,3+0))^(0,8+0))		1,880			
	VV		Součet		31,960			
	VV		31,96*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		38,352			
	VV		Součet		38,352			
65	K	711999R901	Dodávka a montáž dodatečné izolace ocelového potrubí v místě svarů nebo tvarovek pomocí typového izolačního systému (smršťovací plastové izolace nebo páskové plastové izolace) pro podzemní rozvody plynu	kus	6,000	2 088,00	12 528,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: provedeno dle návodu výrobce dané izolace a v souladu s TPG 92021					
	VV		"odbočka plyn DN 200" 2"3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
66	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,013	1 620,00	21,06	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101					
	D	723	Zdravotnicka - vnitřní plynovod				6 525,00	
67	K	723229104R01	Armatury s jedním závitem montáž armatur s jedním závitem ostatních typů G 1 1/4"	soubor	19,000	235,00	4 465,00	
68	M	31944407R01	zátka s vnějším závitem zinkovaná DN 5/4"	kus	19,000	44,00	836,00	
69	K	723229104R03	Armatury s jedním závitem montáž armatur s jedním závitem ostatních typů G 2"	soubor	3,000	313,00	939,00	
70	M	31944409R01	zátka s vnějším závitem zinkovaná DN 2"	kus	3,000	95,00	285,00	
	D	781	Dokončovací práce - obklady				26 033,81	
71	K	781734111	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	10,811	871,00	9 416,38	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781734111					
	VV		"obklad pilířů" (3*(2*0,3+1,35)*1,35 + (3*0,8*(1,35-0,7)+2*0,48*(1,35-0,7)+0,33*(1,37-0,7)+2*0,47*(1,35-0,95)+0,33*(1,35-0,95)))		10,811			
	VV		Součet		10,811			
72	M	59623113	pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm červený	kus	622,691	24,00	14 944,58	CS ÚRS 2024 01
	VV		"obklad pilířů" (3*(2*0,3+1,35)*1,35 + (3*0,8*(1,35-0,7)+2*0,48*(1,35-0,7)+0,33*(1,37-0,7)+2*0,47*(1,35-0,95)+0,33*(1,35-0,95)))		622,691			
	VV		Součet		622,691			
73	K	781739191	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných Připlatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	10,811	123,00	1 329,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781739191					
	VV		"obklad pilířů" (3*(2*0,3+1,35)*1,35 + (3*0,8*(1,35-0,7)+2*0,48*(1,35-0,7)+0,33*(1,37-0,7)+2*0,47*(1,35-0,95)+0,33*(1,35-0,95)))		10,811			
	VV		Součet		10,811			
74	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,365	940,00	343,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781101					
	D	M	Práce a dodávky M				624 200,50	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				624 200,50	
75	K	460905211R01	Montáž kompaktního pilíře pro rozvod nn v sestavě s dalším pilířem šířky do 38 cm	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	
76	K	460905221R01	Montáž kompaktního pilíře pro rozvod nn v sestavě s dalším pilířem šířky přes 38 do 55 cm	kus	54,000	2 500,00	135 000,00	
77	K	460905231R01	Montáž kompaktního pilíře pro rozvod nn v sestavě s dalším pilířem šířky přes 55 do 75 cm	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	
78	K	460905241R01	Montáž kompaktního pilíře pro rozvod nn v sestavě s dalším pilířem šířky přes 75 do 100 cm	kus	3,000	3 200,00	9 600,00	
79	M	592134R901	pilíř prefabrikovaný plynoměrný 550x300x1200 mm, včetně základu, skříňné, stříšky a dalšího vybavení	kus	19,000	6 300,00	119 700,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: pilíř ze železobetonové skořepiny opatřené stříškou s odolností povětrnostním vlivům komplet obsahuje: základový díl, úchyt pro plynoměr, dvířka s větracími otvory a zámkem, rám, stříšku sloupek musí plnit požadavky CETIN, a. s., ČEZ Distribuce, a. s. a GasNet, s. r. o.					
80	M	592134R902	pilíř prefabrikovaný plynoměrný 800x300x1350 mm, včetně základu, skříňné, stříšky a dalšího vybavení	kus	3,000	8 600,00	25 800,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: pilíř ze železobetonové skořepiny opatřené stříškou s odolností povětrnostním vlivům komplet obsahuje: základový díl, úchyt pro plynoměr, dvířka s větracími otvory a zámkem, rám, stříšku sloupek musí plnit požadavky CETIN, a. s., ČEZ Distribuce, a. s. a GasNet, s. r. o.					
81	M	592134R903	pilíř prefabrikovaný elektrický 330x300x1350 mm, včetně základu, skříňné, stříšky a dalšího vybavení	kus	1,000	7 850,00	7 850,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: pilíř ze železobetonové skořepiny opatřené stříškou s odolností povětrnostním vlivům komplet obsahuje: základový díl, sloupek, skříň rozváděče s IP43, stříšku sloupek musí plnit požadavky CETIN, a. s., ČEZ Distribuce, a. s. a GasNet, s. r. o. v pilíři bude umístěna typová skříňka ORM 4 (235x153x90 mm) dle požadavku CETIN, a. s.					
82	M	592134R904	pilíř prefabrikovaný elektrický 410x300x1200 mm, včetně základu, skříňné, stříšky a dalšího vybavení	kus	12,000	7 900,00	94 800,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: pilíř ze železobetonové skořepiny opatřené stříškou s odolností povětrnostním vlivům komplet obsahuje: základový díl, sloupek, skříň rozváděče s IP43, stříšku sloupek musí plnit požadavky CETIN, a. s., ČEZ Distribuce, a. s. a GasNet, s. r. o. v pilíři bude umístěna typová skříňka ORM 4 (235x153x90 mm) dle požadavku CETIN, a. s.					
83	M	592134R905	pilíř prefabrikovaný elektrický 470x300x1350 mm, včetně základu, skříňné, stříšky a dalšího vybavení	kus	2,000	8 500,00	17 000,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: pilíř ze železobetonové skořepiny opatřené stříškou s odolností povětrnostním vlivům komplet obsahuje: základový díl, sloupek, skříň rozváděče s IP43, stříšku sloupek musí plnit požadavky CETIN, a. s., ČEZ Distribuce, a. s. a GasNet, s. r. o. v pilíři bude umístěna typová skříňka ORM 4 (235x153x90 mm) dle požadavku CETIN, a. s.					
84	M	592134R906	pilíř prefabrikovaný elektrický 480x300x1350 mm, včetně základu, skříňné, stříšky a dalšího vybavení	kus	2,000	8 200,00	16 400,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: pilíř ze železobetonové skořepiny opatřené stříškou s odolností povětrnostním vlivům komplet obsahuje: základový díl, sloupek, skříň rozváděče s IP43, stříšku sloupek musí plnit požadavky CETIN, a. s., ČEZ Distribuce, a. s. a GasNet, s. r. o. v pilíři bude umístěna typová skříňka ORM 4 (235x153x90 mm) dle požadavku CETIN, a. s.					
85	M	592134R907	pilíř prefabrikovaný elektrický 540x300x1200 mm, včetně základu, skříňné, stříšky a dalšího vybavení	kus	19,000	8 700,00	165 300,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: pilíř ze železobetonové skořepiny opatřené stříškou s odolností povětrnostním vlivům komplet obsahuje: základový díl, sloupek, skříň rozváděče s IP43, stříšku sloupek musí plnit požadavky CETIN, a. s., ČEZ Distribuce, a. s. a GasNet, s. r. o. v pilíři bude umístěna typová skříňka ORM 4 (235x153x90 mm) dle požadavku CETIN, a. s.					
86	M	592134R908	pilíř prefabrikovaný elektrický 620x300x1350 mm, včetně základu, skříňné, stříšky a dalšího vybavení	kus	1,000	9 800,00	9 800,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: pilíř ze železobetonové skořepiny opatřené stříškou s odolností povětrnostním vlivům komplet obsahuje: základový díl, sloupek, skříň rozváděče s IP43, stříšku sloupek musí plnit požadavky CETIN, a. s., ČEZ Distribuce, a. s. a GasNet, s. r. o. v pilíři bude umístěna typová skříňka ORM 4 (235x153x90 mm) dle požadavku CETIN, a. s.					
87	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	24,734	750,00	18 550,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469981111					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				206 905,04	
	D	VRN9	Ostatní náklady				206 905,04	
88	K	00523X505	Hutnická zkouška - statická	kus	10,000	2 856,00	28 560,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zkouška zhuťnění náspů a záspů během provádění zemních prací.					
89	K	230170011	Zkouška těsnosti potrubí DN do 40	m	110,400	13,00	1 435,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170011					
	VV		"d40 PE100 RC3 SDR11" 110,4		110,400			
	VV		Součet		110,400			
90	K	230170012	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80	m	487,780	28,00	13 657,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170012					
	VV		"d63 PE100 RC3 SDR11" 43,4		43,400			
	VV		"d90 PE100 RC3 SDR17" 444,380		444,380			
	VV		Součet		487,780			
91	K	8997219R05	Proměření signalizačních vodičů včetně revizní zprávy	hod.	6,000	832,00	4 992,00	
92	K	723X4405040	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	kus	1,000	34 740,00	34 740,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Před uvedením rozvodu plynu do provozu bude provedeno dokonalé odvzdušnění rozvodu včetně odběru vzorku plynu dle ČSN 386405 tak, aby v rozvodu plynu nebyla výbušná směs topné plynu a vzduchu! Je přípustné do větrané místnosti při dodržení požadavků uvedeného v č. 4.12 G 800 03. Včetně vyhotovení zápisu dle TPG 800 03.					
93	K	723X4405050	Kontrola plynovodu a spojů	kus	1,000	14 570,00	14 570,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dle vyhl. č. 85/1978 Sb.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	723X4405052	Elektrojskrová zkouška na izolaci u ocelového potrubí včetně vystavení protokolu	kus	1,000	8 800,00	8 800,00	
95	K	723X4405060	Revize rozvodu plynu včetně zprávy a revizní knihy	hod.	10,000	910,00	9 100,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dle vyhl. č. 85/1978 Sb.</i>					
96	K	735X202020	Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení	hod.	5,000	910,00	4 550,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Před předáním. Vyhovování zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.</i>					
97	K	01234400R005	Vytýčení nových tras podzemních rozvodů	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: vytýčení nových tras podzemních rozvodů</i>					
98	K	005X4405020	Vyhledání a vytýčení podzemních inženýrských sítí včetně koordinace vyhledání a vytýčení s jejich správci a vystavení protokolu o vyhledání a vytýčení každé sítě samostatně.	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Musí být respektovány požadavky správců sítí</i>					
99	K	012303000X02	Geodetické zaměření skutečného provedení všech podzemních sítí před zásypem poloha i výškopis, předáno ve formátu DWG dle předpisů provozovatele plynovodu.	kus	1,000	33 000,00	33 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Sítě budou zaměřeny jak polohově, tak výškově s popisem dimenzí, bude předáno ve formátu DWG</i>					
100	K	005R5196050	Seznámení se s dokumentací	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Např. de požadavků technické zprávy.</i>					
101	K	R005241011X	Předání a převzetí dokumentace skutečného stavu, včetně kontroly dokumentace a jejího souladu se skutečným stavem za účasti investora	hod.	1,000	12 000,00	12 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně vystavení zápisu.</i>					
102	K	005R5196030	Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Především materiál, výrobky a zařízení vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů, výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. šroubení, těsnění, spojovací materiál, atd. Dále se jedná o další náklady na materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále je to veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2012 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ).</i>					
103	K	005R5196040	Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Především stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů, výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. šroubení, těsnění, spojovací materiál, atd. a dále pro materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále jsou to stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2012 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ).</i>					
104	K	005211091X	Likvidace odpadů	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Komplexní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu rozsahu činnosti dle dotčené projektové účasti a v souladu se č. 541/2020 Sb. (O odpadech) a jeho prováděcím předpis vyhl. č. 8/2021 Sb. (Katalog odpadů) a vyhl. č. 273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady</i>					
105	K	005211092X	Průběžný a závěrečný úklid	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provádění průběžného úklidu během stavby pro řádné, bezpečné a ekologické provádění díla. Provedení komplexního úklidu po dokončení stavby a udržování tohoto stavu do doby předání stavby stavebníkovi. Úklid je včetně shromažďování odpadů pro jejich následný odvoz a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Úklid a shromažďování musí být prováděno tak, aby nedocházelo k nadměrnému vření prachu a odpadu, všechna pracoviště byla trvale bezpečná a umožňovala plynulý pohyb a přesun materiálů, aby materiál a zařízení stavby a vznikající odpad byly pouze na místech k tomu předem určených, aby stavba plnila i vizuálně uklizený dojem (např. materiál, zařízení a odpad srovnány ve vzájemně oddělených skupinách dle účelu použití nebo jeho druhy, průběžné odklizení a oddělené shromažďování vznikajících odpadů dle jejich druhu na k tomu určených místech, nádobách, atd.)</i>					
106	K	730X205140	Koordináční činnost	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Koordinace se správci veřejných inženýrských sítí.</i>					
107	K	723X4405010	Spolupráce a koordinace s plynárenskou distribuční společností. Přizpůsobování stavby požadavkům správcům dotčených sítí a požadavkům plynárenské distribuční sítě	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrádek - Technická a dopravní infrastruktura - Obytná zóna

Objekt:

C - Inženýrské objekty

Soupis:

0606 - D.6 - SO 06 Rozvod...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Hrádek u Rokycan

Uchazeč:

DEKAKOM plus s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.02.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26373611

CZ26373611

26414422

CZ26414422

Cena bez DPH

757 025,54

DPH základní
snížená

Základ daně
757 025,54
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
158 975,36
0,00

Cena s DPH

v CZK

916 000,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrádek - Technická a dopravní infrastruktura - Obytná zóna

Objekt:

C - Inženýrské objekty

Soupis:

0606 - D.6 - SO 06 Rozvod...

Místo:

Datum: 04.02.2025

Zadavatel:

Město Hrádek u Rokycan

Projektant:

Uchazeč:

DEKAKOM plus s.r.o.

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

757 025,54

M - Práce a dodávky M

706 465,54

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

706 465,54

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

50 560,00

VRN9 - Ostatní náklady

50 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hrádek - Technická a dopravní infrastruktura - Obytná zóna

Objekt: C - Inženýrské objekty

Soupis: 0606 - D.6 - SO 06 Rozvod...

Místo: Datum: 04.02.2025

Zadavatel: Město Hrádek u Rokycan Projektant:

Uchazeč: DEKAKOM plus s.r.o. Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 757 025,54

D		M	Práce a dodávky M	706 465,54				
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	706 465,54				
1	K	230202225	Montáž manžety na chráničku potrubí plastového dn přes 63 do 110 mm	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230202225					
		VV	"podvrt" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
2	M	28655105R01	manžeta chráničky vč. uplnací pásky pro potrubí D 110 mm	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	
		VV	"podvrt" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
3	K	460021122	Sejmutí ornice strojné včetně rozpojení, naložení na dopravní prostředek, přemístění ornice na vzdálenost do 50 m a její složení tl. vrstvy přes 20 do 25 cm	m2	28,830	45,00	1 297,35	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460021122					
4	K	460061121	Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zařízení	kus	7,000	240,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460061121					
5	K	460061122	Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	7,000	150,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460061122					
6	K	460061141	Zabezpečení výkopu a objektů ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m zřízení	m	19,200	63,00	1 209,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460061141					
7	K	460061142	Zabezpečení výkopu a objektů ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m odstranění	m	19,200	28,00	537,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460061142					
8	K	460061171	Zabezpečení výkopu a objektů výstražná páska včetně dodávky materiálu zřízení a odstranění	m	683,600	21,00	14 355,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460061171					
9	K	460161293	Hloubení zapážených i nezapážených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	66,000	685,00	45 210,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161293					
		VV	46,00		46,000			
		VV	"přeložka vedení - výšková úprava u parcely č. 19 a ppč. 368/3" 20,00		20,000			
		VV	Součet		66,000			
10	K	460171163	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojné včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	147,320	88,20	12 993,62	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171163					
11	K	460171183	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojné včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	534,000	113,40	60 555,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171183					
12	K	460241111	Příplatek k cenám výkopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny	m3	7,000	550,00	3 850,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460241111					
		VV	"přeložka" 20,00*1,00*0,35		7,000			
13	K	460341112	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	56,235	150,00	8 435,25	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341112					
14	K	460431153	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	147,320	253,75	37 382,45	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431153					
15	K	460431173	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	534,000	355,25	189 703,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431173					
16	K	460431193	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	20,000	456,75	9 135,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431193					
		VV	20"přeložka"		20,000			
17	K	460631212	Zemní protlaký řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m většího průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m	6,900	4 500,00	31 050,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460631212					
		VV	"podvrt" 6,9		6,900			
		VV	Součet		6,900			
18	M	28613116R01	potrubí PE pro protlak d110 mm	m	15,900	246,00	3 911,40	
		VV	"podvrt" 6,9*2*1,0		8,900			
		VV	"přeložka u parcely č.19" 7,00		7,000			
		VV	Součet		15,900			
19	K	460633113	Zemní protlaký zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu strojné startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460633113					
20	K	460633213	Zemní protlaký zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu strojné koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460633213					
21	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	701,320	371,00	260 189,72	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661111					
22	K	460671112	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm	m	701,320	5,00	3 506,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671112					
23	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,485	850,00	412,25	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469981111					

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50 560,00

D		VRN9	Ostatní náklady	50 560,00				
24	K	00523X505	Hutnická zkouška - statická	kus	10,000	2 856,00	28 560,00	
		P	Poznámka k položce: Zkouška zhutnění násypu a zásypů během provádění zemních prací.					
25	K	01234400R005	Vytýčení nových tras podzemních rozvodů	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
		P	Poznámka k položce: Vytýčení nových tras podzemních rozvodů					
26	K	005X4405020	Vyhledání a vytýčení podzemních inženýrských sítí včetně koordinace vyhledání a vytýčení s jejich správci a vystavení protokolu o vyhledání a vytýčení každé sítě samostatně.	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
		P	Poznámka k položce: Musí být respektovány požadavky správců sítí					
27	K	005211091X	Likvidace odpadů	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
		P	Poznámka k položce: Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu rozsahu činnosti dle dohodné projektové účasti a v souladu se č. 541/2020 Sb. (O odpadech) a jeho prováděcím předpis vyhl. č. 8/2021 Sb. (Katalog odpadů) a vyhl. č. 273/2021 Sb. (Výhláška o podrobnostech nakládání s odpady)					
28	K	005211092X	Průběžný a závěrečný úklid	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
		P	Poznámka k položce: Průběžný průběžného úklidu během stavby pro řádné, bezpečné a ekologické provádění díla. Provedení komplexního úklidu po dokončení stavby a udržování tohoto stavu do doby předání stavby stavebníkov. Úklid je včetně shromážďování odpadů pro jejich následný odvoz a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Úklid a shromážďování musí být prováděno tak, aby nedocházelo k nadměrnému vlivu prachu a odpadů, všechna pracoviště byla trvale bezpečná a umožňovala plynulý pohyb a přesun materiálu, aby materiál a zařízení stavby a vznikající odpad byly pouze na místech k tomu předem určených, aby stavba plnila i vizuálně užívaný dojem (např. materiál, zařízení a odpad srovnány ve vizuálně oddělených skupinách dle účelu použití nebo jeho druhuprůběžné odklízení a oddělené shromážďování vznikajících odpadů dle jejich druhu na k tomu určených místech, nádobách, atd.)					
29	K	730X205140	Koordináční činnost	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
		P	Poznámka k položce: Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Koordinace se správci veřejných inženýrských sítí.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrádek - Technická a dopravní infrastruktura - Obytná zóna

Objekt:

D - VRN

KSO:

Místo: Hrádek u Rokycan

Zadavatel:

Město Hrádek u Rokycan

Uchazeč:

DEKAKOM plus s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.02.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26373611

DIČ:

CZ26373611

IČ:

DIČ:

IČ:

26414422

DIČ:

CZ26414422

Cena bez DPH

1 043 800,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 043 800,00	21,00%	219 198,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 262 998,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrádek - Technická a dopravní infrastruktura - Obytná zóna

Objekt:

D - VRN

Místo:

Hrádek u Rokycan

Zadavatel:

Město Hrádek u Rokycan

Uchazeč:

DEKAKOM plus s.r.o.

Datum:

04.02.2025

Projektant:

Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 043 800,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	360 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	665 800,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	272 800,00
VRN3 - Zařízení staveniště	178 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	20 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	195 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	18 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hrádek - Technická a dopravní infrastruktura - Obytná zóna

Objekt:

D - VRN

Místo:

Hrádek u Rokycan

Datum:

04.02.2025

Zadavatel:

Město Hrádek u Rokycan

Projektant:

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 043 800,00

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby						360 000,00
1	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	450,000	350,00	157 500,00	CS ÚRS 2024 01	
Online		PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1292						
2	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	50,000	550,00	27 500,00	CS ÚRS 2024 01	
Online		PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1301						
3	K	HZS1411	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dlaždič	hod	200,000	700,00	140 000,00	CS ÚRS 2024 01	
Online		PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1411						
4	K	HZS2131	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník	hod	50,000	700,00	35 000,00	CS ÚRS 2024 01	
Online		PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2131						

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						665 800,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						272 800,00

5	K	011002000	Průzkumné práce	hod	36,000	550,00	19 800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/011002000								
Poznámka k položce:								
Náklady na ověření stavu nepřístupných konstrukcí v době zpracování PD a nutné znalosti jejich stavu s ohledem na navrhované konstrukce a práce.								
Například kopané sondy, kapacitní měření apod.								
6	K	012144000	Geodetické zaměření a zhotovení geodetické dokumentace skutečného stavu objektů a památek	KČ	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012144000								
Poznámka k položce:								
Pro archivní potřeby investora. Předáno v tiskné formě a v digitální formě PDF, DWG, DGN								
7	K	012164000	Vytýčení a zaměření inženýrských sítí	kČ	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012164000								
Poznámka k položce:								
Stávající sítě v prostoru staveniště a navazujícím prostoru. Včetně předání protokolu o vytýčení. Včetně zajištění vytýčovacích bodů trvale v průběhu provádění prací.								
8	K	012214000	Zřízení bodu základní vytýčovací sítě stavby (ZVS)	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012214000								
9	K	012234000	Vytýčení obvodu a linií stavby včetně trvalého zajištění vytýčovacích bodů	kČ	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012234000								
Poznámka k položce:								
Oprávněným geodetem v souladu s PD.								
10	K	012414000	Geometrický plán	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012414000								
Poznámka k položce:								
Pro vložení objektů do evidence Katastrálního úřadu								
11	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012444000								
Poznámka k položce:								
Včetně předání geodetické dokumentace.								
12	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00	
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								
Poznámka k položce:								
Pro danou část stavby dodavatel po dokončení díla a před jeho předáním vypracuje a předá dokumentaci skutečného stavu. Dokumentace bude vypracována na úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků) a bude, pokud nebude smlouvou určeno jinak, předána 4x v papírové podobě, 2 x elektronicky na CD ve formátu *.pdf, 2 x elektronicky výkresová část na CD ve formátu *.dwg. Dokumentace musí být dodána tak, aby provozovatel mohl provádět kompletní provoz, údržbu, servis i případné budoucí změny vlastními odbornými silami s využitím této dokumentace. Dokumentace nesmí být provedena způsobem, kdy jsou v předchozí dokumentaci vyznačeny změny, ale musí to být dokumentace pouze skutečného stavu. Dokumentace musí být vypracována elektronicky ve stejných formátech jako dokumentace provedení stavby, nelze tedy např. pouze ručně vymazávat a překreslovat v původní dokumentaci								

13	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby - dílenská , realizační	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013294000				
Poznámka k položce: "Zadávací projektová dokumentace je zpracována do té úrovně, aby odborné způsobilému zhotoviteli stavby bylo zřejmé, jaké jsou požadavky na funkci, kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení. Dokumentace je vypracována dle vyhl. č. 499/2006 Sb. a slouží pouze pro potřeby dle příslušných zákonů a jejich prováděcích předpisů, a to je v tomto případě dle zákona č. 134/2006 Sb. jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a popř. dle zákona 183/2006 Sb. Stavební zákon, tedy pro posouzení veřejných zájmů a není tedy a ani z podstaty svého účelu nemůže být dostačující, úplnou a konečnou dokumentací pro realizaci stavby. Pro řádnou realizaci díla, po „výkřikacím řízení“, které svolá zhotovitel, ale před začátkem stavby a tedy i např. před začátkem objednání výrobků, materiálu, atd. je tak dodavatel povinen provést dopracování této prováděcí dokumentace na dodavatelskou realizační, dílenskou nebo jinou potřebnou dokumentaci pro samotnou realizaci stavby, a to zejména s ohledem konkrétní stavební a montážní postupy, na konkrétní jím zvolené výrobky a zařízení, atd. a s ohledem na skutečné parametry, návody výrobců, na své pro stavbu zvolené stavební a montážní postupy a firemní know-how, atd., které musí do realizační dokumentace zapracovat. Zarovně se tuto jím zpracovanou dokumentaci nese dodavatel, resp. zpracovatel odpovědnost. Tuto dokumentaci pak musí, před začátkem díla, tedy např. před začátkem montáže a objednáním materiálu a výrobků, projednat a rámcově odsouhlasit s investorem. Součástí tohoto projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací atd) stavebních, provozních a dalších charakteristických parametrů, včetně deklarace tímto projektem požadovaných funkcí, parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Součástí dokumentace pak bude i komplexní výkaz výměr pro řádnou a kompletní realizaci stavby. Teprve po schválení dokumentace investorem se může započít s realizací. Časovou potřebu pro zpracování, kontrolu a odsouhlasení realizace i dílenskou dokumentace musí zhotovitel zapracovat do svého plánu v návaznosti na až následně provádění stavby a související náklady zahrnout do provádění stavby. Investor schválením této realizační dokumentace na sebe nepřebírá jakékoli případné důsledky z vad této dokumentace. Stavba pak bude realizována dle této schválené realizační dokumentace"								
P								

D		VRN3	Zařízení staveniště						178 000,00
14	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	80 000,00	80 000,00		
P		Poznámka k položce: Zabezpečení stavby dle požadavků: - Zákon č. 309/2006 Sb. - NV 591/2006 Sb. - Zákon č. 185/2001 Sb. a vyhl.č. 381/2001 Sb. – odpady - NV 101/2005 Sb., NV 361/2007 Sb. – hyg.požadavky - NV 168/2002 Sb. doprava na staveništi - NV 178/2001 Sb. stavební stroje - Žák č. 133/1985 Sb. a vyhl.č. 246/2001 Sb. – pbl - Vyhl.č. 132/1998 Sb., NV 362/2005 Sb. – zemní práce montáž, provozování a demontáž stavebního výtahu pro přístup do prostoru staveniště dle zpracovaného ZOV							

15	K	031002000	Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02	
Online		PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/031002000						
			Poznámka k položce:						
P			• Identifikace rizik a proces zjišťování zdrojů nebezpečí, jejich velikosti, charakteru a umístění. • Součinnost při zpracování , revizi či doplnění plánu BOZP						

16	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02	
Online		PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034002000						
P		Poznámka k položce: • provádění povinností zhotovitelů včetně veškerých subdodavatelů na všech stupních dodavatelské hierarchie (např. včetně dopravců, atd.) dle zákona č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění v době výstavby							

17	K	034103000	Oplocení staveniště	m	200,000	65,00	13 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034103000								
P								
Poznámka k položce: Oplocení výšky 2,00 m								

18	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	ks	1,000	5 000,00	5 000,00		
P		Poznámka k položce: V souladu se schváleným DIO a požadavky koordinátora BOZP							

19	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034503000						
P		Poznámka k položce: 2,00/3,00 m včetně podpěrné konstrukce						

20	K	043103000	Zkoušky	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043103000						
P		Poznámka k položce: Provedení veškerých zkoušek dle platných ČSN pro provádění práce případně stanovené v zadávací dokumentaci Zkoušky a revize všech součástí stavby tak, aby byla zajištěna její plná funkčnost a kvalita.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN7			Provozní vlivy					
21	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/071203000					
22	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072103000					
23	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072203000					
24	K	072303000	Rušení stavby silničním provozem	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072303000					
D VRN9			Ostatní náklady					
25	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - náklady na údržbu	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Ochrana stávajících stromů na staveništi bedněním výšky 1,80 m 3 ks					
31	K	091002000R1	Ostatní náklady - inženýrská činnost	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Zajištění ohlášení zahájení stavby provozovatelům sítí technické infrastruktury a DOSS dle příslušných správních rozhodnutí a vyjádření či stanovisek.					
32	K	091002000R2	Ostatní náklady - inženýrská činnost	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Zajištění prohlídek správců sítí před jejich zakrytím včetně míst napojení na stávající síť tech.infratrktury s protokolárním závěrem.					
33	K	091002000R3	Ostatní náklady - kontrolní dny	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Zajištění a organizace kontrolních dnů stavby.					
34	K	091002000R4	Ostatní náklady - ornice	Kč	1,000	80 000,00	80 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Ošetrování ornice na skládce dle příslušné legislativy a vydaného souhlasu s odnětím ze ZPF - odbor ŽP MěÚ Rokycany ze dne 31.7.2024, zn. MaRo/3393-3/ČZP/24. Včetně vedení příslušné předepsané dokumentace ošetrování. Včetně zaslání dokladu orgánu ochrany ZPF - odbor ŽP MěÚ Rokycany.					
26	K	091704000	Náklady na údržbu	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091704000					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na údržbu a čištění stávajících přístupových komunikací po dobu výstavby					
27	K	091803000	Vybavení BOZP objektu	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091803000					
28	K	092203000	Náklady na zaškolení	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/092203000					
D VRN4			Inženýrská činnost					
29	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045002000					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Zajištění koordinace stavby prováděné městem Hrádek a dalšími zhotoviteli technické infrastruktury včetně písemné dokumentace týkající se koordinace: Rozvody NV a VN - ČEZ Distribuce a.s. Rozvody VO - ČEZ Energetické služby s.r.o. Rozvody SEK - Cetin a.s. Koordinace bude prováděna tak, aby byl dodržen harmonogram stavby jejímž investorem je město Hrádek.					
30	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/049303000					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Zajištění kolaudace stavby. Zajištění kladných stanovisek DOSS s užíváním stavby (provedením kolaudace). Zajištění kladných stanoviska správců sítí ke kolaudaci stavby Příprava kolaudačního řízení. Zajištění a předložení potřebných dokladů.					