

REKAPITULACE STAVBY

Kód: URSrozpocet
Stavba: Hrdly pristupovy chodnik k arealu EMCO

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MARKTRANS s.r.o. Libochovany

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ: 28748999

DIČ: CZ28748999

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			2 609 640,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 609 640,00	548 024,40
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 157 664,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: URSrozpocet

Stavba: Hrdly přístupový chodník k areálu EMCO

Místo: Datum: 03.10.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: MARKTRANS s.r.o. Libochovany Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2 609 640,00 3 157 664,40

01 Přímé výdaje na hlav...
02 Přímé výdaje na dopr...
03 Přímé výdaje na dopr...
04 nepřímé výdaje



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hrdly pristupovy chodnik k arealu EMCO
Objekt: 01 - Přímé výdaje na hlav...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
MARKTRANS s.r.o. Libochovany

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 28748999
DIČ: CZ28748999

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	1 473 166,85	21,00%		
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hrdly pristupovy chodnik k arealu EMCO
Objekt: 01 - Přímé výdaje na hlav...

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: MARKTRANS s.r.o. Libochovany

Datum: 03.10.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací


HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 5 - Komunikace pozemní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN4 - Inženýrská činnost
- VRN9 - Ostatní náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hrdly pristupovy chodnik k arealu EMCO
Objekt: 01 - Přímé výdaje na hlav...

Místo: Datum: 03.10.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MARKTRANS s.r.o. Libochovany Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	142,920			
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně					
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	142,920			
PP			Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	257,256			
PP			Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04					
VV			142,92*1,80		257,256			
VV			Součet		257,256			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	142,920			
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	595,500			
PP			Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně					
D	5		Komunikace pozemní					
30	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	595,500			CS ÚRS 2025 02
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111					
VV			595,5		595,500			
VV			Součet		595,500			
7	K	569531111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 100 mm	m2	91,540			
PP			Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 100 mm					
8	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	4,500			
PP			Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm					
9	M	58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	4,950			
PP			kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm					
10	K	596211132	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl přes 100 do 300 m2	m2	595,500			
PP			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl přes 100 do 300 m2					
11	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	620,290			
PP			dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
12	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	21,560			
PP			dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
13	M	59212315	dlaždice betonová pro nástupiště s varovným pásem sloučeným s vodící linií 495x400x60mm	kus	66,000			
PP			dlaždice betonová pro nástupiště s varovným pásem sloučeným s vodící linií 495x400x60mm					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
14	K	915331111	Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 12 cm	m	30,000			
PP			Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 12 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	389,300			
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
16	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	416,130			
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
17	M	59217053.1	obrubník betonový kruhový	m	12,100			
	PP		obrubník betonový kruhový					
18	K	916132112	Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	75,800			
	PP		Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry do lože z betonu prostého					
19	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	77,316			
	PP		krajník betonový silniční 500x250x80mm					
20	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	451,700			
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou					
21	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	496,870			
	PP		obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm					
22	M	59381016	panel zastávkový nájezdový s nástupní hranou 200mm	kus	2,000			
	PP		panel zastávkový nájezdový s nástupní hranou 200mm					
23	M	59381019	panel zastávkový výjezdový s nástupní hranou 200mm	kus	2,000			
	PP		panel zastávkový výjezdový s nástupní hranou 200mm					
24	M	59381021	panel zastávkový základní s nástupní hranou 200mm	kus	6,600			
	PP		panel zastávkový základní s nástupní hranou 200mm					
	D	998	Přesun hmot					
25	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	154,711			
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným					
26	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	154,711			
	PP		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN4	Inženýrská činnost					
27	K	043154000	Zkoušky hutnicí	ks	10,000			
	PP		Zkoušky hutnicí					
	D	VRN9	Ostatní náklady					
28	K	091002000	sondy pro ověření stávajících sítí TI	ks	4,000			
	PP		sondy pro ověření stávajících sítí TI					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
29	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000			
	PP		Geodetické práce					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hrdly pristupovy chodnik k arealu EMCO
Objekt: 02 - Přímé výdaje na dopr...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
MARKTRANS s.r.o. Libochovany

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 28748999
DIČ: CZ28748999

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	240 040,21	21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hrdly pristupovy chodnik k arealu EMCO

Objekt: 02 - Přímé výdaje na dopr...

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: MARKTRANS s.r.o. Libochovany

Datum: 03.10.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 5 - Komunikace pozemní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hrdly pristupovy chodnik k arealu EMCO
Objekt: 02 - Přímé výdaje na dopr...

Místo: Datum: 03.10.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MARKTRANS s.r.o. Libochovany Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113154253	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	90,000			
	PP		Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase					
	VV		12,00*3,75		45,000			
	VV		12,00*3,75		45,000			
	VV		Součet		90,000			
2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	18,900			
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně					
	VV		45,00*0,42		18,900			
	VV		Součet		18,900			
3	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,512			
	PP		Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně					
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,412			
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		18,90+0,512		19,412			
	VV		Součet		19,412			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	34,942			
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04					
	VV		19,412*1,80		34,942			
	VV		Součet		34,942			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	61,012			
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	90,000			
	PP		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně					
	VV		12,00*3,75		45,000			
	VV		12,00*3,75		45,000			
	VV		Součet		90,000			
D	2		Zakládání					
10	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,614			
	PP		Základové patky z betonu tř. C 16/20					
D	5		Komunikace pozemní					
11	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	45,000			
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm					
	VV		autobus					
	VV		12,00*3,75		45,000			
	VV		Součet		45,000			
12	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	45,000			
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m					
	VV		doplnění					
	VV		12,00*3,75		45,000			
	VV		Součet		45,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	45,000			
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm					
	VV		doplnění					
	VV		12,00*3,75		45,000			
	VV		Součet		45,000			
14	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	45,000			
	PP		Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2					
15	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	45,000			
	PP		Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2					
16	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	90,000			
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
	VV		odfrezování					
	VV		12,00*3,75		45,000			
	VV		nová					
	VV		12,00*3,75		45,000			
	VV		Součet		90,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
17	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000			
	PP		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu					
18	M	40445645	informativní značky jiné IJ4b 500mm	kus	2,000			
	PP		informativní značky jiné IJ4b 500mm					
19	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1,000			
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm					
20	K	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 70 mm	kus	3,000			
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 70 mm					
21	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	3,000			
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m					
22	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	3,000			
	PP		patka pro sloupek Al D 70mm					
23	M	40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	3,000			
	PP		vičko plastové na sloupek D 70mm					
24	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	3,000			
	PP		svorka upínací na sloupek D 70mm					
25	K	915331111	Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 12 cm	m	104,000			
	PP		Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 12 cm					
26	K	915351111	Předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno délky do 1 m	kus	12,000			
	PP		Předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno délky do 1 m					
27	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	389,300			
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm					
28	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000			
	PP		Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami					
29	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000			
	PP		Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
D	997		Přesun sutě					
30	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	10,522			
	PP		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km					
31	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	105,220			
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů					
	VV		10,522*10		105,220			
	VV		Součet		105,220			
32	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,522			
	PP		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	94621000	poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zaříděného kódem 17 01 01 na recyklační skládku	t	0,164			
	PP		poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zaříděného kódem 17 01 01 na recyklační skládku					
	VV		0,164		0,164			
	VV		Součet		0,164			
35	M	94621006	poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zaříděného kódem 17 03 02 na recyklační skládku	t	10,350			
	PP		poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zaříděného kódem 17 03 02 na recyklační skládku					
	VV		10,35		10,350			
	VV		Součet		10,350			
	D	998	Přesun hmot					
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	60,018			
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným					
37	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	60,018			
	PP		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
38	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000			
	PP		Geodetické práce					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hrdly pristupovy chodnik k arealu EMCO
Objekt:
03 - Přímé výdaje na dopr...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
MARKTRANS s.r.o. Libochovany

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 28748999
DIČ: CZ28748999

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	333 895,93	21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hrdly pristupovy chodnik k arealu EMCO

Objekt: 03 - Přímé výdaje na dopr...

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: MARKTRANS s.r.o. Libochovany

Datum: 03.10.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 5 - Komunikace pozemní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hrdly pristupovy chodnik k arealu EMCO
Objekt: 03 - Přímé výdaje na dopr...

Místo: Datum: 03.10.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MARKTRANS s.r.o. Libochovany Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	113154253	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	172,625			
	PP		Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase					
	VV		8*3,75/2+3,00*3,75+13,00*3,75/2		50,625			
	VV		13,00*2/2		13,000			
	VV		117,50*0,80		94,000			
	VV		25,00*0,60		15,000			
	VV		Součet		172,625			
2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	29,583			
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně					
	VV		doplnění					
	VV		(8*3,75/2+3,00*3,75+13,00*3,75/2)*0,42		21,263			
	VV		chodník - odstavná plocha					
	VV		8,00*2,00*0,52		8,320			
	VV		Součet		29,583			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	29,583			
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		29,583		29,583			
	VV		Součet		29,583			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	53,249			
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04					
	VV		29,583*1,80		53,249			
	VV		Součet		53,249			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	29,583			
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
	VV		16,435*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		29,583			
	VV		Součet		29,583			
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	188,625			
	PP		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně					
	VV		8*3,75/2+3,00*3,75+13,00*3,75/2		50,625			
	VV		13,00*2/2		13,000			
	VV		117,50*0,80		94,000			
	VV		25,00*0,60		15,000			
	VV		8,00*2,00		16,000			
	VV		Součet		188,625			
D		5	Komunikace pozemní					
9	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	204,625			
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm					
	VV		doplnění					
	VV		8*3,75/2+3,00*3,75+13,00*3,75/2		50,625			
	VV		odfrézovaná část					
	VV		13,00*2/2		13,000			
	VV		117,50*0,80		94,000			
	VV		25,00*0,60		15,000			
	VV		plocha					
	VV		8,00*2,00*2		32,000			
	VV		Součet		204,625			
10	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	50,625			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m					
	VV		doplnění					
	VV		8*3,75/2+3,00*3,75+13,00*3,75/2		50,625			
	VV		Součet		50,625			
11	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	50,625			
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm					
	VV		doplnění					
	VV		8*3,75/2+3,00*3,75+13,00*3,75/2		50,625			
	VV		Součet		50,625			
12	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	50,625			
	PP		Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2					
13	K	573211109	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	50,625			
	PP		Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2					
14	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	172,625			
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
	VV		doplnění					
	VV		8*3,75/2+3,00*3,75+13,00*3,75/2		50,625			
	VV		odfrézovaná část					
	VV		13,00*2/2		13,000			
	VV		117,50*0,80		94,000			
	VV		25,00*0,60		15,000			
	VV		Součet		172,625			
15	K	596212231	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl přes 50 do 100 m2	m2	16,000			
	PP		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl přes 50 do 100 m2					
	VV		plocha					
	VV		8,00*2,00		16,000			
	VV		Součet		16,000			
16	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	17,600			
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
	VV		16,00*1,1		17,600			
	VV		Součet		17,600			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
17	K	596 - 1	úprava stávajícího schodníku pro napojení nového	m2	6,000			
	PP		úprava stávajícího schodníku pro napojení nového					
18	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000			
	PP		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu					
19	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1,000			
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm					
20	K	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 70 mm	kus	1,000			
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 70 mm					
21	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	1,000			
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m					
22	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	1,000			
	PP		patka pro sloupek Al D 70mm					
23	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	1,000			
	PP		víčko plastové na sloupek D 70mm					
24	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	1,000			
	PP		svorka upínací na sloupek D 70mm					
D 997			Přesun sutě					
25	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	19,852			
	PP		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km					
26	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	198,520			
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů					
	VV		19,852*10		198,520			
	VV		Součet		198,520			
27	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	19,852			
	PP		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	94621006	poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zařazeného kódem 17 03 02 na recyklační skládku	t	19,852			
	PP		poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zařazeného kódem 17 03 02 na recyklační skládku					
	VV		19,852		19,852			
	VV		Součet		19,852			
	D	998	Přesun hmot					
29	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	150,604			
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným					
30	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	150,604			
	PP		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hrdly pristupovy chodnik k arealu EMCO
Objekt:
04 - nepřímé výdaje

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
MARKTRANS s.r.o. Libochovany

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 28748999
DIČ: CZ28748999

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	562 537,01	21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hrdly pristupovy chodnik k arealu EMCO

Objekt: 04 - nepřímé výdaje

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: MARKTRANS s.r.o. Libochovany

Datum: 03.10.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací


HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 5 - Komunikace pozemní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN3 - Zařízení staveniště
- VRN4 - Inženýrská činnost
- VRN7 - Provozní vlivy
- VRN9 - Ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hrdly pristupovy chodnik k arealu EMCO
Objekt: 04 - nepřímé výdaje

Místo: Datum: 03.10.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MARKTRANS s.r.o. Libochovany Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	113154253	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	300,000			
	PP		Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase					
	VV		150,00*2,00					
	VV		Součet					
2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	41,600			
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně					
	VV		10,00*8,00*0,52					
	VV		Součet					
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	41,600			
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		41,60					
	VV		Součet					
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	74,880			
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04					
	VV		41,60*1,80					
	VV		Součet					
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	41,600			
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	80,000			
	PP		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně					
	VV		10,0*8,00					
	VV		Součet					
D		5	Komunikace pozemní					
10	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	160,000			
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm					
	VV		plocha					
	VV		10,00*8,00*2					
	VV		Součet					
11	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	300,000			
	PP		Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2					
	VV		300,00					
	VV		Součet					
12	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	300,000			
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
	VV		odfrezování					
	VV		300,00					
	VV		Součet					
13	K	596212231	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl přes 50 do 100 m2	m2	80,000			
	PP		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl přes 50 do 100 m2					
	VV		plocha					
	VV		80,00					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	80,000				
14	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	75,130			
PP			dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
VV			80,00*1,1-12,87	75,130				
VV			Součet	75,130				
15	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	12,870			
PP			dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
16	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	150,000			
PP			Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm					
17	K	935921216	Obrubnikový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení C 250 výšky od 275 do 325 mm pro autobusové zastávky středový prvek	m	18,000			
PP			Obrubnikový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení C 250 výšky od 275 do 325 mm pro autobusové zastávky středový prvek					
18	K	935921217	Obrubnikový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení C 250 výšky od 275 do 325 mm pro autobusové zastávky zešíkmený prvek	m	6,000			
PP			Obrubnikový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení C 250 výšky od 275 do 325 mm pro autobusové zastávky zešíkmený prvek					
19	K	935932116	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli	m	6,000			
PP			Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli					
20	K	935932611	Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 100 mm	kus	4,000			
PP			Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 100 mm					
21	K	935932623	Mezikus pro kalový koš pro plastový žlab vnitřní š 300 mm	kus	4,000			
PP			Mezikus pro kalový koš pro plastový žlab vnitřní š 300 mm					
22	K	935932626	Svislé odtokové hrdlo pro plastový žlab vnitřní š 100 mm z PP	kus	4,000			
PP			Svislé odtokové hrdlo pro plastový žlab vnitřní š 100 mm z PP					
23	K	935932632	Sífon a sítko pro plastový žlab vnitřní š 100 mm z PP	kus	4,000			
PP			Sífon a sítko pro plastový žlab vnitřní š 100 mm z PP					
D 997			Přesun sutě					
24	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	34,500			
PP			Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km					
25	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	345,000			
PP			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů					
VV			34,5*10	345,000				
VV			Součet	345,000				
26	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	34,500			
PP			Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
42	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	34,500			CS ÚRS 2025 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875					
D 998			Přesun hmot					
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	137,087			
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným					
31	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	137,087			
PP			Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
32	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	50,000			
PP			Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	3.109	Dopravní opatření	Kč	1,000			
	PP		Dopravní opatření					
34	K	3.111	Označení stavby	Kč	1,000			
	PP		Označení stavby					
35	K	3.112	Fotodokumentace stavby a všech objektů	Kč	1,000			
	PP		Fotodokumentace stavby a všech objektů					
36	K	3.113	Pasportizace stávajících objektů před výstavbou (1x) a po výstavbě (1x)	Kč	1,000			
	PP		Pasportizace stávajících objektů před výstavbou (1x) a po výstavbě (1x)					
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
37	K	030001000	Zařízení staveniště	proc	2,000			
	PP		Zařízení staveniště					
	D	VRN4	Inženýrská činnost					
38	K	045203000	Kompletační činnost	proc	1,000			
	PP		Kompletační činnost					
39	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000			
	PP		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
	D	VRN7	Provozní vlivy					
40	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	proc	1,000			
	PP		Ostatní provozní vlivy					
	D	VRN9	Ostatní náklady					
41	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	%	2,500			
	PP		Náklady na opatření BOZP					