

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Smluvní strany

Město Bohušovice nad Ohří

Sídlo: Husovo náměstí 42, 411 56 Bohušovice nad Ohří
IČO: 00263362
Zastupuje: Kamila Čvančarová, starostka

(dále jen „objednatel“)

a

BUST spol. s.r.o.

Sídlo: Školská 322, 411 18 Budyně nad Ohří
IČO: 47283173
DIČ: CZ47283173
Zastupuje: Antonín Šenkýř, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále též „smluvní strany“)

uzavírají Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 16.2.2026 (dále jen „Smlouva“).

I.

Preambule

1.1 Po uzavření Smlouvy k veřejné zakázce s názvem „Revitalizace Tylova náměstí v Bohušovicích nad Ohří“ vznikla mezi smluvními stranami

- potřeba změny předmětu plnění, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které vznikly až po ukončení zadávacího řízení;
- potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, a změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná.

1.2 Veškeré změny jsou v souladu a v rozsahu zákonných limitů, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky.

II.

Změna rozsahu plnění

2.1 V důsledku výše uvedených skutečností, blíže specifikovaných v Rozdílovém výkazu výměr, který tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně celkové ceny za realizaci předmětu Smlouvy:

- navýšení ceny o 186 434,00 Kč bez DPH.

Nová celková cena předmětu Smlouvy činí 2 271 318,27 Kč bez DPH.

III.
Změna doby plnění

- 3.1 Pro zajištění požadovaných změn rozsahu plnění dle Rozdílového výkazu výměr, přistoupily smluvní strany k nezbytnému operativnímu řešení.
- 3.2 S ohledem na nezbytnost změn a provedení dodatečných prací, nezbytné personální obsazení, provedení nových prací, zajištění navazujících dodávek a zajištění návaznosti upravovaných prací, se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění.

Doba plnění se prodlužuje o 30 kalendářních dní. Nová lhůta realizace díla je stanovena do 20. 7. 2026.

III.
Společná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3 Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti dodatku smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k účinnosti tohoto dodatku, tedy že nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příslušné uveřejnění zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.

Příloha – změnový list č. 1

v Bohušovicích nad Ohří dne

1.6.2026

v Budyni nad Ohří dne

za zhotovitele

za objednatele

1.6.2026

Kamila Čvančarová
starostka

Antonín Šenkýř
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 1
Zhotovitel:	BUST spol. s r.o.	
Investor stavby:	Město Bohušovice nad Ohří	
Změnový list vystavil:	Šenkýř Antonín – jednatel	
Datum:	1.6.2026	
Revitalizace Tylova náměstí v Bohušovicích nad Ohří Podpsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: vícepráce a méněpráce Podpis a zdůvodnění změny: Vícepráce: - Navýšení cen za asfaltový beton.. [redacted] Kč - Dodávka žulových obrubníků a žulového obrubníku kruh.. [redacted] Kč - Vsakovací boxy vč. žlabu a vpusti u č.p. 293 a 289.. [redacted] Kč - Okapový chodník u č.p. 39 a 69 (pásovina, kačírek, nopová izolace).. [redacted] Kč - Úprava vjezdu do garáže č.p. 293.. [redacted] Kč - Úprava silniční vpusti u č.p. 39.. [redacted] Kč - Úprava chodníku u č.p. 39.. [redacted] Kč - Úprava chodníku u č.p. 289.. [redacted] Kč - Osazení žlábků u č.p. 39 a 69.. [redacted] Kč - Vyspravení vozovky dle požadavků SÚS LTM [redacted] Kč Méněpráce: - Květináč.. [redacted] Kč - Lavička.. [redacted] Kč - Koš odpadkový.. [redacted] Kč - Brslen japonský.. [redacted] Kč - Štědřenec.. [redacted] Kč - Lípa.. [redacted] Kč - Kůl vyvazovací.. [redacted] Kč - Zavlhčovací vak.. [redacted] Kč		
Důvod víceprací:		
Důvod méněprací:		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Stanovisko projektanta stavby:		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Počet listů rozpočtů:		
Cena méněprací bez DPH: [redacted] Kč	Cena vícepráce bez DPH: [redacted] Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: + 186 434,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá.

Podpis objednatele:

Datum:

1.6.2016

Podpis zhotovitele:

Datum:

1.6.2016

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Bohušovice n. O. - vícepráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	12,00%		
Cena s DPH	v	CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Bohušovice n. O. - vícepráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

Bohušovice n. O. - vícepráce



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bohušovice n. O. - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bohušovice n. O. - vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bohušovice n. O. - vícepráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	14,000			CS ÚRS 2026 01
2	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	11,776			CS ÚRS 2026 01
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,776			CS ÚRS 2026 01
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	58,880			CS ÚRS 2026 01
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,239			CS ÚRS 2026 01
6	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	16,957			CS ÚRS 2026 01
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	11,776			CS ÚRS 2026 01
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,184			CS ÚRS 2026 01
9	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	18,368			CS ÚRS 2026 01

D 5 Komunikace pozemní

10	K	564750001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	14,000			CS ÚRS 2026 01
11	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	14,000			CS ÚRS 2026 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	24,387			CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná

13	K	897171131	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod osazené do hloubky do 4 m objemu do 10 m3	m3	2,592			CS ÚRS 2026 01
14	K	899133211.1	Posunutí uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	1,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

15	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000			CS ÚRS 2026 01
16	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	9,180			CS ÚRS 2026 01
17	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	1,020			CS ÚRS 2026 01
18	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,000			CS ÚRS 2026 01
19	M	58380002	obrubník kamenný žulový přímý 1000x320x240mm	m	22,440			CS ÚRS 2026 01
20	K	916371212	Osazení skrytého zahradního obrubníku kovového jednostranným odkopáním zeminy	m	40,000			CS ÚRS 2026 01
21	M	13824001	obrubník zahradní 80 / 5 mm	m	40,800			CS ÚRS 2026 01
22	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,200			CS ÚRS 2026 01
23	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic šířky do 500 mm	m	11,400			CS ÚRS 2026 01
24	M	59227001	žlabovka příkopová betonová 250x200x100mm	m	11,400			CS ÚRS 2026 01
25	K	935932411	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli	m	7,000			CS ÚRS 2026 01
26	K	935932611	Vpust s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 100 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2026 01
27	K	935932626	Svislé odtokové hrdlo pro plastový žlab vnitřní š 100 mm z PP	kus	1,000			CS ÚRS 2026 01
28	K	935932632	Sifon a sítko pro plastový žlab vnitřní š 100 mm z PP	kus	1,000			CS ÚRS 2026 01
29	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	14,000			CS ÚRS 2026 01

D 998 Přesun hmot

30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	46,792			CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopy 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	13,200			CS ÚRS 2026 01



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Bohušovice n. O. - garáž u č.p. 293

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně
snížená	21,00%
	12,00%

Základ daně

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Bohušovice n. O. - garáž u č.p. 293

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

Bohušovice n.O. - garáž u čp 293



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bohušovice n. O. - garáž u č.p. 293

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bohušovice n. O. - garáž u č.p. 293

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:


Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot
998 - Přesun hmot
HZS - Hodinové zúčtovací sazby
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN7 - Provozní vlivy



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bohušovice n. O. - garáž u č.p. 293

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,000			CS ÚRS 2026 01
2	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	3,060			CS ÚRS 2026 01
3	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,131			CS ÚRS 2026 01
4	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	0,245			CS ÚRS 2026 01
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot					
5	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,539			CS ÚRS 2026 01
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,539			CS ÚRS 2026 01
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,085			CS ÚRS 2026 01
8	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,539			CS ÚRS 2026 01
D		998	Přesun hmot					
9	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	0,949			CS ÚRS 2026 01
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
10	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	5,000			CS ÚRS 2026 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN7	Provozní vlivy					
11	K	070001000	Provozní vlivy	%	5,000			CS ÚRS 2026 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/04
Stavba: Revitalizace Tylova náměstí v Bohušovicích nad Ohří

KSO:
Místo: Bohušovice nad Ohří

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel:
Město Bohušovice nad Ohří

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BUST spol. s r.o.

IČ: 47283173
DIČ: CZ47283173

Projektant:
inveko 4U, s.r.o.Anenská 114/4, Litoměřice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
inveko 4U, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH				
	Sazba daně	Základ daně		
DPH základní	21,00%			
DPH snížená	15,00%			
Cena s DPH	v	CZK		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/04

Stavba:

Revitalizace Tylova náměstí v Bohušovicích nad Ohří

Místo:

Bohušovice nad Ohří

Datum:

18. 3. 2024

Zadavatel:

Město Bohušovice nad Ohří

Projektant:

inveko 4U, s.r.o.Anenská
114/4, Litoměřice

Uchazeč:

BUST spol. s r.o.

Zpracovatel:

inveko 4U, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

001

Komunikace a zpevněné plochy

002

Zeleň



STA

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Tylova náměstí v Bohušovicích nad Ohří
Objekt: 001 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO: Místo: Bohušovice nad Ohří
Zadavatel: Město Bohušovice nad Ohří
Uchazeč: BUST spol. s r.o.
Projektant: inveko 4U, s.r.o.Anenská 114/4, Litoměřice
Zpracovatel: inveko 4U, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: Datum: 18. 3. 2024
IC: DIČ:
IC: 47283173 DIČ: CZ47283173
IC: DIČ:
IC: DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Tylova náměstí v Bohušovicích nad Ohří
Objekt: 001 - Komunikace a zpevněné plochy
Místo: Bohušovice nad Ohří
Zadavatel: Město Bohušovice nad Ohří
Uchazeč: BUST spol. s r.o.

Datum: 18. 3. 2024
Projektant: inveko 4U,
s.r.o. Anenská 114/4,
Litoměřice
Zpracovatel: inveko 4U, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Tylova náměstí v Bohušovicích nad Ohří
Objekt: 001 - Komunikace a zpevněné plochy
Místo: Bohušovice nad Ohří
Zadavatel: Město Bohušovice nad Ohří
Uchazeč: BUST spol. s r.o.

Datum: 18. 3. 2024
Projektant: inveko 4U,
s.r.o. Anenská 114/4,
Litoměřice
Zpracovatel: inveko 4U, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
102	M	74910224R	květináč betonový povrch tryskaný 1200x1200x1000mm	kus	6,000			CS ÚRS 2022 02
P			Poznámka k položce: požadavkem investora je povrch imitující dřevo, popř. opatřit květináče podobným náletem. Konkrétní provedení květináčů bude investorem vybráno před zahájením stavby dle jeho možnosti a zkušeností. květináč bvitelný a odolný vůči vlivům počasí, mrazu. Květináč vyztužený ve dně otvoru pro odtok přebytečné vody					
104	M	74910134	koš odpadkový betonový v 800mm 400x400mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 02
106	M	74910109R	lavička s opěradlem 2000x500x800mm, betonová s dřevěným sedákem	kus	2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace Tylova náměstí v Bohušovicích nad Ohří
Objekt:
002 - Zeleň

KSO:
Místo: Bohušovice nad Ohří

Zadavatel:
Město Bohušovice nad Ohří

Uchazeč:
BUST spol. s r.o.

Projektant:
inveko 4U, s.r.o. Anenská 114/4, Litoměřice

Zpracovatel:
inveko 4U, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2024

IC:
DIČ:

IC: 47283173
DIČ: CZ47283173

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Tylova náměstí v Bohušovicích nad Ohří

Objekt: 002 - Zeleň

Místo: Bohušovice nad Ohří

Zadavatel: Město Bohušovice nad Ohří

Uchazeč: BUST spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 18. 3. 2024

Projektant: inveko 4U,
s.r.o. Anenská 114/4,
Litoměřice

Zpracovatel: inveko 4U, s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Týlova náměstí v Bohušovicích nad Ohří
Objekt: 002 - Zeleň
Místo: Bohušovice nad Ohří
Zadavatel: Město Bohušovice nad Ohří
Uchazeč: BUST spol. s r.o.

Datum: 18. 3. 2024
inveko 4U,
Projektant: s.r.o. Anenská 114/4,
Litoměřice
Zpracovatel: inveko 4U, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
17	M	0265030R	brslen japonský (euonymus japonicus), v kontejneru, 40-50 cm	kus	6,000		CS ÚRS 2022 02
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Rostlinný materiál pro výsadbu bude zdravý, nepoškozený s řádně rozvinutým kořenovým systémem. Nadzemní část bude pravidelně vyvinutá, nepoškozená, sazenice stromů budou mít zapěstovanou korunu, minimálně se 4–5 kostními větvemi a nepoškozeným terminálem. Záruční doba na vysazené dřeviny bude minimálně 24 měsíců, po dobu záruky bude zhotovitel zajišťovat údržbu (závlivku, opravu koření a výsadbových mís, doplnění mulče, dle potřeby výchovný řez).				
19	M	02650431R	štědřenec odvislý (laburnum anagyroides), obvod kmene 12-14 cm, výška kmene 160 cm, s balem, 3x přesazený	kus	5,000		
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Rostlinný materiál pro výsadbu bude zdravý, nepoškozený s řádně rozvinutým kořenovým systémem. Nadzemní část bude pravidelně vyvinutá, nepoškozená, sazenice stromů budou mít zapěstovanou korunu, minimálně se 4–5 kostními větvemi a nepoškozeným terminálem. Záruční doba na vysazené dřeviny bude minimálně 24 měsíců, po dobu záruky bude zhotovitel zajišťovat údržbu (závlivku, opravu koření a výsadbových mís, doplnění mulče, dle potřeby výchovný řez).				
21	M	02650430R	lípa malolistá (Tilia cordata), obvod kmene do 25cm, výška kmene min. 220cm, s balem, 3x přesazovaná	kus	1,000		
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Rostlinný materiál pro výsadbu bude zdravý, nepoškozený s řádně rozvinutým kořenovým systémem. Nadzemní část bude pravidelně vyvinutá, nepoškozená, sazenice stromů budou mít zapěstovanou korunu, minimálně se 4–5 kostními větvemi a nepoškozeným terminálem. Záruční doba na vysazené dřeviny bude minimálně 24 měsíců, po dobu záruky bude zhotovitel zajišťovat údržbu (závlivku, opravu koření a výsadbových mís, doplnění mulče, dle potřeby výchovný řez).				
23	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	18,000		CS ÚRS 2022 02
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Kůl musí být oloupaný s min. životností 2 roky, vrcholky kůlů nesmí zůstat po zatlučení rozštěpené, je nutno je začistit 6°3° Přepočtené koeficientem množství				
		VV			18,000		
26	M	1036410R	zavlažovací vak 75L pro kapkovou závlivku, polyethylen	kus	6,000		CS ÚRS 2022 02

Revitalizace Tylova náměstí v Bohušovicích nad Ohří – vícepráce

Nabídková cena rozpočet:

Celková cena bez DPH:

23	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m ²	m ²	259,000	
24	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m ²	259,000	
25	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m ²	m ²	259,000	
26	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	259,000	

Navýšení cen dodavatele firma

(z důvodu vyšší moc):

Specifikace prací	MJ	množství	JC	Celkem bez DPH
Infiltrační postřik kationaktivní emulzí v množství 1,0 kg/m ²	m ²	260,00		
Pokládka vrstvy z ACP 16 v tl. 50 mm	m ²	260,00		
Spojovací postřik 0,7 kg/m ²	m ²	260,00		
Pokládka vrstvy z ACO 11 v tl. 40 mm	m ²	260,00		
Celkem cena za dílo bez DPH				

Rozdíl (zaokrouhleno na celé koruny):