

S M L O U V A O D Í L O

na provedení stavby
Multifunkční dům Stračov
uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL: OBEC STRAČOV
Se sídlem: 50314 Stračov 2
Zastoupený: Ing. Luděk Homoláč, starosta
IČO/DIČ: 00269638 CZ00269638
Bankovní spojení:
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: tel.: Ing. Luděk Homoláč, Ph.
e-mail: starosta@stracov.cz
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: tel.: Ing. Luděk Homoláč, Ph.
e-mail: starosta@stracov.cz
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: tel.: Ing. Luděk Homoláč, Ph.
e-mail: starosta@stracov.cz
technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP: Ing. Novotný Josef
IČ 13564081
604 20 28 39
Revoluční 232
504 01 Nový Bydžov

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: DCI Czech a.s.
Se sídlem: ŠTĚRBOHOLSKÁ 1404/104, 102 00 PRAHA 10
Zastoupený: VÍT VOLÁČEK, PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
PETR KYŠUČAN, MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
JIRÍ POLÁČEK, ČLEN PŘEDSTAVENSTVA
IČ: 04501624
DIČ: CZ04501624
Bankovní spojení: RAIFFEISENBANK A.S.
Číslo účtu: 407131002/5500
Zapsána: ZAPSÁNO V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÝM U MĚSTSKÉHO SOUDU V
PRAZE, SEKCE B, ODDÍL 21039

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: ING. JAN PECH
b) ve věcech technických: ING. MIROSLAV CEJNAR

(dále jen „zhotovitel“)

I. PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

1. Podklady k provedení díla jsou:
 - a) nabídka zhotovitele ze dne 04.06.2021 podaná zhotovitelem ve veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Multifunkční dům Stračov“ (dále jen „Nabídka“). Součástí nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr). Tento oceněný výkaz výměr tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „Smlouva“) jako její příloha č. 1;
 - b) projektová dokumentace pro provedení stavby „Multifunkční dům Stračov“ zpracovaná od Bc. Tomáš Nosek, IČ: 08127247 (dále jen „Projektová dokumentace“); je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 2 (doložena na CD v elektronické formě).
 - c) zadávací dokumentace

II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem díla (dále jen „**Předmět díla**“) je provedení bouracích prací a stavby (dále také jako „**Stavba**“) v rozsahu a za podmínek specifikovaných Projektovou dokumentací, Smlouvou a dále v souladu s výchozími podklady specifikovanými v čl. I. Smlouvy, včetně obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění Stavby, k jehož provedení se za podmínek stanovených Smlouvou zhotovitel zavazuje.
2. Místem provádění Předmětu díla je stanoven v příloze č. 2 PD.
3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech uvedených v čl. I. Smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Předmětu díla dané povahy třeba. Předmět díla dále zahrnuje provedení všech prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla a to zejména:
 - a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště,
 - b) zajištění deponování materiálu pro provedení Předmětu díla, zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace odpadů (dekontaminace) vznikajících při provádění Předmětu díla a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
 - c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním Předmětu díla do původního stavu, úklid prostor dotčených při provádění Předmětu díla, to vše současně s dokončením Předmětu díla; O vyrovnání nároků bude nejpozději k předání stavby pořízen zápis do stavebního deníku.
 - d) vyhotovení dokumentace skutečného provedení Předmětu díla ve 2 (slovy: dvou) vyhotovení; dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena formou zákresu skutečného provedení do ověřené PD.
 - e) Geodetické vytyčení stavby, hranice stavebního pozemku a geodetické zaměření předmětu díla (výškopis a polohopis) bude předloženo 2x v tištěné formě a v digitální podobě ve formátech *.dgn, *.shp, *.dwg, *.dxf nebo *.dkm na datovém nosiči v 1 vyhotovení vč. zápisu do technické mapy města;
 - f) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění Předmětu díla;
 - g) dodání dokladové části k přejímce díla (seznam dokladů, revize, atesty, protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o vlastnostech, stavební deník, geodetické vytyčení, geodetické zaměření apod.), dokumentace skutečného provedení díla, geodetická zaměření stavby v tištěné verzi a současně s průběžnou fotodokumentací z realizace díla na datovém nosiči (1x CD/DVD) ke každé faktuře;
 - h) zpracování a ověření geometrického plánu stavby pro zápis do KN. Bude doloženo k předání díla.
 - i) zajištění všech činností souvisejících s individuálním, komplexním vyzkoušením technických zařízení, výtahu a Stavby před jejím předáním objednateli.
 - j) předmět díla bude proveden v souladu se stanovisky dotčených orgánů, které jsou součástí Projektové dokumentace, složka „Doklady“. Zhotovitel se zavazuje provést a dodržet veškeré podmínky a připomínky vyplývající z této dokladové části;
 - k) účast zhotovitele při kolaudačním řízení a předání všech dokladů potřebných pro kolaudační řízení.
4. Veškerý materiál k provedení Předmětu díla je specifikován projektovou dokumentací a ve výkazu výměr, popisy v cenové soustavě RTS. V Nabídce bude oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění Předmětu díla dodán. Jiné materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
5. Vyskytne-li se při provádění Předmětu díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla předpokládaný Smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění Předmětu díla, odborného posouzení ze strany zhotovitele potvrzeného projektantem, popř. TDS nebo v důsledku vad projektu, předloží zhotovitel objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění ve formě změnového listu (dále jen „Změnový list“) objednateli k odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení Změnového listu má zhotovitel právo na realizaci těchto změn. Teprve po projednání Změnového listu Dodatkem ke Smlouvě má zhotovitel nárok na jeho úhradu v odpovídající výši. Pokud tak zhotovitel neučiní před realizací prací, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v Předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Změnový list podléhá schválení objednatelem, zhotovitelem, zástupcem objednatele (TDS), autorským dozorem a bude použit jako podklad pro uzavření dodatku ke Smlouvě a pro úpravu konečné ceny Předmětu díla. Změnový list je podkladem k sepsání dodatku ke Smlouvě a bude tvořit nedílnou součást dodatku ke Smlouvě jako jeho příloha. Změnovým listem je možno upravit pouze rozsah Předmětu díla Smlouvy a jeho cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednání. Součástí

Změnového listu bude oceněný soupis prací a může být i jednoduchý dodatek projektu, zpracovaný projektantem.

6. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla, předpokládáný Smlouvou. Soupis objednatel navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej ocení v souladu s ust. čl. IV. odst. 9 této Smlouvy.
7. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály, povrchové úpravy, vzorky vybavení a zařízení, nejsou-li v Projektové dokumentaci definovány konkrétně nebo nejsou-li uvedeny v Knize standardů. Zhotovitel předloží před zahájením plnění prohlášení o vlastnostech, resp. technické listy, výrobně technickou dokumentaci k požadovaným dodávkám zařízení nebo výrobků.
8. Zhotovitel se zavazuje provést Předmět díla vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:
 - a) Zahájení plnění Předmětu díla: po podpisu smlouvy o dílo a předání staveniště
- jedná se o dobu předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;
 - b) Termín předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: nejpozději do 31.03.2023
- jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatel ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatel od zhotovitele. O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „**Protokol**“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.
2. Předmět díla bude prováděn dle harmonogramu průběhu prací (dále jen „**Harmonogram**“), který je součástí nabídky zhotovitele, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
3. Dodržení termínů při plnění Předmětu díla ze strany zhotovitele je závislé na poskytnutí součinnosti ze strany objednatele, dohodnutého v ust. čl. VI. Smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti dle ust. čl. VI. Smlouvy, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.
4. Zhotovitel je oprávněn provést Předmět díla i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 1. tohoto článku a objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít i v dřívějším termínu.
5. V případě, že v průběhu provádění Předmětu díla vyvstanou od třetích osob, specifikovaných v čl. VII. odst. 2 Smlouvy, specifické požadavky pro provedení Předmětu díla, které nebyly známy v době uzavření Smlouvy a které současně budou mít vliv na provedení Předmětu díla v termínu sjednaném Smlouvou, dohodnou se smluvní strany na změně termínu uvedeném v odst. 1. tohoto článku.
6. Vícepráce či méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 15% ze sjednané ceny za Dílo, nemají vliv na termín dokončení a Dílo bude dokončeno a předáno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
7. Termíny plnění mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě.

IV. CENA DÍLA

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:
 - cena celkem bez DPH 27 698 890,00 Kč
 - vyčíslení DPH 5 816 766,90 Kč (v platné výši)
 - **cena celková vč. DPH 33 515 656,90 Kč**
2. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná pro rozsah Předmětu díla předpokládáný Smlouvou a bude doložena oceněným soupisem prací (výkazem výměr), který tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „Smlouva“) jako její příloha č. 1. Zhotovitel soupis prací (výkaz výměr) ocenil komplexně tak, že obsahuje všechny dodávky stavebních prací, materiálů a souvisejících činností, které jsou nezbytné pro řádné a bezvadné provedení a zprovoznění Předmětu díla ve smyslu podkladů uvedených v čl. I. Smlouvy, Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, tj.: dodávku a montáž, materiál, vč. pomocného a spojovacího materiálu, náklady na vodorovné a svislé přesuny hmot, dopravu, skládkovné, popř. náklady na jiný způsob likvidace, vč. třídění, náklady na mechanizaci, lešení, zvedací zařízení, zařízení staveniště, energie, zajištění výkopů proti pádu nepovolaných osob, zřízení a odstranění pažení výkopů, dočasné dopravní značení po celou dobu výstavby, vč. nočního osvětlení, zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, ochrana stávajících konstrukcí, výrobní dokumentaci, zaměření, vedlejší rozpočtové náklady (dále jen „**VRN**“), apod.) a všechny tyto náklady jsou zahrnuty v položkových nákladech stavby, popřípadě v procentní sazbě VRN a ON stavby.
3. Do ceny díla zhotovitel zahrne veškeré náklady nutné k provedení Předmětu díla včetně nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na dopravu a uložení přebytečného výkopku na řízené skládce, poplatky za zábor veřejného prostranství, případné překopy komunikací, náklady na vytýčení stavby včetně

všech inženýrských sítí, náklady na energie, náklady související s kompletací díla, zkoušky, revize, apod. Zhotovitel je povinen zohlednit při kalkulaci ceny veškeré požadavky objednatele na provedení Předmětu díla vyplývající ze zadávacích podmínek. Další požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek jsou zohledněny % sazbou ve VRN a ON stavby.

4. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu seznámit se s rozsahem a povahou Předmětu díla a okolnostmi souvisejícími s jeho provedením. Všechny nejasné podmínky provedení Předmětu díla si vyjasnit s pověřeným zástupcem objednatele a při místním šetření. Uchazeč prohlašuje, že veškeré sporné body vyplývající z výkazu výměr, projektové dokumentace a z prohlídky staveniště si prověřil formou vyžádání dodatečných informací v rámci zadávacího řízení.
5. Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě prostudoval veškeré výkresy a technickou specifikaci, porozuměl plně Předmětu díla a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávaný Předmět díla byl kompletní co do rozsahu a kvality a byl naplněn účel výše uvedené veřejné zakázky. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s Projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska její technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato Projektová dokumentace je úplná a umožňuje provést Předmět díla v rozsahu a způsobem stanoveným Projektovou dokumentací, a to za cenu a v termínech stanovených Smlouvou. Zhotovitel prohlašuje, že nepožaduje žádné doplnění Projektové dokumentace, kdy v ní nezjistil žádné podstatné nejasnosti ani závady. Upřesnění Projektové dokumentace bude Zhotovitel řešit výrobně technickou dokumentací, která podlého schválení AD stavby.
6. Stanovenou cenu díla lze měnit v souladu s podmínkami Smlouvy, a to formou písemných dodatků ke Smlouvě.
7. Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s čl. II. odst. 7. Smlouvy se nepovažují za vícepráce, ale má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu Předmětu díla předpokládaného Smlouvou a cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla.
8. Veškeré odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány v souladu s cenami uvedenými v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v Nabídce zhotovitele, budou oceněny následujícím způsobem:
 - cena prací dle aktuálního ceníku URS platného v době provádění víceprací ve výši max. 80% těchto sborníkových cen,
 - skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přírážky zohledňující pořizovací náklady,
 - cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh vozidla.
9. DPH bude dopočtena dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
10. V případě snížení rozsahu Předmětu díla v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. II. odst. 5. nebo 6. Smlouvy bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného výkazu výměr, který bude součástí Nabídky. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení stanovené ceny díla a výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok na zaplacení zvýšené ceny díla. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných Smlouvou.
12. Objednatel se zavazuje bezvadný Předmět díla provedený v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu stanovenou Smlouvou.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli finanční zálohu.
2. Sjednaná celková cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena formou měsíční fakturace. Zhotovitel předloží jedenkrát měsíčně objednateli zjišťovací protokol, jehož přílohou bude soupis provedených prací a dodávek za uplynulý měsíc, oceněný v souladu s čl. IV. Smlouvy. Po jeho potvrzení pověřeným zástupcem objednatele (např. TDS) vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury bude, pověřeným zástupcem objednatele potvrzený, zjišťovací protokol.
3. Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Splatnost faktury je **30** (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne prokazatelného data doručení objednateli.
4. Do 15 (slovy: patnácti) dnů po předání a převzetí bezvadně provedeného a ukončeného Předmětu díla zhotovitel vystaví a objednateli předá konečný daňový doklad (vyúčtování celkové ceny za provedení Předmětu díla).
5. Zhotovitel je oprávněn průběžně měsíčně fakturovat cenu dosud provedeného díla za podmínek bodu 2 a 3 tohoto článku smlouvy pouze až do výše 90 (slovy: devadesát) % z celkové ceny díla včetně DPH. Zbývajících 10 (slovy: deset) % z celkové ceny díla včetně DPH zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 (slovy: patnácti) dnů po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného Předmětu díla.
6. V případě, že kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem stanovené náležitosti a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu zhotoviteli k opravě. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením opravené faktury zhotovitele objednateli.

7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že:
 - a) zhotovitel neplní své splatné závazky ke svým poddodavatelům, nebo
 - b) zhotovitel opětovně poruší kteroukoliv z povinností zhotoviteli stanovených Smlouvou, nebo zhotovitel provádí dílo v rozporu s ujednáními Smlouvy a těmito podmínkami, nebo
 - c) zhotovitel nedodržuje čistotu a pořádek na staveništi, a to až do odstranění těchto nedostatků.
8. O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat včetně uvedení důvodů, pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených nedostatků bude proplácení faktur obnoveno.
9. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1%** (slovy: jedné desetiny) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení však neplatí, bylo-li proplácení faktur pozastaveno v souladu s ustanovením čl. V odst. 7. a 8. Smlouvy.
10. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Předmětu díla v případě prodlení objednatele s placením jednotlivých faktur vyjma prodlení s placením faktur z důvodů stanovených v odst. 7 tohoto článku, je-li toto prodlení delší než 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů a o dobu každého prodlení se automaticky prodlužuje termín pro provedení Předmětu díla.
11. Objednatel prohlašuje, že akce není prováděna pro ekonomickou činnost objednatele. Z tohoto důvodu nebude uplatněno ustanovení § 92a- §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Cena bude zhotovitelem fakturována včetně DPH bez uplatněním § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, daň z přidané hodnoty odvede zhotovitel.
12. Zhotovitel dále prohlašuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku či jeho části objednatele na základě Smlouvy je k datu účinnosti Smlouvy zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel se dále zavazuje neprodleně informovat objednatele o skutečnosti, že tato podmínka není splněna a o skutečnosti, že zhotovitel byl označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty spolu s uvedením data, kdy tyto skutečnosti nastaly. Dále je objednatel oprávněn provést platbu pouze na účet uveřejněný dle § 109 zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že má objednatel podezření, že by mohl za zhotovitele ručit za nezaplacenou daň z důvodů uvedených v § 109 zákona o dani z přidané hodnoty nebo pro případ, že bylo proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo se dostal do úpadku, má objednatel možnost bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění DPH podle § 109 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty, a je tedy oprávněn provést platbu za poskytnuté plnění ve výši bez DPH a DPH odvést na místně příslušný finanční úřad dle sídla zhotovitele. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění DPH uhradí objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na účet správce daně zhotovitele a jeho vyzněním o tomto kroku se závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající ze Smlouvy považuje za splněný. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli, zda takto provedená platba DPH je evidována jeho správcem daně.

VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení Předmětu díla, spočívající zejména v:

- a) předání staveniště pro provedení Předmětu díla za podmínek stanovených Smlouvou,
- b) předání kopie Stavebního povolení, dokladové části stavby
- c) předání Projektové dokumentace v 2 (slovy: dvou) vyhotoveních (jedna tištěná podoba a druhá na CD).
- d) provádět průběžnou kontrolu stavby.
- e) schvalovat výrobně technickou dokumentaci, vybrané materiály a dodávky před jejich realizací.
- f) upřesňovat požadavky na provádění díla v souladu se Smlouvou.

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen ve sjednaném termínu provést Předmět díla na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu se Smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanovení čl. I. Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provádět Předmět díla i prostřednictvím jiných k tomu způsobilých osob, které uvedl ve své nabídce.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Předmětu díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací státní a veřejné správy. Pro účely provádění Předmětu díla dle Smlouvy jsou ČSN pro zhotovitele závazné, neurčí-li objednatel jinak.
3. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění Předmětu díla pokyny objednatele (resp. TDO) a pokyny oprávněných a pověřených zástupců smluvních stran.
4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, řádně a v čistotě skladovat stavební materiál, odstraňovat na své náklady stavební zbytky, odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a zajistit jejich řádnou likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

5. Zhotovitel bude nejpozději v den předání staveniště zaručen pro provádění Předmětu díla pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním Předmětu díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány a současně pojištění odpovědnosti za škody způsobené činnostmi zhotovitele při provádění Předmětu díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny díla. Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem "ALL RISK", a to až do výše ceny díla. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s realizací tohoto Předmětu díla. Zhotovitel zajistí analogické pojištění v rozsahu jejich podílu na díle i na straně svých poddodavatelů. Doklad o pojištění předmětu smlouvy je součástí Smlouvy, příloha 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 10 (slovy: deseti) dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné a státní správy v souvislosti s prokázaným porušením povinností zhotovitele stanovených Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění Předmětu díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele a ve lhůtě uvedené v písemné výzvě.
6. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. O dobu, o kterou se v tomto případě prokazatelně zdrželo provádění Předmětu díla v důsledku přerušení prací, je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění. Jakékoliv posunutí konečného termínu plnění musí být řešeno písemným dodatkem ke Smlouvě, pod sankcí neplatnosti.
7. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se poddodavatelem.
8. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
9. Zhotovitel musí dodržovat následující povinnosti:
 - Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031.
 - Každá faktura musí být označena názvem díla Multifunkční dům Stračov, faktura nebude takto označena, bude zhotoviteli vrácena k přepracování.
 - Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

VIII. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění Předmětu díla v dohodnutém termínu a ve stavu odpovídajícím podmínkám Smlouvy. O předání staveniště sepíší smluvní strany zápis, který podepíší jednotlivé smluvní strany.
2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení na staveništi zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt skutečného provedení Předmětu díla (stavby), vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnostmi. V případě, že ani přes upozornění objednatele zápisem ve stavebním deníku nebude do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin po zápisu zhotovitelem zajištěn pořádek a čistota na staveništi, je objednatel oprávněn zajistit pořádek a čistotu na staveništi třetí osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště proti neoprávněnému přístupu oplocením, označením informačních tabulí a osvětlením. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve VRN stavby.
5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Úhrada nákladů za odběr energií spotřebovaných prováděním Předmětu díla a zařízením staveniště je zhotovitelem zahrnuta v ceně díla specifikované v čl. IV. Smlouvy.
6. Nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po předání a převzetí Předmětu díla či odstranění poslední vady či nedodělky, zjištěných při předání a převzetí Předmětu díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje Projektová dokumentace a Smlouva, a protokolárně jej předat objednateli. Současně s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním Předmětu díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. XIII. odst. 4 Smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje, že staveniště bude řádně označeno informační tabulí firmy s uvedením základních údajů stavby, informační tabulí k BOZP s vyznačením rizik a oznámení OIP. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebude umisťovat na staveništi, jeho zařízeních či prostorách staveniště jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
8. Zhotovitel odpovídá za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění v průběhu provádění díla zhotovitel.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle v souladu se Smlouvou vést stavební deník v souladu s ustanovením § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se Stavby, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace popř. od cenové nabídky apod.
2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím bezvadně provedeného Předmětu díla nebo odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. XI. Smlouvy.
3. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ zhotovitele; název, sídlo, IČ objednatele,
 - název, sídlo, IČ zpracovatele Projektové dokumentace; název, sídlo, IČ firmy vykonávající TDO,
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - seznam dokumentace Stavby včetně všech změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Stavby,
 - seznam všech poddodavatelů s uvedením jejich názvů, sídel a IČ.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele nebo příslušné orgány státní či veřejné správy či dotčené odborné organizace, a to se souhlasem obou smluvních stran.
5. Zápis, ke kterému je vyžadováno stanoviska objednatele nebo zástupců objednatele na stavbě, bude zaslán na vědomí uvedeným osobám elektronicky e-mailem.
6. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů.
8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě.
9. Stavební deník musí být přístupný na Stavbě.

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Předmětu díla na pravidelných poradách – kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě provádění Předmětu díla podle potřeby, nejméně však 1 x (slovy: jedenkrát) za 14 (slovy: čtrnáct) dní.
2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Předmětu díla. Zjistí-li objednatel nebo jeho pověřený zástupce, že zhotovitel provádí Předmět díla v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Předmět díla prováděl řádným způsobem.
3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 (slovy: tři) pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a e-mailovou komunikací ke kontrole a k prověření prací, které budou v dalším postupu při provádění Předmětu díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na svůj náklad na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými.
4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání bez uvedení závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání předložit objednateli.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Předmět díla je proveden jeho řádným dokončením a předáním provedeného a dokončeného Předmětu díla

zhotovitelem objednateli v souladu se Smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 (slovy: deseti) dnů předem doručit objednateli písemné oznámení, kdy bude dokončený Předmět díla připraven k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení seznam výrobků a dodávek, na které se vztahuje kratší záruční lhůta, než je stanovena Smlouvou.
4. Předmět díla je považován za dokončený, pokud jsou veškeré práce určené Smlouvou provedeny řádně v souladu se Smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořící staveniště jsou vyčištěny, upraveny, zbaveny odpadu.
5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i Předmět díla, který vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání Předmětu díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Protokolu. Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v předchozí větě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání Předmětu díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat vady či nedodělky odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.
6. O průběhu přejímacího řízení sepíší obě strany Protokol, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne Předmět díla převzít, je povinen uvést do zápisu svoje výhrady. V případě, že je objednatel přebírán dokončený Předmět díla, skutečnost, že Předmět díla je dokončen co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel předá objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení Předmětu díla v 1 (slovy: jednom) vyhotovení, včetně dokladové části, geodetické zaměření díla (výškopis a polohopis) vč. digitální podoby ve formátech dgn, shp, dwg, dxf nebo dkm, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě, revizní zprávy zařízení komplementovaných do Předmětu díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí, desinfekce vodovodního potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, zápisy (např. ve Stavebním deníku) o kontrole před záhozem nových inženýrských sítí (např. napojovacích bodů) jejich jednotlivými správci, doklad o uložení výkopku a vybouraného materiálu (zvláště kontaminovaného) na řízené skládce, potvrzené záruční listy, provozní řády a protokoly o zaškolení obsluhy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle Projektové dokumentace a platných právních předpisů. Předání uvedených dokladů v tištěné a elektronické formě je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení. A všechny doklady potřebné kolaudační řízení.
7. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných Smlouvou a závaznými technickými a technologickými předpisy. Nedodělkem se rozumí neprovedení Předmětu díla v celém rozsahu předpokládaném Smlouvou.

XII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Předmět díla je proveden v souladu se Smlouvou a závaznými technickými a technologickými předpisy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady Předmětu díla, které má Předmět díla v době jeho předání objednateli. Za vady Předmětu díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu trvání této záruky.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady Předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelům a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele, který na jejich použití trval.
4. Záruka za jakost Předmětu díla - celé stavby je v délce **60** měsíců. Pokud jsou předmětem díla výrobky u kterých je záruka menší než 60 měsíců, musí zhotovitel předložit záruční listy objednateli těchto výrobků.
5. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného Předmětu díla objednatelům v případě, že Předmět díla nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z Protokolu.
6. Objednatel je povinen vady Předmětu díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat:
 - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započítání s odstraňováním vady nesmí být delší 7 (slovy: sedm) kalendářních dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady Předmětu díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění

této vady zhotovitelem.

8. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v ust. čl. XII. odst. 7. Smlouvy, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.
9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 (slovy: dvaceti čtyř) hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případný ušlý zisk, které vzniknou neodstraněním havárie v tomto termínu i smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý, byť i započatý, den prodlení se započítáním odstraňování vady (havárie).

XIII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v čl. III této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1%** z ceny celkem bez DPH uvedené v čl. IV. této smlouvy za každý i započatý den prodlení do maximální výše 20% ceny díla s DPH.
2. V případě prodlení Zhotovitele se započítáním odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v čl. VII. této smlouvy), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla uvedené v čl. IV. této smlouvy (nejméně však 3.000,- Kč) za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli částky dle této smlouvy je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
6. Ustanovení tohoto článku přetrvávají i po ukončení plnění této smlouvy.
7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst (započíst) tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit tak o ni sjednanou cenu díla.

XIV. VYŠŠÍ MOC

1. Pokud se splnění Smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od Smlouvy.
2. Pro účely Smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie apod.

XV. Odstoupení od Smlouvy

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením Smlouvy ze strany zhotovitele je zejména:
 - a) nedodržení dílčích termínů stanovených ve Smlouvě o více než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů, nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno,
 - b) provádění Předmětu díla v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatele,
3. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení.
4. Odstoupením se Smlouva ruší a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé smluvní straně.
5. Odstoupí-li objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících částí díla třetí osobě, způsobem v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny díla stanovené Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu díla.
6. Pro případ odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy,
 - b) zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“,
 - c) v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel do 3 (slovy: tří) dnů po obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení“, ke kterému budou doloženy potřebné doklady prokazující jakost díla a umístění díla dle podmínek Smlouvy.
 - d) při odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů.

XVI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že obsah Smlouvy nebude předmětem obchodního ani jiného tajemství a bude volně k dispozici.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí provedeného a dokončeného Předmětu díla bez vad a nedodělků objednatelem nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku zhotovitele nebo třetí osoby je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
4. Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním Předmětu díla.
5. Smluvní strany se zavazují, že nebudou provádět žádné úkony či vykonávat žádné činnosti, ať už přímo nebo nepřímo, sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by škodily druhé smluvní straně nebo ji jakkoliv jinak znevýhodňovaly.
6. Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se zabránilo jejich možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového programu, tak i pro fyzickou ochranu písemných záznamů).
7. Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu 10 (slovy: deseti) let od ukončení financování akce originál Smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady a další dokumenty související s realizací Předmětu díla.
8. Zhotovitel je povinen průběžně a dále kdykoliv na žádost objednatele informovat objednatele o stavu úkonů a činnostech vykonávaných na základě Smlouvy a sdělovat objednateli bez zbytečného odkladu veškeré informace a okolnosti významné z hlediska výkonu činnosti dle Smlouvy či jinak významné pro činnost objednatele.
9. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů při výkonu finanční kontroly.
10. Při plnění Smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ujednání Smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami a stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací. Práva a povinnosti výslovně neupravené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
11. Faktury vystavené dodavatelem budou obsahovat náležitosti též v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, název akce, a výčet činností určených k úhradě.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy založené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech smluvních, pod sankcí neplatnosti.
3. K návrhu dodatku Smlouvy se druhá smluvní strana vyjádří písemně ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dní po jeho doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh předložila, tímto návrhem vázána.
4. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek Smlouvy.
5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Smlouvy, že se seznámily s celým textem Smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že Smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
7. Tato smlouva je platná dnem podpisu z obou stran.
8. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Stračov dne dne 25.6.2021 Č.j. 411/2021/ST
9. Přílohy Smlouvy:
 - 1) oceněný soupis prací (výkaz výměr)
 - 2) projektová a zadávací dokumentace stavby na CD
 - 3) harmonogram výstavby
 - 4) doklad o pojištění předmětu smlouvy
 - 5) zadávací dokumentace

Ve Stračově dne:

V Praze dne:

za Objednatele
Ing. Luděk Homoláč
starosta

za Zhotovitele
Petr Kysučan,
místopředseda představenstva

Jiří Poláček
člen představenstva

Kód: 2021-1rev2

Kód: 2021-1rev2
Stavba: Multifunkční dům Stračov

KSO:
Místo: Stračov

CC-CZ:
Datum: 18.1.2021

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH	27 698 890,00
---------------------	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	27 696 890,00	5 816 766,90
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	33 515 656,90
------------	---	-----	---------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Kód: 2021-1rev2

Stavba: Multifunkční dům Stračov

Datum: 18.1.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů	27 698 890,00	33 515 656,90
--------------------	---------------	---------------

1	Stavební část	16 564 334,70	20 042 845,00
---	---------------	---------------	---------------

2	Zdravotně technické instalace	1 034 194,50	1 251 375,30
3	Ústřední vytápění	1 023 401,80	2 327 216,20

3	Ostřední vytápění	1 525 431,55	2 527 513,25
4	Vnitřní plyn	49 570,70	59 980,50

5	Vzduchotechnika	1 029 817,20	1 246 078,80
6	Elektrotechnika	1 860 848,00	2 262 517,20

6	Elektronistalace	1 609 540,90	2 202 517,20
7	Zpevněné plochy	2 153 691,80	2 605 967,10

8	Splašková kanalizace, čistírna odpadních vod	443 841,50	537 048,20
---	--	------------	------------

9	Elektro přípojka	19 260,40	23 305,10
---	------------------	-----------	-----------

10	Plynová přípojka	33 207,30	40 180,80
11	Vodovodní přípojka	52 351,60	63 345,40

12	Dešťová kanalizace	515 895,60	624 233,70
----	--------------------	------------	------------

13	Demolice čp. 49+ hospodářské stavení	906 554,90	1 096 931,40
14	Ozvučení sálu	85 000,00	102 850,00

15	Vedlejší a ostatní náklady	1 017 919,10	1 231 682,10
----	----------------------------	--------------	--------------

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:
Multifunkční dům Stračov
Objekt:
1 - Stavební část

KSO:
Místo: Stračov

CC-CZ:
Datum: 18.1.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **16 564 334,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 564 334,70	21,00%	3 478 510,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **20 042 845,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Multifunkční dům Stračov
Objekt:
1 - Stavební část

Místo: Stračov

Datum: 18.1.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 564 334,70

DHSVPráce a dodávky HSV8 189 996,60

D1Zemní práce481 057,70

1	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	152,446	30,00	4 573,40
			762,231*0,2		152,446		
			Součet		152,446		
2	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,100	295,00	619,50
3	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	282,025	80,00	22 562,00
			762,231*0,37		282,025		
			Součet		282,025		
4	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	139,587	295,00	41 178,20
			146,566/1,05		139,587		
			Součet		139,587		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	423,712	183,00	77 539,30
			282,025+139,587+2,1		423,712		
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	762,682	390,00	297 446,00
			423,712*1,8		762,682		
			Součet		762,682		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	423,712	10,00	4 237,10
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,575	80,00	2 446,00
			122,3*0,5*0,5		30,575		
			Součet		30,575		
9	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	62,373	195,00	12 162,70
			30,575*2		61,150		
			61,15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		62,373		
10	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	762,231	24,00	18 293,50
			22,14*6,55		145,017		
			14,18*24,79		351,522		
			-22		-22,000		
			3,8*21,44		81,472		
			8,5*25,32		215,220		
			-9		-9,000		
			Součet		762,231		

D2Zakládání1 528 149,60

11	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	152,446	2 850,00	434 471,10
			762,231*0,2		152,446		
			Součet		152,446		
12	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	7,527	33 000,00	248 391,00
			762,231*1,25*7,9/1000		7,527		
			Součet		7,527		
13	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	146,566	2 850,00	417 713,10
			22,14*2*0,6*0,9*1,05		25,107		
			5,35*3*0,9*0,5*1,05		7,584		
			21,44*2*0,9*0,6*1,05		24,313		
			15,8*0,9*0,6*1,05		8,959		
			12,98*0,9*0,6*1,05		7,360		
			0,6*0,6*0,9*2*1,05		0,680		
			7,73*0,9*0,5*1,05		3,652		
			21,44*0,9*0,5*1,05		10,130		
			3,78*0,9*0,5*1,05		1,786		
			25,32*2*0,9*0,8*1,05		38,284		
			7,3*2*0,9*0,8*1,05		11,038		
			3,6*0,9*2*0,6*1,05		4,082		
			3,8*2*0,9*0,5*1,05		3,591		
			Součet		146,566		
14	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	4,475	33 000,00	147 675,00
			127,844*35/1000		4,475		
			Součet		4,475		
15	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,205	2 850,00	6 284,30
			2,1*1,05		2,205		
16	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,088	33 000,00	2 904,00
			2,205*40/1000		0,088		
			Součet		0,088		
17	K	279113146	Základová zeď tl do 500 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	122,300	1 883,50	230 352,10
			22,14*2*0,5		22,140		
			5,35*3*0,5		8,025		
			21,44*2*0,5		21,440		
			15,8*0,9*0,5		7,110		
			12,98*0,5		6,490		
			0,6*0,5*2		0,600		
			7,73*0,5		3,865		
			21,44*0,5		10,720		
			3,78*0,5		1,890		
			25,32*2*0,5		25,320		
			7,3*2*0,5		7,300		
			3,6*2*0,5		3,600		
			3,8*2*0,5		3,800		
			Součet		122,300		
18	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,223	33 000,00	40 359,00
			122,3*0,5*20/1000		1,223		
			Součet		1,223		

D3Svislé a kompletní konstrukce1 783 870,70

19	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	159,324	1 150,00	183 222,60
			5,65*3*3,72		63,054		
			3,835*3,72		14,266		
			6,108*2*3,72		45,444		
			-1*2*3		-6,000		
			7,6*2*2,8		42,560		
			Součet		159,324		
20	K	311235221	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 440 mm	m2	636,454	1 700,00	1 081 971,80
			22,14*2*3,47		153,652		
			5,65*3,47		19,606		
			9,8*3,47		34,006		
			21,44*2*3,47		148,794		
			10,18*3,47		35,325		
			25,52*2*3,47		177,109		
			7,7*2*3,47		53,438		
			25,52*1,6*2		81,664		
			2,8*7,6*2		42,560		
			Mezisoučet		746,154		
			"Ostění"				
			-1,5*1,5*24		-54,000		
			-0,6*0,9*5		-2,700		
			-2*1,5*4		-12,000		
			-3*3*3		-27,000		
			-1*2*7		-14,000		
			Mezisoučet		-109,700		
			Součet		636,454		
21	K	314235202	Komínové těleso cihelné jednodřuchové z izostatických (keramických hrdlových) vložek D 16 cm v 3 m	soubor	2,000	17 380,00	34 760,00
22	K	314235212	Příplatek ke komínovému tělesu cihelnému z izostatických (keramických hrdlových) vložek D 16 cm ZKD 1 m výšky	m	12,000	2 880,00	34 560,00
23	K	316381113	Komínové krycí desky tl do 120 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 bez přesahů	m2	1,800	796,00	1 432,80
24	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	10,000	350,00	3 500,00
			10		10,000		
			Součet		10,000		
25	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	24,000	436,00	10 464,00
			24		24,000		
			Součet		24,000		
26	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	20,000	506,00	10 120,00
			20		20,000		
			Součet		20,000		
27	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	12,000	642,00	7 704,00
			12		12,000		
			Součet		12,000		
28	K	317168059	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm	kus	5,000	1 274,00	6 370,00
			5		5,000		
29	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,207	5 000,00	1 035,00
			3,14*0,22*0,3		0,207		
			Součet		0,207		
30	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,097	8 000,00	776,00
			3,61*2*13,4/1000		0,097		
			Součet		0,097		
31	M	13010912	ocel profilová UE 120 jakost 11 375	t	0,097	36 000,00	3 492,00
32	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,974	8 000,00	7 792,00
			3,14*2*28,4/1000		0,178		
			3,5*3*3*17,9/1000		0,564		
			1,8*3*3*14,3/1000		0,232		
			Součet		0,974		
33	M	13010716	ocel profilová IPN 140 jakost 11 375	t	0,974	36 000,00	35 064,00
34	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	1,939	8 000,00	15 512,00
			8,4*2*2*22/1000		0,739		
			2,5*2*31,1/1000		0,156		
			14,6*71,5/1000		1,044		
			Součet		1,939		
35	M	13010918	ocel profilová UE 180 jakost 11 375	t	0,739	36 000,00	26 604,00
36	M	13010724	ocel profilová IPN 220 jakost 11 375	t	0,156	36 000,00	5 616,00
37	M	13010982	ocel profilová HE-B 220 jakost 11 375	t	1,044	36 500,00	38 106,00
38	K	317998115	Teplná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 100 mm	m	15,313	104,00	1 592,60
			1,5*0,25*4		1,500		
			1,75*0,25*23		10,063		
			1*0,25*5		1,250		
			2,5*0,25*4		2,500		
			Součet		15,313		
39	K	331231314	Zdivo pilířů z cihel lícových plných dl 290 mm na MVC	m3	1,053	22 400,00	23 587,20
			2,6*0,45*0,45*2		1,053		
			Součet		1,053		
40	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	376,234	620,00	233 265,10
			(1,15+1,146+1,8+1,515+1,995+6,335+2,5+4,15+4,15+4,99+4,75+2+0,9+0,8+2,5+1,17+1,58+1,55+1,6+1,6+1,22+2+1,63+1,68+4,045+2,7+3,61+3+2,23+2,23+4,335)*3,72		285,923		
			(1,5+2,5+1,01+2,458+1,265+3,42+4,028)*3,72		60,193		
			(3,905+3,24+4,01+2,52+3,59+2,665+5,175+1,86+1,86+1,86)*2,8		85,918		
			-0,9*2*31		-55,800		
			Součet		376,234		
41	K	346244352	Obezdvíčka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z pórabetonových přesných tváří	m2	23,400	550,00	12 870,00
			12*1,3*1,5		23,400		
			Součet		23,400		

42	K	346244382	Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	6,254	545,00	3 408,40
			3,14*0,22*2		1,382		
			3,5*2*3*0,16		3,360		
			1,8*2*3*0,14		1,512		
			Součet		6,254		
43	K	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	1,200	871,00	1 045,20
			4*2*0,15		1,200		
			Součet		1,200		
D 4			Vodorovné konstrukce				493 707,60
44	K	411121125	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 7000 mm	kus	20,000	3 000,00	60 000,00
45	M	59346863	panel stropní předpjatý tl. 250 mm	m	154,500	1 597,65	246 837,00
			16*8		128,000		
			2*7,5		15,000		
			4,5		4,500		
			7		7,000		
			Součet		154,500		
46	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	35,197	3 150,00	110 870,60
			0,45*0,3*123		16,605		
			0,3*0,3*23,25		2,093		
			0,45*0,45*3		0,608		
			0,3*0,45*1,5		0,203		
			0,29*0,45*40,82		5,327		
			0,14*0,45*5,06		0,319		
			0,38*0,25*15,84		1,505		
			0,23*0,25*5,7		0,328		
			0,3*0,25*5,7		0,428		
			0,4*0,25*3		0,300		
			0,45*0,25*66,5		7,481		
			Součet		35,197		
47	K	430321414r	D+M prefa schodiště	kus	1,000	76 000,00	76 000,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 403 044,20
48	K	611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	177,540	250,00	44 385,00
			177,54		177,540		
			Součet		177,540		
49	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	23,400	180,00	4 212,00
50	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	223,230	180,00	40 181,40
51	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	1 545,708	250,00	386 427,00
			159,324*2		318,648		
			636,454		636,454		
			61,368		61,368		
			376,234*2		752,468		
			-223,23		-223,230		
			Součet		1 545,708		
52	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	68,764	580,00	39 883,10
			3,14*0,94		2,952		
			52,332		52,332		
			0,5*5*2		5,000		
			0,6*6,2*2		7,440		
			5,2*0,2		1,040		
			Součet		68,764		
53	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabičovým pletivem	m2	15,234	150,00	2 285,10
			0,94*3,14		2,952		
			0,82*3,5*3		8,610		
			0,68*1,8*3		3,672		
			Součet		15,234		
54	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	249,024	41,00	10 210,00
55	K	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	249,024	291,00	72 466,00
56	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	697,822	41,00	28 610,70
			636,454		636,454		
			22,14*2*0,25		11,070		
			5,65*0,25		1,413		
			9,8*0,25		2,450		
			21,44*2*0,25		10,720		
			10,18*0,25		2,545		
			25,52*2*0,25		12,760		
			7,7*2*0,25		3,850		
			25,52*2*0,25		12,760		
			7,6*2*0,25		3,800		
			Součet		697,822		
57	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	697,822	180,00	125 608,00
58	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	179,230	483,00	86 568,10
			179,23*1		179,230		
			Součet		179,230		
59	M	28376442	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 80mm	m2	182,815	285,00	52 102,30
			179,23*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		182,815		
60	K	622221121	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací tl do 120 mm	m2	592,822	621,00	368 142,50
			592,822		592,822		
61	M	63151513	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,041$ tl 100mm	m2	604,678	249,00	150 564,80
			592,822*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		604,678		
62	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevných mechanicky	m	179,230	85,00	15 234,60
			179,23		179,230		
			Součet		179,230		

63	M	59051647	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm	m	188,192	50,00	9 409,60
	vv		179,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		188,192		
64	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	221,900	49,00	10 873,10
	vv		19*4,5		85,500		
	vv		1,5*24		36,000		
	vv		0,6*5		3,000		
	vv		2*4		8,000		
	vv		3*3		9,000		
	vv		7*1		7,000		
	vv		1,5*24		36,000		
	vv		0,6*5		3,000		
	vv		2*4		8,000		
	vv		3*3		9,000		
	vv		7*1		7,000		
	vv		1,3*4*2		10,400		
	vv		Součet		221,900		
65	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	89,775	13,00	1 167,10
	vv		19*4,5		85,500		
	vv		85,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		89,775		
66	M	59051476	profil zacišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	71,610	25,00	1 790,30
	vv		1,5*24		36,000		
	vv		0,6*5		3,000		
	vv		2*4		8,000		
	vv		3*3		9,000		
	vv		7*1		7,000		
	vv		1,3*4		5,200		
	vv		Součet		68,200		
	vv		68,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		71,610		
67	M	28342208	profil okenní zakončovací s tkaninou pro nadpraží ETICS	m	71,610	29,00	2 076,70
	vv		1,5*24		36,000		
	vv		0,6*5		3,000		
	vv		2*4		8,000		
	vv		3*3		9,000		
	vv		7*1		7,000		
	vv		1,3*4		5,200		
	vv		Součet		68,200		
	vv		68,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		71,610		
68	K	622253171	Montáž kontaktního zateplení ostění lepením a mechanickým kotvením z minerální vlny š do 200 mm	m	267,600	104,00	27 830,40
	vv		"parapet"				
	vv		1,5*24		36,000		
	vv		0,6*5		3,000		
	vv		1,3*4		5,200		
	vv		2*4		8,000		
	vv		Mezisoučet		52,200		
	vv		"Ostění"				
	vv		3,3*4		13,200		
	vv		4,5*24		108,000		
	vv		2,4*5		12,000		
	vv		5*4		20,000		
	vv		9*3		27,000		
	vv		5+5,2+5+5+5+5		35,200		
	vv		Mezisoučet		215,400		
	vv		Součet		267,600		
69	M	63151507	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,041$ tl 40mm	m2	49,757	100,00	4 975,70
	vv		215,4*0,2*1,05		45,234		
	vv		Součet		45,234		
	vv		45,234*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		49,757		
70	M	28376415	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 30mm	m2	10,962	107,00	1 172,90
	vv		52,2*0,2*1,05		10,962		
	vv		Součet		10,962		
71	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	41,223	560,00	23 084,90
	vv		179,23*0,23		41,223		
	vv		Součet		41,223		
72	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	740,902	275,00	203 748,10
	vv		697,822		697,822		
	vv		215,4*0,2		43,080		
	vv		Součet		740,902		
73	K	623631001	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch pilířů nebo sloupů z cihel	m2	6,240	104,00	649,00
	vv		1,2*2,6*2		6,240		
	vv		Součet		6,240		
74	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	25,446	3 230,00	82 190,60
	vv		182,3*0,095		17,319		
	vv		81,27*0,1		8,127		
	vv		Součet		25,446		
75	K	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	0,111	33 000,00	3 663,00
	vv		96,2*2*0,637/1000/1,1		0,111		
76	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,463	33 000,00	48 279,00
	vv		182,3*1,25*4,44/1000		1,012		
	vv		81,27*1,25*4,44/1000		0,451		
	vv		Součet		1,463		
77	K	632441214	Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl do 45 mm	m2	561,200	390,00	218 868,00
	vv		565,96+177,54-182,3		561,200		
	vv		Součet		561,200		
78	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	10,962	434,00	4 757,50
79	K	632450131	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	177,540	291,00	51 664,10
	vv		177,54		177,540		
	vv		Součet		177,540		
80	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	11,063	290,00	3 208,30
	vv		96,2*0,115		11,063		
	vv		Součet		11,063		

81	K	632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	743,500	11,00	8 178,50
82	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlehu	m2	743,500	60,00	44 610,00
83	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	484,347	16,00	7 749,60
	VV		"2.N.P."				
	VV		10,24		10,240		
	VV		"1.N.P."				
	VV		10,2+12,4+56,2+23,1+19,8+21,5+16,3+67,1+45,2		271,800		
	VV		5,55*4,34		24,087		
	VV		"2.N.P."				
	VV		25,52*2		51,040		
	VV		7,6*2		15,200		
	VV		7,2*4		28,800		
	VV		10,5		10,500		
	VV		10,2		10,200		
	VV		10,5		10,500		
	VV		(5,55+4,34)*2		19,780		
	VV		(5,55+4,8)*2		20,700		
	VV		(5,55+4,7)*2		20,500		
	VV		-3*3		-9,000		
	VV		Součet		484,347		
84	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	114,335	1 320,00	150 922,20
	VV		762,231*0,15		114,335		
	VV		Součet		114,335		
85	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	47,355	200,00	9 471,00
	VV		94,71*0,5		47,355		
	VV		Součet		47,355		
86	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	11,000	1 000,00	11 000,00
87	M	55331486	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970. 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>11,000</i>	<i>2 600,00</i>	<i>28 600,00</i>
88	K	642946111	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do zděné příčky	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
89	M	55331612	<i>pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>7 112,00</i>	<i>14 224,00</i>
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 119 516,40
90	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	94,710	179,00	16 953,10
	VV		22,14+7,75+12,9+9,7+7,5+25,52+9,2		94,710		
	VV		Součet		94,710		
91	M	59217017	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm</i>	<i>m</i>	<i>96,604</i>	<i>105,00</i>	<i>10 143,40</i>
	VV		94,71*1,02		96,604		
92	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	47,355	41,00	1 941,60
93	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	810,000	53,00	42 930,00
94	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	145 800,000	1,20	174 960,00
	VV		810*30*6		145 800,000		
95	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	810,000	31,00	25 110,00
96	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	810,000	12,00	9 720,00
97	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	145 800,000	0,40	58 320,00
98	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	810,000	8,00	6 480,00
99	K	945411111r	D+M zvedací schodišťová plošina šikmá, nepřímá dráha 2x 180 st. délky 9,8 m, nosnost 250 kg, příkon 1.1 kW	kus	1,000	374 000,00	374 000,00
100	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	743,500	65,00	48 327,50
101	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	743,500	45,00	33 457,50
	VV		743,5		743,500		
102	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	8,000	130,00	1 040,00
103	M	44932114	<i>přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>810,00</i>	<i>3 240,00</i>
104	M	44932210	<i>přístroj hasicí ruční sněhový KS 2 BG</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>1 900,00</i>	<i>7 600,00</i>
105	K	953961115	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vuvrtáním otvoru	kus	66,000	189,00	12 474,00
106	K	953961116	Kotvy chemickým tmelem M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vuvrtáním otvoru	kus	32,000	292,00	9 344,00
	VV		4*2*4		32,000		
107	K	985675111	Bednění ztužujících věnců - zřízení	m2	181,462	550,00	99 804,10
	VV		2*0,3*123		73,800		
	VV		2*0,3*23,25		13,950		
	VV		2*0,45*3		2,700		
	VV		2*0,45*1,5		1,350		
	VV		2*0,45*40,82		36,738		
	VV		2*0,45*5,06		4,554		
	VV		2*0,25*15,84		7,920		
	VV		2*0,25*5,7		2,850		
	VV		2*0,25*5,7		2,850		
	VV		2*0,25*3		1,500		
	VV		2*0,25*66,5		33,250		
	VV		Součet		181,462		
108	K	985675121	Bednění ztužujících věnců - odstranění	m2	181,462	180,00	32 663,20
109	K	985676112	Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 505	t	4,576	33 000,00	151 008,00
	VV		35,197*130/1000		4,576		
D 998 Přesun hmot							380 650,40
110	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1 903,252	200,00	380 650,40

D PSV		Práce a dodávky PSV				8 366 338,10	
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				523 834,00	
111	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	1 524,462	12,00	18 293,50
VV		762,231*2				1 524,462	
112	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,595	55 890,00	33 254,60
VV		1524,462*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství				0,595	
113	K	711113127	Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	268,845	171,00	45 972,50
VV		179,23*3*0,5				268,845	
VV		Součet				268,845	
114	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	1 524,462	100,00	152 446,20
VV		762,231*2				1 524,462	
VV		Součet				1 524,462	
115	M	62836109	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem	m2	888,380	110,00	97 721,80
VV		762,231*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství				888,380	
116	M	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	888,380	49,00	43 530,60
VV		762,231*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství				888,380	
117	K	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm. tl do 0,6 mm	m2	134,423	53,00	7 124,40
VV		179,23*0,75				134,423	
VV		Součet				134,423	
118	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií ukončení horní lištou	m	179,230	90,00	16 130,70
VV		22,14*2				44,280	
VV		5,65				5,650	
VV		9,8				9,800	
VV		21,44*2				42,880	
VV		10,18				10,180	
VV		25,52*2				51,040	
VV		7,7*2				15,400	
VV		Součet				179,230	
119	K	711193121.SMB	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší	m2	39,690	380,00	15 082,20
VV		"2.N.P."					
VV		8,98				8,980	
VV		"1.N.P."					
VV		3,38+1,5+1,67+1,56+7,35+1,64+1,6+3,06+2,2+1,2+1,34+2,88				30,710	
VV		+1,33				30,710	
VV		Součet				39,690	
120	K	711193131.SMB	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší	m2	219,630	380,00	83 459,40
121	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	11,746	921,00	10 818,10
D 713		Izolace tepelné				726 713,40	
122	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 461,260	73,00	106 672,00
VV		565,96*2				1 131,920	
VV		25,3*3*2				151,800	
VV		177,54				177,540	
VV		Součet				1 461,260	
123	M	63152106	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,033-0,035$ tl 180mm	m2	1 490,485	173,00	257 853,90
VV		565,96*2				1 131,920	
VV		25,3*3*2				151,800	
VV		177,54				177,540	
VV		Součet				1 461,260	
VV		1461,26*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				1 490,485	
124	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	177,540	25,00	4 438,50
125	M	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	181,091	62,00	11 227,60
VV		177,540196078431*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				181,091	
126	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	762,231	50,00	38 111,60
VV		762,231				762,231	
127	M	28375914	deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	591,530	226,00	133 685,80
VV		579,93137254902*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				591,530	
128	M	28375909	deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	591,530	113,00	66 842,90
VV		579,93137254902*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				591,530	
129	M	28372309	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	185,946	181,00	33 656,20
VV		182,3*1,02				185,946	
130	K	713151121	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	329,340	25,00	8 233,50
131	M	63152104	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,033-0,035$ tl 160mm	m2	335,927	154,00	51 732,80
VV		329,34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				335,927	
132	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	16,427	868,00	14 258,60
D 721		Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				5 770,30	
133	K	721242105.ALP	Lapač střešních splavenin z PP AGV1 se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	12,000	480,00	5 760,00
134	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,018	573,00	10,30
D 725		Zdravotecnika - zařízení předměty				37 746,00	
135	K	725122813t	WC čistící souprava nástěnná plast	soubor	21,000	371,00	7 791,00
136	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	10,000	753,00	7 530,00
137	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	11,000	470,00	5 170,00
138	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	10,000	756,00	7 560,00
139	K	725291631r	Odpadkový koš nášlapný, bílá, objem 3 litry	soubor	10,000	378,00	3 780,00

140	K	725291708r	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo rovné dl 1000 mm	soubor	2,000	1 500,00	3 000,00
141	K	725900952	Přišroubování doplňků koupelen	kus	10,000	40,00	400,00
142	M	54916410r	držák na mádlo plastový	kus	10,000	250,00	2 500,00
143	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,025	600,00	15,00
D 727 Zdravotecnika - požární ochrana							14 476,00
144	K	727111111.PMT	Trubní ucpávka Promaseal-A tmel kovového potrubí D 18 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120	kus	12,000	308,00	3 696,00
145	K	727111112.PMT	Trubní ucpávka Promaseal-A tmel kovového potrubí D 25 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120	kus	6,000	319,00	1 914,00
146	K	727111113.PMT	Trubní ucpávka Promaseal-A tmel kovového potrubí D 28 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120	kus	4,000	319,00	1 276,00
147	K	727111115.PMT	Trubní ucpávka Promaseal-A tmel kovového potrubí D 35 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120	kus	2,000	330,00	660,00
148	K	727111119.PMT	Trubní ucpávka Promaseal-A tmel kovového potrubí D 110 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120	kus	4,000	396,00	1 584,00
149	K	727111201	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 18 mm stropem tl 15 cm požární odolnost EI 60-120	kus	2,000	429,00	858,00
150	K	727111202	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 25 mm stropem tl 15 cm požární odolnost EI 60-120	kus	4,000	561,00	2 244,00
151	K	727111203	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 28 mm stropem tl 15 cm požární odolnost EI 60-120	kus	4,000	561,00	2 244,00
D 751 Vzduchotechnika							6 888,00
152	K	751510047r	D+M přísávání vzduchu ke krbu	m	8,200	840,00	6 888,00
D 762 Konstrukce tesařské							1 005 159,40
153	K	762123110r	D+M sbíjené vazníky	kpl	1,000	368 888,00	368 888,00
154	K	762123130	Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	19,200	120,00	2 304,00
vv 8*2,4					19,200		
vv Součet					19,200		
155	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,473	7 600,00	3 594,80
vv 19,2*0,14*0,16*1,1					0,473		
vv Součet					0,473		
156	K	762332131	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	153,380	130,00	19 939,40
vv 1,1*63					69,300		
vv 0,9*12					10,800		
vv 1,37*8					10,960		
vv 1,78*24					42,720		
vv 2*4					8,000		
vv 1,45*8					11,600		
vv Součet					153,380		
157	K	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	617,679	166,00	102 534,70
vv 20,685*2					41,370		
vv 8,522*4					34,088		
vv 8,685*2					17,370		
vv 5,165*23					118,795		
vv 4,25*6					25,500		
vv 1,705*8					13,640		
vv 2,925*8					23,400		
vv 4,145*8					33,160		
vv 5,365*6					32,190		
vv 5,42*2					10,840		
vv 1,605*8					12,840		
vv 6,526+1,675					8,201		
vv 2,455*3					7,365		
vv 6,68*22					146,960		
vv 5,42*13					70,460		
vv 21,5					21,500		
vv Součet					617,679		
158	K	762332133	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	50,420	245,00	12 352,90
vv 8,385*2					16,770		
vv 25,21*2					50,420		
159	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	20,329	7 200,00	146 368,80
vv 50,42*0,15*0,15*1,1					1,248		
vv 617,679*0,16*0,16*1,1					17,394		
vv 153,38*0,1*0,1*1,1					1,687		
vv Součet					20,329		
160	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	2 146,000	100,00	214 600,00
vv "latě a kontralatiě"							
vv 1073*2					2 146,000		
vv Součet					2 146,000		
161	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	8,498	7 200,00	61 185,60
vv 1073*0,18*0,04*1,1					8,498		
vv Součet					8,498		
162	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	8,498	1 900,00	16 146,20
163	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m3	20,802	1 900,00	39 523,80
vv 0,473+20,329					20,802		
vv Součet					20,802		
164	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	16,624	1 066,00	17 721,20
D 763 Konstrukce suché výstavby							1 017 383,10
165	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	895,300	585,00	523 750,50
vv 565,96					565,960		
vv 177,54					177,540		

	VV		25,3*3*2		151,800		
	VV		Součet		895,300		
166	K	763131411r	SDK podhled-příplatek za použití desek do vlhkého prostředí	m2	39,690	50,00	1 984,50
167	K	763131411ra	D+M zvukové izolační podhled	m2	182,300	1 050,00	191 415,00
	VV		12,82		12,820		
	VV		169,48		169,480		
	VV		Součet		182,300		
168	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	895,300	23,00	20 591,90
	VV		895,3		895,300		
	VV		Součet		895,300		
169	M	28329274	<i>folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2</i>	m2	1 005,870	23,00	23 135,00
	VV		895,3*1,1235 *Přepočtené koeficientem množství		1 005,870		
170	K	763331113	Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez izolace EI 15	m2	249,024	971,00	241 802,30
	VV		249,024		249,024		
	VV		Součet		249,024		
171	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	13,742	1 070,00	14 703,90
	D	764	Konstrukce klempířské				367 863,80
172	K	764212607	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	48,200	730,00	35 186,00
	VV		13,5+14,7+20		48,200		
	VV		Součet		48,200		
173	K	764212633	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	16,800	445,00	7 476,00
	VV		16,8		16,800		
174	K	764212661	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm	m	185,760	295,00	54 799,20
	VV		185,76		185,760		
175	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	57,400	500,00	28 700,00
	VV		1,3*8		10,400		
	VV		2*4		8,000		
	VV		1,5*24		36,000		
	VV		0,6*5		3,000		
	VV		Součet		57,400		
176	K	764311615	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	2,600	630,00	1 638,00
	VV		2,1+0,5		2,600		
177	K	764311616	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	1,500	755,00	1 132,50
178	K	764311617	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	19,000	870,00	16 530,00
	VV		14,4+4,6		19,000		
179	K	764311619	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 800 mm	m	8,000	985,00	7 880,00
180	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	11,600	1 075,00	12 470,00
181	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	174,160	710,00	123 653,60
	VV		174,16		174,160		
	VV		Součet		174,160		
182	K	764511622	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	kus	24,000	740,00	17 760,00
183	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	12,000	490,00	5 880,00
184	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	48,400	910,00	44 044,00
	VV		48,4		48,400		
	VV		Součet		48,400		
185	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	1,394	7 686,14	10 714,50
	D	765	Krytina skládaná				1 428 754,50
186	K	765111016	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 12 do 13 ks/m2	m2	1 073,000	197,00	211 381,00
187	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapní větrací pás	m	265,000	49,00	12 985,00
	VV		5*15		75,000		
	VV		5*38		190,000		
	VV		Součet		265,000		
188	M	59660027	<i>pás ochranný větrací okapní Al š 280mm</i>	m	75,000	204,22	15 316,50
189	M	59660022	<i>pás ochranný větrací okapní plastový š 100mm</i>	m	190,000	24,60	4 674,00
	VV		184,466019417476*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		190,000		
190	K	765111253	Montáž krytiny keramické hřeben na sucho s podhřebenovou střešní taškou	m	128,833	280,00	36 073,20
191	M	59660031	<i>pás těsnící úžlabí klínový samolepící š 60mm</i>	m	95,790	40,99	3 926,40
	VV		93*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		95,790		
192	M	59660808	<i>hřebenáč drážkový keramický š 210mm glazura</i>	kus	418,000	205,95	86 087,10
	VV		128,833410386808*3,2445 *Přepočtené koeficientem množství		418,000		
193	M	59660023	<i>pás Al profilovaný úžlabí š 600mm</i>	m	52,000	522,00	27 144,00
194	K	765111503	Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°	m2	1 073,000	50,00	53 650,00
195	M	59660730	<i>taška ražená drážková glazura velkoformátová základní</i>	kus	11 707,000	34,25	400 964,80
196	M	59660747	<i>taška ražená drážková glazura velkoformátová poloviční</i>	kus	153,000	56,00	8 568,00
197	M	59660734	<i>taška ražená drážková glazura velkoformátová protisněhová</i>	kus	1 895,000	132,96	251 959,20
198	M	59660731	<i>taška ražená drážková glazura velkoformátová větrací</i>	kus	46,000	158,16	7 275,40
199	M	59660714	<i>taška ražená drážková glazura velkoformátová pro připojení hřebene krajová levá</i>	kus	13,000	214,00	2 782,00
200	M	59660822	<i>ukončení hřebeneáce spodní k hřebenáči drážkovému š 210mm glazura</i>	kus	4,000	259,83	1 039,30
	VV		1,23285560178764*3,2445 *Přepočtené koeficientem množství		4,000		

201	M	59660812	ukončení hřebenáče nárožní dlouhé k hřebenáci drážkovému š 210mm glazura	kus	8,000	518,79	4 150,30
202	M	59660827	hřebenáč rozdělovací valbový k drážkovému hřebenáci š 210mm glazura	kus	4,000	1 273,09	5 092,40
203	M	59660715	taška ražená drážková glazura velkoformátová pro připojení hřebene krajová pravá	kus	21,000	259,83	5 456,40
204	M	59660737	taška ražená drážková glazura velkoformátová větrací pro připojení hřebene	kus	605,000	90,38	54 679,90
205	M	59660738	taška ražená drážková glazura velkoformátová větrací pro připojení hřebene krajová levá	kus	4,000	259,83	1 039,30
206	M	59660739	taška ražená drážková glazura velkoformátová větrací pro připojení hřebene krajová pravá	kus	4,000	259,83	1 039,30
207	M	59660251	taška prostupová kovová pro keramickou drážkovanou krytinu	kus	2,000	3 163,83	6 327,70
208	M	59660654	držák hromosvodu Pz na hřebenáč	kus	130,000	53,37	6 938,10
209	M	59660248	příchytka hřebenáčů větracích š 250mm	kus	426,000	5,52	2 351,50
210	M	59660650	držák Pz hromosvodu na tašky pálené drážkové krytiny	kus	122,000	32,88	4 011,40
211	M	59660229	držák hřebenových a nárožních latí univerzální pro latě š 30mm	kus	176,000	32,88	5 786,90
212	M	59660887	hák Pz bezpečnostní střešní d 220mm	sada	2,000	1 198,40	2 396,80
213	M	59660007	stoupací komplet rovný pro keramickou krytinu rošt š 250mm d 800mm	sada	1,000	2 019,90	2 019,90
214	M	59660229r	Univerzální vikýř vnitřní rozměr 450*730 mm	kus	2,000	3 878,52	7 757,00
215	K	765121202	Montáž krytiny betonové okapní větrací mřížka	m	186,000	50,00	9 300,00
216	M	59244033	mřížka větrací střešní krytiny	m	191,580	22,73	4 354,60
VV		186*1,03 *Přepočtené koeficientem množství			191,580		
217	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	1 073,000	50,00	53 650,00
218	M	28329036	fólie kontaktní difúzní propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou 1073*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	m2	1 180,300	64,77	76 448,00
VV		1073*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			1 180,300		
219	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	54,132	963,00	52 129,10
D		766	Konstrukce truhlářské				1 329 197,10
220	K	766211200	Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových průběžných	m	6,250	500,00	3 125,00
221	M	05217100	madlo bukové D 42mm	m	6,250	800,00	5 000,00
222	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	1 260,00	1 260,00
223	M	61233102	schody půdní 119x69x17cm, výška místnosti 280cm	kus	1,000	3 584,00	3 584,00
224	K	766622116	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	74,440	840,00	62 529,60
VV		2*0,85*4			6,800		
VV		1,5*1,5*4			9,000		
VV		1,7*1,5*20			51,000		
VV		0,6*0,9*5			2,700		
VV		1,3*0,95*4			4,940		
VV		Součet			74,440		
225	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	74,440	3 285,00	244 535,40
226	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	11,000	671,70	7 388,70
227	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	12,000	689,70	8 276,40
228	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	11,000	737,20	8 109,20
229	M	61162073	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	12,000	3 420,00	41 040,00
230	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	9,000	3 610,00	32 490,00
231	M	61162074t	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm protipožární EW 30 DP3-C2	kus	2,000	7 410,00	14 820,00
232	M	61162074r	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm posuvné	kus	2,000	6 460,00	12 920,00
233	M	61162075	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	10,000	3 800,00	38 000,00
234	M	61162075t	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm protipožární EW 30 DP3-C2	kus	1,000	8 725,00	8 725,00
235	K	766660174	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do obložkové zárubně	kus	2,000	1 149,50	2 299,00
236	M	61162106	dveře dvoukřídlé voštinové povrch laminátový plné 1700x1970-2100mm	kus	2,000	5 795,00	11 590,00
237	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlení do zdíva	kus	4,000	5 052,80	20 211,20
333	K	766660421	Montáž vchodových dveří jednokřídlových s nadsvětlením do zdíva	kus	4,000	5 500,00	22 000,00
238	M	61140500	dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2	m2	4,982	10 000,00	49 820,00
VV		1,06*2,35*2			4,982		
VV		Součet			4,982		
239	M	61140503	dveře jednokřídlé plastové prosklené max rozměru otvoru 2,42m2	m2	15,416	10 000,00	154 160,00
VV		1,26*2,35			2,961		
VV		1,06*2,35*3			7,473		
VV		1,06*2,35*2			4,982		
VV		Součet			15,416		
240	K	766671024	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 118 cm	kus	8,000	1 624,50	12 996,00
241	M	61124498	okno střešní plastové kyvné, izolační trojsklo 78x118cm. oplechování	kus	8,000	7 500,00	60 000,00
242	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlé tl stěny do 170 mm	kus	22,000	1 187,50	26 125,00
243	M	61182307	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	20,000	3 030,50	60 610,00
244	M	61182307r	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm protipožární EW 30 DP3-C2	kus	3,000	4 600,00	13 800,00

245	K	766682123	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny přes 350 mm	kus	2,000	1 605,50	3 211,00
246	M	61182326	zárubeň dvoukřídla obložková s fóliovým povrchem tl stěny 360-450mm rozměru 1250-1850/1970mm	kus	2,000	4 132,50	8 265,00
247	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	4,000	128,00	512,00
248	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	28,000	205,00	5 740,00
249	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	8,000	333,00	2 664,00
250	M	60794101	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm	m	57,400	305,00	17 507,00
	VV		5*0,6		3,000		
	VV		24*1,5		36,000		
	VV		8*1,3		10,400		
	VV		2*4		8,000		
	VV		Součet		57,400		
251	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	82,000	24,00	1 968,00
	VV		41*2		82,000		
	VV		Součet		82,000		
252	K	766811111r	D+M kuchyňská linka délka 8,4 m	kus	1,000	114 995,00	114 995,00
253	K	766811111rr	D+M kuchyňská linka délka 1,5 m	kus	1,000	39 095,00	39 095,00
254	K	7668111r	D+M židle	kus	80,000	1 210,00	96 800,00
255	K	7668111rr	D+M stůl	kus	20,000	2 490,00	49 800,00
334	K	76681111	D+M pípa s dvěma kohouty a chlazením	kus	1,000	21 840,00	21 840,00
335	K	76681112	D+M prosklená lednice	kus	1,000	14 880,00	14 880,00
336	K	76681113	D+M mikrovlnná trouba	kus	1,000	4 680,00	4 680,00
337	K	76681114	D+M myčka na nádobí	kus	1,000	13 920,00	13 920,00
338	K	76681115	D+M sklokeramická varná deska	kus	1,000	3 960,00	3 960,00
256	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	4,384	900,00	3 945,60
D 767 Konstrukce zámečnické							493 399,00
257	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	0,626	5 000,00	3 130,00
	VV		1,08*0,58		0,626		
	VV		Součet		0,626		
258	M	69752002	rohož vstupní provedení ocel 30 mm	m2	0,626	27 000,00	16 902,00
259	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	0,626	5 000,00	3 130,00
	VV		1,08*0,58		0,626		
	VV		Součet		0,626		
260	M	69752079	rohož provedení polypropylen, výška 9 mm, metráž šířky 2m	m2	0,626	27 000,00	16 902,00
261	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	1,253	5 000,00	6 265,00
	VV		(1,08*0,58)*2		1,253		
262	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	1,253	14 500,00	18 168,50
263	K	767651112	Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop plochy do 9 m2	kus	3,000	7 677,00	23 031,00
264	M	55345801	vrata průmyslová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 42mm	m2	18,000	4 000,00	72 000,00
265	M	55345801r	vrata průmyslová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 42mm s integrovanými dveřmi	m2	9,000	4 000,00	36 000,00
266	K	767651126	Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu	kus	3,000	1 000,00	3 000,00
267	M	55345877	pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 800N max. 25 cyklů denně	kus	3,000	5 000,00	15 000,00
268	K	767995115r	D+M ocelový rám střechy včetně syntetického nátěru	kg	2 636,407	105,00	276 822,70
	VV		20,685*2*16*1,1		728,112		
	VV		12,217*4*35,5*1,1		1 908,295		
	VV		Součet		2 636,407		
269	K	767995115ra	D+M ocelový závěs na vlajku	kus	3,000	800,00	2 400,00
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
270	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,549	1 180,00	647,80
D 771 Podlahy z dlaždic							515 457,70
271	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	432,918	21,00	9 091,30
	VV		"2.N.P."				
	VV		117,09		117,090		
	VV		8,98		8,980		
	VV		"1.N.P."				
	VV		565,96		565,960		
	VV		-5,55*4,34		-24,087		
	VV		-5,55*4,8		-26,640		
	VV		-5,55*4,7		-26,085		
	VV		-182,3		-182,300		
	VV		Součet		432,918		
272	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	432,918	228,00	98 705,30
273	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	24,000	265,00	6 360,00
	VV		20*1,2		24,000		
	VV		Součet		24,000		
274	M	59761337	schodovka protiskluzná šířky 300x600mm	kus	40,000	283,00	11 320,00
	VV		20*2		40,000		
275	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	24,000	265,00	6 360,00
	VV		1,2*20		24,000		
	VV		Součet		24,000		
276	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	321,680	91,00	29 272,90
	VV		"2.N.P."				
	VV		95,84		95,840		
	VV		10,24		10,240		
	VV		"1.N.P."				

	VV		10,2+12,4+23,1+19,8+21,5+16,3+67,1+45,2		215,600		
	VV		Součet		321,680		
277	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	1 178,314	39,00	45 954,20
	VV		476,086464646465*2,475 'Přepočtené koeficientem množství		1 178,314		
278	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	432,918	339,00	146 759,20
279	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2	m2	506,092	278,00	140 693,60
	VV		432,918*1,05		454,564		
	VV		24*0,2*1,15		5,520		
	VV		Součet		460,084		
	VV		460,084*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		506,092		
280	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	321,680	40,00	12 867,20
281	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	16,148	500,00	8 074,00
D 775			Podlahy skládané				287 416,60
282	K	775413315	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepeného	m	56,200	80,00	4 496,00
283	M	61418101	lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm	m	60,696	50,00	3 034,80
	VV		56,2*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		60,696		
284	K	775526210	Montáž podlahy masivní parketové lepené z tabulí do 450x450 mm s podkladem z desek	m2	182,300	530,00	96 619,00
285	M	61195100	parkety mozaikové tl 8mm dub	m2	196,884	490,00	96 473,20
	VV		182,3*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		196,884		
286	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	182,300	15,00	2 734,50
287	M	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	196,884	15,00	2 953,30
	VV		182,3*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		196,884		
288	K	775591311	Podlahy dřevěné, základní lak	m2	182,300	80,00	14 584,00
289	K	775591314	Podlahy dřevěné, vrchní lak pro velmi vysokou zátěž	m2	364,600	80,00	29 168,00
	VV		182,3*2		364,600		
	VV		Součet		364,600		
290	K	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	182,300	3,00	546,90
291	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	182,300	21,00	3 828,30
292	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	182,300	160,00	29 168,00
293	K	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	4,234	900,00	3 810,60
D 776			Podlahy povlakové				41 724,30
294	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	51,470	6,00	308,80
	VV		51,47		51,470		
	VV		Součet		51,470		
295	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	51,470	21,00	1 080,90
296	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	51,470	228,00	11 735,20
297	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	51,470	133,00	6 845,50
298	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	56,617	240,00	13 588,10
	VV		51,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		56,617		
299	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	30,400	90,00	2 736,00
	VV		"2.N.P."				
	VV		30,4		30,400		
	VV		Součet		30,400		
300	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	31,008	65,00	2 015,50
	VV		30,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		31,008		
301	K	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	18,000	70,00	1 260,00
302	M	55343110	profil přechodový Al 30mm stříbro	m	18,000	107,00	1 926,00
303	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,568	402,00	228,30
D 777			Podlahy lité				113 913,10
304	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	76,812	104,00	7 988,40
	VV		5,55*4,34		24,087		
	VV		5,55*4,8		26,640		
	VV		5,55*4,7		26,085		
	VV		Součet		76,812		
305	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	76,812	314,00	24 119,00
306	K	777511105	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	76,812	859,00	65 981,50
307	K	777911113	Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	51,980	292,00	15 178,20
	VV		(5,55+4,34)*2		19,780		
	VV		(5,55+4,8)*2		20,700		
	VV		(5,55+4,7)*2		20,500		
	VV		-3*		-9,000		
	VV		Součet		51,980		
308	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	1,194	541,00	646,00
D 781			Dokončovací práce - obklady				194 892,50
309	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	224,130	21,00	4 706,70
	VV		"2.N.P."				
	VV		1,5*1,5*3		6,750		
	VV		11,84*2		23,680		
	VV		"1.N.P."				
	VV		10,4*2		20,800		
	VV		11,4*2		22,800		
	VV		10*2		20,000		
	VV		19,4*2		38,800		
	VV		11,2*2		22,400		
	VV		9,8*2		19,600		
	VV		22,4*2		44,800		
	VV		7,5*0,6		4,500		
	VV		Součet		224,130		

310	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	224,130	315,00	70 601,00
311	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	246,543	427,00	105 273,90
VV		224,13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			246,543		
312	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	2,400	200,00	480,00
VV		0,4*0,6*10			2,400		
313	M	63465122	zrcadlo nemontované číré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm	m2	2,640	1 400,00	3 696,00
VV		2,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			2,640		
314	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	37,500	90,00	3 375,00
VV		4+6+2+25,5			37,500		
VV		Součet			37,500		
315	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	134,600	34,00	4 576,40
VV		18+20+70+26+0,6			134,600		
VV		Součet			134,600		
316	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	4,367	500,00	2 183,50
D		783	Dokončovací práce - nátěry				35 100,30
317	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	182,470	175,00	31 932,30
318	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	31,680	100,00	3 168,00
VV		11*1,44*2			31,680		
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				125 378,60
319	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 507,572	12,00	30 090,90
320	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2 507,572	38,00	95 287,70
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				59 947,20
321	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	30,600	900,00	27 540,00
VV		12*1,5*1,7			30,600		
322	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	30,600	1 058,00	32 374,80
323	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 12 m	t	0,040	809,00	32,40
D		795	Lokální vytápění				35 323,20
324	K	795991001r	D+M krbová kamna	kus	1,000	35 000,00	35 000,00
325	K	998795102	Přesun hmot tonážní pro lokální vytápění v objektech v do 12 m	t	0,320	1 010,00	323,20
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 000,00
326	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick-osazení hasičské sirény	hod	10,000	300,00	3 000,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00
D		VRN9	Ostatní náklady				5 000,00
332	K	091003000r	D+M bezpečnostní a únikové tabulky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční dům Stračov

Objekt:

2 - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo:

Stračov

CC-CZ:

Datum:

18.1.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**1 034 194,50**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 034 194,50	21,00%	217 180,80
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1 251 375,30****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční dům Stračov

Objekt:

2 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Stračov

Datum:

18.1.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**1 034 194,50**

D HSV		Práce a dodávky HSV					94 034,60
D 1		Zemní práce					29 605,80
1	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3	m3	15,900	295,00	4 690,50
VV		106*0,3*0,5					15,900
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,900	183,00	2 909,70
3	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	28,620	390,00	11 161,80
VV		15,9*1,8					28,620
VV		Součet					28,620
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15,900	10,00	159,00
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,720	250,00	3 180,00
VV		106*0,4*0,3					12,720
6	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	25,440	295,00	7 504,80
VV		12,72*2 *Přepočtené koeficientem množství					25,440
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					2 586,00
84	K	310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	29,000	74,00	2 146,00
85	K	310235251	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	4,000	110,00	440,00
D 4		Vodorovné konstrukce					3 625,20
7	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,180	1 140,00	3 625,20
VV		106*0,1*0,3					3,180
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					6 128,00
83	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	19,150	320,00	6 128,00
VV		19*0,07					1,330
VV		46*0,07					3,220
VV		38*0,1					3,800
VV		72*0,15					10,800
VV		Součet					19,150
D 8		Trubní vedení					18 343,10
8	K	894115111	Sachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 1,3 m3 zdi s pálených cihel s poklopem	m3	3,375	5 435,00	18 343,10
VV		1,5*1,5*1,5					3,375
VV		Součet					3,375
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					27 922,90
9	K	953731311	Odvětrání svislé - montáž větrací hlavice plastové DN do 160 mm	kus	11,000	109,73	1 207,10
10	M	59164602	hlavice větrací plast v barvách krytiny	kus	11,000	568,71	6 255,80
80	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	23,000	40,00	920,00
81	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	6,000	60,00	360,00
82	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	4,000	150,00	600,00
76	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	19,000	70,00	1 330,00
77	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	46,000	70,00	3 220,00
79	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	38,000	85,00	3 230,00
78	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	72,000	150,00	10 800,00
D 997		Přesun sutě					4 588,20
90	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	4,280	750,00	3 210,00
86	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,280	75,00	321,00
87	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	38,520	8,00	308,20
VV		4,28*9					38,520
88	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	4,280	140,00	599,20
VV		4,28					4,280
89	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,280	35,00	149,80
D 998		Přesun hmot					1 235,40
91	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	6,177	200,00	1 235,40
D PSV		Práce a dodávky PSV					940 159,90
D 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					272 036,00
11	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	38,000	667,71	25 373,10
VV		14+4+7+2+3+8					38,000
12	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	68,000	753,01	51 204,80
VV		37+10+14+7					68,000
13	K	721174024.OSM	Potrubí kanalizační odpadní HT-Systém DN 75	m	12,000	462,81	5 553,80
14	K	721174025.OSM	Potrubí kanalizační odpadní HT-Systém DN 110	m	26,000	635,45	16 521,70
15	K	721174042.OSM	Potrubí kanalizační přípojovací HT-Systém DN 40	m	19,000	322,91	6 135,30
VV		3+4+4+3+3+2					19,000
16	K	721174043.OSM	Potrubí kanalizační přípojovací HT-Systém DN 50	m	46,000	357,50	16 445,00
VV		2+1+5+1+5+1+3+2+3+3+3+1+14+2					46,000
17	K	721174044.OSM	Potrubí kanalizační přípojovací HT-Systém DN 75	m	8,000	462,81	3 702,50
VV		2*4					8,000
18	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	35,000	635,45	22 240,70

VV		3+4+6+2+2+4+5+4+3	35,000			
19	K	721174063.OSM	Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 110	m	152,000	635,45 96 588,30
VV		19*8	152,000			
20	K	721174064.r	D+M čistící kus DN100	kus	19,000	235,90 4 482,00
21	K	721211402	Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlačovým uzávěrem	kus	3,000	1 738,89 5 216,70
22	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	404,000	37,94 15 326,40
VV		38+68+12+26+19+46+8+35+152	404,000			
23	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	1,051	3 088,22 3 245,70
D 722		Zdravotecnika - vnitřní vodovod				294 158,50
24	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	251,000	348,93 87 582,60
VV		14+6+12+9+4+3+26+3+26+4+8+15+8+3+10+6+5+8+3+10+26+34	251,000			
25	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	140,000	397,02 55 583,20
VV		12+36+2+3+8+10+16+20+10+3+20	140,000			
26	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	58,000	468,44 27 169,60
VV		3+26+6+8+6+6+3	58,000			
27	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	251,000	133,61 33 535,80
28	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	198,000	135,38 26 805,20
29	K	722213111r	Klapka zpětná DN 15 PN 16 do 200°C samočinná	soubor	2,000	394,18 788,40
30	K	722213112r	Klapka zpětná DN 25 PN 16 do 200°C samočinná	soubor	4,000	678,94 2 715,80
31	K	722220243	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem a převlečnou maticí	kus	3,000	137,87 413,60
32	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	6,000	134,93 809,60
33	K	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem	kus	3,000	149,25 447,70
34	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	306,55 1 226,20
35	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,000	609,65 7 315,80
36	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	733,96 1 467,90
37	K	722234263	Filtr mosazný G 1/2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	3,000	271,90 815,70
38	K	722254115	Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí D 25 polyesterová hadice	soubor	1,000	9 076,27 9 076,30
39	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	449,000	50,32 22 594,00
VV		217+140+58+34	449,000			
40	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	449,000	33,86 15 203,50
41	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,600	1 012,69 607,60
D 724		Zdravotecnika - strojní vybavení				8 520,20
42	K	724132101	Čerpadlo vodovodní křídlové dvojčinné G 1/2" bez potrubí včetně sacího koše	soubor	2,000	4 260,12 8 520,20
D 725		Zdravotecnika - zařízení předměty				284 729,40
43	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	12,000	1 234,51 14 814,10
44	M	64236091	misa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	12,000	2 504,60 30 055,10
45	K	725121001	Splachovač automatický pisoáru bez montážní krabice	soubor	2,000	228,61 457,20
46	K	725129101	Montáž pisoáru keramického	kus	2,000	1 646,01 3 292,00
47	M	64250760	urinál keramický bez odsávání s otvorem bílý	kus	2,000	9 389,76 18 779,50
48	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	12,000	914,45 10 973,40
49	M	64211005	umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm	kus	12,000	2 257,43 27 089,10
50	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000	6 202,96 6 203,00
51	K	725244103	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,000	7 998,65 7 998,70
52	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	3,000	2 728,83 8 186,50
53	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	2,000	5 988,33 11 976,70
54	K	725532213	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulační závěsný vodorovný 80 l / 2 kW	soubor	2,000	12 018,04 24 036,10
55	K	725532220	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulační závěsný vodorovný 290 l / 2,2 kW	soubor	2,000	35 000,00 70 000,00
56	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	31,000	266,62 8 265,30
57	K	725821323	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2,000	1 621,82 3 243,60
58	K	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpusti	soubor	12,000	1 325,72 15 908,60
59	K	725831313	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	2,000	1 962,86 3 925,70
60	K	725841322	Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm	soubor	1,000	1 996,54 1 996,50
61	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	12,000	973,80 11 685,60
62	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	3,000	806,36 2 419,10
63	K	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	744,73 744,70
64	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	2,000	274,33 548,70
65	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 12 m	t	0,745	2 859,35 2 130,20
D 726		Zdravotecnika - předstěnové instalace				67 483,10

66	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	14,000	4 800,00	67 200,00
67	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,129	2 194,68	283,10
D 732 Ústřední vytápění - strojovny							4 190,80
68	K	732331102	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 12 l	soubor	2,000	2 095,41	4 190,80
D 734 Ústřední vytápění - armatury							6 302,10
69	K	734221532	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	1,000	1 386,41	1 386,40
70	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní délky 50 mm	kus	2,000	445,25	890,50
71	K	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem spodní připojení	kus	4,000	1 006,29	4 025,20
D 763 Konstrukce suché výstavby							2 739,80
72	K	763172321	Montáž dvířek revizních jednoplaštových vel. 200x200 mm	kus	1,000	91,44	91,40
73	M	59030710	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm</i>	kus	1,000	485,65	485,60
74	K	763172325	Montáž dvířek revizních jednoplaštových vel. 600x600 mm	kus	2,000	137,17	274,30
75	M	59030714	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm</i>	kus	2,000	944,24	1 888,50

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:
Multifunkční dům Stračov
Objekt:
3 - Ústřední vytápění

KSO:
Místo: Stračov

CC-CZ:
Datum: 18.1.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 923 401,80**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 923 401,80	21,00%	403 914,40
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 327 316,20**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Multifunkční dům Stračov
Objekt:
3 - Ústřední vytápění

Místo: Stračov

Datum: 18.1.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 923 401,80

D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 433,70
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				3 034,00
103	K	310235241	Zazdivka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	41,000	74,00	3 034,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				515,20
104	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,610	320,00	515,20
		vv	23*0,07		1,610		
		vv	Součet		1,610		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 410,00
105	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	33,000	40,00	1 320,00
106	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	8,000	60,00	480,00
107	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	23,000	70,00	1 610,00
D		997	Přesun sutě				358,10
108	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,334	750,00	250,50
109	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	0,334	75,00	25,10
110	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,006	8,00	24,00
		vv	0,334*9		3,006		
111	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,334	140,00	46,80
		vv	0,334		0,334		
112	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,334	35,00	11,70
D		998	Přesun hmot				116,40
113	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,582	200,00	116,40
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 915 968,10
D		731	Ústřední vytápění - kotelny				543 593,50
1	K	731244110	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 7.7-27.7 kW pro vytápění	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00
2	K	731244113	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 10.2-40.8 kW pro vytápění	soubor	2,000	65 000,00	130 000,00
3	K	731244113r	D+M kaskáda	soubor	1,000	18 303,59	18 303,60
4	K	5991520	Čidlo FSS	kus	1,000	14 671,41	14 671,40
5	K	731244113rs	D+M solární čerpadlová skupina	soubor	1,000	4 389,35	4 389,40
6	K	731244113rt	D+M modul pro přepínání mezi 2 spotřebiči	soubor	1,000	8 552,96	8 553,00
7	K	731810401r	Oddělení systému DN20	soubor	1,000	11 652,63	11 652,60
8	K	7735500677	Zásobník Logalux SM300/5	kus	2,000	36 473,94	72 947,90
9	K	7735600042	Logasol KS0110/2** - solární čerpadlová skupina	kus	1,000	40 369,49	40 369,50
10	K	7736614796	Základní sada pro uchycení kolektorů	sada	1,000	4 852,43	4 852,40
11	K	7736614799	Rozšiřovací sada pro 2. a další kolektor	sada	4,000	4 608,82	18 435,30
12	K	7738110124	Modul pro ovládání solárního systému MS200	kus	1,000	8 967,76	8 967,80
13	K	7738111126	Regulace Logamatic SC300	kus	1,000	4 887,23	4 887,20
14	K	7739300893	Logasol SBU - trojcestný přepínací ventil pro druhá solární zásobník	kus	1,000	2 214,58	2 214,60
15	K	83006120	Ochrana proti přepětí SP1	kus	1,000	1 387,98	1 388,00
16	K	8718532817	Odvzdušňovací sada	sada	1,000	3 866,39	3 866,40
17	K	8718532821	Solární deskový kolektor Logasol SKT1.0 - svislý	kus	5,000	26 720,18	133 600,90
18	K	8718532901	Připojovací sada	sada	1,000	4 855,88	4 855,90
19	K	8718660881	Solární kapalina Solarfluid 20 litrů	kus	5,000	1 727,27	8 636,40
20	K	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,339	2 953,41	1 001,20
D		732	Ústřední vytápění - strojovny				223 369,60
21	K	7321111128	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 100 z trub ocelových bezešvých	kus	2,000	10 463,12	20 926,20
22	K	7321111318	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50	kus	2,000	1 629,15	3 258,30
23	K	732112225	Rozdělovač sdružený hydraulický DN 50 závitový	kus	1,000	11 600,68	11 600,70
24	K	732229111	Montáž výměníku tepla stavebnicového	soubor	1,000	1 097,34	1 097,30
25	M	54132283r	Deskový výměník 25 kW	kus	1,000	7 067,48	7 067,50
26	K	732330103	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,8 o objemu 18 l	soubor	1,000	3 272,03	3 272,00
27	K	732330104	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,8 o objemu 25 l	soubor	1,000	3 583,98	3 584,00
28	K	732331101	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 8 l	soubor	1,000	1 687,05	1 687,00
29	K	732331105	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 33 l	soubor	1,000	6 291,19	6 291,20
30	K	732421423	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 10,0 m průtok 9,0 m3/h pro vytápění	soubor	4,000	11 688,04	46 752,20
31	K	732421424	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 12,0 m průtok 11,0 m3/h pro vytápění	soubor	4,000	13 103,70	52 414,80
32	K	732481231	Vodoměr šroubový vertikální na horkou vodu do 130°C PN 16 průtok 15 m3/h	soubor	1,000	13 632,21	13 632,20
33	K	732511503	Termostatický směšovací ventil v solárních systémech PN 10 T do 65°C G 3/4" M	kus	2,000	4 774,83	9 549,70
34	K	732511503tt	D+M demineralizační jednotka	kus	1,000	42 236,53	42 236,50

D 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					662 184,60
35	K	733191925r	T-kus se šroubem pro přímo ponorné čidlo DN25	kus	2,000	410,84	821,70
36	K	733191926r	T-kus se šroubem pro přímo ponorné čidlo DN32	kus	3,000	416,99	1 251,00
37	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	187,600	420,34	78 855,60
VV		169,8+17,8					187,600
38	K	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	301,600	477,25	143 938,70
VV		269,8+31,8					301,600
39	K	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	127,600	571,63	72 939,70
VV		94,8+32,8					127,600
40	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	64,800	706,75	45 797,20
VV		44,8+20,					64,800
41	K	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm	m	25,000	870,91	21 772,70
VV		25					25,000
42	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	46,000	2 155,49	99 152,30
43	K	733231111	Kompensátor pro měděné potrubí D 15 tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení	kus	6,000	489,91	2 939,50
44	K	733231115	Kompensátor pro měděné potrubí D 28 tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení	kus	10,000	921,19	9 211,90
45	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	706,600	16,93	11 963,00
VV		187,6+301,6+127,6+64,8+25					706,600
46	K	733291102r	Topná zkouška otopné soustavy	soubor	1,000	7 681,36	7 681,40
47	K	733291102rr	Zaregulování otopné soustavy	soubor	1,000	5 173,16	5 173,20
48	K	733390104	Ochrana potrubí primárních okruhů tepelné izolačními trubicemi z kaučuku tl.13 mm D do 38 mm	m	554,000	246,92	136 793,60
VV		554					554,000
49	K	733811231	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	62,800	144,59	9 080,20
VV		187,6+301,6+127,6-554					62,800
50	K	733811232	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	89,800	150,31	13 498,30
VV		64,8+25					89,800
51	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,599	2 194,68	1 314,60
D 734		Ústřední vytápění - armatury					269 521,80
52	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	6,000	261,95	1 571,70
53	K	734221413	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus	53,000	376,86	19 973,40
54	K	734221423	Ventil závitový regulační rohový G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus	37,000	365,65	13 529,00
55	K	734221552	Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	46,000	800,49	36 822,60
56	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	46,000	445,18	20 478,20
57	K	734242411	Ventil závitový zpětný přímý G 3/8 PN 16 do 110°C	kus	10,000	500,54	5 005,40
58	K	734242412	Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C	kus	8,000	394,18	3 153,40
59	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	10,000	685,84	6 858,40
60	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	8,000	678,94	5 431,50
61	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	10,000	1 316,02	13 160,20
62	K	734251211	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	4,000	325,93	1 303,70
63	K	734251212	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	3,000	380,64	1 141,90
64	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	92,000	233,18	21 453,00
65	K	734291122	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C závitový	kus	2,000	129,85	259,70
66	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	41,000	134,93	5 532,30
67	K	734291124	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C závitový	kus	3,000	149,25	447,70
68	K	734291262	Filtr závitový přímý G 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	3,000	271,90	815,70
69	K	734291263	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	1,000	362,04	362,00
70	K	734291264	Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	3,000	483,30	1 449,90
71	K	734291265	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	5,000	712,41	3 562,00
72	K	734291267	Filtr závitový přímý G 2 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	1,000	1 489,56	1 489,60
73	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	18,000	306,55	5 517,90
74	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	15,000	435,41	6 531,10
75	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	18,000	609,65	10 973,70
76	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	16,000	822,45	13 159,30
77	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	1 650,55	3 301,10
78	K	734292724	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	555,64	555,60
79	K	734411104	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 150 mm	kus	8,000	680,57	5 444,60
80	K	734411105r	Nádoba na odvod z pojistného ventilu solárního systému	kus	1,000	4 863,24	4 863,20
81	K	734412113	Měřič tepla kompaktní Qn 2,5 G 3/4	kus	5,000	8 330,36	41 651,80
82	K	734421111	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm zadní připojení	kus	12,000	1 006,29	12 075,50

83	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,199	1 661,68	330,70
84	K	r	Klapka zpětná DN 32 PN 16 do 100°C samočinná	soubor	1,000	1 316,02	1 316,00
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				217 298,60
85	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	kus	45,000	1 371,67	61 725,30
86	M	48456928	těleso otopné panelové 1 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 400mm 401W	kus	3,000	2 095,08	6 285,20
87	M	48456963	těleso otopné panelové 1 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 500mm 501W	kus	2,000	2 219,80	4 439,60
88	M	48456964	těleso otopné panelové 1 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 600mm 601W	kus	1,000	2 343,86	2 343,90
89	M	48456965	těleso otopné panelové 1 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 700mm 701W	kus	2,000	2 472,56	4 945,10
90	M	48456968	těleso otopné panelové 1 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1000mm 1002W	kus	1,000	2 849,39	2 849,40
91	M	48456970	těleso otopné panelové 1 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1400mm 1403W	kus	9,000	3 350,93	30 158,40
92	M	48457201	těleso otopné panelové 2 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 600mm 773W	kus	3,000	2 907,77	8 723,30
93	M	48457202	těleso otopné panelové 2 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 700mm 902W	kus	2,000	3 076,27	6 152,50
94	M	48457203	těleso otopné panelové 2 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 800mm 1030W	kus	6,000	3 239,48	19 436,90
95	M	48457204	těleso otopné panelové 2 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 900mm 1159W	kus	4,000	3 408,65	13 634,60
96	M	48457205	těleso otopné panelové 2 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1000mm 1288W	kus	4,000	3 571,85	14 287,40
97	M	48457206	těleso otopné panelové 2 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1100mm 1417W	kus	1,000	3 737,04	3 737,00
98	M	48457209	těleso otopné panelové 2 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1400mm 1803W	kus	4,000	4 239,91	16 959,60
99	M	48457223	těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1200mm 2015W	kus	3,000	4 381,88	13 145,60
100	K	735159120	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 2340 mm	kus	1,000	1 371,67	1 371,70
101	M	48457213	těleso otopné panelové 2 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1800mm 2318W	kus	1,000	4 902,00	4 902,00
102	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	1,173	1 876,45	2 201,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční dům Stračov

Objekt:

4 - Vnitřní plyn

KSO:

Místo:

Stračov

CC-CZ:

Datum:

18.1.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**49 570,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 570,70	21,00%	10 409,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****59 980,50****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční dům Stračov

Objekt:

4 - Vnitřní plyn

Místo:

Stračov

Datum:

18.1.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**49 570,70**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				13 473,20
D		1	Zemní práce				6 575,70
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,900	295,00	2 035,50
VV		23*0,3*1				6,900	
VV		Součet				6,900	
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,760	183,00	505,10
VV		2,07+0,69				2,760	
VV		Součet				2,760	
3	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,968	390,00	1 937,50
VV		2,76*1,8				4,968	
VV		Součet				4,968	
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,760	10,00	27,60
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,140	80,00	331,20
VV		6,9-0,69-2,07				4,140	
VV		Součet				4,140	
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	2,070	250,00	517,50
VV		23*0,3*0,3				2,070	
VV		Součet				2,070	
7	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	4,140	295,00	1 221,30
VV		2,07*2 *Přepočtené koeficientem množství				4,140	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				220,00
33	K	310235251	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	2,000	110,00	220,00
D		4	Vodorovné konstrukce				786,60
8	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,690	1 140,00	786,60
VV		23*0,1*0,3				0,690	
VV		Součet				0,690	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				627,20
34	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,960	320,00	627,20
VV		28*0,07				1,960	
VV		Součet				1,960	
D		8	Trubní vedení				2 670,00
9	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	58,000	30,00	1 740,00
10	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000	250,00	250,00
11	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	1,000	427,00	427,00
12	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	23,000	11,00	253,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 260,00
35	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000	150,00	300,00
36	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	28,000	70,00	1 960,00
D		997	Přesun sutě				295,90
37	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,276	750,00	207,00
38	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,276	75,00	20,70
39	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,484	8,00	19,90
VV		0,276*9				2,484	
40	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,276	140,00	38,60
VV		0,276				0,276	
41	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,276	35,00	9,70
D		998	Přesun hmot				37,80
42	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,189	200,00	37,80
D		PSV	Práce a dodávky PSV				36 097,50
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 052,10
13	K	722219191	Montáž zemních souprav ostatní typ	kus	1,000	41,00	41,00
14	M	42291051	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,0m	kus	1,000	278,00	278,00
15	K	722240127	Kohout kulový plastový PPR DN 63	kus	1,000	730,00	730,00
16	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,006	513,00	3,10
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				33 330,40
17	K	723150303	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 28x2,6 mm	m	7,000	240,00	1 680,00
18	K	723150306	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 44,5x3,2 mm	m	9,000	350,00	3 150,00
19	K	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm	m	19,000	405,00	7 695,00
20	K	723150342	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 40/25	kus	1,000	400,00	400,00
21	K	723150343	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 50/32	kus	1,000	530,00	530,00
22	K	723150344	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 65/40	kus	1,000	670,00	670,00
23	K	723150344r	Přechodka PE63/ocel 50	kus	1,000	400,00	400,00
24	K	723160207	Připojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 2"	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00

25	K	723170114rr	Revize plynovodu	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
26	K	723170117	Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 63 x 5,8 mm spojované elektrotvarovkami	m	23,000	433,00	9 959,00
27	K	723170226	Ochrana plynového potrubí ze síťovaného Pe korugovanými trubkami D 100	m	2,000	72,00	144,00
28	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	3,000	534,00	1 602,00
29	K	998723102	Presun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	0,195	515,00	100,40
D 783 Dokončovací práce - nátěry							1 715,00
30	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	35,000	13,00	455,00
31	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	35,000	18,00	630,00
32	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	35,000	18,00	630,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Multifunkční dům Stračov
Objekt:
5 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18.1.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 029 817,20**

DPH základní snížená	Základ daně 1 029 817,20 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 216 261,60 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH **v CZK** **1 246 078,80**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Multifunkční dům Stračov
Objekt:
5 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 18.1.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 029 817,20

D		D1		546 081,10			
1	K	Pol133	Kompaktní větrací jednotka se ZZT ve venkovním provedení / podrobnosti o řešení a popis jednotky je uveden v ostatních částech PD / Jmenovitý průtok: 4500 m³/h / Externí jm.tlak: 300.0 Pa / Navazující profese: EL, ÚT, ZTI / Ovládání: MaR (integrované) / H	ks	1,000	250 000,00	250 000,00
2	K	Pol134	Nosný rám pod zařízení - symetricky rozmístěné dve pole / vyroben z konstrukčních ocelových profilů s povrchovou úpravou žárovým zinkováním; rozměry musí být přizpůsobeny použité VZT jednotce dle předpisů o uložení stanovených výrobcem jednotky; rám dle z	ks	1,000	8 486,36	8 486,40
3	K	Pol135	Klapka kruhová regulační / ruční s aretačí polohy / Průměr: Ø 400 mm / Jmenovitý průtok: 2250 m³/h	ks	2,000	1 051,46	2 102,90
4	K	Pol135	Klapka kruhová regulační / ruční s aretačí polohy / Průměr: Ø 400 mm / Jmenovitý průtok: 2250 m³/h	ks	2,000	1 051,46	2 102,90
5	K	Pol136	Tlumič hluku / buňkový 500x250 délky 1500 mm s oboustraným náběhem / Rozměr: 750 x 500 mm / Jmenovitý průtok: 4500 m³/h	ks	1,000	8 735,13	8 735,10
6	K	Pol137	Tlumič hluku / buňkový 500x250 délky 2000 mm s oboustraným náběhem / Rozměr: 750 x 500 mm / Jmenovitý průtok: 4500 m³/h	ks	1,000	16 130,70	16 130,70
7	K	Pol138	Výúst kruhová velkoobjemová privodní / textilní s cílenou perforací pro rovnoměrné větrání; včetně materiálu pro montáž a upevnění; barevnou úpravu povrchu upřesnit před dodávkou; přesné řešení perforace dle návrhu výrobce / Průměr napojení: Ø 400 mm / Dé	ks	2,000	12 296,54	24 593,10
8	K	Pol139	Anemostat čtvercový odtahový s horizontálním boxem / včetně napojovacího boxu (s ochranou proti požáru); včetně regulace průtoku s pevným nastavením; základní rozměr čelní desky 600x600 mm; hliníkové pevné lamely s povrchovou úpravou bílým vlnalovaným lak	ks	4,000	3 561,55	14 246,20
9	K	Pol140	Potrubí z pozinkovaného plechu nízkotlaké / Kruhový tvar potrubí do obvodu 1000 mm / včetně tvarovek v rozsahu 50 % / celková ekvivalentní délka potrubí je 13 bm / podrobnosti o provedení a další informace o potrubních instalacích jsou uvedeny v TZ a dalš	m2	20,000	660,66	13 213,30
10	K	Pol141	Potrubí z pozinkovaného plechu nízkotlaké / Obdelníkový tvar potrubí do obvodu 3000 mm / včetně tvarovek v rozsahu 75 % / celková ekvivalentní délka potrubí je 19 bm / podrobnosti o provedení a další informace o potrubních instalacích jsou uvedeny v TZ a	m2	40,000	881,67	35 266,70
11	K	Pol142	Potrubí z pozinkovaného plechu nízkotlaké / Kruhový tvar potrubí do obvodu 3000 mm / včetně tvarovek v rozsahu 30 % / celková ekvivalentní délka potrubí je 48 bm / podrobnosti o provedení a další informace o potrubních instalacích jsou uvedeny v TZ a dalš	m2	70,000	660,66	46 246,40
12	K	Pol143	Pomocný montážní, spojovací, těsnící a kotvicí materiál / převážně z kovového materiálu s ochranou povrchu zinkováním, menší část z plastu, pryže a dalších hmot / včetně protipožárních ucpávek	kg	100,000	67,89	6 789,10
13	K	Pol144	Izolace instalací vzduchotechniky / Izolace venkovní - 80 mm; z minerální vaty skládané ve dvou vrstvách s překřížením spár a ochranou proti vnějším vlivům oplechováním z pozinkovaného plechu; viz. popis TZ	m2	25,000	1 587,97	39 699,10
14	K	Pol145	Izolace instalací vzduchotechniky / Izolace akustická - 60 mm; z minerální vaty s polepem hliníkovou fólií; viz. popis TZ	m2	45,000	660,99	29 744,80
15	K	Pol146	Izolace instalací vzduchotechniky / Izolace protipožární - 60 mm; z minerální vaty certifikovaným systémem; viz. popis TZ; předpokládaná odolnost - oboustraně EI30	m2	35,000	1 392,13	48 724,40
D		D1		320 004,10			
16	K	Pol147	Kompaktní větrací jednotka se ZZT ve venkovním provedení / podrobnosti o řešení a popis jednotky je uveden v ostatních částech PD / Jmenovitý průtok: 1600 m³/h / Externí jm.tlak: 250.0 Pa / Navazující profese: EL, ÚT, ZTI / Ovládání: MaR (integrované) / H	ks	1,000	150 000,00	150 000,00
17	K	Pol148	Nosný rám pod zařízení - symetricky rozmístěné dve pole / vyroben z konstrukčních ocelových profilů s povrchovou úpravou žárovým zinkováním; rozměry musí být přizpůsobeny použité VZT jednotce dle předpisů o uložení stanovených výrobcem jednotky; rám dle z	ks	1,000	8 486,36	8 486,40
18	K	Pol149	Klapka kruhová regulační / ruční s aretačí polohy / Průměr: Ø 250 mm / Jmenovitý průtok: do 1000 m³/h	ks	2,000	516,82	1 033,60
19	K	Pol150	Tlumič hluku / buňkový 500x200 délky 1500 mm s oboustraným náběhem / Rozměr: 400 x 500 mm / Jmenovitý průtok: 1600 m³/h	ks	1,000	5 704,85	5 704,90
20	K	Pol151	Tlumič hluku / buňkový 500x200 délky 1000 mm s oboustraným náběhem / Rozměr: 400 x 500 mm / Jmenovitý průtok: 1600 m³/h	ks	1,000	3 834,92	3 834,90
21	K	Pol150	Tlumič hluku / buňkový 500x200 délky 1500 mm s oboustraným náběhem / Rozměr: 400 x 500 mm / Jmenovitý průtok: 1600 m³/h	ks	1,000	5 704,85	5 704,90
22	K	Pol152	Výúst kruhová velkoobjemová privodní puikruhová d 500 mm / 5700 mm / textilní s cílenou perforací pro rovnoměrné větrání; včetně materiálu pro montáž a upevnění; barevnou úpravu povrchu upřesnit před dodávkou; přesné řešení perforace dle návrhu výrobce /	ks	1,000	6 441,57	6 441,60

23	K	Pol153	Vyústka na kruhové potrubí odtahová / pozinkované provedení s instalací do kruhového potrubí; jednořadá s regulací průtoku / Průměr potrubí: Ø 250 mm / Rozměr napojení: 425 x 75 mm / Jmenovitý průtok: 200 m³/h	ks	8,000	671,10	5 368,80
24	K	Pol154	Potrubí z pozinkovaného plechu nízkotlaké / Kruhový tvar potrubí do obvodu 1000 mm / včetně tvarovek v rozsahu 20 % / celková ekvivalentní délka potrubí je 31 bm / podrobnosti o provedení a další informace o potrubních instalacích jsou uvedeny v TZ a dále	m2	30,000	660,66	19 819,90
25	K	Pol155	Potrubí z pozinkovaného plechu nízkotlaké / Obdelníkový tvar potrubí do obvodu 3000 mm / včetně tvarovek v rozsahu 40 % / celková ekvivalentní délka potrubí je 41 bm / podrobnosti o provedení a další informace o potrubních instalacích jsou uvedeny v TZ a	m2	60,000	799,96	47 997,80
26	K	Pol143	Pomocný montážní, spojovací, těsnící a kotvicí materiál / převážně z kovového materiálu s ochranou povrchu zinkováním, menší část z plastu, pryže a dalších hmot / včetně protipožárních ucpávek	kg	70,000	67,89	4 752,40
27	K	Pol144	Izolace instalací vzduchotechniky / Izolace venkovní - 80 mm; z minerální vaty skládané ve dvou vrstvách s překřížením spár a ochranou proti vnějším vlivům oplechováním z pozinkovaného plechu; viz. popis TZ	m2	30,000	1 587,97	47 639,00
28	K	Pol145	Izolace instalací vzduchotechniky / Izolace akustická - 60 mm; z minerální vaty s polepem hliníkovou fólií; viz. popis TZ	m2	20,000	660,99	13 219,90
D D1							159 064,80
29	K	Pol156	Ventilátor radiální potrubní kruhový / pozinkovaný s těsnou skříňí; včetně materiálu pro pružné zavěšení a napojení na potrubí; další podrobnosti řešení jsou uvedeny v ostatních přílohách PD / Průměr napojení: Ø 160 mm / Jmenovitý průtok: 270 m³/h / Exter	ks	1,000	4 181,40	4 181,40
30	K	Pol157	Ventilátor radiální potrubní kruhový / pozinkovaný s těsnou skříňí; včetně materiálu pro pružné zavěšení a napojení na potrubí; další podrobnosti řešení jsou uvedeny v ostatních přílohách PD / Průměr napojení: Ø 160 mm / Jmenovitý průtok: 250 m³/h / Exter	ks	1,000	4 181,40	4 181,40
31	K	Pol158	Ventilátor radiální potrubní kruhový / pozinkovaný s těsnou skříňí; včetně materiálu pro pružné zavěšení a napojení na potrubí; další podrobnosti řešení jsou uvedeny v ostatních přílohách PD / Průměr napojení: Ø 160 mm / Jmenovitý průtok: 200 m³/h / Exter	ks	1,000	4 181,40	4 181,40
32	K	Pol159	Ventilátor radiální potrubní kruhový / pozinkovaný s těsnou skříňí; včetně materiálu pro pružné zavěšení a napojení na potrubí; další podrobnosti řešení jsou uvedeny v ostatních přílohách PD / Průměr napojení: Ø 160 mm / Jmenovitý průtok: 280 m³/h / Exter	ks	1,000	4 181,40	4 181,40
33	K	Pol160	Ventilátor nástěnný radiální pod omítku / s boxem pro zapuštění do stavební konstrukce a vertikálním napojením potrubí; integrovaná zpětná klapka; další podrobnosti řešení jsou uvedeny v ostatních přílohách PD / Průměr napojení: Ø 80 mm / Jmenovitý průtok	ks	1,000	6 936,88	6 936,90
34	K	Pol160	Ventilátor nástěnný radiální pod omítku / s boxem pro zapuštění do stavební konstrukce a vertikálním napojením potrubí; integrovaná zpětná klapka; další podrobnosti řešení jsou uvedeny v ostatních přílohách PD / Průměr napojení: Ø 80 mm / Jmenovitý průtok	ks	1,000	6 936,88	6 936,90
35	K	Pol160	Ventilátor nástěnný radiální pod omítku / s boxem pro zapuštění do stavební konstrukce a vertikálním napojením potrubí; integrovaná zpětná klapka; další podrobnosti řešení jsou uvedeny v ostatních přílohách PD / Průměr napojení: Ø 80 mm / Jmenovitý průtok	ks	2,000	6 936,88	13 873,80
36	K	Pol160	Ventilátor nástěnný radiální pod omítku / s boxem pro zapuštění do stavební konstrukce a vertikálním napojením potrubí; integrovaná zpětná klapka; další podrobnosti řešení jsou uvedeny v ostatních přílohách PD / Průměr napojení: Ø 80 mm / Jmenovitý průtok	ks	4,000	6 936,88	27 747,50
37	K	Pol161	Klapka kruhová zpětná / těsná s pružinkou / Průměr: Ø 160 mm / Jmenovitý průtok: do 250 m³/h	ks	2,000	235,24	470,50
38	K	Pol162	Klapka kruhová zpětná / těsná s pružinkou / Průměr: Ø 160 mm / Jmenovitý průtok: 270 m³/h	ks	1,000	235,24	235,20
39	K	Pol163	Klapka kruhová zpětná / těsná s pružinkou / Průměr: Ø 160 mm / Jmenovitý průtok: 280 m³/h	ks	1,000	235,24	235,20
40	K	Pol164	Protidešťová žaluzie výtuková / z pozinkovaného plechu s hliníkovými lamelami; povrchová úprava práškovým vypalovaným lakem v barvě okolní fasády / Rozměr napojení: 200 x 200 mm / Jmenovitý průtok: 250 m³/h	ks	1,000	1 377,84	1 377,80
41	K	Pol165	Protidešťová žaluzie výtuková / z pozinkovaného plechu s hliníkovými lamelami; povrchová úprava práškovým vypalovaným lakem v barvě okolní fasády / Rozměr napojení: 200 x 200 mm / Jmenovitý průtok: 270 m³/h	ks	1,000	1 377,84	1 377,80
42	K	Pol166	Protidešťová žaluzie výtuková / z pozinkovaného plechu s hliníkovými lamelami; povrchová úprava práškovým vypalovaným lakem v barvě okolní fasády / Rozměr napojení: 200 x 200 mm / Jmenovitý průtok: 280 m³/h	ks	1,000	1 377,84	1 377,80

43	K	Pol167	Talířový ventil odtahový / kovový s povrchovou úpravou vypalovaným bílým lakem; včetně zděře a příslušenství pro napojení a upevnění / Průměr napojení: Ø 125 mm / Jmenovitý průtok: do 100 m³/h	ks	12,000	196,03	2 352,40
44	K	Pol168	Talířový ventil odtahový / kovový s povrchovou úpravou vypalovaným bílým lakem; včetně zděře a příslušenství pro napojení a upevnění / Průměr napojení: Ø 160 mm / Jmenovitý průtok: do 150 m³/h	ks	1,000	229,64	229,60
45	K	Pol169	Výfuková hlavice lamelová / z pozinkovaného plechu či s povrchovou úpravou do venkovního prostředí; včetně prostupu střechou / Průměr napojení: Ø 125 mm / Jmenovitý průtok: do 150 m³/h	ks	1,000	3 357,54	3 357,50
46	K	Pol170	Výfuková hlavice lamelová / z pozinkovaného plechu či s povrchovou úpravou do venkovního prostředí; včetně prostupu střechou / Průměr napojení: Ø 100 mm / Jmenovitý průtok do 100 m³/h	ks	2,000	3 152,00	6 304,00
47	K	Pol169	Výfuková hlavice lamelová / z pozinkovaného plechu či s povrchovou úpravou do venkovního prostředí; včetně prostupu střechou / Průměr napojení: Ø 125 mm / Jmenovitý průtok: do 150 m³/h	ks	1,000	3 357,54	3 357,50
48	K	Pol171	Vyústka na kruhové potrubí odtahová / pozinkované provedení s instalací do kruhového potrubí; jednořadá s regulací průtoku / Rozměr napojení: 225 x 75 mm / Jmenovitý průtok: 50 m³/h	ks	4,000	474,56	1 898,20
49	K	Pol172	Mřížka větrací stěnová oboustranná / hliníková s barevnou povrchovou úpravou bílým vypalovaným lakem; bez regulace; jednořadá s pevnými lamelami s rozestupem 12,5 mm / Rozměr: 400 x 150 mm	ks	9,000	1 832,65	16 493,80
50	K	Pol173	Pružná hadice zvukoizolační; Jmenovitý průměr: Ø 160 mm; plášť zhotoven z pevné hliníkové folie s výplní minerální vatou s tloušťkou 25 mm	bm	5,000	276,82	1 384,10
51	K	Pol174	Pružná hadice zvukoizolační; Jmenovitý průměr: Ø 125 mm; plášť zhotoven z pevné hliníkové folie s výplní minerální vatou s tloušťkou 25 mm	bm	10,000	225,12	2 251,20
52	K	Pol175	Potrubí z pozinkovaného plechu nízkotlaké / Obdelníkový tvar potrubí do obvodu 1000 mm / včetně tvarovek v rozsahu 70 % / celková ekvivalentní délka potrubí je 2 bm / podrobnosti o provedení a další informace o potrubních instalacích jsou uvedeny v TZ a d	m2	5,000	870,00	4 350,00
53	K	Pol176	Potrubí z pozinkovaného plechu nízkotlaké / Kruhový tvar potrubí do obvodu 1000 mm / včetně tvarovek v rozsahu 25 % / celková ekvivalentní délka potrubí je 59 bm / podrobnosti o provedení a další informace o potrubních instalacích jsou uvedeny v TZ a další	m2	40,000	660,66	26 426,50
54	K	Pol143	Pomocný montážní, spojovací, těsnící a kotvicí materiál / převážně z kovového materiálu s ochranou povrchu zinkováním, menší část z plastu, pryže a dalších hmot / včetně protipožárních ucpávek	kg	30,000	67,89	2 036,70
55	K	Pol146	Izolace instalací vzduchotechniky / Izolace protipožární - 60 mm; z minerální vaty certifikovaným systémem; viz. popis TZ; předpokládaná odolnost - oboustraně EI30	m2	2,000	1 392,13	2 784,30
56	K	Pol177	Izolace instalací vzduchotechniky / Izolace tepelná - 20 až 40 mm dle umístění a způsobu provedení; cílem izolace je omezit případnou kondenzaci uvnitř potrubí a omezit tepelné ztráty objektu lokálním tepelným průtokem v místě průchodu potrubí stavební k	m2	15,000	569,60	8 544,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 667,20
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				2 398,00
57	K	310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	22,000	74,00	1 628,00
58	K	310235251	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	7,000	110,00	770,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 990,00
59	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	19,000	40,00	760,00
60	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	3,000	60,00	180,00
61	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	7,000	150,00	1 050,00
D		997	Přesun sutě				197,20
62	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,184	750,00	138,00
63	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,184	75,00	13,80
64	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,656	8,00	13,20
VV			0,184*9				1,656
65	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,184	140,00	25,80
VV			0,184				0,184
66	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,184	35,00	6,40
D		998	Přesun hmot				82,00
67	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,410	200,00	82,00

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Multifunkční dům Stračov

Objekt:

6 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.1.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**1 869 848,90**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 869 848,90	21,00%	392 668,30
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****2 262 517,20****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční dům Stračov

Objekt:

6 - Elektroinstalace

Místo:

Datum:

18.1.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**1 869 848,90**

1	K	Pol1	doběhové relé	ks	8,000	600,00	4 800,00
2	K	Pol2	autonomní kouřový senzor	ks	21,000	1 200,00	25 200,00
3	K	Pol3	MEB hlavní	ks	1,000	500,00	500,00
4	K	Pol4	MEB	ks	10,000	425,00	4 250,00
5	K	Pol5	piktogram, 60 min.	ks	20,000	73,33	1 466,70
6	K	Pol6	pohybové čidlo	ks	7,000	800,00	5 600,00
7	K	Pol7	Kombinované čidlo pohybu a soumraku - stropní IP44	ks	1,000	1 400,00	1 400,00
8	K	Pol8	Kombinované čidlo pohybu a soumraku - nástěnné IP44	ks	3,000	1 400,00	4 200,00
9	K	Pol9	Soumrakové čidlo IP44	ks	1,000	800,00	800,00
10	K	Pol10	TA - satelit	ks	1,000	5 950,00	5 950,00
11	K	Pol11	slaboproudý konektor, komplet RJ 45	ks	100,000	50,00	5 000,00
12	K	Pol12	trubka ohebná instal. PVC 2316 průměr 16mm	m	1 000,000	36,92	36 916,70
13	K	Pol13	trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23mm	m	800,000	63,92	51 133,30
14	K	Pol14	trubka ohebná instal. PVC 2348 průměr 32mm	m	550,000	74,08	40 745,80
15	K	Pol15	krabice KO 68	ks	250,000	72,17	18 041,70
16	K	Pol16	krabice KR 68	ks	100,000	91,67	9 166,70
17	K	Pol17	krabice KO 125	ks	70,000	202,50	14 175,00
18	K	Pol18	krabice KU 68/1	ks	70,000	72,17	5 051,70
19	K	Pol19	spínač kolébkový č. 1	ks	30,000	261,67	7 850,00
20	K	Pol20	spínač kolébkový č. 5	ks	3,000	329,58	988,80
21	K	Pol21	spínač kolébkový č. 7	ks	1,000	338,33	338,30
22	K	Pol22	spínač kolébkový č. 6	ks	12,000	266,67	3 200,00
23	K	Pol23	ovladač vrat	ks	3,000	0,00	0,00
24	K	Pol24	venkovní klávesnice ovládání vrat	ks	3,000	2 900,00	8 700,00
25	K	Pol25	zásuvka 16A, 230 V IP44	ks	20,000	320,83	6 416,70
26	K	Pol26	zásuvka 16A, 230 V	ks	122,000	246,67	30 093,30
27	K	Pol27	zásuvka dvojnásobná 16A, 230 V	ks	4,000	290,83	1 163,30
28	K	Pol28	zásuvka 5p, 400V IP44	ks	3,000	320,00	960,00
29	K	Pol29	žaluziový spínač s blokováním	ks	1,000	683,33	683,30
30	K	Pol30	Tisňové tlačítko	Ks	3,000	900,00	2 700,00
31	K	Pol31	CYKY 2Ax1.5mm2 (CYKY 2O1.5)	m	250,000	33,53	8 383,30
32	K	Pol32	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5)	m	200,000	50,53	10 106,70
33	K	Pol33	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5)	m	300,000	71,60	21 480,00
34	K	Pol34	CYKY 5Cx4mm2 (PU)	m	250,000	105,36	26 339,60
35	K	Pol35	CYKY 5Cx6mm2 (PU)	m	100,000	146,37	14 636,70
36	K	Pol36	CYKY 5Cx10mm2 (PU)	m	160,000	225,57	36 090,70
37	K	Pol37	CYSY 2x0,75	m	100,000	33,03	3 303,30
38	K	Pol38	vodič UTP Cat.6	m	1 000,000	31,03	31 033,30
39	K	Pol39	TV zásuvka	ks	9,000	408,33	3 675,00
40	K	Pol40	datová zásuvka RJ 45	ks	15,000	390,83	5 862,50
41	K	Pol41	Zásuvka HDMI	ks	4,000	395,83	1 583,30
42	K	Pol42	zvonkové tlačítko	ks	4,000	303,33	1 213,30
43	K	Pol43	zvonkové tablo	ks	4,000	4 100,00	16 400,00
44	K	Pol44	Wifi Access point WiFi 5, 1317 Mb/s, Dual-band, 1 × LAN, GLAN, PoE	ks	5,000	3 400,00	17 000,00
45	K	Pol45	vodič KOAX	m	160,000	27,03	4 325,30
46	K	Pol46	vodič SYKFY 5x2x0,5	m	250,000	32,85	8 212,50
47	K	Pol47	CY 2.5mm2 (H07V-U) zelenožlutý	m	800,000	30,53	24 426,70
48	K	Pol48	CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý	m	660,000	36,53	24 112,00
49	K	Pol49	CY 10mm2 (H07V-U) zelenožlutý	m	200,000	62,17	12 433,30
50	K	Pol50	CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý	m	200,000	87,48	17 496,70
51	K	Pol51	CYKY 2Bx1.5mm2 (CYKY 2J1.5)	m	100,000	33,53	3 353,30
52	K	Pol52	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	m	1 800,000	38,41	69 135,00
53	K	Pol53	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5)	m	1 500,000	50,28	75 425,00
54	K	Pol54	CYKY 3Cx4mm2 (CYKY 3J4)	m	50,000	75,23	3 761,70
55	K	Pol55	kabelový žlab vč. víka 150x110mm	m	30,000	708,33	21 250,00
56	K	Pol56	kabelový žlab vč. víka 100x60mm	m	50,000	616,67	30 833,30
57	K	Pol57	kabelový žebřík 300x110mm	m	10,000	825,00	8 250,00
58	K	Pol58	rozvaděč R-SLB1 vč. Vybavení	ks	1,000	4 950,00	4 950,00
59	K	Pol59	rozvaděč R-SLB2 vč. Vybavení	ks	1,000	6 200,00	6 200,00
60	K	Pol60	rozvaděč R-SLB3 vč. Vybavení	ks	1,000	6 200,00	6 200,00
61	K	Pol61	rozvaděč R-SLB4 vč. Vybavení	ks	1,000	6 200,00	6 200,00
62	K	Pol62	rozvaděč R-SLB5 vč. Vybavení	ks	1,000	4 950,00	4 950,00
63	K	Pol63	Ústředna EZS až 96 zon	Ks	3,000	30 000,00	90 000,00
64	K	Pol64	PIR Pohybové čidlo	ks	11,000	1 200,00	13 200,00
65	K	Pol65	Klávesnice EZS	ks	6,000	3 950,00	23 700,00
66	K	Pol66	Magnetické čidlo	ks	12,000	500,00	6 000,00
67	K	Pol67	Siréna	ks	3,000	1 200,00	3 600,00
68	K	Pol68	Tlačítko pro osvětlení I/O	ks	16,000	303,33	4 853,30
69	K	Pol69	RE vč. vybavení	ks	1,000	10 200,00	10 200,00
70	K	Pol70	RH vč. Vybavení	ks	1,000	27 166,67	27 166,70
71	K	Pol71	R1 vč. Vybavení	ks	1,000	5 300,00	5 300,00
72	K	Pol72	R2 vč. Vybavení	ks	1,000	6 425,00	6 425,00

73	K	Pol73	R3 vč. Vybavení	ks	1,000	21 375,00	21 375,00
74	K	Pol74	R4 vč. Vybavení	ks	1,000	5 675,00	5 675,00
75	K	Pol75	R5 vč. Vybavení	ks	1,000	7 050,00	7 050,00
76	K	Pol76	RG-1 vč. Vybavení	ks	1,000	12 450,00	12 450,00
77	K	Pol77	RG-2 vč. Vybavení	ks	1,000	12 450,00	12 450,00
78	K	Pol78	RG-3 vč. Vybavení	ks	1,000	12 450,00	12 450,00
79	K	Pol79	R-EXT1 vč. Vybavení	ks	1,000	5 050,00	5 050,00
80	K	Pol80	R-EXT2 vč. Vybavení	ks	1,000	5 050,00	5 050,00
81	K	Pol81	Svítilno T	ks	5,000	2 065,63	10 328,10
82	K	Pol82	Svítilno S	ks	7,000	1 935,38	13 547,60
83	K	Pol83	Svítilno M	ks	14,000	1 769,75	24 776,50
84	K	Pol84	Svítilno H	ks	11,000	2 515,63	27 671,90
85	K	Pol85	Svítilno R	ks	26,000	3 178,63	82 644,30
86	K	Pol86	Svítilno J	ks	10,000	1 743,25	17 432,50
87	K	Pol87	Svítilno Q	ks	9,000	2 714,88	24 433,90
88	K	Pol88	Svítilno P	ks	9,000	2 940,13	26 461,10
89	K	Pol89	Svítilno E	ks	22,000	3 337,63	73 427,80
90	K	Pol90	Svítilno N	ks	3,000	1 972,88	5 918,60
91	K	Pol91	Svítilno L	ks	9,000	2 714,88	24 433,90
92	K	Pol92	NO - svítidlo X	ks	21,000	1 743,25	36 608,30
93	K	Pol93	NO - svítidlo W	ks	9,000	2 988,75	26 898,80
94	K	Pol94	NO - svítidlo venkovní IP45	ks	7,000	2 988,75	20 921,30
95	K	Pol95	svítidlo venkovní, IP45	ks	5,000	3 400,00	17 000,00
96	K	Pol96	svítidlo venkovní, IP45 - nástěnné	ks	3,000	1 150,00	3 450,00
97	K	Pol97	trojrámeček	ks	4,000	80,00	320,00
98	K	Pol98	čtyřrámeček	ks	8,000	104,17	833,30
99	K	Pol99	dvourámeček	ks	12,000	54,58	655,00
100	K	Pol100	šestirámeček	ks	7,000	160,00	1 120,00
101	K	Pol101	pětirámeček	ks	5,000	130,83	654,20
D D1							107 891,20
102	K	Pol102	pásek FeZn 30/4	m	220,000	132,29	29 104,20
103	K	Pol103	drát FeZn 10	m	80,000	109,54	8 763,30
104	K	Pol104	drát AlMgSi 8	m	280,000	96,75	27 090,00
105	K	Pol105	podpěra vedení PV 01	ks	60,000	55,00	3 300,00
106	K	Pol106	podpěra vedení PV 15	ks	130,000	58,75	7 637,50
107	K	Pol107	podpěra vedení PV 15	ks	40,000	58,75	2 350,00
108	K	Pol108	svorka okapová, SO	ks	11,000	85,42	939,60
109	K	Pol109	svorka jímací - SJ	ks	7,000	96,67	676,70
110	K	Pol110	svorka spojovací, SS	ks	60,000	79,17	4 750,00
111	K	Pol111	svorka křížová, SK	ks	5,000	89,17	445,80
112	K	Pol112	svorka pásek/pásek, SR02	ks	17,000	89,17	1 515,80
113	K	Pol113	svorka pásek/drát, SR03	ks	12,000	89,17	1 070,00
114	K	Pol114	jímací tyč, délka 2,5 m	ks	4,000	426,67	1 706,70
115	K	Pol115	jímací tyč, délka 1,5 m	ks	3,000	236,67	710,00
116	K	Pol116	ochranný úhelník	ks	11,000	229,17	2 520,80
117	K	Pol117	držák ochranného uhelníku	ks	22,000	87,92	1 934,20
118	K	Pol118	svorka zkušební, SZ	ks	11,000	104,17	1 145,80
119	K	Pol119	gomuasfalt	kpl	1,000	550,00	550,00
120	K	Pol120	označovací štítek	ks	11,000	17,33	190,70
121	K	Pol1201	Posunutí sloupu veřejného osvětlení o 3 m, demontáž, zemní práce, základ, montáž, napojení a naspojování kabelů	ks	1,000	11 490,14	11 490,10
D D1							154 416,70
122	K	Pol121	Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem prací přes 500 do 1000 tis. Kč	ks	1,000	6 666,67	6 666,70
123	K	Pol122	Příplatek k ceně 0003 za každých dalších 500 tis. Kč	ks	3,000	5 333,33	16 000,00
124	K	Pol123	Měření zemního odporu zemnicí sítě délky pásku přes 100 do 200m	ks	1,000	8 000,00	8 000,00
125	K	Pol124	Montáž ventilátorů, klapek, čidel VZT, apod.	ks	30,000	200,00	6 000,00
126	K	Pol126	Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu	ks	1,000	55 250,00	55 250,00
127	K	Pol127	Doprava, přesun materiálu	kpl	1,000	62 500,00	62 500,00
D HSV							47 895,10
D 3							888,00
132	K	310235241	Svislé a kompletní konstrukce Zazdivka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	12,000	74,00	888,00
D 6							7 968,00
133	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	24,900	320,00	7 968,00
	vv		569*0,03		17,070		
	vv		67*0,07		4,690		
	vv		32*0,07		2,240		
	vv		9*0,1		0,900		
	vv		Součet		24,900		
D 9							36 625,00
134	K	971033231	Ostatní konstrukce a práce, bourání Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	12,000	40,00	480,00

144	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	569,000	50,00	28 450,00
135	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	67,000	70,00	4 690,00
136	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	32,000	70,00	2 240,00
137	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	9,000	85,00	765,00
D 997 Přesun sutě							2 184,70
138	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	2,038	750,00	1 528,50
139	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,038	75,00	152,90
140	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,342	8,00	146,70
VV 2,038*9					18,342		
141	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	2,038	140,00	285,30
VV 2,038					2,038		
142	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,038	35,00	71,30
D 998 Přesun hmot							229,40
143	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,147	200,00	229,40
D PSV Práce a dodávky PSV							22 000,00
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							22 000,00
128	K	742430001	Montáž projektoru a držáku na projektor s uchycením na strop nebo na stěnu	kus	2,000	800,00	1 600,00
129	M	35671234r	data projektor	kus	2,000	5 000,00	10 000,00
130	K	742430011	Montáž elektrického plátna na zeď	kus	2,000	200,00	400,00
131	M	34531736r	plátno promítací	kus	2,000	5 000,00	10 000,00

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Multifunkční dům Stračov

Objekt:

7 - Zpevněné plochy

KSO:

Místo: Stračov

CC-CZ:

Datum: 18.1.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**2 153 691,80**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	2 153 691,80	21,00%	452 275,30
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****2 605 967,10****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční dům Stračov

Objekt:

7 - Zpevněné plochy

Místo:

Stračov

Datum:

18.1.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**2 153 691,80**

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 143 691,80

D 1

Zemní práce

347 232,00

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	8,000	45,00	360,00
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	36,000	45,00	1 620,00
3	K	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm při překopech ručně	m2	8,000	136,00	1 088,00
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubníků stojatých	m	5,000	53,00	265,00
5	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	5,000	53,00	265,00
6	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	268,654	12,00	3 223,80
VV		1343,268*0,2			268,654		
VV		Součet			268,654		
7	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	409,316	60,00	24 559,00
VV		1343,268*0,3			402,980		
VV		0,6*0,6*1,2*8			3,456		
VV		0,6*0,6*0,8*10			2,880		
VV		Součet			409,316		
8	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,120	295,00	4 460,40
VV		12*1,5*0,6			10,800		
VV		3*0,6*1,2*2			4,320		
VV		Součet			15,120		
9	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	131,820	65,00	8 568,30
10	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	285,416	183,00	52 231,10
VV		15,12+409,316-131,82-7,2			285,416		
VV		Součet			285,416		
11	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	131,820	35,00	4 613,70
VV		219,7*1,2*0,5			131,820		
VV		Součet			131,820		
12	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	513,749	390,00	200 362,10
VV		285,416*1,8			513,749		
VV		Součet			513,749		
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	285,416	10,00	2 854,20
VV		285,416			285,416		
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,200	80,00	576,00
VV		10,8-3,6			7,200		
VV		Součet			7,200		
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,600	250,00	900,00
VV		12*0,6*0,5			3,600		
VV		Součet			3,600		
16	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	7,200	295,00	2 124,00
VV		3,6*2 'Přepočtené koeficientem množství			7,200		
17	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	263,640	45,00	11 863,80
VV		219,7*1,2			263,640		
18	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	263,640	5,00	1 318,20
19	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	5,273	120,00	632,80
VV		263,64*0,02 'Přepočtené koeficientem množství			5,273		
20	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	1 343,268	12,00	16 119,20
VV		4*10,4			41,600		
VV		40,4*5			202,000		
VV		44,8*8			358,400		
VV		32,2*4,5			144,900		
VV		25,52*2,3			58,696		
VV		22,14*13,94			308,632		
VV		11*11,5			126,500		
VV		5,1*5			25,500		
VV		3,6*21,4			77,040		
VV		Součet			1 343,268		
21	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	263,640	35,00	9 227,40
VV		219,7*1,2			263,640		
VV		Součet			263,640		
D 2		Zakládání					41 888,70
22	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,752	2 850,00	13 543,20
VV		3*0,6*1,2*1,1*2			4,752		
23	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,143	33 000,00	4 719,00
VV		2,376*30/1000*2			0,143		
24	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	6,970	2 850,00	19 864,50
VV		0,6*0,6*0,8*10*1,1			3,168		
VV		0,6*0,6*1,2*1,1*8			3,802		
VV		Součet			6,970		
25	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,114	33 000,00	3 762,00
VV		0,475*30/1000*8			0,114		
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					299 291,00
26	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 60 m se zabetonováním	kus	10,000	260,00	2 600,00
27	M	55342263	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm	kus	2,000	244,00	488,00
28	M	55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm	kus	4,000	188,00	752,00
29	M	55342270	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm	kus	4,000	188,00	752,00

30	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m ²	kus	2,000	1 772,00	3 544,00
31	M	55342320	branka vchodová kovová 1200x940 mm	kus	2,000	8 000,00	16 000,00
32	K	348172116	Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových plochy přes 9,0 m ² do 12,0 m ²	kus	1,000	30 000,00	30 000,00
33	M	55342346	brána kovová pojezdová 2000x4500mm včetně pohonu	kus	1,000	73 500,00	73 500,00
34	K	348172214	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových plochy přes 5,0 m ² do 10,0 m ²	kus	2,000	30 000,00	60 000,00
35	M	55342348	brána plotová dvoukřídla 4500x2000mm včetně pohonu	kus	1,000	62 000,00	62 000,00
VV					0,571428571428571*1,75 'Přepočtené koeficientem množství	1,000	
67	M	553423485	brána plotová dvoukřídla 4000x2000mm	kus	1,000	47 000,00	47 000,00
36	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m	m	15,000	75,00	1 125,00
37	M	31327514	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1800mm	m	15,000	102,00	1 530,00
D 5 Komunikace pozemní							1 342 165,80
38	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 100 mm	m ²	1 266,228	64,00	81 038,60
VV					-3,6*21,4	-77,040	
VV					1343,268	1 343,268	
VV					Součet	1 266,228	
39	K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m ²	2 686,536	92,00	247 161,30
VV					1343,268*2	2 686,536	
VV					Součet	2 686,536	
40	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m ²	1 266,228	102,00	129 155,30
41	K	564740111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 120 mm	m ²	77,040	121,00	9 321,80
VV					3,6*21,4	77,040	
VV					Součet	77,040	
42	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m ²	1 343,268	169,00	227 012,30
VV					1343,268	1 343,268	
VV					Součet	1 343,268	
43	K	564831111	Podklad ze štěrkořtře ŠD tl 100 mm	m ²	36,000	124,50	4 482,00
44	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	36,000	283,00	10 188,00
45	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m ²	m ²	77,040	234,00	18 027,40
46	K	596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m ²	m ²	1 266,228	221,00	279 836,40
47	M	59245212	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní	m ²	78,581	199,00	15 637,60
VV					77,04*1,02	78,581	
48	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m ²	1 291,553	248,00	320 305,10
VV					1266,228*1,02	1 291,553	
D 8 Trubní vedení							8 076,00
49	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	m	12,000	398,00	4 776,00
50	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	12,000	25,00	300,00
51	K	895983319r	Zřízení vpusti kanalizační dvorní z polymerbetonu 300/300 mm mříž B 125	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							93 757,40
52	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	226,700	202,00	45 793,40
VV					219,7*7	226,700	
VV					Součet	226,700	
53	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	224,094	118,00	26 443,10
VV					219,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	224,094	
54	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	7,000	104,00	728,00
55	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,000	131,00	3 275,00
VV					3,6*21,4	25,000	
56	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	25,500	60,00	1 530,00
VV					25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	25,500	
57	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	5,101	2 850,00	14 537,90
VV					226,7*0,15*0,15	5,101	
VV					Součet	5,101	
58	K	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	3,000	100,00	300,00
59	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	3,000	300,00	900,00
60	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	5,000	50,00	250,00
D 997 Přesun sutě							2 003,10
61	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,221	75,00	466,60
62	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	55,989	8,00	447,90
VV					6,221*9	55,989	
63	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	6,221	140,00	870,90
VV					6,221	6,221	
64	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,221	35,00	217,70
D 998 Přesun hmot							9 277,80
65	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	463,888	20,00	9 277,80
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							10 000,00

D		VRN4	Inženýrská činnost				10 000,00
66	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kus	2,000	5 000,00	10 000,00

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Multifunkční dům Stračov

Objekt:

8 - Splašková kanalizace, čistírna odpadních vod

KSO:

Místo:

Stračov

CC-CZ:

Datum:

18.1.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**443 841,50**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	443 841,50	21,00%	93 206,70
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****537 048,20****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční dům Stračov

Objekt:

8 - Splašková kanalizace, čistírna odpadních vod

Místo:

Stračov

Datum:

18.1.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**443 841,50**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				434 491,50
D		1	Zemní práce				47 623,90
1	K	113107013	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm při překopecích ručně	m2	4,000	240,00	960,00
2	K	113107042	Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překopecích ručně	m2	4,000	100,00	400,00
3	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	27,000	295,00	7 965,00
4	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	33,540	295,00	9 894,30
VV		43,*0,6*1,3			33,540		
VV		Součet			33,540		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,552	183,00	2 846,00
VV		12,96+2,592			15,552		
VV		Součet			15,552		
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	27,994	390,00	10 917,70
VV		15,552*1,8			27,994		
VV		Součet			27,994		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15,552	10,00	155,50
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	44,988	80,00	3 599,00
VV		27+33,54-15,552			44,988		
VV		Součet			44,988		
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,960	250,00	3 240,00
VV		43,2*0,5*0,6			12,960		
VV		Součet			12,960		
10	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	25,920	295,00	7 646,40
VV		12,96*2 *Přepočtené koeficientem množství			25,920		
D		2	Zakládání				9 754,50
11	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,350	1 250,00	1 687,50
VV		3*3*0,15			1,350		
VV		Součet			1,350		
12	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	1,800	2 850,00	5 130,00
VV		3*3*0,2			1,800		
VV		Součet			1,800		
13	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,089	33 000,00	2 937,00
VV		3*3*7,9*1,25/1000			0,089		
VV		Součet			0,089		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				271 200,00
14	K	382413114r	D+M COV průměr 3 m, výška 2,5 m, příkon dmychadla 700 W, příkon čerpadla 400 W	kus	1,000	271 200,00	271 200,00
D		4	Vodorovné konstrukce				2 954,90
15	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,592	1 140,00	2 954,90
VV		43,2*0,1*0,6			2,592		
VV		Součet			2,592		
D		5	Komunikace pozemní				3 832,00
16	K	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 250 mm	m2	4,000	258,00	1 032,00
17	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	4,000	420,00	1 680,00
18	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4,000	280,00	1 120,00
D		8	Trubní vedení				77 594,60
19	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	11,000	171,00	1 881,00
20	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	28,800	314,00	9 043,20
VV		1,7+2,7+24,4			28,800		
VV		Součet			28,800		
21	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	3,400	396,00	1 346,40
22	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	43,200	20,00	864,00
23	K	894812201	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	kus	2,000	3 000,00	6 000,00
24	K	894812242	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm	kus	2,000	780,00	1 560,00
25	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za užití šachtové roury	kus	2,000	70,00	140,00
26	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	2,000	3 300,00	6 600,00
27	K	894812311	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné	kus	2,000	4 970,00	9 940,00
28	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	2,000	1 615,00	3 230,00
29	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užití šachtové roury	kus	2,000	95,00	190,00
30	K	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	2,000	10 150,00	20 300,00
31	K	899620131	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	6,000	2 750,00	16 500,00
VV		3*2,5*4*0,2			6,000		
VV		Součet			6,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 260,00
32	K	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou záplivkou	m	8,000	135,00	1 080,00

33	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	8,000	100,00	800,00
34	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů	m	0,300	4 600,00	1 380,00
D 997 Přesun sutě							1 039,60
35	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,928	75,00	219,60
36	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,352	8,00	210,80
VV 2,928*9					26,352		
37	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	2,048	140,00	286,70
VV 2,928-0,88					2,048		
38	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,880	250,00	220,00
39	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,928	35,00	102,50
D 998 Přesun hmot							17 232,00
40	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	34,464	500,00	17 232,00
D PSV Práce a dodávky PSV							9 350,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							9 350,00
41	K	721263104	Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým uzávěrem DN 200	kus	1,000	9 350,00	9 350,00

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Multifunkční dům Stračov

Objekt:

9 - Elektro přípojka

KSO:

Místo:

Stračov

CC-CZ:

Datum:

18.1.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**19 260,40**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	19 260,40	21,00%	4 044,70
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****23 305,10****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční dům Stračov

Objekt:

9 - Elektro přípojka

Místo:

Stračov

Datum:

18.1.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**19 260,40**

D HSV		Práce a dodávky HSV					13 924,00
D 1		Zemní práce					12 336,00
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	14,400	295,00	4 248,00
VV		20*1,2*0,6					14,400
VV		Součet					14,400
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,800	183,00	878,40
VV		3,6+1,2					4,800
VV		Součet					4,800
3	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	8,640	390,00	3 369,60
VV		4,8*1,8					8,640
VV		Součet					8,640
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,800	10,00	48,00
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,600	80,00	768,00
VV		14,4-4,8					9,600
VV		Součet					9,600
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,600	250,00	900,00
VV		20*0,3*0,6					3,600
VV		Součet					3,600
7	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	7,200	295,00	2 124,00
VV		3,6*2 'Přepočtené koeficientem množství					7,200
D 4		Vodorovné konstrukce					1 368,00
8	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,200	1 140,00	1 368,00
VV		20*0,1*0,6					1,200
VV		Součet					1,200
D 8		Trubní vedení					220,00
9	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	20,000	11,00	220,00
D PSV		Práce a dodávky PSV					5 336,40
D 741		Elektroinstalace - silnoproud					5 336,40
10	K	741110313	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 90 do 133 mm uložená volně	m	20,000	73,33	1 466,70
11	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	21,000	52,50	1 102,50
VV		20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					21,000
12	K	741123225	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x25 mm2 uložený volně (např. AYKY)	m	22,000	62,53	1 375,70
13	M	34113120	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x25mm2	m	25,300	55,00	1 391,50
VV		22*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					25,300

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:
Multifunkční dům Stračov
Objekt:
10 - Plynová přípojka

KSO:
Místo: Stračov

CC-CZ:
Datum: 18.1.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **33 207,30**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	33 207,30	21,00%	6 973,50
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **40 180,80**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Multifunkční dům Stračov
Objekt:
10 - Plynová přípojka

Místo: Stračov

Datum: 18.1.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 207,30

D		HSV	Práce a dodávky HSV				21 507,60
D		1	Zemní práce				3 447,20
1	K	113107013	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm při překopech ručně	m2	4,000	240,00	960,00
2	K	113107042	Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překopech ručně	m2	4,000	100,00	400,00
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,190	295,00	646,10
VV		7,3*0,3*1			2,190		
VV		Součet			2,190		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,876	183,00	160,30
VV		0,657+0,219			0,876		
VV		Součet			0,876		
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,577	390,00	615,00
VV		0,876*1,8			1,577		
VV		Součet			1,577		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,876	10,00	8,80
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,314	80,00	105,10
VV		2,19+0,876			1,314		
VV		Součet			1,314		
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,657	250,00	164,30
VV		7,3*0,3*0,3			0,657		
VV		Součet			0,657		
9	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	1,314	295,00	387,60
VV		0,657*2 'Přepočtené koeficientem množství			1,314		
D		4	Vodorovné konstrukce				249,70
10	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,219	1 140,00	249,70
VV		7,3*0,1*0,3			0,219		
VV		Součet			0,219		
D		5	Komunikace pozemní				3 832,00
11	K	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 250 mm	m2	4,000	258,00	1 032,00
12	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	4,000	420,00	1 680,00
13	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4,000	280,00	1 120,00
D		8	Trubní vedení				2 340,50
14	K	877161112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,000	164,00	164,00
15	M	28653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus	1,000	96,00	96,00
16	K	877161113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,000	183,00	183,00
17	M	28615011	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 32mm	kus	1,000	259,00	259,00
18	K	877241122	Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou na vodovodním potrubí z PE trub d 90/32	kus	1,000	259,00	259,00
19	M	28614008	tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 90-32mm	kus	1,000	905,00	905,00
20	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	7,300	30,00	219,00
21	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	7,300	24,00	175,20
22	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	7,300	11,00	80,30
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 760,00
23	K	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou zálivkou	m	16,000	135,00	2 160,00
24	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	16,000	100,00	1 600,00
25	K	962042334r	Bourání a likvidace pilířů HUP	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
26	K	962042334rr	D+M zděný pilíř HUP včetně základu 1300*1700*650 mm	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
D		997	Přesun sutě				1 185,20
27	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,380	75,00	253,50
28	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,420	8,00	243,40
VV		3,38*9			30,420		
29	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	2,500	140,00	350,00
VV		3,38+0,88			2,500		
30	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,880	250,00	220,00
31	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,380	35,00	118,30
D		998	Přesun hmot				693,00
32	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,386	500,00	693,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				11 699,70
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				11 699,70
33	K	723170114	Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 32 x 3,0 mm spojované elektrotvarovkami	m	7,300	300,00	2 190,00
34	K	723170114r	Instalační H-rám pro HUP	kus	1,000	850,00	850,00

35	K	723170114rr	Revize plynovodu	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
36	K	723170114rrr	Geodetické zaměření přípojky	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
37	K	723190204	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 25	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
38	K	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	374,00	374,00
39	K	723239102	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 3/4" ostatní typ	kus	1,000	90,00	90,00
40	M	55138953	kohout kulový plnopřítokový nikl ovládání vrtulka PN42 T 185°C (EN 331, MOP 5) 3/4" žlutý	kus	1,000	190,00	190,00
41	K	998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	0,011	515,00	5,70

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Multifunkční dům Stračov

Objekt:

11 - Vodovodní přípojka

KSO:

Místo: Stračov

CC-CZ:

Datum: 18.1.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**52 351,60**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	52 351,60	21,00%	10 993,80
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****63 345,40****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční dům Stračov

Objekt:

11 - Vodovodní přípojka

Místo:

Stračov

Datum:

18.1.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**52 351,60**

D		HSV	Práce a dodávky HSV	52 351,60			
D		1	Zemní práce	13 569,60			
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,840	295,00	4 672,80
VV		22*1,2*0,6		15,840			
VV		Součet		15,840			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,280	183,00	966,20
VV		3,96+1,32		5,280			
VV		Součet		5,280			
3	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	9,504	390,00	3 706,60
VV		5,28+1,8		9,504			
VV		Součet		9,504			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,280	10,00	52,80
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,560	80,00	844,80
VV		15,84-5,28		10,560			
VV		Součet		10,560			
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,960	250,00	990,00
VV		22*0,3*0,6		3,960			
VV		Součet		3,960			
7	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	7,920	295,00	2 336,40
VV		3,96*2 *Přepočtené koeficientem množství		7,920			
D		4	Vodorovné konstrukce	1 504,80			
8	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,320	1 140,00	1 504,80
VV		22*0,1*0,6		1,320			
VV		Součet		1,320			
D		8	Trubní vedení	33 303,20			
9	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3.0 mm	m	22,000	57,00	1 254,00
10	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	22,330	37,00	826,20
VV		22*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		22,330			
11	K	879161111r	Napojení vodovodní přípojky na potrubí DN 25	kus	1,000	250,00	250,00
12	K	891212312	Montáž přírubového vodoměru DN 50	kus	3,000	600,00	1 800,00
13	M	38821518	vodoměr domovní tlak PN25 Qn 5 DN 25 260mm	kus	3,000	3 299,00	9 897,00
14	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	22,000	33,00	726,00
15	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	22,000	14,00	308,00
16	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	22,000	11,00	242,00
17	K	8997221r	Demontáž stávajícího vodoměru-přesun a montáž do nové provizorní vodoměrné šachty včetně dodávky a montáže provizorní vodoměrné šachty z prefa dílců	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
D		998	Přesun hmot	3 974,00			
18	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,948	500,00	3 974,00

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Multifunkční dům Stračov

Objekt:

12 - Dešťová kanalizace

KSO:

Místo: Stračov

CC-CZ:

Datum: 18.1.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**515 895,60**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	515 895,60	21,00%	108 338,10
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****624 233,70****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční dům Stračov

Objekt:

12 - Dešťová kanalizace

Místo:

Stračov

Datum:

18.1.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**515 895,60**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				515 895,60
D		1	Zemní práce				277 886,50
1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	283,500	60,00	17 010,00
VV			25*6,3*1,8		283,500		
VV			Součet		283,500		
2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	112,794	295,00	33 274,20
VV			170,9*0,6*1,1		112,794		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	187,524	183,00	34 316,90
VV			51,27+10,254+126		187,524		
VV			Součet		187,524		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	337,543	390,00	131 641,80
VV			187,524*1,8		337,543		
VV			Součet		337,543		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	187,524	10,00	1 875,20
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	208,770	80,00	16 701,60
VV			283,5+112,794-187,524		208,770		
VV			Součet		208,770		
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	51,270	250,00	12 817,50
VV			170,9*0,5*0,6		51,270		
VV			Součet		51,270		
8	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	102,540	295,00	30 249,30
VV			51,27*2 'Přepočtené koeficientem množství		102,540		
D		2	Zakládání				140 266,50
9	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	126,000	710,00	89 460,00
VV			25*6,3*0,8		126,000		
10	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	365,080	35,00	12 777,80
VV			25*14,2		355,000		
VV			6,3*0,8*2		10,080		
VV			Součet		365,080		
11	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	432,437	20,00	8 648,70
VV			365,08*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		432,437		
12	K	212752102	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	113,000	260,00	29 380,00
VV			11*8		88,000		
VV			25		25,000		
VV			Součet		113,000		
D		4	Vodorovné konstrukce				11 689,60
13	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	10,254	1 140,00	11 689,60
VV			170,9*0,1*0,6		10,254		
VV			Součet		10,254		
D		8	Trubní vedení				72 510,30
14	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednvrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	142,100	171,00	24 299,10
VV			28,2+23,7+40+20,2+30		142,100		
15	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednvrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	28,800	314,00	9 043,20
VV			7,3+8,8+12,7		28,800		
VV			Součet		28,800		
16	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	170,900	20,00	3 418,00
VV			142,1+28,8		170,900		
17	K	894812201	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	kus	5,000	3 000,00	15 000,00
18	K	894812242	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm	kus	5,000	780,00	3 900,00
19	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	5,000	70,00	350,00
20	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	5,000	3 300,00	16 500,00
D		998	Přesun hmot				13 542,70
21	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	135,427	100,00	13 542,70

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Multifunkční dům Stračov

Objekt:

13 - Demolice čp. 49+ hospodářské stavení

KSO:

Místo:

STRAČOV

CC-CZ:

Datum:

18.1.2021

Zadavatel:

OBEC STRAČOV

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**906 554,90**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	906 554,90	21,00%	190 376,50
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1 096 931,40****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční dům Stračov

Objekt:

13 - Demolice čp. 49+ hospodářské stavení

Místo:

STRAČOV

Datum:

18.1.2021

Zadavatel:

OBEC STRAČOV

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**906 554,90**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				906 554,90	
D		1	Zemní práce				26 213,30	
1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	1,000	140,00	140,00	
2	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	1,000	200,00	200,00	
3	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm	kus	6,000	80,00	480,00	
4	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	7,000	300,00	2 100,00	
5	K	112251102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	550,00	550,00	
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	47,600	80,00	3 808,00	
VV		7*4*1,7				47,600		
VV		Součet				47,600		
7	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	97,104	195,00	18 935,30	
VV		95,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				97,104		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				378 577,40	
8	K	981011315	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním	m3	609,805	180,00	109 764,90	
VV		"hosp. stavení" 6,55*19,0*(4,1+1,6/2)				609,805		
VV		Součet				609,805		
9	K	981011316	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním	m3	1 143,883	235,00	268 812,50	
VV		"rd" 10,45*15,75*(5,1+3,7/2)				1 143,883		
D		997	Přesun sutě				501 764,20	
10	K	997006512	Vodorovně doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1 078,917	75,00	80 918,80	
11	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 751,696	8,00	54 013,60	
VV		964,528*7				6 751,696		
12	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	1 078,917	10,00	10 789,20	
13	K	99701380	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	1 078,917	330,00	356 042,60	
VV		1078,917				1 078,917		

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Multifunkční dům Stračov

Objekt:

14 - Ozvučení sálu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.1.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**85 000,00**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	85 000,00	21,00%	17 850,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****102 850,00****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční dům Stračov

Objekt:

14 - Ozvučení sálu

Místo:

Datum:

18.1.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**85 000,00**

0	K	Pol178	Práce a instalační úkony (neplátce dph)	Jednotka	0,000		0,00
0	K	Pol179	Montáž a instalace	hodina	25,000	560,00	14 000,00
0	K	Pol180	Reproduktorová dvoulinka 2x1,5qmm	metr	175,000	24,00	4 200,00
0	K	Pol181	Stíněná signálová dvoulinka - Stereofonní	metr	100,000	19,00	1 900,00
0	K	Pol182	Symetrický signálový kabel pro XLR připojení	metr	25,000	24,00	600,00
0	K	Pol183	Stropní reproduktory 165mm 50W	ks	4,000	1 363,75	5 455,00
0	K	Pol184	Stropní reproduktory 130mm 30W	ks	8,000	1 150,00	9 200,00
0	K	Pol185	Nástěnné instalační reproduktory 40W	ks	4,000	3 500,00	14 000,00
0	K	Pol186	Vícekanálový zesilovač se 4mi regulátory cca 800W	ks	1,000	14 045,00	14 045,00
0	K	Pol187	Nástenný přehrávač - multimediální IP jednotka	ks	1,000	13 215,00	13 215,00
0	K	Pol188	Nástěnné ovladače hlasitosti impedanční	ks	3,000	1 115,00	3 345,00
0	K	Pol189	XLR / AUX / RCA připojovací terminály	ks	3,000	1 150,00	3 450,00
0	K	Pol190	HDMI signálový kabel osazený 15m	ks	1,000	1 590,00	1 590,00

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Multifunkční dům Stračov

Objekt:

15 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Stračov

CC-CZ:

Datum: 18.1.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**1 017 919,10**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 017 919,10	21,00%	213 763,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1 231 682,10****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční dům Stračov

Objekt:

15 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Stračov

Datum:

18.1.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**1 017 919,10**

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 017 919,10
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				120 000,00
1	K	011434000	Měření (monitoring) hlukové hladiny	...	1,000	25 000,00	25 000,00
2	K	011514000	Stavebně-statický průzkum	...	4,000	5 000,00	20 000,00
3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	20 000,00	20 000,00
4	K	012203000	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	...	1,000	15 000,00	15 000,00
5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	30 000,00	30 000,00
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	10 000,00	10 000,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				888 833,00
7	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	50 000,00	50 000,00
8	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	...	1,000	700 000,00	700 000,00
9	K	033103000	Připojení energií	...	1,000	5 000,00	5 000,00
10	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	...	1,000	45 000,00	45 000,00
11	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	47 333,00	47 333,00
12	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	5 000,00	5 000,00
13	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	25 000,00	25 000,00
14	K	034603000r	Trvalá pamětní deska	...	1,000	1 500,00	1 500,00
15	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00
D		VRN4	Inženýrská činnost				9 084,10
16	K	043203000	Rozbor vody	...	1,000	9 084,10	9 084,10
D		VRN9	Ostatní náklady				2,00
17	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	...	1,000	1,00	1,00
18	K	091003000r	Zábor veřejných ploch	...	1,000	1,00	1,00

Multifunkční dům Stračov

[illegible]

23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66		

[illegible]

Potvrzení o pojištění odpovědnosti

Allianz pojišťovna, a.s.

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

IČ: 47 11 59 71

tímto potvrzuje, že společnosti

DCI Czech a.s.

Na Vítězné pláni 1719, 140 00 Praha 4

IČ: 045 01 624

je pojištěna v rámci platné pojistné smlouvy č. **400 029 369** pro pojištění odpovědnosti (provozní činnost, výrobek) sjednané se společností **CONTEG, spol. s r.o. (IČ: 257 01 843)**. Toto pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví nebo věcech třetích osob.

Celkový limit pojistného plnění:**51.000.000 Kč**

celkový limit plnění pro odpovědnost za škodu nebo jinou újmu způsobenou provozní činností a vadou výrobku, max. 102.000.000,- Kč pro všechny pojistné události za jedno pojistné období


Územní platnost pojistné smlouvy je celý svět.

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost fyzických nebo právnických osob (dceřiné společnosti, organizační složky, apod.) se sídlem mimo území ČR.

Pojištění je sjednáno od 29.03.2012 na dobu určitou do 29.03.2021.



Ing. Jiří Beran
korporátní pojištění



Veronika Máchová
podpora korporátního
a podnikatelského pojištění

V Praze dne 25.03.2019

Toto Potvrzení o pojištění je vytvořeno pro účely pojištěného a má pouze informativní hodnotu. Jediným závazným dokumentem je pojistná smlouva, na niž se toto Potvrzení o pojištění odvolává, s tím, že zde uvedené limity plnění mohou být sníženy o vyplacené škody.

Dodatek č. 13 k pojistné smlouvě č. 400 029 369

Pojistitel: **Allianz pojišťovna, a. s.**
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Česká republika
IČ: 47 11 59 71
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 1815

a

Pojistník: **CONTEG, spol. s r.o.**
Na Vítězné pláni 1719, 140 00 Praha 4
IČO: 257 01 843
spisová značka C 62502, vedená Městským soudem v Praze

uzavírají následující dodatek k pojistné smlouvě pro pojištění odpovědnosti (provozní činnost, výrobek), kterým se s účinností od 29.03.2021 mění sídlo u pojištěné společnosti DCI Czech a.s.

Pojištěný: **CONTEG, spol. s r.o.**
Na Vítězné pláni 1719, 140 00 Praha 4
IČO: 257 01 843
spisová značka C 62502, vedená Městským soudem v Praze

Geomine a.s.
Husova 570, 261 02 Příbram VI – Březové Hory
IČO: 276 57 191
spisová značka B 11556, vedená Městským soudem v Praze

DCI Czech a.s.
Štěrboholská 1404/104, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČO: 045 01 624
spisová značka B 21039, vedená Městským soudem v Praze

CONTEG Cooling s.r.o.
Nádražní 203/9, 250 64 Měšice
IČO: 016 20 983
spisová značka C 209197, vedená Městským soudem v Praze

CS Global Services a.s.
Na Vítězné pláni 179, 140 00 Praha 4
IČO: 282 12 436
spisová značka B 13343, vedená Městským soudem v Praze

CONTEG Group a.s.
Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 024 09 291
spisová značka B 24057, vedená Městským soudem v Praze

ATC energo a.s.
Štěrboholská 1404/104, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČO: 098 08 124
spisová značka B 25981, vedená Městským soudem v Praze

CONTEG Payment4U a.s.
Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 097 52 251
spisová značka B 25847, vedená Městským soudem v Praze

Ostatní


ustanovení: Ostatní podmínky a ustanovení pojistné smlouvy č. 400 029 369 včetně jejích dodatků č. 1 až 12 zůstávají v platnosti beze změn.

**Závěrečná
prohlášení:**

Pojistník podpisem potvrzuje, že si je vědom specifického způsobu sjednání pojištění prostřednictvím na pojistiteli nezávislého poradce (pojišťovací makléř), a prohlašuje, že mu byl obsah pojištění makléřem vysvětlen, popřípadě že ho makléř upozornil na odchylky nabízeného pojištění a jeho požadavků. Podpisem smlouvy pojistník stvrzuje, že sjednané pojištění odpovídá jeho potřebám a požadavkům, případně že s tímto pojištěním na základě doporučení pojišťovacího makléře souhlasí, ač byl upozorněn na odchylky oproti svým požadavkům.

V Praze dne 12.3.2021

V Praze dne 11.03.2021


.....
pojistník

Digitálně podepsal
Veronika Máchová
Datum: 2021.03.11
10:33:00 +01'00'

.....
pojistitel

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem **204010_003560**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **Martina Vlachová**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Pelhřimov**

Česká pošta, s.p. dne **17.03.2021**



136753022-304720-210317123456