

Příloha č.1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE
Instalace evakuačního výtahu pro přepravu imobilních osob

REKONSTRUKCE VÝTAHU V BUDOVĚ DOMOVA PRO SENIORY:

1. Projektová dokumentace pro stavební povolení (případně ohlášení stavby) včetně projednání s dotčenými institucemi a vyřízení stavebního povolení (případně ohlášení stavby).
2. Kompletní demontáž starého výtahu.
3. Dodávka a montáž nového výtahu v následujícím provedení.

Technické parametry výtahu	(EILTAB 1600/1 - 4/4 - P/N)
- typ výtahu	: evakuační, lůžkový, trakční – vybaven pro přepravu imobilních osob dle vyhlášky 369/2001Sb.
- nosnost	: 1 600 kg – 21 osob
- dopravní rychlost	: 1 ms ⁻¹
- strojovna	: bez (výtahový stroj umístěn v horní části výtahové šachty)
- rozměry výtahové šachty	: šířka 2 500 mm, hloubka 2 600 mm
- prohlubeň	: 1 500 mm
- výška horního patra	: 5 000 mm
- příkon motoru	: 10,9 kW
- výtahový stroj	: bezpřevodový

Počet stanic : 4

Počet nástupišť : 4

Kabina	: průchozí, kovová
- povrchová úprava	: komaxit – odstín dle výběru objednatele
- rozměr klece	: šířka 1 500 mm, hloubka 2 240 mm, výška 2 150 mm
- vybavení kabiny	: ovládací sloup v provedení NEREZ LESK osazený oválnými tlačítky BST zvukový signál dojezdu do stanice - gong trubkové madlo na boční stěně kabiny v provedení NEREZ LESK zapuštěné sklopné sedátko s dosahem na ovládací sloup v provedení komaxit zrcadlo s fasetou do poloviny boční stěny plastické rohy kabiny v provedení NEREZ LESK plastické okopové lišty ve spodní části kabiny v provedení NEREZ LESK s LED osvětlením (modrým) ventilátor GSM včetně SIM karty - komunikační zařízení mezi kabinou a servisní organizací funkční pouze v případě poruchy nouzové osvětlení v ovl. kombinaci dle ČSN EN 81.1 digitální polohová signalizace TFT (barevné podsvícení) akustický signál dojezdu výtahu do stanice vč. hlasového oznámení čísla stanice indukční poslech pro nedoslýchavé osoby
- podlaha kabiny	: kovová, krytá protiskluzovou krytinou ALTRO
- osvětlení kabiny	: LED osvětlovací pásy

47

Kabinové dveře

- povrchová úprava
- rozměr kabinových dveří
- jištění dveří
- práh

: automatické, dvoupanelové, centrální - frekvenčně řízené – 2ks
: komaxit – odstín dle výběru objednatele
: šířka 1 100 mm, výška 2 000 mm
: celoplošná fotobuňka
: standard - hliníkový

Šachetní dveře

- povrchová úprava
- rozměr šachetních dveří
- požární odolnost
- práh

: automatické, dvoupanelové, centrální
: komaxit – odstín dle výběru objednatele
: šířka 1 100 mm, výška 2 000 mm
: EW60
: standard - hliníkový

Řízení výtahu

: mikroprocesorové, tlačítkové se samoobsluhou
sběrné směrem dolů

Evakuace klíčem v kabině a výchozí stanici (náhradní zdroj je součástí dodávky výtahu)

Frekvenční měnič pro přesné zastavení a plynulý rozjezd a dojezd (výtahový rozvaděč umístěn v horní stanici vedle šachetních dveří v provedení komaxit, požární odolnost EI30)

Vnější řízení

- provedení

: ovladači s potvrzením volby pro přivolání klece
: přivolávače s oválnými tlačítky BST v provedení NEREZ LESK

polohová signalizace LED ve všech stanicích (podmínka u evakuačního výtahu)

Kabinové řízení

- provedení

: ovladači s potvrzením volby pro jízdu do stanic
ovladač nouzové signalizace
digitální polohová signalizace TFT umístěná v ovládacím sloupu (**barevné podsvícení**)
tlačítko otevírání automatických dveří
signalizace přetížení
: ovládací sloup v provedení NEREZ LESK osazený oválnými tlačítky BST
Braillovo písmo

Součástí technologie výtahu je kabeláž ve výtahové šachtě se sníženou hořlavostí, která je předepsána dle ČSN EN pro evakuační výtahy.

47.

Položkový rozpočet výtahu:**Výtah EILTAB 1600/1 - 4/4 - P/RE:**

Projektová dokumentace pro vyřízení stavebního povolení (ohlášení stavby):	26 300,- Kč
Vyřízení stavebního povolení (ohlášení stavby) vč. projednání s dotčenými orgány:	9 600,- Kč
Dodávka nového výtahu vč. dopravy:	671 700,- Kč
Demontáž a montáž výtahu:	142 900,- Kč
Zkoušky:	10 000,- Kč
Celkem za 1 výtah bez DPH:	860 500,- Kč
DPH 15%:	129 075,- Kč
Celkem za 1 výtah včetně DPH:	989 575,- Kč

Související práce:

Zednické práce:	61 200,- Kč
(oprava omítek v šachtě, vybílání šachty, vybourání dosedů a vyzdění nových, obezdění šachetních dveří včetně přízdívek a nových překladů, zasekání ocelových nosníků pod výtahový stroj v šachtě, osazení montážního háku)	
Elektrikářské práce:	3 800,- Kč
(dodávka a montáž hlavního vypínače)	
Natěračské práce:	2 400,- Kč
(nátěr vystrojení ve výtahové šachtě)	
Výpomocné práce:	2 700,- Kč
Odvoz a likvidace odpadu v souladu se zákonem:	4 500,- Kč
Lešení do výtahové šachty:	16 200,- Kč
Zámečnické práce:	5 000,- Kč
(montážní nosník, příp. hák pod stropem šachty)	
Náhradní zdroj evakuačního výtahu:	158 500,- Kč
(náhradní bateriový zdroj pro napájení evakuačního výtahu umístěný ve stávající strojovně výtahu – doba zálohy je 45 minut)	
Celkem za 1 výtah bez DPH:	254 300,- Kč
DPH 15%:	38 145,- Kč
Celkem za 1 výtah včetně DPH:	292 445,- Kč

Celková cena za výtah:

Celkem za 1 výtah včetně souvisejících prací bez DPH:	1 114 800,- Kč
DPH 15%:	167 220,- Kč
Celkem za 1 výtah včetně souvisejících prací včetně DPH:	1 282 020,- Kč