

Tuchlovice, oprava místních komunikací - lokalita JIH:

- 1.úsek

ulice Školní

km 0,000 - km 0,23469
- 2.úsek

ulice Za Humny I

km 0,000 - km 0,24339
- 3.úsek

ulice Za Humny II

km 0,000 - km 0,24100
- 4.úsek

ulice Pod Školou

km 0,000 - km 0,13788

TUCHLOVICE

LEGENDA ČAR A SYMBOLŮ

- 5590 KATASTRÁLNÍ MAPA
- NOVÉ HRANY
- STÁVAJÍCÍ HRANY
- VO STÁVAJÍCÍ / NOVÉ
- VPUST STÁVAJÍCÍ / ZRUŠENÁ / NOVÁ
- VZROSTLÁ ZELEŇ
- HYDRANT / SOUPĚ
- DZ STÁVAJÍCÍ
- VZROSTLÁ ZELEŇ NOVÁ

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- SILOVÉ NN / VO PODZEMNÍ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ NADZEMNÍ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ
- KANALIZACE SPLÁŠKOVÁ GRAVITAČNÍ
- VODOVOD
- PLYNOVOD STL
- KABELOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- STOKA DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

- SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
- SO 301 - Dešťová kanalizace
- SO 401 - Rozvody NN a VO
- SO 801 - Sadové úpravy

POZNÁMKY:

Inženýrské sítě

- Před zahájením prací na objektu je zhotovitel povinen zajistit vytyčení stávajících inženýrských sítí u jejich správců v místech dotčených stavbou. Bez tohoto vytyčení nesmí být zahájeny zemní práce a je nutné udržovat je po celou dobu stavby!
- Průběhy sítí uvedené v dokumentaci jsou přeneseny ze zpsněných elektronických formátů v souřadnicovém systému S-JTSK, které byly poskytnuty jednotlivými správci v rámci projektové přípravy.
- V rámci stavby bude zrušena stávající dešťová kanalizace (betonové potrubí DN 100 - 500) včetně odvodňovacích prvků a přídužených objektů (šachty, propustky, žláby, uliční a horské vpusti).
- V PD jsou respektovány požadavky provozovatele distribuční plynové soustavy (Gasnet). Nová trasa řeškové kanalizace je navržena tak, aby ohel křížení s PZ byl minimálně 60°, nové navrhé stožáry PZ jsou v odstupu minimálně 1,0m od PZ, obrysy uličních vpustí jsou umístěny min. 0,50 m od obrysu PZ a nové vysazené stromy jsou od stávajícího PZ ve vzdálenosti min. 2,0 m na obě strany.
- Nové navrhé odvodňovací prvky (uliční případně chodníkové/obrubníkové vpusti a systémové žlabové vpusti) budou umístěny mimo stávající inženýrské sítě
- V ulici Nádražní I bude provedena přeložka sdělovacího kabelu CETIN v délce cca 130m, kabel bude uložen do osy nově navrhého chodníku.

REVIZE 07/2025	
PROJEKT	ŠIP
	Ing. Petr Fojt
PROJEKT	KONTROLOVAL
	Ing. Petr Fojt
PROJEKT	VYPRACOVAL
	Ing. Pavel Barnat
PROJEKT	STUPEŇ PD
	PPPS
PROJEKT	ČÍSLO ZAKÁZKY
	20070
PROJEKT	DATUM
	07/2025
PROJEKT	MĚŘÍTKO
	1:500
PROJEKT	ROZMĚR
	1050 x 594 mm
Obec Tuchlovice, poz. parc.č. 696,1328,1338,1339 v k.ú. Tuchlovice (771317)	
Tuchlovice, oprava místních komunikací - lokalita JIH	
Koordinační situace	
C.3.	