

Dodatek č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

- | | | |
|------|---|--|
| 1.1. | Zhotovitel :
Sídlo:
Zastoupený :
IČ:
DIČ: | STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
Jozefem Anovčínem, jednatelem
26285363
CZ26285363 |
| 1.2. | Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený :
IČ: | Obec Rohatec
Květná 1, 696 01 Rohatec
Ing. Jarmilem Adamcem, Ph.D., starostou obce
00488526 |

2. Předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SOD17 - 422 uzavřené dne 1. 12. 2017.

- 2.1. V článku 3. **Předmět smlouvy** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:
„Součástí předmětu plnění jsou rovněž práce a dodávky, které jsou nad rámec původního předmětu plnění – vícepráce, a práce a dodávky, které se po dohodě smluvních stran nebudou realizovat - méněpráce. Rozsah je vymezen v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.“
- 2.2. V článku 4. **Termíny plnění** se ruší odstavec 4. 1. a nahrazuje se novým, který bude mít následující znění:
„4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
• předání staveniště – nejdříve do 5 dnů od uzavření smlouvy o dílo
• zahájení prací v den předání staveniště
• termín dodání díla do 31. 7. 2018“
- 2.3. V článku 6. **Cena za dílo** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:
„Z důvodů uvedených v článku 3. se cena díla zvyšuje o částku 130 829,32 Kč bez DPH a celková cena díla po úpravě činí:

4 856 784,32 Kč bez DPH

1 019 924,70 Kč DPH 21 %

5 876 709,02 vč. DPH

3. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

Příloha: položkový rozpočet


28. 06. 2018

V Rohatci dne2018


OBEC ROHATEC
Květná 359/1 ①
696 01 ROHATEC
IČ: 00488526, DIČ: CZ00488526
Objednatel

28. 06. 2018

V Hodoníně dne2018


STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měštanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
Zhotovitel 120 022 firmaplus@firmaplus.cz

Tento dokument byl schválen na zasedání
Rady obce / ~~Zastupitelstva obce~~

Dne: 27. 6. 2018

Číslo usnesení: 19/86-R2018

Podpis: 

Stavba:	02-17-422	ROHATEC - OBEC - Přístavba základní školy	List č. 2
---------	-----------	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		130 829,32	0,00	130 829,32
ZR	Změnové řízení	130 829,32	0,00	130 829,32
422-ZR-01.	Soupis stavebních prací nad rámec rozpočtu	130 829,32	0,00	130 829,32

Stavba:	02-17-422	ROHATEC - OBEC - Přístavba základní školy	List č. 3
---------	-----------	---	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	3 254,03	0,23648
41	Stropy a stropní konstrukce	HSV	2 561,67	0,44487
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	36 009,72	0,84033
61_1	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	15 000,00	0,01716
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	34 417,84	2,08402
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	2 298,45	0,44948
96	Bourání konstrukcí	HSV	4 397,45	0,00070
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 140,45	0,00000
713	Izolace tepelné	PSV	8 093,10	1,07456
762	Konstrukce tesařské	PSV	4 331,74	0,00000
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	11 539,64	0,32649
784	Malby	PSV	2 599,70	0,01112
M21	Elektromontáže	MON	2 456,00	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	2 729,53	0,00000
			130 829,32	5,48521

Stavba:	02-17-422	ROHATEC - OBEC - Přístavba základní školy	List č. 4
Objekt:	ZR	Změnové řízení	
Rozpočet:	422-ZR-01.	Soupis stavebních prací nad rámec rozpočtu	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	331231116RT2	Zdivo pilířů cihelné	m3	0,13	5 745,00	754,03
	Výkaz výměr:	0,25*0,25*2,1		0,13		
2	342263410R00	Dodávka a montáž revizních plastových dvířek	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 254,03

Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce

3	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	0,54	545,00	294,30
	Výkaz výměr:	okno P4: 1,35*0,4		0,54		
4	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	0,54	109,00	58,86
5	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 průvlak V9	m3	0,14	2 328,83	327,50
	Výkaz výměr:	0,25*0,25*2,25		0,14		
6	417351115R00	Bednění průvlaku V9 - zřízení	m2	1,13	545,00	613,13
		0,5*2,25		1,13		
7	417351116R00	Bednění průvlaku V9 - odstranění	m2	1,13	109,00	122,63
		0,5*2,25		1,13		
8	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,01	27 250,00	245,25
		0,009		0,01		
9	975043111R00	Podchycení průvlaku	m	2,25	400,00	900,00
Celkem za: 41		Stropy a stropní konstrukce				2 561,67

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

10	622481211RU2	Montáž stěrkového tmelu stropu vč. dodávky	m2	168,32	178,00	29 960,96
	Výkaz výměr:	198,32-30		168,32		
11	784191101R00	Penetrace podkladu stropu	m2	198,32	30,50	6 048,76
Celkem za: 61		Úpravy povrchů vnitřní				36 009,72

Díl: 61_1 Úpravy povrchů vnitřní

12	61001	SDK podhled 2xRB 12,5 mm 1.NP	ks	1,00	1 200,00	1 200,00
13	61002	SDK obklad 3 stranný místnost 1.01	ks	1,00	820,00	820,00
14	61003	SDK obklad 2 stranný 1.NP	mb	2,25	550,00	1 237,50
15	61004	SDK obklad 2 stranný 1.PP	mb	2,15	550,00	1 182,50
16	61005	SDK doplnění podhledu + obklad 3 stranný 1.PP	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
17	61006	SDK obklad 2 stranný 2.NP	mb	13,00	620,00	8 060,00
18	61007	SDK zapravení montážních otvorů	ks	5,00	200,00	1 000,00
Celkem za: 61_1		Úpravy povrchů vnitřní				15 000,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

19	622429991R00	Příplatek za další barvu-tmavá	m2	197,35	174,40	34 417,84
	Výkaz výměr:	284,84-87,49		197,35		
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				34 417,84

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

Stavba:	02-17-422	ROHATEC - OBEC - Přístavba základní školy	List č. 5
Objekt:	ZR	Změnové řízení	
Rozpočet:	422-ZR-01.	Soupis stavebních prací nad rámec rozpočtu	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
20	632418150R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	4,62	497,50	2 298,45
	Výkaz výměr:	2,2*2,1		4,62		

Celkem za: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 298,45

Díl: 96 Bourání konstrukcí

21	962031116R00	Bourání zdiva cihelného plného	m2	1,05	700,00	735,00
	Výkaz výměr:	0,5*2,1		1,05		
22	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 7 cm, pneumat. kladivo	m3	0,32	4 250,00	1 374,45
	Výkaz výměr:	2,2*2,1*0,07		0,32		
23	965081712RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm ručně, dlaždice keramické	m2	4,62	80,00	369,60
	Výkaz výměr:	2,2*2,1		4,62		
24	974031666R00	Vysekání rýh v ŽB věnci 15 x 15 cm	m	4,40	436,00	1 918,40
	Výkaz výměr:	2,2*2		4,40		

Celkem za: 96 Bourání konstrukcí 4 397,45

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

25	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	4,07	280,00	1 140,45
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot					1 140,45

Díl: 713 Izolace tepelné

26	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - vč.překrytí folií	m2	-56,85	21,00	-1 193,96
	Výkaz výměr:	-56,855		-56,85		
27	713182213RT1	Izolace celulózová foukaná do střešních konstrukcí Climatizer Plus	m3	20,47	1 010,00	20 672,48
	Výkaz výměr:	113,71*0,18		20,47		
28	631508606R	Pás izolační minerální vlny tl.180mm	m2	-113,71	102,60	-11 666,65
	Výkaz výměr:	-113,71		-113,71		
29	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	78,12	3,60	281,23
Celkem za: 713	Izolace tepelné					8 093,10

Díl: 762 Konstrukce tesařské

30	762001	Montáž podélné pozednice pod střešní vazníky	m	25,40	52,00	1 320,80
	Výkaz výměr:	12,7*2		25,40		
31	762002	Dodávka řeziva na pozednice	m3	0,32	8 500,00	2 720,00
32	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	40,41	7,20	290,94
Celkem za: 762	Konstrukce tesařské					4 331,74

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

33	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	13,71	30,50	418,28
	Výkaz výměr:	24,464-10,75		13,71		
34	771445014RT2	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel v10 tmel spárování	m	9,80	98,10	961,38
	Výkaz výměr:	22,2-12,4		9,80		

Stavba:	02-17-422	ROHATEC - OBEC - Přístavba základní školy	List č. 6
Objekt:	ZR	Změnové řízení	
Rozpočet:	422-ZR-01.	Soupis stavebních prací nad rámec rozpočtu	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
35	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	9,80	36,00	352,80
	Výkaz výměr:	(4,4+22,2)-16,8		9,80		
36	771575107RT2	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 30x30 cm	m2	8,98	414,20	3 721,17
	Výkaz výměr:	19,734-10,75		8,98		
37	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	9,80	36,00	352,80
	Výkaz výměr:	(4,4+22,2)-16,8		9,80		
38	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	8,98	26,20	235,38
	Výkaz výměr:	8,984		8,98		
39	59763070R	Dlažba neglazovaná 300x300mm	m2	11,76	436,00	5 129,19
	Výkaz výměr:	dlažba: 8,984*1,05		9,43		
		soklíky: 22,2*0,1*1,05		2,33		
40	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	111,71	3,30	368,64
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				11 539,64

Díl: 784

Malby

41	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	40,31	9,80	395,09
	Výkaz výměr:	1.01: 2,15*2,25*2		9,68		
		-1,65*2*2		-6,60		
		(2*2+1,65)*0,4		2,26		
		(2,25*2+1)*0,33		1,81		
		1.02: (2,5*2+1)*0,33		1,98		
		(2*2+2,1)*0,33*3		6,04		
		1.03: (2*2+2,1)*0,33		2,01		
		(2,2*2+1,35)*0,33		1,90		
		2.01: 2,15*2,9*2		12,47		
		-1,65*2,15*2		-7,09		
		(2,15*2+1,65)*0,4		2,38		
		(2*1,5+2,1)*0,33		1,68		
		2.02: (2,5*2+1)*0,33		1,98		
		(2*2+2,1)*0,33*3		6,04		
		2.03: (2*2+1,35)*0,33		1,77		
		(2*2+2,1)*0,33		2,01		
42	784195122R00	Malba sádkokartonu vč. penetrace	m2	15,00	65,00	975,00
43	784195212R00	Malba tekutá bílá, 2 x	m2	40,31	30,50	1 229,61
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 41: 40,31500		40,31		

Celkem za: 784

Malby

2 599,70

Díl: M21

Elektromontáže

44	M21001	Doplnění zásuvek a jistiění	ks	8,00	307,00	2 456,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				2 456,00

Díl: D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

45	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,42	150,00	213,72
46	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. podlaží	t	1,42	800,00	1 139,86
47	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,42	152,60	217,43

Stavba:	02-17-422	ROHATEC - OBEC - Přístavba základní školy	List č. 7
Objekt:	ZR	Změnové řízení	
Rozpočet:	422-ZR-01.	Soupis stavebních prací nad rámec rozpočtu	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
48	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,42	228,00	324,86
49	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,25	10,00	142,48
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,42	218,00	310,61
51	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	4,27	21,80	93,18
52	979999999R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,42	196,20	279,55
53	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	1,42	5,50	7,84
Celkem za: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 729,53