

SMLOUVA o DÍLO č. 68/2018

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Obec Kaliště
Sídlo: Kaliště 92, 394 51 Kaliště
IČO: 00248363
Starosta: Pavel Kutíš

a

1.2. Zhotovitel: UNIMONT J.C.K. s.r.o.
Sídlo: Hradec 8, 584 01 Ledec nad Sázavou
IČ: / DIČ: 25269445/ CZ25269445
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C vložka 11659
Zastoupen / oprávněně jednající: Jiří Cihlář, jednatel
Bankovní spojení: 2798580217/0100

2. Předmět plnění

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést v úplném rozsahu, včas, řádně, tedy bez jakýchkoliv vad a nedodělků, dílo popsané v této smlouvě, a řádně provedené dokončené dílo včas předat objednateli v této smlouvě sjednaným způsobem. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 2.2. Podkladem pro realizaci díla je nabídka zhotovitele ze dne 15.10.2018 předložená v rámci veřejné zakázky nazvané „**Obec Kaliště – chodník podél silnice III/34761, III/12934**“, projektová dokumentace zpracovaná Ing. Martinem Pohankou, ČKAIT: 1302299, VPS o provedení stavby, položkový rozpočet a Zadávací dokumentace k veřejné zakázce.
- 2.3. Místem plnění předmětu díla je lokalita v zastavěné části obce Kaliště, k.ú. Kaliště (662241). Místo plnění je specifikováno v projektové dokumentaci.
- 2.4. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla a sjednané ceny díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci, a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v čl. 3., odst. 3.3., či v jiných částech této smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění, a dopadu na cenu díla, zhotovitel předá objednateli.
- 2.6. Zhotovitel tímto stvrzuje, že je mu znám rozsah celé akce co do věcného vymezení i závaznosti celkových termínů. Tento je jasně vymezen a určen v příloženém výkazu výměr. Projektová dokumentace v listinné formě (1 pare) bude předána objednatelům zhotoviteli při podpisu smlouvy. **Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., která stanoví obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání komunikace.**

2.7. Dojde-li k dohodě o změně díla, bez ohledu na povahu či rozsah této změny, je Zhotovitel povinen tyto změny jakož i celé dílo provést v termínech sjednaných dle této smlouvy, nebude-li výslovně písemně dohodnuto jinak.

2.8. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí Zhotovitele, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3. 2., a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném písemném odsouhlasení má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. Veškeré takové změny musí mít formu písemného dodatku.

2.9. Objednatel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné překážky, které by bránily provedení díla.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	3 051 501,53 Kč
DPH 21 %:	640 815,80 Kč
Cena včetně DPH:	3 692 317,33 Kč

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen při změně sazeb DPH a zákonných poplatků a za podmínek stanovených v SoD.

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je projektová dokumentace, položkový výkaz výměr a požadavky objednatele uvedené v Zadávací dokumentaci. Rozpočet je nedílnou součástí SoD jako Příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné a neměnné.

3.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení podzemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, dopravní značení po dobu výstavby, cenu za zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, geometrické zaměření nově překládaných a budovaných inženýrských sítí, geometrické zaměření celé stavby) a zisk Zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

3.4. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zhotovitel zahrnul do sjednané ceny a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy.

3.5. Zhotovitel není oprávněn tyto ceny zvyšovat s odvoláním na další náklady vzniklé např. z důvodu, že předmětná část díla bude prováděna v jiném termínu, než jak zhotovitel předpokládal, či jak vyplynulo ze sjednaného harmonogramu prací.

3.6. Zhotovitel je povinen bez nároku na zvýšení ceny díla nebo náhrady jakýchkoliv v této souvislosti vzniklých dalších nároků provést takové výkony, které vyplynou z rozhodnutí vzešlých z kolaudačního řízení, bez ohledu na to, zda v době, kdy tyto požadavky budou vůči objednateli uplatněny, již zhotovitel předal objednateli dokončené dílo.

3.7. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SoD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.

3.8. Ke změně ceny může dojít pouze po vzájemné písemné dohodě obou smluvních stran v případě, že:

3.8.1. objednatel bude požadovat i provedení jiných prací či dodávek, které nebyly součástí projektové dokumentace;

- 3.8.2. při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly známy v době podpisu smlouvy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, a tyto mají vliv na cenu díla;
- 3.8.3. při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.

3.9. Dodatečné zakázky na stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a které jsou nezbytné pro provedení původní zakázky na stavební práce, budou zadány stávajícímu dodavateli za předpokladu, že dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % ceny původní zakázky.

V takovém případě bude cena díla navýšena o částku vypočtenou součtem násobků velikosti jednotlivých dohodnutých navýšení množství měrných jednotek položek Rozpočtu a jim odpovídajících jednotkových cen. V případech, kdy dohoda smluvních stran o změně díla bude zahrnovat hmotné výsledky činností nebo dodávek, které nejsou vyjádřeny položkami v Rozpočtu ke dni podpisu této smlouvy, bude cena díla navýšena o 90% částky, jakou za provedení takové změny stanoví aktuální ceník stavebních prací RTS, pokud se strany nedohodnou jinak.

3.10. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla stran dosud jeho ještě neprovedené části. Povinnost provést takovouto část díla zhotoviteli zaniká v okamžiku, kdy je mu takovéto písemné rozhodnutí objednatele doručeno. Cena za dílo se snižuje podle ocenění neprovedených prací a výkonů dle jednotlivých položek uvedených ve výkazu výměr, který je součástí této smlouvy.

4. Termíny plnění

- 4.1. Předání staveniště: nejméně 5 dní před začátkem prací. O předání bude sepsán písemný protokol. Zhotovitel je při převímce staveniště povinen prověřit, zda toto nemá zjevné překážky nebo vady bránící provedení díla.
- 4.2. Zahájení prací na díle: 1.4.2019
- 4.3. Ukončení a předání díla: do 30.10.2019
- 4.4. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který je nedílnou přílohou SoD. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly a u nich uveden termín realizace.
- 4.5. Objednatel je povinen převzít dílo i před sjednaným termínem, pokud je bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Uhrada ceny za dílo bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů vystavených zhotovitelem zpětně za každý kalendářní měsíc. Zhotovitel předloží do 10 kalendářních dnů od uplynutí příslušného kalendářního měsíce ke kontrole objednateli zjišťovací protokol a soupis prací a dodávek provedených za předchozí měsíc a oceněný dle čl.3. Po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se Soupisem souhlasí) vystaví zhotovitel daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 5.3. Objednatel poskytne zhotoviteli platby do výše 90 % ceny díla bez DPH, zbývající část 10 % uhradí po předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, na základě vystavené konečné faktury. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání

díla. Den předání a převzetí celého díla je dnem uskutečnění posledního dílčího zdanitelného plnění a k tomuto dni bude vystavena konečná faktura (daňový doklad).

- 5.4. Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
- 5.5. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní po jejím doručení objednateli. V případě, že faktura bude mít nedostatky, bude dodavateli vrácena a objednatel se nedostane do prodlení se splatností, neboť lhůta splatnosti začíná běžet dnem opětovného dodání faktury. Platba je realizována připsáním na účet zhotovitele.
- 5.6. Platby budou probíhat výhradně v Kč a veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
- 5.7. Objednatel prohlašuje, že na tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

6. Majetkové sankce, smluvní pokuty

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:
- 6.1.1. Za prodlení se splněním povinnosti předat předmět díla vyúčtuje objednatel Zhotoviteli za každý i započatý den prodlení částku ve výši **5.000,- Kč**.
- 6.1.2. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uplatněných objednatel v záruční době, a to **5.000,- Kč** za každou zjištěnou vadu a za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později.
- 6.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatel na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. Zhotovitel si je vědom, že pokud nepředá řádně, v celém rozsahu a včas dokončené dílo, může Objednateli způsobit také škody spočívající ve ztrátě možnosti financování z prostředků SFDI nebo jiného dotačního titulu.

7. Provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané době.
- 7.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.
- 7.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
- 7.4. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatel na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
- 7.5. V případě, že budou použity postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, lze použít pouze takové, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatel.
- 7.6. Objednatel bude organizovat kontrolní dny za účasti zhotovitele, vybraných poddodavatelů a technického dozoru investora, případně koordinátora BOZP, pokud je vyžadován jinými právními předpisy. Osobu TDI a BOZP jmenuje objednatel. První termín bude stanoven při předání staveniště a zapsán do stavebního deníku.
- 7.7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty

nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

- 7.8. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady, spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel.
- 7.9. V případě, že zhotovitel prokázal splnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, změna tohoto poddodavatele v rámci plnění předmětu veřejné zakázky je přípustná pouze ve výjimečných případech, se souhlasem objednatele, a za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část své kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém dodavatel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.
- 7.10. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto poddodavatelů. V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli sankci 50.000,- Kč. Předložený seznam poddodavatelů je po celou dobu realizace díla bez souhlasu objednatelem neměnný. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. Poddodavatel nesmí část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele. **Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele a poddodavatele.**
- 7.11. Osoba, kterou zhotovitel prokázal splnění kvalifikace (stavbyvedoucí), se bude skutečně podílet na plnění veřejné zakázky. V případě změny uvedené osoby na základě vnějších objektivních příčin v průběhu realizace veřejné zakázky, musí být daná osoba nahrazena osobou, která bude splňovat dané požadavky na prokázání kvalifikace, a toto splnění prokáže zhotovitel způsobem, jaký byl požadován v zadávací dokumentaci. Objednatel musí tuto osobu písemně schválit.
- 7.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. Zhotovitel zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, a to v souladu s platnými právními předpisy.
- 7.13. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 7.14. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.15. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými a evropskými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů, a to za účasti oprávněného zástupce objednatele.
- 7.16. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to min. do výše hodnoty zakázky. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.
- 7.17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese zhotovitel plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
- 7.18. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním povinností vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu

odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

- 7.19. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel, a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod, vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu pozemku, na němž se nachází staveniště.
- 7.20. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 7.16. tohoto článku, dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

8. Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu apod. Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla.
- 8.2. Zápisy do deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitelem pověřená osoba (dále jen zhotovitel) vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zhotovitele může do deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 8.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům v deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
- 8.5. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

9. Předání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 3 dny předem datum a hodinu předání díla a za účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka.
- 9.2. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) Objednatelem převzato bez výhrad, bude uznáno za dokončené a o převzetí bude sepsán zápis nebo
 - b) objednatel převezme dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle bodu 6.1.2. SoD.
- nebo
- c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a nedodělky, a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis.
- 9.3. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, nedodělkem se rozumí nedokončená práce.
- 9.4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- 9.5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, není-li odstraněn odpad vzniklý v průběhu realizace díla, apod.

10. Záruky

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce **60 měsíců**. Na části díla vybavené obvyklým záručním listem výrobce nebo dodavatele poskytne zhotovitel záruku poskytovanou výrobcem nebo dodavateli, min. však 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil, a které včas oznámil.
- 10.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
- 10.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- 11.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.)
 - 11.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- 10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
- 10.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 10.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 10.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Objednatel tímto jednáním nepozbývá svých práv vyplývajících ze záruky za dílo.
- 10.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 10.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

11. Vyšší moc

- 11.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách, a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 11.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

12. Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

- 12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 12.3. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 12.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 12.5. Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě podstatného porušení povinností na straně zhotovitele. Za podstatné porušení povinností na straně zhotovitele se považuje:
 - snaha zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní, atd.;
 - neprovedení prací týkající se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění ve stanovených termínech a v požadované kvalitě;
 - opakované porušení předpisů upravující bezpečnost práce a požární ochranu a porušení povinností dle bodu 7.12., bude-li toto porušení zaznamenáno ve stavebním deníku;
 - postoupení práv a povinností z této smlouvy vyplývajících pro zhotovitele třetí osobě bez souhlasu objednatele.
- 12.6. Pokud bude zhotovitel soustavně nebo zvláště hrubě porušovat kvalitativní podmínky v průběhu realizace stavby, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, avšak teprve po písemné výzvě k plnění s pohrůzkou odstoupení, se stanovenou dodatečnou přiměřenou lhůtou k nápravě, jejíž délka nesmí přesáhnout 5 kalendářních dnů.
- 12.7. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně nebo den, na kterém se strany dohodnou. V případě, že se strany na dni účinnosti odstoupení od smlouvy dohodnou, má tento termín přednost před dnem, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.
- 12.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“;
 - strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně odsouhlasené náklady prostavěnosti díla.

13. Povinnosti Zhotovitele

- 13.1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související s realizací díla a umožnit osobám objednatelů oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla.
- 13.2. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,

je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se rovněž zavazuje k obdobné povinnosti zavázat své případné poddodavatele.

13.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

13.4. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR.

14. Povinnosti Objednatele

14.1. Objednatel je povinen užívat dílo podle jeho účelu.

14.2. Objednatel je povinen dodržovat všeobecná ustanovení právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě je 14 dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

15.2. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je veřejná zakázka (dílo) hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace díla. Zhotovitel bude respektovat právo SFDI na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky SFDI objednateli.

15.3. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

15.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

15.5. Kontaktní osoba objednatele: Pavel Kutiš, e-mail: starosta@obeckaliste.cz, tel: 777 556 505
Kontaktní osoba zhotovitele:

- ve věcech smluvních: Jiří Cihlár tel: 602 292 569, e-mail: cihlar@unimont.cz
- ve věcech provozních: Jiří Kohout tel: 606 736 615, e-mail: unimont@unimont.cz

15.6. Tato SoD je vyhotovena v 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží každý 2 (dvě) vyhotovení.

15.7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SoD a s celým obsahem SoD souhlasí. Současně prohlašují, že SoD nebyla sjednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy smlouvy:


- a) Příloha č. 1 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen;
- b) Příloha č. 2 - Projektová dokumentace – uložena mimo smlouvu
- c) Příloha č. 3 – Harmonogram prací
- d) Příloha č. 4- Zadávací dokumentace k veřejné zakázce (uložena mimo smlouvu)
- e) Příloha č. 5 – VPS o provedení stavby (uložena mimo smlouvu)

V Kališti dne 4. 12. 2018

V Hradci dne 4. 12. 2018



Pavel Kutiš, starosta obce



Jiří Cihlár, jednatel



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2120 Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934

Zadavatel Obec Kaliště IČO: 00286061
4 DIČ: CZ00240265
58851 Kaliště

Zhotovitel: UNIMONT J.C.K. s.r.o. IČO: 25269445
Hradec 8 DIČ: CZ25269445
58401 Ledec nad Sázavou

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 070 850,24
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			24 200,00
Ostatní náklady			20 000,00
Celkem			2 115 050,24

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 115 050,24 CZK
Základní DPH	21 %	444 161,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,24 CZK

Cena celkem s DPH 2 559 211,00 CZK

v MEADCI

dne

07.12.2018

uniMONT s.r.o.
Hradec 8
584 01 LEDEČ n/Sázavou
IČO: 25269445, DIČ: CZ25269445
TEL/FAX: 589 722 038 ①

Za zhotovitele

[Signature]

Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	44 200	9 282	53 482	2
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	44 200	9 282	53 482	2
001	Úsek 1	0	986 447	207 154	1 193 601	47
001.1	Úsek 1_uznatelné náklady	0	954 934	200 536	1 155 470	45
001.2	Úsek 1_neuznatelné náklady	0	31 513	6 618	38 131	1
002	Úsek 2	0	626 813	131 631	758 444	30
002.1	Úsek 2_uznatelné náklady	0	591 492	124 213	715 705	28
002.2	Úsek 2_neuznatelné náklady	0	35 321	7 417	42 739	2
003	Úsek 3	0	352 020	73 924	425 945	17
003.1	Úsek 3_uznatelné náklady	0	329 409	69 176	398 585	16
003.2	Úsek 3_neuznatelné náklady	0	22 612	4 748	27 360	1
004	Dělicí ostrůvek	0	105 570	22 170	127 739	5
004.1	Dělicí ostrůvek_neuznatelné náklady	0	105 570	22 170	127 739	5
Celkem za stavbu		0	2 115 050	444 161	2 559 211	100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			276 123,15	13
181	Sadové úpravy	HSV			64 453,82	3
212	Trativody	HSV			93 742,85	4
5	Komunikace	HSV			688 216,61	33
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			171 019,00	8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			451 475,29	21
99	Staveništní přesun hmot	HSV			163 354,31	8
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0
M22.2	HZS	MON			0,00	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			0,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			162 465,21	8
VN	Vedlejší náklady	VN			24 200,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			20 000,00	1
Cena celkem					2 115 050,24	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				24 200,00			
1	0007T	Zkoušky únosnosti pláně	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
2	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 17/ II	Indiv
3	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	3 200,00	3 200,00		RTS 17/ II	Indiv
4	00511T	Geodetické zaměření stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
5	005121010R	Výbudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 17/ II	Indiv
6	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 17/ II	Indiv
7	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 17/ II	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				20 000,00			
8	00896T	Oplocení staveniště po celou dobu výstavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/ II	Indiv
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 17/ II	Indiv
Celkem						44 200,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	001	Úsek 1
R:	001.1	Úsek 1_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				122 846,73			
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek stávající vozovka s krytem z dlažby :	m2	30,00000	26,50	795,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		30,00		30					
2	113107540R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm	m2	45,00000	399,00	17 955,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		stávající vozovka s asfaltovým krytem :		15					
		15,00		15					
		stávající vozovka s krytem z dlažby :		30					
		30,00		30					
3	113108310R00	Odstanění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	15,00000	119,40	1 791,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		stávající vozovka s asfaltovým krytem :		15					
		15,00		15					
4	113202111R00	Vytváření obrub z krajníků nebo obručnicků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek vybourání stávajícího obručnicku :	m	66,00000	43,10	2 844,60	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		66,00		66					
5	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	90,00000	106,10	9 549,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, výkopy na úroveň zemní pláně :		90					
		90,00		90					
6	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :	m3	33,60000	172,00	5 779,20	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	001	Úsek 1
R:	001.1	Úsek 1_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		280,00*0,30*0,40		33,6					
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	123,60000	213,00	26 326,80	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkopy na úrovni zemní pláně : 90,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 280,00*0,30*0,40		90					
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 236,00000	15,00	18 540,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 123,60*10		1236					
9	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	123,60000	44,00	5 438,40	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		123,60		123,6					
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	123,60000	12,00	1 483,20	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		123,60		123,6					
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	599,76750	8,90	5 337,93	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

zhutněná zemní pláň, Edef.2=min.30 MPa :

(v případě nesplnění nutná úprava podloží vozovky) :

chodník - kryt z drobných kostek :

123,10+13,70

chodník - kryt ze zámkové dlažby :

184,75+3,90

chodník v místě sjezdu - kryt ze zámkové dlažby :

136,8

188,65

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	001	Úsek 1
R:	001.1	Úsek 1_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		61,20+27,05			88,25				
		chodník, nástupiště - kryt ze zámkové dlažby :							
		8,25			8,25				
		pod obrubníky :							
		(208,35+57,20+11,00+11,00+220,50)*0,35			177,82				
12	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	234,84000	115,00	27 006,60	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		123,60*1,90			234,84				
Díl: 181		Sadové úpravy				5 000,00			
13	181-001	D+M ochrana stávajících stromů	kus	5,00000	1 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
		ochrana stávajících stromů dle požadavků odboru ŽP :							
		(ochrana stromů před mechanickým poškozením bude provedena obedněním nejméně 1,8 m vysokým, :							
		ochranné zařízení se musí připevnit bez poškození stromů a vůči kmenu vypošťarovat, :							
		nesmí být nasazeno bezprostředně na kofenové náběhy, :							
		korunu nutno chránit před poškozením stavebními mechanizmy, :							
		ohrožené větve se musí vyvázat nahoru, místa úvazků je nutno vypošťarovat vhodným materiálem).							
		:							
		5,00							
Díl: 212		Trativody				48 977,60			
14	212572111R00	Lože pro trativody ze šterkopisku tříděného	m3	8,40000	641,00	5 384,40	800-2	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně DN 100 mm :							
		280,00*0,30*0,10							
15	212561111R00	Vypíň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m3	25,20000	811,00	20 437,20	800-2	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,							
		podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně DN 100 mm :							
		280,00*0,30*0,30							
16	212755114R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm	m	280,00000	51,90	14 532,00	800-2	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	001	Úsek 1
R:	001.1	Úsek 1_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
280									
17	286-11228	Drenážní potrubí HD-PE DN 100 mm	m	308,00000	28,00	8 624,00		Vlastní	Indiv
308									
337 918,97									
Díl: 5 Komunikace									
18	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	489,56750	144,00	70 497,72	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
chodník - kryt z drobných kostek : 123,10									
chodník - kryt ze zámkové dlažby : 184,75+3,90									
pod obrubníky : (208,35+57,20+11,00+11,00+220,50)*0,35									
19	564871111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	110,20000	174,70	19 251,94	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
chodník v místě sjezdu - kryt z drobných kostek : 13,70									
chodník v místě sjezdu - kryt ze zámkové dlažby : 61,20+27,05									
chodník, nástupiště - kryt ze zámkové dlažby : 8,25									
20	565131211RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	86,40000	352,00	30 412,80	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
s rozproštěním a zhutněním úprava přilehlé komunikace do 0,5 m od hrany chodníku : 288,00*0,30									
86,4									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kalíšťe_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	001	Úsek 1
R:	001.1	Úsek 1_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	573231111R00	Posádky živý spojovací bez posádky emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	172,80000	8,70	1 503,36	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
úprava přilehlé komunikace do 0,5 m od hrany chodníku :									
				86,4					
				86,4					
22	577112114RT3	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	86,40000	359,80	31 086,72	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
úprava přilehlé komunikace do 0,5 m od hrany chodníku :									
				86,4					
23	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kamene tloušťky 50 mm	m2	136,80000	211,90	28 987,92	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici									
				123,1					
				13,7					
24	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do dřevěné tloušťky 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	188,65000	165,00	31 127,25	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
s provedením lože z kamene drceného, s vyplněním spár, s dvojím hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.									
				188,65					
25	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do dřevěné tloušťky 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	96,50000	185,90	17 939,35	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
s provedením lože z kamene drceného, s vyplněním spár, s dvojím hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.									
				88,25					
				8,25					
26	500-003	D+M úprava podloží komunikace a chodníků	m3	90,00000	174,70	15 723,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934	
O: 001	Úsek 1	
R: 001.1	Úsek 1_uznatelné náklady	

		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
P.č. Číslo položky									
úprava podloží při nesplnění zhutnění zemní pláně na 30 MPa :									
položka zahrnuje :									
- odtěžení 300 mm zeminy pod úroveň zemní pláně vč.nakládání, odvozu a likvidace :									
- nový kameninový podklad z vhodného materiálu (skrývka z lomu) kamenivo větší frakcí 0-125 nebo 0-150 :									
- hutnění podkladu :									
				90					
				300,00*0,30					
27	592-00000	Dlažba zámková 200x100x80 mm, přírodní	m2	67,32000	194,00	13 060,08		Vlastní	Indiv
chodník v místě sjezdu - kryt ze zámkové dlažby :									
Začátek provozního součtu									
				61,2					
Konec provozního součtu									
				67,32					
28	592-00001	Dlažba zámková pro nevidomé 200x100x80 mm, červená	m2	29,75500	409,00	12 169,80		Vlastní	Indiv
chodník v místě sjezdu - kryt ze zámkové dlažby :									
Začátek provozního součtu									
				27,05					
Konec provozního součtu									
				29,75					
29	592-00002	Dlažba zámková pro nevidomé 200x100x60 mm, červená	m2	4,29000	338,00	1 450,02		Vlastní	Indiv
chodník - kryt ze zámkové dlažby :									
Začátek provozního součtu									
				3,9					
Konec provozního součtu									
				4,29					
30	592-00003	Dlažba zámková 200x100x60 mm, přírodní	m2	203,22500	156,00	31 703,10		Vlastní	Indiv
chodník - kryt ze zámkové dlažby :									
Začátek provozního součtu									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kalíšťe_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	001	Úsek 1
R:	001.1	Úsek 1_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		184,75							
		Konec provozního součtu							
		184,75*1,10							
31	592-00004	Dlažba zámková 200x200x80 mm, přírodní, speciální dlažby, vodící linie	m2	9,07500	222,00	2 014,65		Vlastní	Indiv
		chodník, nástupiště - kryt ze zámkové dlažby :							
		Začátek provozního součtu							
		8,25							
		Konec provozního součtu							
		8,25*1,10							
32	596 21-5044.RX0	Příplatek za řezání zámkové dlažby tl.60 mm	m2	188,65000	10,00	1 886,50		Vlastní	Indiv
		chodník - kryt ze zámkové dlažby :							
		184,75+3,90							
33	596 21-5045.RX0	Příplatek za řezání zámkové dlažby tl.80 mm	m2	96,50000	10,00	965,00		Vlastní	Indiv
		chodník v místě sjezdu - kryt ze zámkové dlažby :							
		61,20+27,05							
		chodník, nástupiště - kryt ze zámkové dlažby :							
		8,25							
34	58360120.A	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	m2	150,48000	187,00	28 139,76	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		chodník - kryt z drobných kostek :							
		123,10*1,10							
		chodník v místě sjezdu - kryt z drobných kostek :							
		13,70*1,10							
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				90 534,00			
35	890-001	D+M uliční vpusť obrubníková, třída zatížení D400, kompletní provedení vč.usazení a připojení	kus	6,00000	15 089,00	90 534,00		Vlastní	Indiv
		včetně osazení a přípojky :							
		6,00							
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				213 621,84			

6

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	001	Úsek 1
R:	001.1	Úsek 1_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
36	915712112R00	Vodorovné značení krytů silničních, vodících proužků šířky 250 mm nové dopravní značení nátěrem, barva bílá: V 7b - místo pro přecházení :	m	26,00000	185,80	4 830,80	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		26,00		26					
37	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. silniční obrubník 1000x150x250 mm : 208,35 nájezdový obrubník 1000x150x150 mm : 57,20 přechodový obrubník pravý 1000x150x150-250 mm : 11,00 přechodový obrubník levý 1000x150x150-250 mm : 11,00 chodníkový obrubník 1000x200x100 mm : 220,50	m	508,05000	156,00	79 255,80	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
38	919735112R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody oprava přilehlé komunikace do 0,5 m od hrany chodníku :	m	288,00000	58,00	16 704,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		288,00		288					
39	918 10-1111.RX0	Lože pod obrubníky z betonu C 16/20-XF1 silniční obrubník 1000x150x250 mm : Začátek provozního součtu 208,35 Konec provozního součtu 208,35*0,20*0,16 nájezdový obrubník 1000x150x150 mm :	m3	16,25760	2 100,00	34 140,96		Vlastní	Indiv
		208,35		208,35					
		6,67		6,67					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kalíšťe_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	001	Úsek 1
R:	001.1	Úsek 1_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Začátek provozního součtu							
		57,20		57,2					
		Konec provozního součtu							
		57,20*0,20*0,16		1,83					
		přechodový obrubník pravý 1000x150x150-250 mm :							
		Začátek provozního součtu							
		11,00		11					
		Konec provozního součtu							
		11,00*0,20*0,16		0,35					
		přechodový obrubník levý 1000x150x150-250 mm :							
		Začátek provozního součtu							
		11,00		11					
		Konec provozního součtu							
		11,00*0,20*0,16		0,35					
		chodníkový obrubník 1000x200x100 mm :							
		Začátek provozního součtu							
		220,50		220,5					
		Konec provozního součtu							
		220,50*0,20*0,16		7,06					
40	919-001	D+M profižnutí a utěsnění pracovních spár, asfaltového povrchu	m	288,000000	80,00	23 040,00		Vlastní	Indiv
		profižnutí, vyčištění, utěsnění za horka aplikovanou asfaltovou záplvkou :							
		utěsnění napojení nových a původních asfaltových povrchů :							
		utěsnění spár u obrubníků pokládaných ke stávajícím asfaltovým povrchům :							
		utěsnění rozhraní asfalt krytu :							
		oprava přilehlé komunikace do 0,5 m od hrany chodníku :							
		288,00		288					
41	919-002	D+M stranová přeložka stávajícího kabelu CETIN, v místě souběhu s obrubníkem	m	80,000000	40,00	3 200,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O: 001	Úsek 1
R: 001.1	Úsek 1_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		80,00							
42	919-003	D+M výšková úprava stávajícího poklopu, kanalizace	kus	4,00000	560,00	2 240,00		Vlastní	Indiv
		výšková úprava - zvýšení poklopů :							
		4,00							
43	919-004	Odstranění stávající dopravní značky	kus	1,00000	200,00	200,00		Vlastní	Indiv
		1,00							
44	919-005	Přeložení stávající dopravní značky mimo, profil chodníku	kus	1,00000	200,00	200,00		Vlastní	Indiv
		1,00							
45	59217420	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	231,52500	79,50	18 406,24	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		chodníkový obrubník 1000x200x100 mm :							
		Začátek provozního součtu							
		220,50							
		Konec provozního součtu							
		220,50*1,05							
46	59217472	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	218,76750	92,00	20 126,61	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		výkres č.C01 a C03 :							
		silniční obrubník 1000x150x250 mm :							
		Začátek provozního součtu							
		208,35							
		Konec provozního součtu							
		208,35*1,05							
47	59217476	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	60,06000	84,50	5 075,07	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		nájezdový obrubník 1000x150x150 mm :							
		Začátek provozního součtu							
		57,20							
		Konec provozního součtu							
		57,2							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	001	Úsek 1
R:	001.1	Úsek 1_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		57,20*1,05		60,06					
48	59217480	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	11,55000	268,50	3 101,18	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		přechodový obrubník levý 1000x150x150-250 mm : Začátek provozního součtu							
		11,00		11					
		Konec provozního součtu							
		11,00*1,05		11,55					

49	59217481	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	11,55000	268,50	3 101,18	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		přechodový obrubník pravý 1000x150x150-250 mm : Začátek provozního součtu							
		11,00		11					
		Konec provozního součtu							
		11,00*1,05		11,55					

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				73 214,86				
50	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu	t	571,99112	128,00	73 214,86	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		vodorovně do 200 m							

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,34,35,36,37,39,45,46,47,48,49, :
Součet : 571,99112

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				62 819,88				
51	979-001	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	3,30000	240,00	792,00		Vlastní	Indiv
		15,00*0,220		3,3					
52	979-002	Poplatek za skládku sutí - beton a štěr	t	56,02000	240,00	13 444,80		Vlastní	Indiv
		56,02		56,02					
53	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	59,32000	208,00	12 338,56	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Demontažní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :							

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O: 001	Úsek 1
R: 001.1	Úsek 1_uznatelné náklady

	P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	1,2,3,4,43,44, ; Součet : 59,32000										
	54	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km		t	1 127,08000	13,00	14 652,04	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,43,44, ; Součet : 1127,08000										
	55	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m		t	59,32000	150,00	8 898,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,43,44, ; Součet : 59,32000										
	56	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m		t	474,56000	18,00	8 542,08	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,43,44, ; Součet : 474,56000										
	57	979088212R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,43,44, ; Součet : 59,32000		t	59,32000	70,00	4 152,40	800-2	RTS 17/ II	RTS 17/ II
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										
	Součet : 59,32										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	001	Úsek 1
R:	001.1	Úsek 1_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	001	Úsek 1
R:	001.2	Úsek 1_neuзнatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				1 308,46			
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	1,00000	106,10		106,10 800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, hrubé terénní úpravy :									
				1					
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,00000	213,00		213,00 800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. hrubé terénní úpravy :									
				1					
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	10,00000	15,00		150,00 800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 1,00*10,00									
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1,00000	133,00		133,00 800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				1					
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	1,00000	12,00		12,00 800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				1					
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1,51250	8,90		13,46 800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

vyrovnaním výškových rozdílu, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

zhuťněná zemní pláň, Edel,2=min.30 MPa :

(v případě nesplnění nutná úprava podloží vozovky) :

Chodník - kryt z drobných kostek :

0,90

Obrubníky :

0,9

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	001	Úsek 1
R:	001.2	Úsek 1_neuзнatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,75*0,35		0,61					
7	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	28,90000	16,00	462,40	823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,									
stávající sjezdy - nestmelený kryt :									
výšková úprava :									
23,90									
stávající sjezdy - asfaltový kryt :									
výšková úprava :									
5,00									
5									
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1 - 4	t	1,90000	115,00	218,50	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
1,00*1,90									
1,9									
Díl: 181	Sadové úpravy								
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,75000	214,00	2 514,50	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.									
vegetační úpravy - zatravnění :									
dovoz ornice :									
117,50*0,10									
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	11,75000	133,00	1 562,75	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
vegetační úpravy - zatravnění :									
dovoz ornice :									
117,50*0,10									
11	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	117,50000	18,90	2 220,75	823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,									
vegetační úpravy - zatravnění :									
117,50									
117,5									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O: 001	Úsek 1
R: 001.2	Úsek 1_neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	18200112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	117,50000	31,00	3 642,50	823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, vegetační úpravy - zatravnění : 117,50									
13	182301121R00	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	117,50000	34,00	3 995,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, vegetační úpravy - zatravnění : 117,50									
14	00572410	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	11,63250	92,00	1 070,19	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
vegetační úpravy - zatravnění : Začátek provozního součtu 117,50 Konec provozního součtu 117,50*0,09*1,10									
15	10364200	ornice pro pozemkové úpravy	m3	11,75000	350,00	4 112,50	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
vegetační úpravy - zatravnění : 117,50*0,10									
Díl: 5 Komunikace						6 972,04			
16	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	23,90000	112,00	2 676,80	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
stávající sjezdy - nestmelený kryt : doplnění šterkodrti : 23,90									
17	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	0,90000	144,00	129,60	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
chodník - kryt z drobných kostek :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	001	Úsek 1
R:	001.2	Úsek 1_neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				0,9					
18	577112113RT3	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	5,00000	359,80	1 799,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		stávající sjezdy - asfaltový kryt :		5					
				5,00					
19	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	0,90000	211,90	190,71	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným přebytkem materiálu na krajnici							
		chodník - kryt z drobných kostek :		0,90					
20	590-001	D+M okrasné kamenivo tl. 100 mm	m2	1,80000	1 050,00	1 890,00		Vlastní	Indiv
		okapový chodník - nestimelný kryt :		1,80					
21	590-002	D+M fólie proti prorůstání trávy	m2	1,80000	56,00	100,80		Vlastní	Indiv
22	58380120.A	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula), tř. I.; 8/10 cm	m2	0,99000	187,00	185,13	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		chodník - kryt z drobných kostek :		0,99					
				0,90*1,10					
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				536,68			
23	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	1,75000	156,00	273,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
		chodníkový obrubník 1000x200x100 mm :		1,75					
24	918 10-1111.RX0	Lože pod obrubníky z betonu C 16/20-XF1	m3	0,05600	2 100,00	117,60		Vlastní	Indiv
		chodníkový obrubník 1000x200x100 mm :							
		Začátek provozního součtu		1,75					
		Konec provozního součtu							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	001	Úsek 1
R:	001.2	Úsek 1_neuiznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,75*0,20*0,16			0,06				
25	59217420	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	1,83750	79,50	146,08	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II

chodníkový obrubník 1000x200x100 mm :

Začátek provozního součtu

1,75

Konec provozního součtu

1,75*1,05

1,84

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 577,91			
26	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažební jakékoliv délky objektu	t	27,95241	128,00	3 577,91	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

14,15,16,17,18,19,22,23,24,25, :

Součet : 27,95241

Díl: M21 Elektromontáže							0,00
27	210-001	D+M CYKY j 3x2.5 mm2 vč. ukotvení	m	270,00000		Vlastní	Indiv
28	210-002	D+M vývodka	kus	8,00000		Vlastní	Indiv
29	210-003	D+M ukončení vodičů 3x1,5 až 4 mm2	kus	8,00000		Vlastní	Indiv
30	210-004	D+M odbočná svorka Al-Cu vč. uchycení	kus	8,00000		Vlastní	Indiv
31	210-005	D+M kotevní svorka vč.uchycení	kus	8,00000		Vlastní	Indiv
32	210-006	D+M nosná svorka vč. uchycení	kus	8,00000		Vlastní	Indiv
33	210-007	D+M pojistkový spodek vč. pojistky kompl.	kus	8,00000		Vlastní	Indiv
34	210-008	D+M SZ skúšební	kus	8,00000		Vlastní	Indiv
35	210-009	D+M Stožárová svorkovnice vč. ukotvení, kompl.	kus	8,00000		Vlastní	Indiv
36	210-011	D+M Zemnicí tyč 1,5m vč. zavedení do terénu	kus	8,00000		Vlastní	Indiv
37	210-012	D+M Vodič FeZn Rd 10	m	40,00000		Vlastní	Indiv
38	210-013	D+M Svorčky hromosvodové	kus	8,00000		Vlastní	Indiv
39	210-014	D+M stožár veřejného osvětlení	kus	8,00000		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	001	Úsek 1
R:	001.2	Úsek 1_neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M22.2		HZS							0,00
40	222-001	Napojení na stávající zařízení	hod.	10,00000				Vlastní	Indiv
41	222-002	Montážní plošina a autojeřáb	hod.	8,00000				Vlastní	Indiv
42	222-003	Příprava ke komplexní zkoušce	hod.	2,00000				Vlastní	Indiv
43	222-004	Zkušební provoz	hod.	2,00000				Vlastní	Indiv
44	222-005	Zabezpečení pracoviště	hod.	4,00000				Vlastní	Indiv
45	222-006	Revizní technik	hod.	6,00000				Vlastní	Indiv
46	222-007	Spolupráce s revizním technikem	hod.	2,00000				Vlastní	Indiv
Díl: M46		Zemní práce při montážích							0,00
47	460050602RT1	Jáma pro stožár, hornina třídy 3-4, ruční výkop jámy	m3	12,00000				RTS 17/ II	RTS 17/ II
48	460080001RT1	Betonový základ do zeměiny bez bednění, uložení betonu do výkopu	m3	12,00000				RTS 17/ II	RTS 17/ II
49	460200163RT1	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, strojní výkop rýhy	m	270,00000				RTS 17/ II	RTS 17/ II
		oprava (vyměna) stávajícího kabelu veřejného osvětlení :							
		270,00			270				
50	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z pisku, tloušťka vrstvy 15 cm	m	270,00000				RTS 17/ II	RTS 17/ II
		oprava (vyměna) stávajícího kabelu veřejného osvětlení :							
		270,00			270				
51	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	297,00000				RTS 17/ II	RTS 17/ II
		oprava (vyměna) stávajícího kabelu veřejného osvětlení :							
		270,00*1,10			297				
52	460570163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	270,00000				RTS 17/ II	RTS 17/ II
		oprava (vyměna) stávajícího kabelu veřejného osvětlení :							
		270,00			270				
53	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	9,45000				RTS 17/ II	RTS 17/ II
		oprava (vyměna) stávajícího kabelu veřejného osvětlení :							
		270,00*0,35*0,10			9,45				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O: 001	Úsek 1
R: 001.2	Úsek 1_neužnatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem							31 513,28		

JKSO:

822.29 komunikace pozemní ostatní
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlažděný
novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	002	Úsek 2
R:	002.1	Úsek 2_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				81 755,59			
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	70,00000	106,10	7 427,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, výkopy na úroveň zemní pláně : 70,00									
2	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 185,00*0,30*0,40	m3	22,20000	172,00	3 818,40	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkopy na úroveň zemní pláně : 70,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 185,00*0,30*0,40	m3	92,20000	213,00	19 638,60	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 92,20*10	m3	922,00000	15,00	13 830,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
5	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	92,20000	133,00	12 262,60	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice 92,20	m3	92,20000	12,00	1 106,40	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
92,20									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	002	Úsek 2
R:	002.1	Úsek 2_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. zhuťněná zemní pláň, Edel,2=min.30 MPa : (v případě nesplnění nutná úprava podloží vozovky) : chodník - kryt z drobných kostek :	m2	396,28000	8,90	3 526,89	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		66,40							
		chodník - kryt ze zámkové dlažby :							
		148,45+3,60							
		chodník v místě sjezdu - kryt ze zámkové dlažby :							
		6,60+22,35+10,00							
		pod obrubníky :							
		(165,65+25,55+5,00+5,00+195,60)*0,35							
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1 - 4	t	175,18000	115,00	20 145,70	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		92,20*1,90							
Díl: 212		Trativody				32 476,75			
9	212572111R00	Lože pro trativody ze štěrkopisku tříděného	m3	5,55000	642,00	3 563,10	800-2	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně DN 100 mm :							
		185,00*0,30*0,10							
10	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm do ryh bez zhuťnění s úpravou povrchu výplně, podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně DN 100 mm :	m3	16,65000	811,00	13 503,15	800-2	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		185,00*0,30*0,30							
11	212755114R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně DN 100 mm :	m	185,00000	52,50	9 712,50	800-2	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		185,00							
12	286-11228	Drenážní potrubí HD-PE DN 100 mm podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně DN 100 mm :	m	203,50000	28,00	5 698,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	002	Úsek 2
R:	002.1	Úsek 2_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		185,00*1,10		203,5					
Díl: 5 Komunikace									
13	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm	m2	356,94500	144,00	51 400,08	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
chodník - kryt z drobných kostek :									
66,40									
chodník - kryt ze zámkové dlažby :									
148,45+3,60									
pod obrubníky :									
(164,55+25,55+5,00+5,00+195,60)*0,35									
14	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 250 mm	m2	38,95000	174,70	6 804,57	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
chodník v místě sjezdu - kryt z drobných kostek :									
6,60									
chodník v místě sjezdu - kryt ze zámkové dlažby :									
22,35+10,00									
15	565131211RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuťnění 50 mm	m2	60,00000	349,00	20 940,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
s rozprostřením a zhuťněním									
úprava přilehlé komunikace do 0,5 m od hrany chodníku :									
200,00*0,30									
16	573231111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	120,00000	8,70	1 044,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
úprava přilehlé komunikace do 0,5 m od hrany chodníku :									
200,00*0,30									
200,00*0,30									
17	577112114RT3	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	60,00000	359,80	21 588,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
úprava přilehlé komunikace do 0,5 m od hrany chodníku :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	002	Úsek 2
R:	002.1	Úsek 2_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		200,00*0,30		60					
18	59121111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva téženého tloušťky 50 mm	m2	73,00000	211,90	15 468,70	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým přebytečného materiálu na krajnici									
chodník - kryt z drobných kostek :									
66,40									
chodník v místě sjezdu - kryt z drobných kostek :									
6,60									
19	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	152,05000	165,80	25 209,89	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.									
chodník - kryt ze zámkové dlažby :									
148,45+3,60									
20	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	32,35000	187,00	6 049,45	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.									
chodník v místě sjezdu - kryt ze zámkové dlažby :									
22,35+10,00									
21	500-003	D+M úprava podloží komunikace a chodníků	m3	45,00000	174,70	7 861,50		Vlastní	Indiv
úprava podloží při nesplnění ztuhnutí zemní pláně na 30 MPa :									
položka zahrnuje :									
- odtěžení 300 mm zeminy pod úroveň pod úrovní pláně vč.nakládání, odvozu a likvidace :									
- nový kameninový podklad z vhodného materiálu (skryvka z lomu) kamenivo větší frakci 0-125									
nebo 0-150 :									
- hutnění podkladu :									
150,00*0,30									
22	592-00000	Dlažba zámková 200x100x80 mm, přírodní	m2	24,58500	194,00	4 769,49		Vlastní	Indiv
chodník v místě sjezdu - kryt ze zámkové dlažby :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	002	Úsek 2
R:	002.1	Úsek 2_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Začátek provozního součtu		22,35					
		Konec provozního součtu		24,59					
23	592-00001	Dlažba zámková pro nevidomé 200x100x80 mm, červená chodník v místě sjezdu - kryt ze zámkové dlažby : Začátek provozního součtu 10,00 Konec provozního součtu 10,00*1,10	m2	11,00000	409,00	4 499,00		Vlastní	Indiv
24	592-00002	Dlažba zámková pro nevidomé 200x100x60 mm, červená chodník - kryt ze zámkové dlažby : Začátek provozního součtu 3,60 Konec provozního součtu 3,60*1,10	m2	3,96000	338,00	1 338,48		Vlastní	Indiv
25	592-00003	Dlažba zámková 200x100x60 mm, přírodní chodník - kryt ze zámkové dlažby : Začátek provozního součtu 148,45 Konec provozního součtu 148,45*1,10	m2	163,29500	156,00	25 474,02		Vlastní	Indiv
26	596 21-5044.RX0	Příplatek za řezání zámkové dlažby tl.60 mm chodník - kryt ze zámkové dlažby : 148,45+3,60	m2	152,05000	10,00	1 520,50		Vlastní	Indiv
27	596 21-5045.RX0	Příplatek za řezání zámkové dlažby tl.80 mm chodník v místě sjezdu - kryt ze zámkové dlažby :	m2	32,35000	10,00	323,50		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934	
O: 002	Úsek 2	
R: 002.1	Úsek 2_uznatelné náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
					32,35				
28	58380120.A	kosika dlažební matenářová skupina I/2 (žula); tř. I.; B/10 cm	m2	80,30000	187,00	15 016,10	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		chodník - kryt z drobných kostek :							
		66,40*1,10							
		chodník v místě sjezdu - kryt z drobných kostek :							
		6,60*1,10							
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení								
29	890-001	D+M uliční vpust' obrubníková, třída zatížení D400, kompletní provedení vč.usazení a připojení	kus	4,00000	15 089,00	60 356,00		Vlastní	Indiv
		včetně osazení a přípojek :							
		4,00		4					
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci								
30	917862111R00	Osazení silničního nebo chodničkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	395,80000	156,00	61 744,80	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
		silniční obrubník 1000x150x250 mm :							
		164,65		164,65					
		nájezdový obrubník 1000x150x150 mm :							
		25,55		25,55					
		přechodový obrubník pravý 1000x150x150-250 mm :							
		5,00		5					
		přechodový obrubník levý 1000x150x150-250 mm :							
		5,00		5					
		chodníkový obrubník 1000x200x100 mm :							
		195,60		195,6					
31	919735112R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	200,00000	58,10	11 620,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		včetně spotřeby vody							
		úprava přilehlé komunikace do 0,5 m od hrany chodníku :							

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O: 002	Úsek 2
R: 002.1	Úsek 2_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	918 10-1111.RX0	Lože pod obrubníky z betonu C 16/20-XF1	m3	12,66560	2 100,00	26 597,76		Vlastní	Indiv
		silniční obrubník 1000x150x250 mm :							
		Začátek provozního součtu							
		164,65		164,65					
		Konec provozního součtu							
		164,65*0,20*0,16		5,27					
		nájezdový obrubník 1000x150x150 mm :							
		Začátek provozního součtu							
		25,55		25,55					
		Konec provozního součtu							
		25,55*0,20*0,16		0,82					
		přechodový obrubník pravý 1000x150x150-250 mm :							
		Začátek provozního součtu							
		5,00		5					
		Konec provozního součtu							
		5,00*0,20*0,16		0,16					
		přechodový obrubník levý 1000x150x150-250 mm :							
		Začátek provozního součtu							
		5,00		5					
		Konec provozního součtu							
		5,00*0,20*0,16		0,16					
		chodníkový obrubník 1000x200x100 mm :							
		Začátek provozního součtu							
		195,60		195,6					
		Konec provozního součtu							
		195,60*0,20*0,16		6,26					

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O: 002	Úsek 2
R: 002.1	Úsek 2_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	919-001	D+M profižnutí a utěsnění pracovních spár, asfaltového povrchu profižnutí, vyčištění, utěsnění za horka aplikovanou asfaltovou záplvkou : utěsnění napojení nových a původních asfaltových povrchů : utěsnění spár u obrubníků pokládáných ke stávajícím asfaltovým povrchům : utěsnění rozhraní asfalt.krytu : úprava přilehlé komunikace do 0.5 m od hrany chodníku : 200,00	m	200,00000	80,00	16 000,00		Vlastní	Indiv
34	919-002	Odstranění kamenného patníku 4,00	kus	4,00000	400,00	1 600,00		Vlastní	Indiv
35	919-003	D+M výšková úprava stávajícího poklopu, kanalizace výšková úprava - zvýšení poklopů : 5,00	kus	5,00000	560,00	2 800,00		Vlastní	Indiv
36	919-004	Odstranění směrového sloupku 1,00	kus	1,00000	200,00	200,00		Vlastní	Indiv
37	919-005	Přeložení stávající dopravní značky mimo, profil chodníku 1,00	kus	1,00000	200,00	200,00		Vlastní	Indiv
38	59217420	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá chodníkový obrubník 1000x200x100 mm : Začátek provozního součtu 195,60 Konec provozního součtu 195,60*1,05	kus	205,38000	79,50	16 327,71	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
39	59217472	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá výkres č.C01 a C03 : silniční obrubník 1000x150x250 mm : Začátek provozního součtu 164,65	kus	172,88250	92,00	15 905,19	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II

164,65

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kalíšťe_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	002	Úsek 2
R:	002.1	Úsek 2_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Konec provozního součtu									
				172,88					
40	59217476	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	26,82750	84,50	2 266,92	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
nájezdový obrubník 1000x150x150 mm :									
Začátek provozního součtu									
				25,55					
Konec provozního součtu									
				26,83					
41	59217480	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	5,25000	268,50	1 409,63	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
přechodový obrubník levý 1000x150x150-250 mm :									
Začátek provozního součtu									
				5					
Konec provozního součtu									
				5,25					
42	59217481	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	5,25000	268,50	1 409,63	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
přechodový obrubník pravý 1000x150x150-250 mm :									
Začátek provozního součtu									
				5					
Konec provozního součtu									
				5,25					
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*1,05									
Konec provozního součtu									
5,00*									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934	
O: 002	Úsek 2	
R: 002.1	Úsek 2_uznatelné náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Součet: : 384,40265							
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				311,10			
44	979-002	Poplatek za skládku suti - beton a šterk	t	0,30000	240,00	72,00		Vlastní	Indiv
		0,30							
45	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,30000	205,00	61,50	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		34,36,37, :							
		Součet: : 0,30000							
46	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5,70000	12,00	68,40	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		34,36,37, :							
		Součet: : 5,70000							
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,30000	150,00	45,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		34,36,37, :							
		Součet: : 0,30000							
48	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,40000	18,00	43,20	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		34,36,37, :							
		Součet: : 2,40000							
49	979088212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	0,30000	70,00	21,00	800-2	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,							
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		34,36,37, :							
		Součet: : 0,30000							
		0,3							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	002	Úsek 2
R:	002.1	Úsek 2_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem							591 491,90		

JKSO:

822.29
m2

komunikace pozemní ostatní
kryt (materiál konstrukce krytu) dlažděný
novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	002	Úsek 2
R:	002.2	Úsek 2_neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				1 836,40			
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	2,00000	106,10	212,20	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, hrubé terénní úpravy :									
				2					
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,00000	213,00	426,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. hrubé terénní úpravy :									
				2					
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	20,00000	15,00	300,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 2,00*10,00									
				20					
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	2,00000	133,00	266,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
2,00									
				2					
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	2,00000	12,00	24,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
2,00									
				2					
6	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,70000	16,00	171,20	823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
s urovňováním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, stávající sjezdy - nestimelený kryt : výšková úprava :									
				10,7					
				10,7					
7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	3,80000	115,00	437,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O: 002	Úsek 2
R: 002.2	Úsek 2_neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,00*1,90			3,8				
Díl: 181		Sadové úpravy				19 269,05			
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,85000	213,00	2 524,05	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. vegetační úpravy - zatravnění : dovoz ornice : 118,50*0,10							
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	11,85000	133,00	1 576,05	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		vegetační úpravy - zatravnění : dovoz ornice : 118,50*0,10							
10	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy - zatravnění : 118,50	m2	118,50000	18,90	2 239,65	823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
11	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	118,50000	31,00	3 673,50	823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, vegetační úpravy - zatravnění : 118,50							
12	182301121R00	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	118,50000	34,00	4 029,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, vegetační úpravy - zatravnění : 118,50							
13	00572410	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	11,73150	92,00	1 079,30	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O: 002	Úsek 2
R: 002.2	Úsek 2_neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vegetační úpravy - zatravnění : Začátek provozního součtu 118,50 Konec provozního součtu 118,50*0,09*1,10		118,5 11,73					
14	10364200	ornice pro pozemkové úpravy vegetační úpravy - zatravnění : 118,50*0,10	m3	11,85000	350,00	4 147,50	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 5	Komunikace			11,85		12 811,40			
15	56485111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm stávající sjezdy - nestmelený kryt : doplnění šterkodrti : 10,70	m2	10,70000	112,00	1 198,40	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
16	590-001	D+M okrasné kamenivo tl.100 mm okapový chodník - nestmelený kryt : 10,50	m2	10,50000	1 050,00	11 025,00		Vlastní	Indiv
17	590-002	D+M fólie proti prorůstání trávy 10,50	m2	10,50000	56,00	588,00		Vlastní	Indiv
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1 404,27			
18	998222012R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu zpevněná plocha z kameniva, Díl: M21 Elektromontáže	t	22,79659	61,60	1 404,27	823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
19	210-001	D+M CYKY j 3x2,5 mm2 vč. ukotvení	m	175,00000		0,00		Vlastní	Indiv
20	210-002	D+M vývodka	kus	6,00000		0,00		Vlastní	Indiv
21	210-003	D+M ukončení vodičů 3x1,5 až 4 mm2	kus	6,00000		0,00		Vlastní	Indiv
22	210-004	D+M odbočná svorka Al-Cu vč. uchycení	kus	6,00000		0,00		Vlastní	Indiv
23	210-005	D+M kotevní svorka vč. uchycení	kus	6,00000		0,00		Vlastní	Indiv
24	210-006	D+M nosná svorka vč. uchycení	kus	6,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O: 002	Úsek 2
R: 002.2	Úsek 2_neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	210-007	D+M pojistkový spodek vč. pojistky kompl.	kus	6,00000		0,00		Vlastní	Indiv
26	210-008	D+M SZ skúsební	kus	6,00000		0,00		Vlastní	Indiv
27	210-009	D+M Stožárová svorkovnice vč. ukotvení, kompl.	kus	6,00000		0,00		Vlastní	Indiv
28	210-011	D+M Zemní tyč 1,5m vč. zavedení do terénu	kus	6,00000		0,00		Vlastní	Indiv
29	210-012	D+M Vodič FeZn Rd 10	m	30,00000		0,00		Vlastní	Indiv
30	210-013	D+M Svorky hromosvodové	kus	6,00000		0,00		Vlastní	Indiv
31	210-014	D+M stožár veřejného osvětlení	kus	6,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Díl: M22.2 HZS									
32	222-001	Napojení na stávající zařízení	hod.	10,00000		0,00		Vlastní	Indiv
33	222-002	Montážní plošina a autojeřáb	hod.	8,00000		0,00		Vlastní	Indiv
34	222-003	Příprava ke komplexní zkoušce	hod.	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
35	222-004	Zkušební provoz	hod.	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
36	222-005	Zabezpečení pracoviště	hod.	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
37	222-006	Revizní technik	hod.	6,00000		0,00		Vlastní	Indiv
38	222-007	Spolupráce s revizním technikem	hod.	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Díl: M46 Zemní práce při montážích									
39	460050602RT1	Jáma pro stožár, hornina třídy 3-4, ruční výkop jámy	m3	9,00000		0,00		RTS 17/II	RTS 17/II
40	4600800001RT1	Betonový základ do zeminy bez bednění, uložení betonu do výkopu	m3	9,00000		0,00		RTS 17/II	RTS 17/II
41	460200163RT1	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3. strojní výkop rýhy	m	175,00000		0,00		RTS 17/II	RTS 17/II
42	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm	m	175,00000		0,00		RTS 17/II	RTS 17/II
43	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	192,50000		0,00		RTS 17/II	RTS 17/II
oprava (výměna) stávajícího kabelu veřejného osvětlení : 175,00*1,10 192,5									

44	460570163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhuštěním	m	175,00000		0,00		RTS 17/II	RTS 17/II
45	4606000001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	6,12500		0,00		RTS 17/II	RTS 17/II

6,13

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	002	Úsek 2
R:	002.2	Úsek 2_neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Celkem							35 321,12		
---------------	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--

JKSO:

822.29 komunikace pozemní ostatní
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlažděný
novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kalíšťe_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	003	Úsek 3
R:	003.1	Úsek 3_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				47 375,97			
1	113106231R00	Rozebrání vozovky a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek stávající vozovka s krytem z dlažby :	m2	30,00000	27,20	816,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		30,00		30					
2	113107540R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm stávající vozovka s asfaltovým krytem :	m2	40,00000	398,40	15 936,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		10,00		10					
		stávající vozovka s krytem z dlažby :							
		30,00		30					
3	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm stávající vozovka s asfaltovým krytem :	m2	10,00000	120,00	1 200,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		10,00		10					
4	113202111R00	Vytřínání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek vybourání stávajícího obrubníku :	m	52,00000	43,50	2 262,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		52,00		52					
5	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, výkopy na úroveň zemní pláně :	m3	25,00000	106,10	2 652,50	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		25,00		25					
6	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :	m3	8,40000	172,00	1 444,80	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2120	Obec Kalíšť_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O: 003	Úsek 3
R: 003.1	Úsek 3_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	162701105R00	70,00*0,30*0,40 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	33,40000	213,00	7 114,20	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkopy na úroveň zemní pláně : 25,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 70,00*0,30*0,40									
8	162701109R00	10 000 m z horniny 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes	m3	334,00000	15,00	5 010,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 33,40*10									
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	33,40000	44,00	1 469,60	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
33,40									
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	33,40000	12,00	400,80	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
33,40									
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	199,12000	8,90	1 772,17	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

zhutněná zemní pláň, Edel,2= min.30 MPa :

(v případě nesplnění nutná úprava podloží vozovky) :

chodník - kryt z drobných kostek :

20,40

chodník - kryt ze zámkové dlažby :

81,00+5,25

chodník v místě sjezdu - kryt ze zámkové dlažby :

86,25

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O: 003	Úsek 3
R: 003.1	Úsek 3_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		35,20+1,90 pod obrubníky : (57,85+14,40+3,00+3,00+79,95)*0,35 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 33,40*1,90							
			l	63,46000	115,00	7 297,90	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
					63,46				
Díl: 181		Sadové úpravy				3 000,00			
13	181-001	D+M ochrana stávajících stromů ochrana stávajících stromů dle požadavků odboru ŽP : (ochrana stromů před mechanickým poškozením bude provedena obedněním nejméně 1,8 m vysokým, : ochranné zařízení se musí připevnit bez poškození stromů a vůči kmenu vypolštářovat, : nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy, : korunu nutno chránit před poškozením stavebními mechanismy, : ohrožené větve se musí vyvázat nahoru, místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem). :	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00		Vlastní	Indiv

3

Díl: 212		Trativody				12 288,50			
14	212572111R00	Lože pro trativody ze šterkopisku tříděného podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně DN 100 mm : 70,00*0,30*0,10	m3	2,10000	642,00	1 348,20	800-2	RTS 17/ II	RTS 17/ II
15	212561111R00	Vypíná trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu vyplně, podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně DN 100 mm : 70,00*0,30*0,30	m3	6,30000	811,00	5 109,30	800-2	RTS 17/ II	RTS 17/ II
16	212755114R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně DN 100 mm : 70,00	m	70,00000	52,50	3 675,00	800-2	RTS 17/ II	RTS 17/ II
						70			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	003	Úsek 3
R:	003.1	Úsek 3_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	286-11228	Drenážní potrubí HD-PE DN 100 mm	m	77,00000	28,00	2 156,00		Vlastní	Indiv
podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně DN 100 mm :									
70,00*1,10									
77									
Díl: 5									
Komunikace						107 472,72			
18	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostitím a zhutnéním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnéní 200 mm	m2	162,02000	144,00	23 330,88	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
chodník - kryt z drobných kostek :									
20,40				20,4					
chodník - kryt ze zámkové dlažby :									
81,00+5,25				86,25					
pod obrubníky :									
(57,85+14,40+3,00+3,00+79,95)*0,35				55,37					
19	564871111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostitím a zhutnéním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnéní 250 mm	m2	37,10000	174,70	6 481,37	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
chodník v místě sjezdu - kryt ze zámkové dlažby :									
35,20+1,90				37,1					
20	565131211RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnéní 50 mm	m2	23,70000	349,00	8 271,30	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
s rozprostitím a zhutnéním									
úprava přilehlé komunikace do 0,5 m od hrany chodníku :									
79,00*0,30				23,7					
21	573231111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	47,40000	8,70	412,38	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
úprava přilehlé komunikace do 0,5 m od hrany chodníku :									
79,00*0,30				23,7					
79,00*0,30				23,7					
22	577112114RT3	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	23,70000	359,80	8 527,26	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	003	Úsek 3
R:	003.1	Úsek 3_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		79,00*0,30		23,7					
23	59121111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	20,40000	211,90	4 322,76	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici chodník - kryt z drobných kostek :							
		20,40							
24	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	86,25000	165,80	14 300,25	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.							
		chodník - kryt ze zámkové dlažby :							
		81,00+5,25							
25	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	37,10000	187,00	6 937,70	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.							
		chodník v místě sjezdu - kryt ze zámkové dlažby :							
		35,20+1,90							
26	500-003	D+M úprava podloží komunikace a chodníků	m3	30,00000	174,70	5 241,00		Vlastní	Indiv
		úprava podloží při nesplnění zhutnění zemní pláně na 30 MPa :							
		položka zahrnuje :							
		- odtěžení 300 mm zeminy pod úroveň zemní pláně vč.nakládání, odvozu a likvidace :							
		- nový kameninový podklad z vhodného materiálu (skrvýka z lomů) kamenivo větší frakci 0-125							
		nebo 0-150 :							
		- hutnění podkladu :							
		100,00*0,30							
27	592-00000	Dlažba zámková 200x100x80 mm, přírodní	m2	38,72000	194,00	7 511,68		Vlastní	Indiv
		chodník v místě sjezdu - kryt ze zámkové dlažby :							
		Začátek provozního součtu							
		35,20							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	003	Úsek 3
R:	003.1	Úsek 3_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Konec provozního součtu									
				38,72					
28	592-00001	Dlažba zámková pro nevidomé 200x100x80 mm, červená	m2	2,09000	409,00	854,81		Vlastní	Indiv
chodník v místě sjezdu - kryt ze zámkové dlažby :									
Začátek provozního součtu									
				1,9					
Konec provozního součtu									
				2,09					
29	592-00002	Dlažba zámková pro nevidomé 200x100x60 mm, červená	m2	5,77500	338,00	1 951,95		Vlastní	Indiv
chodník - kryt ze zámkové dlažby :									
Začátek provozního součtu									
				5,25					
Konec provozního součtu									
				5,78					
30	592-00003	Dlažba zámková 200x100x60 mm, přírodní	m2	89,10000	156,00	13 899,60		Vlastní	Indiv
chodník - kryt ze zámkové dlažby :									
Začátek provozního součtu									
				81					
Konec provozního součtu									
				89,1					
31	596 21-5044.RX0	Příplatek za řezání zámkové dlažby tl.60 mm	m2	86,25000	10,00	862,50		Vlastní	Indiv
chodník - kryt ze zámkové dlažby :									
				86,25					
32	596 21-5045.RX0	Příplatek za řezání zámkové dlažby tl.80 mm	m2	37,10000	10,00	371,00		Vlastní	Indiv
chodník v místě sjezdu - kryt ze zámkové dlažby :									
				37,1					
33	58380120.A	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	m2	22,44000	187,00	4 196,28	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kalíšťe_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	003	Úsek 3
R:	003.1	Úsek 3_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		chodník - kryt z drobných kostek : 20,40*1,10							
					22,44				
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				20 129,00			
34	890-001	D+M uliční vpust' obrubníková, třída zatížení D400, kompletní provedení vč.usazení a připojení	kus	1,00000	15 089,00			Vlastní	Indiv
		včetně osazení a přípojky :							
		1,00							
35	890-002	Demontáž stávající mříže kanalizace	kus	2,00000	100,00			Vlastní	Indiv
36	890-003	D+M kanalizační poklop	kus	2,00000	2 420,00			Vlastní	Indiv
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				62 611,48			
37	917862111R00	Osazení silničního nebo chodničkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	158,20000	156,00			RTS 17/ II	RTS 17/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
		silniční obrubník 1000x150x250 mm :							
		57,85			57,85				
		nájezdový obrubník 1000x150x150 mm :							
		14,40			14,4				
		přechodový obrubník pravý 1000x150x150-250 mm :							
		3,00			3				
		přechodový obrubník levý 1000x150x150-250 mm :							
		3,00			3				
		chodníkový obrubník 1000x200x100 mm :							
		79,95			79,95				
38	919735112R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	79,00000	58,10			RTS 17/ II	RTS 17/ II
		včetně spotřeby vody							
		úprava přilehlé komunikace do 0,5 m od hrany chodníku :							
		79,00			79				
39	918 10-1111.RX0	Lože pod obrubníky z betonu C 16/20-XF1	m3	5,06240	2 100,00			Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	003	Úsek 3
R:	003.1	Úsek 3_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		silniční obrubník 1000x150x250 mm :							
		Začátek provozního součtu		57,85					
		57,85							
		Konec provozního součtu		1,85					
		57,85*0,20*0,16							
		nájezdový obrubník 1000x150x150 mm :							
		Začátek provozního součtu		14,4					
		14,40							
		Konec provozního součtu		0,46					
		14,40*0,20*0,16							
		přechodový obrubník pravý 1000x150x150-250 mm :							
		Začátek provozního součtu		3					
		3,00							
		Konec provozního součtu		0,1					
		3,00*0,20*0,16							
		přechodový obrubník levý 1000x150x150-250 mm :							
		Začátek provozního součtu		3					
		3,00							
		Konec provozního součtu		0,1					
		3,00*0,20*0,16							
		chodníkový obrubník 1000x200x100 mm :							
		Začátek provozního součtu		79,95					
		79,95							
		Konec provozního součtu		2,56					
		79,95*0,20*0,16							
40	919-001	D+M profiznutí a utěsnění pracovních spár, asfaltového povrchu profiznutí, vyčištění, utěsnění za horka aplikovanou asfaltovou záplvkou :	m	79,00000	80,00	6 320,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934	
O: 003	Úsek 3	
R: 003.1	Úsek 3_uznatelné náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
utěsnění napojení nových a původních asfaltových povrchů : utěsnění spár u obrubníků pokládáných ke stávajícím asfaltovým povrchům : utěsnění rozhraní asfalt.krytu : úprava přilehlé komunikace do 0,5 m od hrany chodníku : 79,00									
41	919-002	Přeložení stávající dopravní značky mimo, profil chodníku	kus	1,00000	200,00	200,00		Vlastní	Indiv
		1,00		1					
42	919-003	D+M výšková úprava stávajícího poklopu, kanalizace	kus	1,00000	560,00	560,00		Vlastní	Indiv
výšková úprava - zvýšení poklopů : 1,00									
43	919-004	Odstranění kamenného patníku	kus	1,00000	400,00	400,00		Vlastní	Indiv
		1,00		1					
44	59217420	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	83,94750	79,50	6 673,83	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
chodníkový obrubník 1000x200x100 mm : Začátek provozního součtu 79,95 Konec provozního součtu 79,95*1,05									
45	59217472	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	60,74250	92,00	5 588,31	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
silniční obrubník 1000x150x250 mm : Začátek provozního součtu 57,85 Konec provozního součtu 57,85*1,05									
46	59217476	obrubník silniční nájezdový, materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	15,12000	84,50	1 277,64	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
nájezdový obrubník 1000x150x150 mm :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	003	Úsek 3
R:	003.1	Úsek 3_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Začátek provozního součtu							
		14,40		14,4					
		Konec provozního součtu							
		14,40*1,05		15,12					
47	59217480	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	3,15000	268,50	845,78	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		přechodový obrubník levý 1000x150x150-250 mm :							
		Začátek provozního součtu							
		3,00		3					
		Konec provozního součtu							
		3,00*1,05		3,15					
48	59217481	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	3,15000	268,50	845,78	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		přechodový obrubník pravý 1000x150x150-250 mm :							
		Začátek provozního součtu							
		3,00		3					
		Konec provozního součtu							
		3,00*1,05		3,15					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				22 824,80			
49	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délkou objektu	t	178,31875	128,00	22 824,80	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		vodorovně do 200 m							
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,33,34,37,39,44,45,46,47,48, :							
		Součet: : 178,31875		178,31875					
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				53 706,23			
50	979-001	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	2,20000	240,00	528,00		Vlastní	Indiv
		10,00*0,220		2,2					
51	979-002	Poplatek za skládku suti - beton a šterk	t	49,59000	240,00	11 901,60		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O: 003	Úsek 3
R: 003.1	Úsek 3_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		49,59							
52	97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	51,79000	205,00	10 616,95	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,41,43, : Součet: : 51,79000									
53	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	984,01000	12,00	11 808,12	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,41,43, : Součet: : 984,01000									
54	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	51,79000	150,00	7 768,50	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,41,43, : Součet: : 51,79000									
55	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	414,32000	18,00	7 457,76	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,41,43, : Součet: : 414,32000									
56	979088212R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,41,43, : Součet: : 51,79000	t	51,79000	70,00	3 625,30	800-2	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Celkem 329 408,70									

JKSO:

822.29 komunikace pozemní ostatní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	003	Úsek 3
R:	003.1	Úsek 3_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kryt (materiál konstrukce krytu) dlažďený novostavba objektu	m2						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	003	Úsek 3
R:	003.2	Úsek 3_neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 181		Sadové úpravy				14 141,14			
1	162701105R00	Vodovrné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,20000	213,00	1 959,60	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. vegetační úpravy - zatravnění : dovoz ornice : 92,00*0,10									
2	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	9,20000	44,00	404,80	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
vegetační úpravy - zatravnění : dovoz ornice : 92,00*0,10									
3	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy - zatravnění : 92,00	m2	92,00000	18,90	1 738,80	823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
4	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	92,00000	31,00	2 852,00	823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, vegetační úpravy - zatravnění : 92,00									
5	182301121R00	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	92,00000	34,00	3 128,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, vegetační úpravy - zatravnění : 92,00									
6	00572410	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	9,10800	92,00	837,94	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
vegetační úpravy - zatravnění :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	003	Úsek 3
R:	003.2	Úsek 3_neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Začátek provozního součtu									
		92,00							92
Konec provozního součtu									
		92,00*0,09*1,10							9,11
7	10364200	ornice pro pozemkové úpravy	m3	9,20000	350,00	3 220,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
vegetační úpravy - zatravnění :									
		92,00*0,10							9,2
Díl: 99	Staveništní přesun hmot								
8	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sádkovníkové úpravy přesun hmot pro sádkovníkové a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	15,37311	551,00	8 470,58	823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Celkem	22 611,72								
--------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

JKSO:

822.29 komunikace pozemní ostatní
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlaždění
novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	004	Dělicí ostrůvek
R:	004.1	Dělicí ostrůvek_neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				21 000,00			
1	113107540R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm	m2	40,00000	405,00	16 200,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

vybourání stávající vozovky v místě nového dělicího ostrůvku :
40,00

40

2	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	40,00000	120,00	4 800,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	------------	------------

vybourání stávající vozovky v místě nového dělicího ostrůvku :
40,00

40

Díl: 181		Sadové úpravy				3 925,44			
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,83000	213,00	602,79	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vegetační úpravy - zatravnění :
dovoz ornice :
28,30*0,10

2,83

4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	2,83000	44,00	124,52	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	--------------	--	----	---------	-------	--------	-------	------------	------------

vegetační úpravy - zatravnění :
dovoz ornice :
28,30*0,10

2,83

5	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	28,30000	18,90	534,87	823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	--------------	---	----	----------	-------	--------	-------	------------	------------

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy - zatravnění :

28,30

6	181301101R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	28,30000	34,00	962,20	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	--------	-------	------------	------------

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, vegetační úpravy - zatravnění :

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O: 004	Dělicí ostrůvek
R: 004.1	Dělicí ostrůvek_neuiznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		28,30			28,3				
7	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, vegetační úpravy - zatravnění : 28,30	m2	28,30000	16,00	452,80	823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
8	00572410	směs travní parková, pro mírnou zátěž vegetační úpravy - zatravnění : Začátek provozního součtu 28,30 Konec provozního součtu 28,30*0,09*1,10	kg	2,80170	92,00	257,76	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
9	10364200	ornice pro pozemkové úpravy vegetační úpravy - zatravnění : 28,30*0,10	m3	2,83000	350,00	990,50	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		2,83							
Díl: 5	Komunikace					13 734,20			
10	564861111R00	Podklad ze šterkorditu s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm přírodní dlažba - velké kostky : 12,10 pod obrubníky : 31,30*0,35	m2	23,05500	144,00	3 319,92	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
11	565132111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a zhutněním úprava přilehlé komunikace do 0,5 m od hrany chodníku : 31,30*0,30	m2	9,39000	352,80	3 312,79	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		9,39							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	004	Dělicí ostrůvek
R:	004.1	Dělicí ostrůvek_neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	57323111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	18,78000	8,70		163,39 822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
úprava přilehlé komunikace do 0,5 m od hrany chodníku :									
				9,39					
				31,30*0,30					
				31,30*0,30					
13	577112114RT3	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	9,39000	359,80	3 378,52	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
úprava přilehlé komunikace do 0,5 m od hrany chodníku :									
				9,39					
				31,30*0,30					
14	591141111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným přebýtkem materiálu na krajnici přírodní dlažba - velká kostka :	m2	12,10000	211,90	2 563,99	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
12,10									
15	58380155	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula): 15/17 cm	T	5,32400	187,00	995,59	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
přírodní dlažba - velká kostka :									
				5,32					
				12,10/2,50*1,10					
Díl: 91					16 623,65				
16	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	31,30000	156,00	4 882,80	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.									
nájezdový obrubník 1000x150x150 mm :									
				31,30					
17	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	31,30000	58,00	1 815,40	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
úprava přilehlé komunikace do 0,5 m od hrany chodníku :									
				31,30					
18	918 10-1111.RX0	Lože pod obrubníky z betonu C 16/20-XF1	m3	2,21160	2 100,00	4 644,36		Vlastní	Indiv
nájezdový obrubník 1000x150x150 mm :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O:	004	Dělicí ostrůvek
R:	004.1	Dělicí ostrůvek_neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Začátek provozního součtu		31,3					
		Konec provozního součtu							
		31,30*0,20*0,16		1					
		lože pod přírodní dlažbu z kostek :							
		12,10*0,10		1,21					
19	919-001	D+M prořiznutí a utěsnění pracovních spár, asfaltového povrchu	m	31,30000	80,00	2 504,00		Vlastní	Indiv

prořiznutí, vyčištění, utěsnění za horka aplikovanou asfaltovou zálivkou :
 utěsnění napojení nových a původních asfaltových povrchů :
 utěsnění spár u obrubníků pokládaných ke stávajícím asfaltovým povrchům :
 utěsnění rozhraní asfalt krytu :
 úprava přilehlé komunikace do 0,5 m od hrany chodníku :

20	59217476	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva	kus	32,86500	84,50	2 777,09	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Sedá							
		nájezdový obrubník 1000x150x150 mm :							
		Začátek provozního součtu		31,3					
		Konec provozního součtu							
		31,30*1,05		32,87					

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					4 658,35			
21	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždný jakékoliv délky objektu	t	36,39338	128,00	4 658,35	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20, :
 Součet : 36,39338

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					45 628,00			
22	979-001	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	8,80000	240,00	2 112,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2120	Obec Kaliště_chodník podél silnice III/34761, III/12934
O: 004	Dělicí ostrůvek
R: 004.1	Dělicí ostrůvek_neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40,00*0,220			8,8						
23	979-002	Poplatek za skládku sutí - beton a štěrky	t	35,20000	240,00	8 448,00		Vlastní	Indiv
44,00-8,80			35,2						
24	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	44,00000	205,00	9 020,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,2,;			44						
Součet: : 44,00000									
25	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	836,00000	12,00	10 032,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,2,;			836						
Součet: : 836,00000									
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	44,00000	150,00	6 600,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,2,;			44						
Součet: : 44,00000									
27	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	352,00000	18,00	6 336,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,2,;			352						
Součet: : 352,00000									
28	979088212R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	44,00000	70,00	3 080,00	800-2	RTS 17/ II	RTS 17/ II
na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,2,;			44						
Součet: : 44,00000									

Celkem	105 569,64
---------------	-------------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Obec KALIŠTĚ, chodník podél silnice III-34761, III-12934	JKSO	
Název objektu	Veřejné osvětlení	EČO	
Název části		Místo	Obec Kaliště, silnice III/34761, III/12934
Objednatel	Obec Kaliště, Kaliště 92, 394 51 Kaliště	IČO	00248363
Projektant	Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201	DIČ	
Zhotovitel	UNIMONT J.C.K. s.r.o.		25269445 CZ5269445
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
18-JK-10.3-VO	Ing. Josef Klíma	31.07.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	15 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 891 751,29 DPH 187 267,80
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25) 1 079 019,09
Datum a podpis		E Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele 0,00
		28	Klouzavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnění +- 0,00



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obec KALIŠTĚ, chodník podél silnice III-34761, III-12934

Objekt: Veřejné osvětlení

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Kaliště, Kaliště 92, 394 51 Kaliště

Zhotovitel: UNIMONT J.C.K. s.r.o.

Datum: 05.10.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	97 268,53
1	Zemní práce	7 814,20
5	Komunikace	14 819,33
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	74 635,00
PSV	Práce a dodávky PSV	21 440,00
742	Elektromontáže - rozvodný systém	21 440,00
M	Práce a dodávky M	773 042,76
21-M	Elektromontáže	539 650,00
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	27 450,00
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	205 942,76
	<u>Celkem</u>	<u>891 751,29</u>

ROZPOČET

Stavba: Obec KALISTĚ, chodník podél silnice III-34761, III-12934
 Objekt: Veřejné osvětlení
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Obec Kalistě, Kalistě 92, 394 51 Kalistě
 Zhotovitel: UNIMONT J.C.K. s.r.o.
 Datum: 05.10.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					97 268,53	
D			1	Zemní práce				7 814,20	
1	K	221	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	5,000	29,20	146,00	21,0
2	K	221	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	5,000	99,40	497,00	21,0
3	K	001	120001101	Příplatek za ztlžení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	18,400	368,00	6 771,20	21,0
4	K	PK	421958110.R01	Lávka dřevěná - přechodová lávka - přemostění výkopů provizorní	ks	2,000	200,00	400,00	21,0
D			5	Komunikace				14 819,33	
5	K	221	566901111	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těžným nebo šterkopiskem	m3	1,600	434,00	694,40	21,0
6	K	221	572713111	Oprava vozovky asfaltovým recyklatem	t	8,720	1 519,00	13 245,68	21,0
7	K	221	596211111	Kladení dlažby v komunikacích tl do 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	5,000	160,00	800,00	21,0
8	M	MAT	592450400	dlažba zámková - 10 % nový materiál	m2	0,508	156,00	79,25	21,0
D			9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				74 635,00	
9	K	003	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina v zdvíhu do 21 m	den	10,000	4 000,00	40 000,00	21,0
10	M	MAT	286112520	trubka KGEM s hrdlem 315X7.7X2M SN4KOE, PVC	kus	15,000	855,00	12 825,00	21,0
11	K	783	783291001	Nátěry asfaltovým lakem kovových doplňkových konstrukcí jednonásobně	m2	45,000	218,00	9 810,00	21,0
12	K	003	945412112.R01	Autojeřáb 8t	den	2,000	6 000,00	12 000,00	21,0
D			PSV	Práce a dodávky PSV				21 440,00	
D			742	Elektromontáže - rozvodný systém				21 440,00	
13	K	741	742111300	Montáž a dodávka pojistkové skříně SVO-1 - plíř, termoplast, IP44, 12x 160 A včetně vyzbrojení - pojistkové vložky, odpínače, jističochránič 16A/B, 0.003 A	soubor	1,000	4 200,00	4 200,00	21,0
14	K	741	742111301	Montáž a dodávka pojistkové skříně PSVO-1 a PSVO-2, osazení na bet. stožár včetně kotvicího materiálu a vyzbrojení, plastová	kus	2,000	8 000,00	16 000,00	21,0
15	K	741	7421147856	Bleskojiskla na venkovní vedení VO	kus	2,000	620,00	1 240,00	21,0
D			M	Práce a dodávky M				773 042,76	
D			21-M	Elektromontáže				539 650,00	
16	K	921	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	96,000	28,00	2 688,00	21,0
17	K	921	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	128,000	62,00	7 936,00	21,0
18	K	921	210202013	Montáž svítidel veřejného osvětlení na výložník	kus	16,000	150,00	2 400,00	21,0
19	M	MAT	348121100	světelné technického výpočtu pro splnění osvětlenosti komunikace dle norativních požadavků	kus	16,000	9 072,00	145 152,00	21,0

20	K	921	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	15,000	400,00	6 000,00	21,0
21	M	MAT	316740690	stožár osvětlovací K 8 - žárové zinkovaný s termoplastovou ochrannou spodní částí - silniční	kus	15,000	5 500,00	82 500,00	21,0
22	K	921	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg.	kus	15,000	150,00	2 250,00	21,0
23	M	MAT	316770750	výložník na silniční stožár VO V1-1500	kus	15,000	1 170,00	17 550,00	21,0
24	K	921	210204011-D	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	21,0
25	K	921	210204201-D	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruhu	kus	8,000	100,00	800,00	21,0
26	K	PK	210205001.R01	Demontáž svítidel VO na demontovaných stožárech	kus	8,000	100,00	800,00	21,0
27	K	921	210204204	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 4 okruhy	kus	15,000	20,00	300,00	21,0
28	M	MAT	10.074.573.M01	Stožárová elektro-výzbroj pro vodiče do prům. 16 mm2	kus	15,000	408,00	6 120,00	21,0
29	K	921	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	550,000	250,00	137 500,00	21,0
30	M	MAT	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	30,000	9,90	297,00	21,0
31	M	MAT	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	70,000	15,00	1 050,00	21,0
32	M	MAT	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	50,000	25,80	1 290,00	21,0
33	M	MAT	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	50,000	28,90	1 445,00	21,0
34	M	MAT	354420620	páska zemní 30 x 4 mm FeZn	kg	550,000	29,50	16 225,00	21,0
35	K	921	210810045	Uložení měděných vodičů CYKY 3x1,5 mm2	m	300,000	8,00	2 400,00	21,0
36	M	MAT	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	300,000	12,00	3 600,00	21,0
37	K	921	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně	m	30,000	8,00	240,00	21,0
38	M	MAT	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	30,000	17,50	525,00	21,0
39	K	921	210810053	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených pevně	m	700,000	21,00	14 700,00	21,0
40	M	MAT	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	700,000	85,00	59 500,00	21,0
41	K	921	210900053	Uložení hliníkových kabelů AYKY 4x16 mm2	m	25,000	20,00	500,00	21,0
42	M	MAT	341123160	kabel silový s Al jádrem AYKY 4x16 mm2	m	25,000	34,40	860,00	21,0
43	K	PK	220001001.R02	Demontáž uzemnění demontovaného stožaru VO	kus	3,000	10,00	30,00	21,0
44	K	PK	220001008.R02	Demontáž kabelu pro připojení svítidel VO (CYKY 3x1,5, 15 m kabelu v 1 demontovaném místě	ks	8,000	20,00	160,00	21,0
45	K	PK	220060423	Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 75 mm	m	600,000	8,00	4 800,00	21,0
46	M	MAT	345713530	trubka elektroinstalací ohebná Kopollex, HDPE+LDPE KF 09075	m	600,000	23,00	13 800,00	21,0
47	K	PK	221005002.R01	Uložení demontovaných stožárů, výložníků a svítidel VO do skladu majitele - vzdálenost do 5 km	ks	8,000	100,00	800,00	21,0
48	K	PK	226411270.R01	Montáž a dodávka tepelně smrštitelné trubky zž pro uzemnění	kus	20,000	24,00	480,00	21,0
49	K	PK	94541212R.11	Demontáž betonových základů po demontovaných stožárech	ks	3,000	650,00	1 950,00	21,0
50	K	PK	PM	Přidružený materiál	%	1,000	1,00	1,00	21,0
51	K	PK	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	1,00	1,00	21,0
52	K	922	220110346	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	kus	50,000	5,00	250,00	21,0
53	M	MAT	354421100M.01	Montáž štitku kabelového průběžného štiček plastový - označovací	kus	50,000	5,00	250,00	21,0
54	K	922	2201144852	Montáž a dodávka tepelně smrštitelné kabelové spojky pro kabel 4x do průměru 35 mm2	kus	1,000	800,00	800,00	21,0
55	K	922	220182022	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	550,000	6,00	3 300,00	21,0

27 450,00

56	M	MAT 345713500	trubka pro optická vedení, HDPE 40/33	m	550,000	27,70	15 235,00	21,0
57	M	MAT 345713518	D+M spojka optochráničky HDPE 40/33	m	30,000	136,50	4 095,00	21,0
58	K	922 2201878548	D+M elektroinstalční ochranná trubka dn 25 včetně kotvícího materiálu k bet. stožáru - pásy bandimex v rozmezí 1 metr	m	16,000	220,00	3 520,00	21,0
59	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				205 942,76	
59	K	489 162301200	Vodorovné přemístění výkopku z jakýchkoliv hordin na vzdálenost do 1000 m	m3	36,000	66,50	2 394,00	21,0
60	K	001 181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	194,000	8,50	1 649,00	21,0
61	K	001 181301101	Rozproštění omnice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	194,000	23,00	4 462,00	21,0
62	K	001 215901101	Zhutnění podloží z hordin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	194,000	53,20	10 320,80	21,0
63	K	946 460050813	Hloubení nezapažených jam pro stožáry ručně v hornině tř 3 - 4	m3	17,088	492,00	8 407,30	21,0
64	K	946 460070004	Hloubení startovací jámy pro protlak	m3	22,500	146,00	3 285,00	21,0
65	K	946 460070005	Koncová jáma protlaku	m3	5,400	202,90	1 095,66	21,0
66	K	946 460200063	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 - 4	m	515,000	74,40	38 316,00	21,0
67	K	946 460310016	Prořezávání otvorů strojně neřízený zemní prolak v hornině tř 3 a 4 DN 120 mm	m	20,000	550,00	11 000,00	21,0
68	K	946 460421101	Lože kabelů z pisku nebo šterkopisku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	515,000	42,00	21 630,00	21,0
69	K	946 460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	700,000	3,00	2 100,00	21,0
70	M	MAT 283234200	fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm	m	700,000	3,00	2 100,00	21,0
71	K	946 460560063	Zásyp a hutnění rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 - 4	m	515,000	75,00	38 625,00	21,0
72	K	946 460080033	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 16/20	m3	17,088	3 500,00	59 808,00	21,0
73	K	221 564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 150 mm - podklad pod chodníky	m2	5,000	150,00	750,00	21,0
			Celkem				891 751,29	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Obec KALIŠTĚ, chodník podél silnice III-34761, III-12934	JKSO	
Název objektu	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	EČO	
Název části		Místo	Obec Kaliště, silnice III/34761, III/12934
Objednatel	Obec Kaliště, Kaliště 92, 394 51 Kaliště	IČO	00248363
Projektant	Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201	DIČ	
Zhotovitel	UNIMONT J.C.K. s.r.o.		
Rozpočet číslo	18-JK-10.3-VRN	Dne	31.07.2018
Zpracoval	Ing. Josef Klíma		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	10 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis 7.12.2018		25	21 % 44 700,00 DPH 9 387,00
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25) 54 087,00
Datum a podpis 7.12.2018		E Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatel 0,00
		28	Klouzavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnění + - 0,00

uniMONT s.r.o.
Hradec 8
584 01 LEDEČ n/Sázavou
IČO: 25269445, DIČ: CZ25269445
TEL/FAX 549 722 038

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obec KALIŠTĚ, chodník podél silnice III-34761, III-12934

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Kaliště, Kaliště 92, 394 51 Kaliště

Zhotovitel: UNIMONT J.C.K. s.r.o.

Datum: 05.10.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
000	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	44 700,00
0	VRN - Inženýrská činnost	39 700,00
RN6 - Územní vliv	VRN - Územní vlivy	5 000,00
	<u>Celkem</u>	<u>44 700,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Obec KALIŠTĚ, chodník podél silnice III-34761, III-12934
 Objekt: VRN - Vedejší rozpočtové náklady
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Obec Kaliště, Kaliště 92, 394 51 Kaliště
 Zhotovitel: UNIMONT J.C.K. s.r.o.
 Datum: 05.10.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			000	VRN - Vedejší rozpočtové náklady					
D			0	VRN - Inženýrská činnost					
1	K	PK	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení ostatních inženýrských sítí, vytyčení stožárů VO a kabelové trasy (530 m)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
2	K	PK	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu kabelové trasy, stožárů, dokumentace zaměření v 6 paré a digitálně	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
3	K	PK	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	21,0
4	K	PK	034403000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
5	K	PK	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00	21,0
6	K	PK	043103000	Zajištění dokladu o předání pozemků dočasné dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením vlastníkům pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
7	K	PK	044002000	Revize elektro - venkovní osvětlení	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	21,0
8	K	PK	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	21,0
9	K	PK	045303000	Koordinační činnost se stavbou komunikací - chodníky, zajištění, aby nedošlo k odstávce stávající soustavy VO v nočních hodinách	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	21,0
10	K	PK	050001000	Finanční náklady	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	21,0
D			VRN6 - Územní vlivy	VRN6 - Územní vlivy					
11	K	PK	065002000	Mimostaveništní doprava materiálu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
								44 700,00	

Celkem