

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo číslo 30/01/2017, ze dne 27. 2. 2017
na dodávku stavby „KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ V LYSOVICÍCH –
STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ“

mezi

Objednatel : Římskokatolická farnost Kučerov
Sídlo: Bohdalice 110, 683 41 Bohdalice - Pavlovice
IČ : 61729761
Zastoupený: Mgr. Bc. Jan Hanák – administrátor exc.

a

Zhotovitelem: **Zamazal ml. & spol., s.r.o..**
Se sídlem: Kohoutova 1455/34, 613 00 Brno
IČ: 60712384
Zastoupený: Ing. Radomír Zamazal, tel. 603423710

Preambule

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo číslo 30/01/2017 ze dne 27. 2. 2017 je sjednán v souladu s článkem 3.6 cit. smlouvy a upravuje rozsah prací na základě finančních možností objednatele. Předmět díla a celková cena díla opravy se nemění.

Tento dodatek č. 2 nahrazuje dodatek č. 1

Smluvní strany se dohodly takto:

Bod č. 1 **3. Cena za dílo, čl. č. 3.1 se nahrazuje takto:**

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná a dělí se na etapy dle následujícího členění:

	<i>cena</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena celkem</i>
Cena dle SOD:	1.176.205,00 Kč	247.003,00 Kč	1.423.208,00 Kč
práce v roce 2017:	597.236,00 Kč	125.420,00 Kč	722.656,00 Kč

Bod č. 2 **4. Doba plnění, čl. č. 4.1 a 4.2 se upravují takto:**

4.1. Zahájení etapy prací roku 2017: od 19. 6. 2017

4.2.1. Ukončení prací – etapa 2017: do 27. 9. 2017

Bod č. 3

Ostatní body cit. smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

Bod č. 4

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno podepsané vyhotovení.


Příloha dodatku č. 1: položkový rozpočet prací odpovídající výši plnění dle tohoto dodatku.

V Brně, dne 16. 6. 2017

V Bohdalicích, dne 16. 6. 2017


Zamazal ml. & spol., s.r.o.
ZAMAZAL ml.
Kohoutova 34
613 00 BRNO

za zhotovitele:
Ing. Radomír Zamazal


Římskokatolická farnost,
KUČEROV
BOHDALICE 110
PSČ 683 41
za objednatele:
Mgr. Bc. Jan Hanák, administrátor exc.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Statické zajištění kostela Nejsvětějšího srdce Páně v Lysovicích

JKSO

Název objektu Práce prováděné v r.2017

EČO

Název části

Místo

Lysovice

Objednatel

IČ

DIČ

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

14.06.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	3 722,26
2		Montáž	186 113,01	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	1 861,13
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		186 113,01	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	5 583,39
20	HZS		405 540,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Razítko

Římskokatolická farnost.
KUČEROV
BOHDALICE 110
PSČ 683 41

Datum a podpis

Zhotovitel

Razítko

Z & spol.,
s.r.o.
AMAZAL ml. 613 00 BRNO
Kohoutova 34

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		597 236,40
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	597 236,40 DPH	125 419,70
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		722 656,10

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatel	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Statické zajištění kostela Nejsvětějšího srdce Páně v Lysovicích

Objekt: Práce prováděné v r.2017

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 14.06.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	188 337,81
1	Zemní práce	81 012,40
2	Zakládání	97 532,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 224,80
99	Přesun hmot	7 568,61
000	Speciální zakládání a statika	403 315,20
0	Speciální zakládání a statika	403 315,20
	<u>Celkem</u>	<u>591 653,01</u>

ROZPOČET

Stavba: Statické zajištění kostela Nejsvětějšího srdce Páně v Lysovicích
 Objekt: Práce prováděné v r 2017
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 14.06.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
Práce a dodávky HSV									
1 Zemní práce									
1	K	001	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	44,100	1 260,00	55 566,00	21,0
2	K	001	161101601	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4	m3	44,100	224,00	9 878,40	21,0
3	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	7,600	278,00	2 112,80	21,0
4	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	38,000	23,00	874,00	21,0
5	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,600	141,00	1 071,60	21,0
6	K	001	171201201	Uložení sypání na skládku	m3	7,600	16,00	121,60	21,0
7	K	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypáním se zhuštěním	m3	36,500	312,00	11 388,00	21,0
2 Zakládání									
8	K	002	262501171	Vrty pro injektáže povrchové kladiv D do 56 mm úpadně až horizontálně hl do 10 m hor. V	m	38,200	588,00	22 461,60	21,0
9	K	011	272313511	Základové klenby z betonu tř. C 12/15	m3	0,820	2 440,00	2 000,80	21,0
10	K	011	272321311	Základové klenby ze ŽB tř. C 16/20	m3	8,120	2 780,00	22 573,60	21,0
11	K	011	272351215	Zřízení bednění stěn základových kleneb	m2	19,240	245,00	4 713,80	21,0
12	K	011	272351216	Odstranění bednění stěn základových kleneb	m2	19,240	55,00	1 058,20	21,0
13	K	011	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,010	29 800,00	298,00	21,0
14	K	002	285947111	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 20 mm l do 3 m	kus	97,000	458,00	44 426,00	21,0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání									
15	K	001	000000001	Poplatek za skládku	t	8,240	270,00	2 224,80	21,0
16	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	21,938	345,00	7 568,61	21,0
000 Speciální zakládání a statika									
0 Speciální zakládání a statika									
17	K	001	000000002	Mikropiloty 89/10 d=10m	ks	12,000	30 400,00	364 800,00	21,0
18	K	001	000000005	Opravy související s vnitřními mikropilotami	kpl	1,000	27 400,00	27 400,00	21,0
19	K	001	000000011	Úprava kanalizace porcházející přes výkop pro ŽB pas	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00	21,0
20	K	001	000000012	Rozebrání a zpětná montáž okapového chodníku	m	30,400	188,00	5 715,20	21,0
Celkem								591 663,01	
								188 337,81	
								81 012,40	

AMAZAL s.r.o.
 Kotelova 34
 613 00 BRNO