

Dodatek č. 1 **ke smlouvě o dílo č. 2021001**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2019 Sb. občanského zákoníku v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

„Navýšení separace odpadu obec Nová Ves u Bakova“

1. Smluvní strany

Název objednatele:	Obec Nová Ves u Bakova
IČ:	0050819
DIČ:	CZ00508918
Sídlo zadavatele:	Nová Ves u Bakova 85, 294 01 Bakov nad Jizerou
Osoba oprávněná jednat:	Mgr. Václav Čech, starosta obce
Telefon:	+420 732 655 897
Email:	ou.nv@seznam.cz

(dále jen objednatel)


Zhotovitel:	KYZNAR s.r.o.
IČ:	03786803
DIČ:	CZ03786803
Sídlo zhotovitele:	Nepřevázka 124, 293 01 Mladá Boleslav
Bankovní spojení:	KB Mladá Boleslav
Č. účtu:	107-9733740277/0100
Ve věcech technických zastoupen:	p. Zdeněk Šulc, p. Václav Kyznar
Ve věcech smluvních zastoupen:	p. Renáta Kyznarová

(dále jen zhotovitel)

spolu uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021001 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

2. Předmět dodatku

2.1. Objednatel a Zhotovitel (společně dále také jako „Smluvní strany“) uzavřeli v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021001 (dále jen „Dodatek“)



2.2. Předmětem tohoto Dodatku je změna ceny díla u díla „Navýšení separace odpadu obec Nová Ves u Bakova“.

2.3. Tímto Dodatkem se mění rozsah díla o neprovedené méněpráce a provedené vícepráce, které jsou blíže specifikovány v příloze tohoto dodatku.

Původní cena díla dle smlouvy o dílo č. 2021001:

Původní cena díla bez DPH:	1 060 892,22 Kč
Vyčíslené DPH:	222 787,37 Kč
Původní cena díla vč. DPH:	1 283 679,59 Kč

Nově sjednaná cena:

Nově sjednaná cena díla bez DPH:	1 063 154,22 Kč
Vyčíslené DPH:	223 262,39 Kč
Nově sjednaná cena vč. DPH:	1 286 416,61 Kč

Navýšení ceny je podrobně popsáno v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2.4. Dodatkem je také opravena technická specifikace dodaného vybavení – Velkoobjemových kontejner (VOK) (uzavřený – rakev) – objem cca 12 m³ – 2 ks

Původní parametry dle smlouvy o dílo č. 2021001:

Typ:	AVIA
Objem:	cca 9,12 m ³
Délka (vnitřní):	cca 3800 mm
Šířka (vnitřní):	cca 2000 mm
Výška (vnitřní):	cca 1200 mm

Aktuální parametry:

Typ:	AVIA
Objem:	cca 12,16 m ³
Délka (vnitřní):	cca 3800 mm
Šířka (vnitřní):	cca 2000 mm
Výška (vnitřní):	cca 1800 mm

Oprava technické specifikace je podrobně popsána v příloze č. 2 tohoto Dodatku.

3. Závěrečné ustanovení

3.1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 05.02.2021 zůstávají beze změny.

3.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden dodatek obdrží zhotovitel a jeden dodatek obdrží objednatel.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Soupis prací s vyznačenými vícepracemi a méněpracemi

Příloha č. 2: Technická specifikace – vybavení

Za objednatele:

V Nové Vsi u Bakova, dne 12.5.21

Za zhotovitele:

V Nepřevázce, dne 12.5.21


Mgr. Václav Čech
Starosta obce Nová Ves u Bakova

OBEC
NOVÁ VES U BAKOVA
294 01 Bakov n. Jizerou


Kyznar s.r.o.
NEPŘEVÁZKA 124
MLADÁ BOLESLAV 293 01
Tel.: 605 933 473
IČO: 03786803 DIČ: CZ03786803
Václav Kyznar
jednatel firmy KYZNAR s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 010/2021
Stavba: PK Nová Ves skutečnost

KSO:		CC-CZ:	
Misto:		Datum:	15. 4. 2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtů			972 154,22
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			972 154,22
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	972 154,22	204 152,39
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 176 306,61

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 010/2021

Stavba: PK Nová Ves skutečnost

Místo: Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		972 154,22	1 176 306,61
SO 1	Polopodzemní kontejnery	633 269,63	766 256,25
SO 2	Stání pro mobilní kontejnery	140 237,72	169 687,64
SO 3	Vsakovací plochy	70 160,40	84 894,08
SO 4	Přístupový chodník, úprava oplocení	43 486,47	52 618,63
VRN	VRN	85 000,00	102 850,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		972 154,22	1 176 306,61


OBEC
NOVÁ VES U BAKOVA
294 01 Bakov n. Jizerou

SO 1 Polopodzemní kontejnery

– Vícepráce

– Méněpráce

– Zachované položky z původní smlouvy

popis	jednotka	množství	cena/mj	cena celkem
Práce a dodávky HSV				625 324,63
Zemní práce				108 602,94
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	42,680	144,00	6 145,92
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	21,340	31,50	672,21
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	44,232	279,00	12 340,73
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	22,216	23,00	510,97
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,000	667,00	0,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,000	189,00	0,00
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	87,112	88,70	7 726,83
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	62,862	262,00	16 469,84
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	387,030	20,20	7 818,01
Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	24,250	134,00	3 249,50
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	62,862	190,00	11 943,78
Uložení sypaniny na skládky	m3	62,682	17,20	1 078,13
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	119,096	140,00	16 673,44
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,250	95,00	2 303,75
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m strojně	m3	21,056	411,00	8 654,02
recyklát betonový frakce 0/4	t	42,112	286,87	12 080,67
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	0,000	327,00	0,00
kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	0,000	483,00	0,00

OBEC
NOVÁ VES U BAKOVA
294 01 Bakov n. Jizerou

Štěrkopísek frakce 0/16	t	0,000	260,00	0,00
Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	20,100	5,78	116,18
Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	20,020	11,40	228,23
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	14,550	40,60	590,73
Zakládání				19 736,10
Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	1,001	898,00	898,90
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,000	2 630,00	0,00
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	2,720	1 420,00	3 862,40
Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	4,080	2 790,00	11 383,20
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 216 (E)	t	0,082	43 800,00	3 591,60
Svislé a kompletní konstrukce				58 890,69
Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	14,550	1 270,00	18 478,50
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,175	40 600,00	7 105,00
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	6,000	100,00	600,00
sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm	kus	5,000	98,20	491,00
vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm	kus	1,000	120,00	120,00
Ploty z tvárníc betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm	m	9,000	551,00	4 959,00
Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m	m	9,000	79,30	713,70
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1250mm	m	10,670	87,30	931,49
ostatní pomocný materiál (dráty, napínáky apod.)	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	16,000	183,00	2 928,00
palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 160x120x800mm	kus	8,000	238,00	1 904,00
palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 160*120x600mm	kus	8,000	187,00	1 496,00
Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek oboustranně štípaných přírodních na MC vč spárování	m2	9,000	1 460,00	13 140,00
Příplatek k plotové zdi tl 195 mm z betonových tvarovek za vylití ztužujícího sloupku betonem C16/20	m2	9,000	336,00	3 024,00
Komunikace pozemní				5 388,00
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	0,000	114,00	0,00

Muhy

OBEC
NOVÁ VES U BAKOVA
 294 01 Bakov n. Jizerou

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	0,000	149,00	0,00
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	9,780	313,00	3 061,14
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	10,073	231,00	2 326,86
Ostatní konstrukce a práce, bourání				415 432,66
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	12,900	240,00	3 096,00
obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	0,000	190,00	0,00
obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	13,158	141,00	1 855,28
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,581	2 840,00	1 650,04
Zřízení kotevního otvoru pro plotové sloupky ve zdivu ze ztraceného bednění trubami plastovými DN do 110 mm	m	0,000	414,00	0,00
D+M 4 ks polozapuštěných kontejnerů na tříděný odpad objemu 5m3 (2x nedělené, 2x půlené)	Kč	1,000	#####	400 000,00
Obetonování polopodzemních kontejnerů betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,934	3 010,00	8 831,34
Přesun hmot				17 274,24
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	89,970	192,00	17 274,24
Práce a dodávky M				7 945,00
Elektromontáže				7 945,00
Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových uchycených na zábradlí	kus	1,000	445,00	445,00
sloupek pro osvětlení a kamerový systém (příprava) v 5,0m	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
Náklady soupisu celkem				633 269,63
Celkem cena bez DPH				633 269,63

Cenový rozpočet dle dodatku č. 1
Cenový rozpočet dle SoD
Celkem navýšení ceny bez DPH dle
změnového listu č.1

633 269,63 Kč
570 971,96 Kč
62 297,67 Kč

Handwritten signature

OBEC
NOVÁ VES U BAKOVA
294 01 Bakov n. Jizerou

SO 2 Stání pro mobilní kontejnery

– Vícepráce

– Méněpráce

– Zachované položky z původní smlouvy

popis	jednotka	množství	cena/mj	cena celkem
Práce a dodávky HSV				140 237,72
Zemní práce				20 839,26
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	15,048	144,00	2 166,91
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	7,524	31,50	237,01
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m ³	2,091	453,00	947,22
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	5,320	667,00	3 548,44
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	5,320	189,00	1 005,48
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	20,368	262,00	5 336,42
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	75,240	20,20	1 519,85
Uložení sypaniny na skládky	m ³	20,368	17,20	350,33
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	38,699	140,00	5 417,86
Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	27,170	11,40	309,74
Zakládání				10 493,70
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m ³	3,990	2 630,00	10 493,70
Svislé a kompletní konstrukce				85 963,77
Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm	m ²	2,825	1 270,00	3 587,75
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,034	40 600,00	1 380,40
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	7,000	100,00	700,00
sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm	kus	6,000	98,20	589,20

OBEC

NOVÁ VES U BAKOVA

294 01 Bakov n. Jizerou

Mu 4

vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm	kus	1,000	120,00	120,00
D+M dřevěného oplocení z dílců výšky do 1,5 m na kovovou konstrukci vč. ukotvení do patek	m	10,000	3 500,00	35 000,00
Ploty z tvárníc betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štipaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm	m	13,300	551,00	7 328,30
Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m	m	13,300	79,30	1 054,69
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1250mm	m	14,630	87,30	1 277,20
ostatní pomocný materiál (dráty, napínáky apod.)	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek oboustranně štipaných přírodních na MC vč spárování	m2	15,960	1 460,00	23 301,60
Příplatek k plotové zdi tl 195 mm z betonových tvarovek za vyhlí ztužujícího sloupku betonem C16/20	m2	15,960	336,00	5 362,56
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	23,600	56,90	1 342,84
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	28,816	31,90	919,23
Komunikace pozemní				16 848,35
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	20,700	114,00	2 359,80
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	20,700	149,00	3 084,30
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	20,700	313,00	6 479,10
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	21,321	231,00	4 925,15
Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 168,42
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	2,500	198,00	495,00
obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	0,000	112,00	0,00
obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	2,500	141,00	352,50
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,113	2 840,00	320,92
Zřízení kotevního otvoru pro plotové sloupky ve zdivu ze ztraceného bednění trubami plastovými DN do 110 mm	m	0,000	414,00	0,00
Přesun hmot				4 924,22
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	25,647	192,00	4 924,22
Náklady soupisu celkem				140 237,72
Celkem cena bez DPH				140 237,72

Cenový rozpočet dle dodatku č. 1
Cenový rozpočet dle SoD
Celkem navýšení ceny bez DPH dle

140 237,72 Kč
132 637,51 Kč
7 600,21 Kč

mu a

OBEC
NOVÁ VES U BAKOVA
294 01 Bakov n. Jizerou

SO 3 Vsakovací plochy

– Vícepráce

– Méněpráce

– Zachované položky z původní smlouvy

popis	jednotka	množství	cena/mj	cena celkem
Práce a dodávky HSV				70 160,40
Zemní práce				12 060,59
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	6,750	178,00	1 201,50
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	13,080	144,00	1 883,52
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	6,540	31,50	206,01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	13,080	262,00	3 426,96
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	65,400	20,20	1 321,08
Uložení sypaniny na skládky	m3	13,080	17,20	224,98
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	24,852	140,00	3 479,28
Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,000	68,90	0,00
osivo směs travní parková	kg	0,000	90,90	0,00
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,000	25,50	0,00
Založení trávníků na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,000	18,20	0,00
osivo směs travní parková	kg	0,000	90,90	0,00
Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	0,000	5,78	0,00
Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	27,830	11,40	317,26
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	0,000	67,60	0,00
zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,000	536,00	0,00
Vyplnění otvorů zpevňovacích prefabrikátů ornici nebo substrátem vrstvou tloušťky přes 100 do 150 mm pro výsadbu rostlin na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	0,000	50,90	0,00
substrát pro trávníky VL	m3	0,000	1 010,00	0,00

OBEC
NOVÁ VES U BAKOVA
294 01 Bakov n. Jizerou

Komunikace pozemní				33 377,28
Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	25,300	67,20	1 700,16
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	25,300	114,00	2 884,20
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	25,300	149,00	3 769,70
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m2	6,750	524,00	3 537,00
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	m2	6,750	648,00	4 374,00
Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	6,750	9,04	61,02
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva lžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do	m2	22,670	335,00	7 594,45
dlažba voděpropustná s distančními náhlisky vymezující spáru (pro průsak vody), barva šedá, tl. 80 mm	m2	23,350	405,00	9 456,75
Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 101,21
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	22,500	305,00	6 862,50
obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	22,950	164,00	3 763,80
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	6,050	198,00	1 197,90
obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	0,000	112,00	0,00
obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	6,171	141,00	870,11
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,285	2 840,00	3 649,40
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	22,500	40,30	906,75
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	22,500	44,60	1 003,50
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	22,500	82,10	1 847,25
Přesun sutě				889,22
Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,485	48,80	72,47
Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	20,790	13,00	270,27
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutě	t	1,485	168,00	249,48

Handwritten signature

OBEC
NOVÁ VES U BAKOVA
 294 01 Bakov n. Jizerou

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	1,485	200,00	297,00
Přesun hmot				3 732,10
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	19,438	192,00	3 732,10
Náklady soupisu celkem				70 160,40
Celkem cena bez DPH				70 160,40

Cenový rozpočet dle dodatku č. 1
 Cenový rozpočet dle SoD
 Celkem navýšení ceny bez DPH dle

70 160,40 Kč
76 081,08 Kč
-5 920,68 Kč

me up

OBEC
 NOVÁ VES U BAKOVA
 294 01 Bakov n. Jizerou

SO 4 Přístupový chodník, úprava oplocení
 – Vícepráce

 – Méněpráce

 – Zachované položky z původní smlouvy

popis	jednotka	množství	cena/mj	cena celkem
Práce a dodávky HSV				43 486,47
Zemní práce				2 876,77
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	3,311	144,00	476,78
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	1,656	31,50	52,16
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	3,311	262,00	867,48
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	16,555	20,20	334,41
Uložení sypaniny na skládky	m ³	3,311	17,20	56,95
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	6,291	140,00	880,74
Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m ²	6,525	5,78	37,71
Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	14,960	11,40	170,54
Svislé a kompletní konstrukce				20 000,00
Přesunutí vstupní brany vč. všech nutných úprav	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
Komunikace pozemní				6 511,44
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m ²	8,000	114,00	912,00
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	8,000	149,00	1 192,00
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se	m ²	8,000	313,00	2 504,00
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m ²	8,240	231,00	1 903,44
Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 888,10
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	7,000	146,00	1 022,00
obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	7,140	81,00	578,34
Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m ³	0,175	2 840,00	497,00



OBEČ
NOVÁ VES U BAKOVA
 294 01 Bakov n. Jizerou

Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3	m3	1,191	4 360,00	5 192,76
Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčnicí a betonovými sloupky z prken a latí	m	0,000	99,10	0,00
Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou	kus	7,000	400,00	2 800,00
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	2,000	314,00	628,00
Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000	170,00	170,00
Přesun sutě				2 623,60
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	3,422	125,00	427,75
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	0,000	500,00	0,00
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,241	1 140,00	274,74
Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	3,422	208,00	711,78
Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km	t	47,908	16,60	795,27
Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě sutí a vybouraných hmot	t	3,422	121,00	414,06
Přesun hmot				586,56
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3,055	192,00	586,56
Náklady soupisu celkem				43 486,47
Celkem cena bez DPH				43 486,47

Cenový rozpočet dle dodatku č. 1
Cenový rozpočet dle SoD
Celkem navýšení ceny bez DPH dle

43 486,47 Kč
55 201,67 Kč
-11 715,20 Kč

Mec Up

OBEC
NOVÁ VES U BAKOVA
294 01 Bakov n. Jizerou

SO 5 VRN

– Vícepráce

– Méněpráce

– Zachované položky z původní smlouvy

popis	jednotka	množství	cena/mj	cena celkem
Vedlejší rozpočtové náklady				85 000
Průzkumné, geodetické a projektové práce				40 000,00
Geodetické práce před výstavbou		1,000	10 000,00	10 000,00
Vytýčení sítí		1,000	10 000,00	10 000,00
Geodetické práce po výstavbě		1,000	10 000,00	10 000,00
Dokumentace skutečného provedení stavby		1,000	10 000,00	10 000,00
Zařízení staveniště				45 000,00
Zařízení staveniště		1,000	15 000,00	15 000,00
Oplocení staveniště		1,000	15 000,00	15 000,00
Dopravní značení na staveništi		1,000	10 000,00	10 000,00
Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště		1,000	5 000,00	5 000,00
Finanční náklady				0,00
Finanční rezerva		0,000	0,00	0,00
Náklady soupisu celkem				85 000,00
Celkem cena bez DPH				85 000,00

Cenový rozpočet dle dodatku č. 1

85 000,00 Kč

Cenový rozpočet dle SoD

135 000,00 Kč

Celkem navýšení ceny bez DPH dle

-50 000,00 Kč



OBEC
NOVÁ VES U BAKOVA
 294 01 Bakov n. Jizerou

SOUHRN

Změnové listy

	smlouva	skutečnost	celkem
ZL SO 1 Polopodzemní kontejnery	570 971,96	633 269,63	62 297,67
ZL SO 2 Stání pro mob. Kontejnery	132 637,51	140 237,72	7 600,21
ZL SO 3 Vsakovací plochy	76 081,08	70 160,40	-5 920,68
ZL SO 4 Přístupový chodník, úpravy oplo	55 201,67	43 486,47	-11 715,20
ZL SO 2 VRN	135 000,00	85 000,00	-50 000,00
Rozdíl celkem	969 892,22	972 154,22	2 262,00

Mleu
OBEC
NOVÁ VES U BAKOVA
294 01 Bakov n. Jizerou