

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 200254-1048-22
uzavřené dne 21.1.2022

(dále jen "Dodatek č. 1")

mezi

Obec Nespeky

se sídlem: Benešovská 12, 257 22 Nespeky
zastoupená: Mgr. Michalem Tyrnerem, starostou obce
IČO: 00232335 DIČ: CZ00232335
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 10324121/0100
tel.: +420 317 779 203, e-mail: ou@nespeky.cz

(dále též „Objednatel“)

a

VHST s.r.o.

se sídlem: Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov
zastoupená: Ing. Davidem Štursou, jednatelem
IČO: 024 64 471 DIČ: CZ02464471
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu 288158818/0300
tel.: +420 565 323 133, e-mail: info@vhst.cz
subjekt zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu České Budějovice,
sp. zn. C 22294

(dále též „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

- A. Smluvní strany uzavřely dne 21. 1. 2022 smlouvu o dílo č. 200254-1048-22, jejímž předmětem je realizace stavby - **VODOVOD NESPEKY - PŘIPOJENÍ MĚSTA NA SV JAVORNÍK - BENEŠOV**, spočívající ve výstavbě nového vodojemu Nespeky a rozvodných řadů, které zajistí spolehlivou dodávku pitné vody do obce Nespeky. Stavba bude umístěna na pozemcích dle projektové

dokumentace v k.ú. Pyšely (737054), k.ú. Nespeky (703770); (dále jen „Smlouva“).

- B. Smluvní strany konstatují, že od doby uzavření Smlouvy do dne uzavření tohoto Dodatku č. 1 došlo k podstatným změnám v globální hospodářské situaci na relevantním trhu, především pak v důsledku objektivně nepředvídatelných situací, kterými byla celosvětová pandemická situace způsobená onemocněním covid-19 a navazující bezprecedentní ruská invaze na Ukrajinu (válka). V důsledku těchto skutečností stále dochází k podstatnému nárůstu cen zejm. dodávek některých stavebních materiálů z důvodu jejich nedostatku na trhu. Tuto problematiku považují za zásadní i hlavní autority odpovědné za řádné zadávání veřejných zakázek (Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže), které k nárůstu cen stavebních materiálů vydaly společné stanovisko. V oblasti stavebnictví tak dochází k výraznému zvyšování cen a současně i nárůstu inflace.
- C. Smluvní strany současně konstatují, že mají zájem na plnění práv a povinností ze Smlouvy, a proto se dohodly na navýšení dílčích cen jednotlivých položek výkazu výměr způsobem, jak je uvedeno v příloze tohoto Dodatku č. 1 (Změnový list). Toto navýšení ceny alespoň částečně narovnává vztah Smluvních stran, který je pro Zhotovitele v důsledku jím nezaviněných a objektivně nastalých skutečností nevyvážený a nadále těžko udržitelný.
- D. Tímto dodatkem se Cena za provedení Díla dle čl. 13.1. SOD upravuje následovně:
- | | |
|---|------------------------------------|
| Původní cena Díla | 68 318 000,00 Kč bez DPH |
| Navýšení ceny Díla dle Dodatku č.1 | 9 509 635,44 Kč bez DPH |
| Upravená cena Díla | 77 827 635,44 Kč bez DPH |
| (slovy sedmdesátšedmmiliónůosmsetdvacetsedmtisícšestsetřicetpět korun českých čtyřicetčtyři haléřů) | |
| DPH 21 % | 16 343 803,44 Kč bez DPH |
| Upravená cena Díla | 94 171 438,88 Kč včetně DPH |
| (slovy ... devadesátčtyřimiliónůstosedmdesátjedentisícčtyřistatřicetosm korun českých osmdesátosm haléřů) | |
- E. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 je změnou Smlouvy provedenou v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ (tzv. de minimis), tedy se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

- F. Smluvní strany tímto potvrzují, že veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a jsou i nadále platná a účinná.
- G. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisy oběma Smluvními stranami, resp. všemi osobami oprávněnými za Smluvní strany jednat. Objednatel prohlašuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 řádně projednal na zastupitelstvu Obce Nespeky a že zastupitelstvo Obce Nespeky uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválilo.
- H. Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce o dvou (2) stranách, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden (1) stejnopis Dodatku č. 1.
- I. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je jeho příloha – Změnový list stavby 01, kterým se mění zejm. původní oceněný výkaz výměr.

V dne

VHST s.r.o.

**David
Štursa**

Digitálně
podepsal David
Štursa
Datum:
2023.04.22
17:12:37 +02'00'

Ing. David Štursa
jednatel

Obec Nespeky

**Mgr.
Michal
Tyrner**

Digitally signed
by Mgr. Michal
Tyrner
Date: 2023.04.21
14:40:35 +02'00'

Mgr. Michal Tyrner
starosta

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY	01
----------------------------	-----------

Název akce:

**VODOVOD NESPEKY – PŘIPOJENÍ MĚSTA NA SV
JAVORNÍK - BENEŠOV**

ZMĚNA	01	SCHVÁLENO:
--------------	-----------	------------

Změna ceny stavby

*Změna byla provedena podle zákona č.134/2016 Sb.
o zadávání veřejných zakázek - § 222. odst. 4.*

OBJEDNATEL: **Obec Nespeky**
Se sídlem: Benešovská 12, 257 22 Nespeky
Zastoupení: Mgr.Michal Tyrner, starosta
IČ: 00232335

ZHOTOVITEL: **VHST s.r.o.**
Se sídlem: Kouřimského 2532, Pelhřimov 393 01
Zastoupení: Ing. David Štursa, jednatel
IČ: 02464471

STRUČNÝ POPIS:**Změna ceny stavby****POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN:**

Vzhledem ke skutečnosti, že nabídka dodavatele na stavební zakázku "Vodovod Nespeky – připojení města na SV Javorník – Benešov" byla podána 15. 10. 2021 a realizace stavby bude zahájena až v roce 2023, došlo mezitím k podstatným změnám v globální hospodářské situaci na relevantním trhu, a to v důsledku objektivně nepředvídatelných situací, jako je celosvětová pandemická situace covid-19 nebo válka na Ukrajině. V důsledku těchto skutečností stále dochází k podstatnému nárůstu cen ve stavebnictví a nákladů s ním spojených až o desítky procent. Tuto problematiku považují za zásadní i hlavní autority odpovědné za řádné zadávání veřejných zakázek (Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže), které k nárůstu cen stavebních materiálů vydaly společné stanovisko.

Z těchto důvodů byly určeny zásadní položky, u kterých byla jednotková cena upravena na hodnotu URS 2023/I.

Tato změna je uskutečněna na základě ustanovení §222 zákona 134/2016 sb. o veřejných zakázkách odst. 4), tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Dle odstavce 4) §222 zákona 134/2016 sb. o veřejných zakázkách nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

DOPAD DO CENY: 9 509 635,44 Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH:

- Příloha č. 1 – Rozpočet změny
- Příloha č. 2 – Stanovisko MMR ČR a ÚOHS

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY	01
----------------------------	-----------

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: Změna nebude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení		
Datum:	Jméno:	Podpis: Martin Pavlíček Digitálně podepsal Martin Pavlíček Datum: 2023.04.14 06:11:10 +02'00'
VYJÁDŘENÍ AD PROJEKTANTA: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum:	Jméno:	Podpis: Ing. David Brábník Digitálně podepsal Ing. David Brábník Datum: 2023.04.19 10:11:24 +02'00'
SOUHLAS INVESTORA: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum:	Jméno:	Podpis: Mgr. Michal Tyrner Digitally signed by Mgr. Michal Tyrner Date: 2023.04.18 08:39:30 +02'00'
KONTROLA TDI: ZMĚNU SCHVALUJI		
Datum: <i>19.4.2023</i>	Jméno: <i>Ing. Olgař Pukl</i>	Podpis: <i>Olgař Pukl</i>



**VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**

Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-9-

Název akce:

**VODOVOD NESPEKY – PŘIPOJENÍ MĚSTA NA SV
JAVORNÍK – BENEŠOV**

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 01

Změna ceny stavby

Příloha č. 1 – Rozpočet změny

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 3. 2023

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			9 509 635,44
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	9 509 635,44	1 997 023,44
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			11 506 658,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1

Místo:

Datum:

21. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		9 509 635,44	11 506 658,88
SO 01.1	Vodojem Nespeky	1 582 674,88	1 915 036,60
SO 01.2	Odpad z VDJ	242 964,47	293 987,01
SO 01.3	Příjezdová komunikace	76 155,40	92 148,03
SO 01.4	Oplocení	555,66	672,35
SO 02.1.1	Armaturní šachta	6 310,94	7 636,24
SO 02.1.2	Armaturní šachta	23 266,00	28 151,86
IO 02.1	Rozváděcí řad 1(160)	537 739,87	650 665,24
IO 02.2	Rozváděcí řad 1(110)	724 112,59	876 176,23
IO 02.4	Rozváděcí řad 1-1	206 136,22	249 424,83
IO 02.5	Rozváděcí řad 1-1-1	40 740,06	49 295,47
IO 02.6	Rozváděcí řad 1-1-2	61 061,72	73 884,68
IO 02.7	Rozváděcí řad 1-2	81 478,07	98 588,46
IO 02.8	Rozváděcí řad 1-3	42 027,10	50 852,79
IO 02.9	Rozváděcí řad 1-4	141 582,19	171 314,45
IO 02.10	Rozváděcí řad 1-4-1	61 651,27	74 598,04
IO 02.11	Rozváděcí řad 1-4-2	29 114,84	35 228,96
IO 02.12	Rozváděcí řad 1-5	40 693,70	49 239,38
IO 02.13	Rozváděcí řad 1-6	84 004,09	101 644,95
IO 02.14	Rozváděcí řad 1-7	180 011,19	217 813,54
IO 02.15	Rozváděcí řad 1-7-1	31 767,93	38 439,20
IO 02.16	Rozváděcí řad 1-7-2	66 364,40	80 300,92
IO 02.17	Rozváděcí řad 1-8	113 690,51	137 565,52
IO 02.18	Rozváděcí řad 1-9	87 422,32	105 781,01
IO 03.1	Rozváděcí řad 2(110)	547 463,68	662 431,05
IO 03.2	Rozváděcí řad 2(90)	235 356,03	284 780,80
IO 03.3	Rozváděcí řad 2-1	24 508,68	29 655,50
IO 03.4	Rozváděcí řad 2-2	45 157,82	54 640,96
IO 03.5	Rozváděcí řad 2-3	170 716,30	206 566,72
IO 03.8	Rozváděcí řad 2-6	136 826,60	165 560,19
IO 03.9	Rozváděcí řad 2-6-1	51 178,29	61 925,73
IO 03.10	Rozváděcí řad 2-6-2	83 090,30	100 539,26
IO 03.11	Rozváděcí řad 2-7	87 762,16	106 192,21
IO 03.12	Rozváděcí řad 2-8	169 649,90	205 276,38
IO 04.1	Rozváděcí řad 3(110)	331 556,35	401 183,18
IO 04.2	Rozváděcí řad 3 (90)	304 502,00	368 447,42
IO 04.3	Rozváděcí řad 3-1	217 476,33	263 146,36
IO 04.4	Rozváděcí řad 3-2	98 180,40	118 798,28
IO 04.5	Rozváděcí řad 3-3	88 630,87	107 243,35
IO 04.6	Rozváděcí řad 3-4	566 371,99	685 310,11
IO 04.7	Rozváděcí řad 3-5	159 884,87	193 460,69
IO 04.8	Rozváděcí řad 3-5-1	29 258,68	35 403,00
IO 04.9	Rozváděcí řad 3-5-2	49 054,27	59 355,67
IO 04.10	Rozváděcí řad 3-5-3	52 284,38	63 264,10
IO 04.11	Rozváděcí řad 3-5-4	47 308,60	57 243,41
IO 04.12	Rozváděcí řad 3-6	122 799,79	148 587,75
IO 04.13	Rozváděcí řad 3-7	170 977,45	206 882,71
IO 04.14	Rozváděcí řad 3-8	62 593,68	75 738,35
IO 05.1	Rozváděcí řad 4	188 977,72	228 663,04
IO 05.2	Rozváděcí řad 4-1	32 332,16	39 121,91
IO 05.3	Rozváděcí řad 4-2	91 815,18	111 096,37
IO 05.4	Rozváděcí řad 4-2-1	88 640,98	107 255,59
IO 05.5	Rozváděcí řad 4-3	27 363,98	33 110,42
IO 06	Vodovodní přípojky	766 390,58	927 332,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
SO 01.1 - Vodojem Nespeky

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				1 582 674,88
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
	1 582 674,88	0,21	21,00%	332 361,72
	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				1 915 036,60

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: SO 01.1 - Vodojem Nespeky

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 582 674,88
HSV - Práce a dodávky HSV		1 507 496,79
1 - Zemní práce		58 134,34
2 - Zakládání		38 485,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce		1 007 665,33
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
5 - Komunikace pozemní		221,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
8 - Trubní vedení		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
998 - Přesun hmot		402 990,80
PSV - Práce a dodávky PSV		75 178,09
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		75 178,09
712 - Povlakové krytiny		0,00
713 - Izolace tepelné		0,00
767 - Konstrukce zámečnické		0,00
751 - Vzduchotechnika		0,00
771 - Podlahy z dlaždic		0,00
781 - Dokončovací práce - obklady		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00
M - Práce a dodávky M		0,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1

Objekt: SO 01.1 - Vodojem Nespeky

Místo:

Datum:21. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	--------------------	------------------------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 582 674,88

DHSVPráce a dodávky HSV

1 507 496,79

D	1		Zemní práce						58 134,34	
6	K	138511201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	14,904	2 500,000	3 430,000	930,00	13 860,72	

	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost: a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, b) do 3 m od osy rýhy, c) do 3 m od hrany šachty.</i> viz příloha Výkopy odvodňovací drenáž DN160: (5,0+13,5*4+6,3*2+5,6*2)*(0,9+0,3)/2*0,3 Součet					0		
	VV						0			
	VV						0			
	VV				14,904		0,000			
	VV				14,904		0,000			

15	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	796,471	10,000	54,100	44,10	35 124,37	
----	---	-----------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	--

	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedena v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu hornin.</i> na meziskládce vykopaná zemina vhodná do zásypů a násypů - 90% "hloubení jam:" 817,19*0,9 ornice pro zatrávnění "nád nádržemi - rovina:" 150,0*0,1 "nád nádržemi - svah:" 460,0*0,1 Součet					0		
	VV						0			
	VV						0			
	VV				735,471		0,000			
	VV						0			
	VV				15,000		0,000			
	VV				46,000		0,000			
	VV				796,471		0,000			

16	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	147,094	10,000	72,200	62,20	9 149,25	
----	---	-----------	--	----	---------	--------	--------	-------	----------	--

	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedena v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu hornin.</i> na meziskládce "zemina pro zásyp:" 163,438*0,9 Součet					0		
	VV						0			
	VV				147,094		0,000			
	VV				147,094		0,000			

D	2		Zakládání						0	38 485,32
33	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého dreného, frakce 16 - 63 mm	m3	61,344	1 150,000	1 680,000	530,00	32 512,32	

	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře.</i> viz přílohy D.1.2.1.: hutněný štěrkový polštář: spodní vrstvy - drobný až hrubý štěr: "VDJ:" 14,9*16,035*0,2 "ostatní:" 12,0 "schodiště:" 7,8*0,2 Součet					0		
	VV						0			
	VV						0			
	VV				47,784		0,000			
	VV				12,000		0,000			
	VV				1,560		0,000			
	VV				61,344		0,000			

34	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	23,892	920,000	1 170,000	250,00	5 973,00	
----	---	-----------	--	----	--------	---------	-----------	--------	----------	--

	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře.</i> štěrkový polštář - finální vrstva (štěrkodř fr. 0/8/16 mm) "VDJ:" 14,9*16,035*0,1 Součet					0		
	VV						0			
	VV				23,892		0,000			
	VV				23,892		0,000			

D	3		Svislé a kompletní konstrukce						0	1 007 665,33
44	K	380316131	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 80 do 150 mm	m3	15,600	4 485,000	6 390,000	1 905,00	29 718,00	

	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí le rovinný.</i> viz přílohy D.1.1.1.. skladba kci SH/1 "AN 1:" 6,5*10,0*0,12 "AN 2:" 6,5*10,0*0,12 Součet					0		
	VV						0			
	VV				7,800		0,000			
	VV				7,800		0,000			
	VV				15,600		0,000			

45	K	380316133	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 300 mm	m3	4,000	4 485,000	4 770,000	285,00	1 140,00	
----	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	--------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1422,- -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je rovinný.</i>							
		PSC	viz přílohy D.1.1.1.. výplňový beton jímký				0			
		VV	"AN 1:" 2,0		2,000		0,000			
		VV	"AN 2:" 2,0		2,000		0,000			
		VV	Součet		4,000		0,000			
46	K	380326132	Kompletní konstrukce čistření odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm	m3	132,523	4 485,000	5 780,000	1 295,00	171 617,29	
			<i>Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 380-32-63 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.</i>							
		PSC	viz přílohy D.1.1.1.:				0			
		VV	"strop AN:" 13,9*10,6*0,3		44,202		0,000			
		VV	"stěny AN:" (13,9*2+10,0*3)*0,3*4,05+2,0*0,3*0,6		70,587		0,000			
		VV	"stěny AK:" 6,6*0,3*(0,6+3,0)+2*3,15*0,3*3,0		12,798		0,000			
		VV	"strop AK:" 6,6*3,45*0,2		4,554		0,000			
		VV	"prostup:" -0,9*(1,191+0,671)/2*0,2		-0,168		0,000			
		VV	"podesta 02:" 2,5*1,1*0,2		0,550		0,000			
		VV	Součet		132,523		0,000			
47	K	380326133	Kompletní konstrukce čistření odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 300 mm	m3	80,486	4 485,000	5 030,000	545,00	43 864,87	
			<i>Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 380-32-63 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.</i>							
		PSC	viz přílohy D.1.1.1.:				0			
		VV	"dno AN:" (14,3*11,0-2,0*2*0,2-6,6*0,2)*0,4		59,192		0,000			
		VV	"dno AK:" (7,0*3,95-2,3*1,0)*0,4		10,140		0,000			
		VV	"dno jímký AK:" 3,1*1,8*0,4		2,232		0,000			
		VV	"dno jímký AN:" 5,5*2,6*0,4		5,720		0,000			
		VV	"zdi jímký AN:" (5,1+2,0*2)*0,4*0,6		2,184		0,000			
		VV	"sloupy:" 3,1416*0,2*0,2*4,05*2		1,018		0,000			
		VV	Součet		80,486		0,000			
48	K	380326242	Kompletní konstrukce čistření odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm	m3	39,678	4 485,000	5 980,000	1 495,00	59 318,61	
			<i>Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 380-32-63 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.</i>							
		PSC	viz přílohy D.1.1.1.:				0			
		VV	"stěny 01:"							
		VV	2*1,099*0,25*2,1+2*2,6*0,25*4,6+(2,889+2,6)/2*0,25*(4,6+2,5)		12,005		0,000			
		VV	"vstup 1/D:" -1,2*0,25*2,2		-0,660		0,000			
		VV	"strop 01:" 6*2,889*2,5015/2*0,25		5,420		0,000			
		VV	"stříška vstup:" 1,75*1,0*(0,14+0,16)/2		0,263		0,000			
		VV	"podesta před vstupem:" 1,74*1,1*0,2+1,74*1,0*(0,2+0,18)/2		0,713		0,000			
		VV	"zidky schody vstup:" 2*3,84*0,3*3,0-2*1,45*0,87/2*0,3		6,534		0,000			
		VV	"schody na 06:"		8,607		0,000			
		VV	2*5,599*0,3+2*1,413*0,3+7,172*0,3+7,494*0,3							
		VV	"chodník nad AN na 06:" (3,46+4,05+1,4+1,6+2,0)*0,3*0,7		2,627		0,000			
		VV	"zídka 06:" (6*(2,889+2,658)/2-1,2)*0,2*1,35		4,169		0,000			
		VV	Součet		39,678		0,000			
55	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí čistření odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	32,849	43 125,000	64 400,000	21 275,00	698 862,48	
		VV	viz statika				0			
		VV	(132,523+80,486+39,678)*130*0,001		32,849		0,000			
		VV	Součet		32,849		0,000			
56	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí čistření odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,309	43 125,000	53 300,000	10 175,00	3 144,08	
		VV	sít 4x100x100 mm, překrytí 20%				0			
		VV	"n.č. 03-04 viz SH/1:" 2*6,5*10,0*1,2*1,98*0,001		0,309		0,000			
		VV	Součet		0,309		0,000			
	D	5	Komunikace pozemní				0		221,00	
62	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	6,500	150,000	184,000	34,00	221,00	
		VV	viz přílohy D.1.1.1.. skladba kcí SH/7				0			
		VV	"chodník nad nádržemi:" 6,5		6,500		0,000			
		VV	Součet		6,500		0,000			
	D	998	Přesun hmot				0		402 990,80	
86	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímký, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	1 030,667	450,000	841,000	391,00	402 990,80	
			<i>Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Přesun hmot pro síla a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 tohoto ceníku.</i>							
		PSC					0			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0		75 178,09	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0		75 178,09	
99	K	711413121	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2	599,652	541,000	656,000	115,00	68 959,98	
		VV	viz přílohy D.1.1.1.. Vnější zasypané povrchy ŽB kcí - 2x				0			
		VV	"stěny AN:" (13,9*2+10,6*2)*3,8*2		372,400		0,000			
		VV	"stěny AK:" (3,45*2+6,6)*2,7*2+(0,75*2+0,3*2)*0,6*2		75,420		0,000			
		VV	"dno AN:" (14,3*2+11,0*2)*0,4*2		40,480		0,000			
		VV	"dno AK:" (7,0*2+3,95*2)*0,4*2		17,520		0,000			
		VV	"dno jímký AK:" (3,1*2+1,8*2)*0,4*2		7,840		0,000			
		VV	"dno jímký AN:" 2,6*2*0,4*2		4,160		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zdi jímký AN:" (5,1+2,4*2)*0,6*2		11,880		0,000			
	VV		"zidky schody vstup:~" 3,84*(1,0+2,9)/2*4		29,952		0,000			
	VV		"zidky schody na AN:" 4*10,0		40,000		0,000			
	VV		Součet		599,652		0,000			
100	K	711471051	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií PVC lepenou	m2	154,307	173,000	190,000	17,00	2 623,22	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 lze oceňovat cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochy do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž proti zemní vlhkosti.</i>				0			
	VV		viz přílohy D.1.1.1.. skladba kcí SH/5				0			
	VV		"strop AN:" 13,9*10,6		147,340		0,000			
	VV		"strop AK:" 2*(0,960+0,411)/2*0,95+2*(0,411+1,855)/2*2,5		6,967		0,000			
	VV		Součet		154,307		0,000			
102	K	711472051	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folií PVC lepenou	m2	31,250	173,000	241,000	68,00	2 125,00	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 lze oceňovat cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochy do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž proti zemní vlhkosti.</i>				0			
	VV		viz přílohy D.1.1.1.. skladba kcí SV/1 - přechod stropní deska stěna				0			
	VV		"strop AN:" (13,9*2+10,6*2)*0,5		24,500		0,000			
	VV		"strop AK:" (2*3,45+6,6)*0,5		6,750		0,000			
	VV		Součet		31,250		0,000			
104	K	711472051	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folií PVC lepenou	m2	21,616	173,000	241,000	68,00	1 469,89	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 lze oceňovat cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochy do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž proti zemní vlhkosti.</i>							
	VV		viz přílohy D.1.1.1.. skladba kcí SV/2							
	VV		"stěny AK:"							
	VV		2*2,9*(0,9+2,15)/2+2*1,1*(2,15+2,55)/2+(2*1,8+2,9)*0,45		16,940					
	VV		"stěny schodiště:" (1,4+4,69+3,0+1,3)*0,45		4,676					
	VV		Součet		21,616					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
SO 01.2 - Odpad z VDJ

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	Datum:	21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Projektant:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				242 964,47
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	242 964,47	0,21	21,00%	51 022,54
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				293 987,01

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: SO 01.2 - Odpad z VDJ

Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	Projektant:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	242 964,47
HSV - Práce a dodávky HSV	242 964,47
1 - Zemní práce	33 431,65
4 - Vodorovné konstrukce	6 756,48
8 - Trubní vedení	12 339,10
998 - Přesun hmot	190 437,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: SO 01.2 - Odpad z VDJ

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------	-----------------	---------------------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 242 964,47

D HSV Práce a dodávky HSV 242 964,47

D 1 Zemní práce 33 431,65

17	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	334,574	10,000	54,100	44,10	14 754,71	
----	---	-----------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	--

<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na běhu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu hornin. na meziskládce VV "zásyp:" 334,574 0 0,000 VV Součet 334,574 0,000										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

22	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	259,402	265,000	337,000	72,00	18 676,94	
VV "obsyp:" 132,894*1,1*1,05*1,69					259,402		0,000			
VV Součet					259,402		0,000			

D 4 Vodorovné konstrukce 0 6 756,48

28	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	29,376	900,000	1 130,000	230,00	6 756,48	
----	---	-----------	--	----	--------	---------	-----------	--------	----------	--

<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. VV viz přílohy D.1.1.2. 0 VV Hutněné ŠP lože viz Vzorové uložení potrubí 0 VV "odpad z VDJ DN 150:" 321,0*0,9*0,1 28,890 0,000 VV "pod revizní Š:" 1,8*1,8*0,15 0,486 0,000 VV Součet 29,376 0,000										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

D 8 Trubní vedení 0 12 339,10

35	K	871321211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm	m	321,000	160,000	174,000	14,00	4 494,00	
----	---	-----------	--	---	---------	---------	---------	-------	----------	--

<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylenových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, 2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. VV viz příloha D.1.1.2. 0 VV "odpad z VDJ:" 321,0 321,000 0,000 VV Součet 321,000 0,000										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

46	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	3 640,00	
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------	----------	--

<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoli druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hvizdrantv, vzdušník a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady. PSC 0										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

63	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	321,000	3,000	16,100	13,10	4 205,10	
----	---	-----------	---	---	---------	-------	--------	-------	----------	--

D 998 Přesun hmot 0 190 437,24

64	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	275,996	450,000	1 140,000	690,00	190 437,24	
----	---	-----------	--	---	---------	---------	-----------	--------	------------	--

<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, šterkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje soubory cen 162 -... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. PSC										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
SO 01.3 - Příjezdová komunikace

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				76 155,40
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	76 155,40	0,21	21,00%	15 992,63
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				92 148,03

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: SO 01.3 - Příjezdová komunikace

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		76 155,40
HSV - Práce a dodávky HSV		76 155,40
1 - Zemní práce		0,00
2 - Zakládání		0,00
5 - Komunikace pozemní		76 155,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1

Objekt: SO 01.3 - Příjezdová komunikace

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	--------------------	------------------------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 76 155,40

D HSV Práce a dodávky HSV 76 155,40

D 5 Komunikace pozemní 76 155,40

23	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	571,000	150,000	189,000	39,00	22 269,00	
----	---	-----------	--	----	---------	---------	---------	-------	-----------	--

VV "Konstrukce 1 - ŠDA 0/32:" 571,0 571,000 0,000
VV Součet 571,000 0,000

24	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	611,000	150,000	189,000	39,00	23 829,00	
----	---	-----------	--	----	---------	---------	---------	-------	-----------	--

VV "Konstrukce 1 - ŠDB 0/63:" 611,0 611,000 0,000
VV Součet 611,000 0,000

25	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	15,600	150,000	189,000	39,00	608,40	
----	---	-----------	--	----	--------	---------	---------	-------	--------	--

VV "Konstrukce 2 - ŠDA 0/63:" 15,6 15,600 0,000
VV Součet 15,600 0,000

26	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	530,000	316,000	361,000	45,00	23 850,00	
----	---	-----------	--	----	---------	---------	---------	-------	-----------	--

PSC Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.
VV "Konstrukce 1:" 530,0 530,000 0,000
VV Součet 530,000 0,000

30	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	509,000	311,000	322,000	11,00	5 599,00	
----	---	-----------	---	----	---------	---------	---------	-------	----------	--

PSC Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.
VV "Konstrukce 1:" 509,0 509,000
VV Součet 509,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
SO 01.4 - Oplocení

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	Datum:	21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Projektant:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				555,66
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	555,66	0,21	21,00%	116,69
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				672,35

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: SO 01.4 - Oplocení

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		555,66
HSV - Práce a dodávky HSV		555,66
1 - Zemní práce		555,66
2 - Zakládání		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00
998 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1

Objekt: SO 01.4 - Oplocení

Místo:

Datum:21. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------	-----------------	---------------------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

555,66

DHSVPráce a dodávky HSV

555,66

D1Zemní práce

555,66

8	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,600	10,000	54,100	44,10	555,66	
---	---	-----------	--	----	--------	--------	--------	-------	--------	--

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně: vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na běhu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle: svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu hornin.
na meziskládce
ornice pro zatravnění
"kolem oplocení" 126,0*0,1
Součet

PSC

VV

VV

VV

VV

12,600

12,600

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
SO 02.1.1 - Armaturní šachta

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				6 310,94
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 310,94	0,21	21,00%	1 325,30
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				7 636,24

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: SO 02.1.1 - Armaturní šachta

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		6 310,94
HSV - Práce a dodávky HSV		6 310,94
1 - Zemní práce		3 106,94
2 - Zakládání		3 204,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
8 - Trubní vedení		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1

Objekt: SO 02.1.1 - Armaturní šachta

Místo:

Datum:

Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	--------------------	------------------------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 310,94

D		HSV	Práce a dodávky HSV						6 310,94	
D		1	Zemní práce						3 106,94	
16	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	97,092	265,000	297,000	32,00	3 106,94	
VV		52,482*1,85 "Přepočtené koeficientem množství			97,092		0,000			
VV		Součet			97,092		0,000			
D		2	Zakládání						3 204,00	
23	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	3,600	1 150,000	2 040,000	890,00	3 204,00	
<i>Poznámka k souboru cen:</i>										
<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-..... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.</i>										
PSC										
VV		podsyp tl.120 mm			3,600					
VV		6*5*0,12			3,600					
VV		Součet			3,600					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
SO 02.1.2 - Armaturní šachta

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				23 266,00
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 266,00	0,21	21,00%	4 885,86
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				28 151,86

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: SO 02.1.2 - Armaturní šachta

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		23 266,00
HSV - Práce a dodávky HSV		23 266,00
8 - Trubní vedení		23 266,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: SO 02.1.2 - Armaturní šachta

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	--------------------	------------------------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 23 266,00

D HSV Práce a dodávky HSV 23 266,00

D 8 Trubní vedení 23 266,00

21	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	3 736,000	7 880,000	4 144,00	4 144,00	
27	M	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	2,000	4 178,000	9 160,000	4 982,00	9 964,00	
33	M	42221306	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm	kus	1,000	6 542,000	15 700,000	9 158,00	9 158,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 02.1 - Rozváděcí řad 1(160)

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				537 739,87
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	537 739,87	0,21	21,00%	112 925,37
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				650 665,24

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 02.1 - Rozváděcí řad 1(160)

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		537 739,87
HSV - Práce a dodávky HSV		537 739,87
1 - Zemní práce		292 644,71
4 - Vodorovné konstrukce		101 835,00
5 - Komunikace pozemní		31 398,00
8 - Trubní vedení		95 190,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		16 671,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 02.1 - Rozváděcí řad 1(160)

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									537 739,87	
D	HSV	Práce a dodávky HSV							537 739,87	
D	1	Zemní práce							292 644,71	
19	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	14,560	300,000	546,000	246,00	3 581,76	
	vv	8 x kabel				0				
	vv	8*1*1,82				14,560	0,000			
	vv	Součet				14,560	0,000			
42	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	419,252	10,000	54,100	44,10	18 489,01	
	vv	nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz				0				
	vv	ornice				0				
	vv	(44,2+934,6)*1*0,2				195,760	0,000			
	vv	zemina skupiny 3				0				
	vv	223,492				223,492	0,000			
	vv	Součet				419,252	0,000			
43	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	446,983	10,000	72,200	62,20	27 802,34	
	vv	nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz				0				
	vv	zemina skupiny 4				0				
	vv	446,983				446,983	0,000			
	vv	Součet				446,983	0,000			
47	M	58331200	šlérkopísek netříděný zásypový	t	1 448,994	265,000	297,000	32,00	46 367,81	
	vv	protože zeminou skupiny 5 a 6 nelze provést zhutněný zásyp, je nutné dokoupit nový zhutnitelný materiál				0				
	vv	1453,715				1 453,715	0,000			
	vv	odpočet zeminy skupiny 3 a 4, které se použijí na zásyp				0				
	vv	-223,492-446,983				-670,475	0,000			
	vv	Součet				783,240	0,000			
	vv	783,24*1,85 *Přepočtené koeficientem množství				1 448,994	0,000			
	vv	Součet				1 448,994	0,000			
49	M	58341341	kameniva drcené drobné frakce 0/4	t	1 135,282	265,000	438,000	173,00	196 403,79	
	vv	613,666*1,85 *Přepočtené koeficientem množství				1 135,282	0,000			
	vv	Součet				1 135,282	0,000			
D	4	Vodorovné konstrukce							0	101 835,00
57	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	139,500	900,000	1 630,000	730,00	101 835,00	
	vv	1395*1*0,1				139,500	0,000			
	vv	Součet				139,500	0,000			
D	5	Komunikace pozemní							0	31 398,00
62	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	447,000	150,000	201,000	51,00	22 797,00	
	vv	šlérková cesta - 2 x 150 mm kameniva = 300 mm				0				
	vv	(179,3+44,2)*1*2				447,000	0,000			
	vv	Součet				447,000	0,000			
63	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	91,500	150,000	184,000	34,00	3 111,00	
	vv	místní asfalt				0				
	vv	91,5				91,500	0,000			
	vv	Součet				91,500	0,000			
64	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	91,500	200,000	239,000	39,00	3 568,50	
67	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	91,500	375,000	396,000	21,00	1 921,50	
D	8	Trubní vedení							0	95 190,38
71	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	7,000	700,000	1 070,000	370,00	2 590,00	
	vv	3+1+2+1				7,000	0,000			
	vv	Součet				7,000	0,000			
76	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	3,000	900,000	1 120,000	220,00	660,00	
78	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	900,000	1 480,000	580,00	580,00	
80	K	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	4,000	1 500,000	1 610,000	110,00	440,00	
	vv	1+3				4,000	0,000			
	vv	Součet				4,000	0,000			
83	K	857314122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	3,000	1 500,000	2 170,000	670,00	2 010,00	
86	K	871321211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm	m	1 394,900	160,000	174,000	14,00	19 528,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	2,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	7 884,00	
103	M	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	4,000	4 500,000	9 160,000	4 660,00	18 640,00	
106	M	42221306	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm	kus	2,000	8 240,000	15 700,000	7 460,00	14 920,00	
110	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	3,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	10 920,00	
121	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	1 394,900	3,000	15,200	12,20	17 017,78	
D 998			Přesun hmot				0		16 671,78	
131	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	24,162	450,000	1 140,000	690,00	16 671,78	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 02.2 - Rozváděcí řad 1(110)

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				724 112,59
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
	724 112,59	0,21	21,00%	152 063,64
	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				876 176,23

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 02.2 - Rozváděcí řad 1(110)

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		724 112,59
HSV - Práce a dodávky HSV		682 222,59
1 - Zemní práce		281 371,79
2 - Zakládání		8 010,00
4 - Vodorovné konstrukce		108 660,50
5 - Komunikace pozemní		90 642,10
8 - Trubní vedení		161 937,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		31 600,62
M - Práce a dodávky M		41 890,00
23-M - Montáže potrubí		41 890,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 02.2 - Rozváděcí řad 1(110)

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									724 112,59	
D	HSV	Práce a dodávky HSV							682 222,59	
D	1	Zemní práce							281 371,79	
21	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	75,600	300,000	546,000	246,00	18 597,60	
vv			(35+5)*1*1*1,89		75,600		0,000			
vv			Součet		75,600		0,000			
38	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 632,147	10,000	54,100	44,10	71 977,68	
vv			nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz				0			
vv			omíce				0			
vv			538,40*0,2		107,680		0,000			
vv			zemina skupiny 2				0			
vv			687,781		687,781		0,000			
vv			zemina skupiny 3				0			
vv			836,686		836,686		0,000			
vv			Součet		1 632,147		0,000			
43	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	1 102,870	265,000	438,000	173,00	190 796,51	
vv			596,146*1,85 *Přepočtené koeficientem množství		1 102,870		0,000			
vv			Součet		1 102,870		0,000			
D	2	Zakládání							8 010,00	
50	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	9,000	1 150,000	2 040,000	890,00	8 010,00	
vv			podšyp tl.200 mm ve startovací jámě				0			
vv			7*3*0,2		4,200		0,000			
vv			4*3*0,2*2		4,800		0,000			
vv			Součet		9,000		0,000			
D	4	Vodorovné konstrukce							108 660,50	
52	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	148,850	900,000	1 630,000	730,00	108 660,50	
vv			(1524-35,5)*1*0,1		148,850		0,000			
vv			Součet		148,850		0,000			
D	5	Komunikace pozemní							90 642,10	
57	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	69,600	150,000	201,000	51,00	3 549,60	
vv			šterková cesta - 2 x 150 mm kameniva = 300 mm				0			
vv			34,80*1*2		69,600		0,000			
vv			Součet		69,600		0,000			
58	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	924,400	150,000	184,000	34,00	31 429,60	
vv			místní asfalt				0			
vv			(902,6+21,8)*1		924,400		0,000			
vv			Součet		924,400		0,000			
59	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	924,400	200,000	239,000	39,00	36 051,60	
vv			místní asfalt				0			
vv			(902,6+21,8)*1		924,400		0,000			
vv			Součet		924,400		0,000			
60	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	5,100	150,000	189,000	39,00	198,90	
vv			penetrační makadam				0			
vv			5,1		5,100		0,000			
vv			Součet		5,100		0,000			
64	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	924,400	375,000	396,000	21,00	19 412,40	
D	8	Trubní vedení							161 937,58	
68	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	23,000	700,000	1 070,000	370,00	8 510,00	
vv			5+2+3+1+4+8		23,000		0,000			
vv			Součet		23,000		0,000			
75	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	4,000	900,000	1 120,000	220,00	880,00	
78	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	14,000	900,000	1 480,000	580,00	8 120,00	
82	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	1 523,900	120,000	160,000	40,00	60 956,00	
95	M	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	4,000	3 690,000	6 160,000	2 470,00	9 880,00	
98	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	10,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	39 420,00	
103	M	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	1,000	4 500,000	9 160,000	4 660,00	4 660,00	
107	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	3,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	10 920,00	
116	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	1 523,900	3,000	15,200	12,20	18 591,58	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998 Přesun hmot						0			31 600,62	
129	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	45,798	450,000	1 140,000	690,00	31 600,62	
D M Práce a dodávky M						0			41 890,00	
D 23-M Montáže potrubí						0			41 890,00	
130	K	230200118	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 100	m	35,500	750,000	1 930,000	1 180,00	41 890,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 02.4 - Rozváděcí řad 1-1

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH		206 136,22		
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	206 136,22	0,21	21,00%	43 288,61
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		249 424,83

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 02.4 - Rozváděcí řad 1-1

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	206 136,22
HSV - Práce a dodávky HSV	206 136,22
1 - Zemní práce	72 323,11
4 - Vodorovné konstrukce	26 280,00
5 - Komunikace pozemní	31 398,00
8 - Trubní vedení	69 645,66
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	6 489,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 02.4 - Rozváděcí řad 1-1

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									206 136,22	
D	HSV		Práce a dodávky HSV						206 136,22	
D	1		Zemní práce						72 323,11	
12	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	14,320	300,000	546,000	246,00	3 522,72	
	VV		8 x kabel				0			
	VV		8*1*1,79		14,320		0,000			
	VV		Součet		14,320		0,000			
20	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	410,787	10,000	54,100	44,10	18 115,71	
	VV		nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz				0			
	VV		ornice				0			
	VV		246,9*1*0,2		49,380		0,000			
	VV		zemina skupiny 2				0			
	VV		163,502		163,502		0,000			
	VV		zemina skupiny 3				0			
	VV		197,905		197,905		0,000			
	VV		Součet		410,787		0,000			
25	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	292,975	265,000	438,000	173,00	50 684,68	
	VV		158,365*1,85 *Přepočtené koeficientem množství		292,975		0,000			
	VV		Součet		292,975		0,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				0		26 280,00	
33	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	36,000	900,000	1 630,000	730,00	26 280,00	
	VV		360*1*0,1		36,000		0,000			
	VV		Součet		36,000		0,000			
D	5		Komunikace pozemní				0		31 398,00	
38	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	447,000	150,000	201,000	51,00	22 797,00	
	VV		štěrková cesta - 2 x 150 mm kameniva = 300 mm				0			
	VV		(179,3*44,2)*1*2		447,000		0,000			
	VV		Součet		447,000		0,000			
39	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	91,500	150,000	184,000	34,00	3 111,00	
	VV		místní asfalt				0			
	VV		91,5		91,500		0,000			
	VV		Součet		91,500		0,000			
40	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	91,500	200,000	239,000	39,00	3 568,50	
43	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	91,500	375,000	396,000	21,00	1 921,50	
D	8		Trubní vedení				0		69 645,66	
47	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	10,000	700,000	1 070,000	370,00	3 700,00	
	VV		3+1+3+1+1+1		10,000		0,000			
	VV		Součet		10,000		0,000			
54	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	3,000	900,000	1 120,000	220,00	660,00	
57	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	4,000	900,000	1 480,000	580,00	2 320,00	
60	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	360,300	120,000	160,000	40,00	14 412,00	
71	M	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	1,000	3 690,000	6 160,000	2 470,00	2 470,00	
74	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	4,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	15 768,00	
79	M	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	4,000	4 500,000	9 160,000	4 660,00	18 640,00	
83	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
92	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	360,300	3,000	15,200	12,20	4 395,66	
D	998		Přesun hmot				0		6 489,45	
99	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	9,405	450,000	1 140,000	690,00	6 489,45	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 02.5 - Rozváděcí řad 1-1-1

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				40 740,06
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 740,06	0,21	21,00%	8 555,41
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				49 295,47

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 02.5 - Rozváděcí řad 1-1-1

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		40 740,06
HSV - Práce a dodávky HSV		40 740,06
1 - Zemní práce		13 834,38
4 - Vodorovné konstrukce		5 913,00
5 - Komunikace pozemní		7 305,20
8 - Trubní vedení		12 442,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		1 244,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 02.5 - Rozváděcí řad 1-1-1

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									40 740,06	
D	HSV		Práce a dodávky HSV						40 740,06	
D	1		Zemní práce						13 834,38	
12	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	6,640	300,000	546,000	246,00	1 633,44	
	vv		4 x kabel				0			
	vv		4*1*1*1,66		6,640		0,000			
	vv		Součet		6,640		0,000			
20	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	65,107	10,000	54,100	44,10	2 871,22	
	vv		nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz				0			
	vv		zemina skupiny 2				0			
	vv		30,783		30,783		0,000			
	vv		zemina skupiny 3				0			
	vv		34,324		34,324		0,000			
	vv		Součet		65,107		0,000			
25	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	53,929	265,000	438,000	173,00	9 329,72	
	vv		29,151*1,85 "Přepočtené koeficientem množství		53,929		0,000			
	vv		Součet		53,929		0,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				0		5 913,00	
32	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	8,100	900,000	1 630,000	730,00	5 913,00	
	vv		81*1*0,1		8,100		0,000			
	vv		Součet		8,100		0,000			
D	5		Komunikace pozemní				0		7 305,20	
33	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	35,600	150,000	201,000	51,00	1 815,60	
	vv		štrkové cesta - 2 x 150 mm kameniva = 300 mm				0			
	vv		17,8*1*2		35,600		0,000			
	vv		Součet		35,600		0,000			
34	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	58,400	150,000	184,000	34,00	1 985,60	
	vv		místní asfalt				0			
	vv		58,4		58,400		0,000			
	vv		Součet		58,400		0,000			
35	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	58,400	200,000	239,000	39,00	2 277,60	
38	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	58,400	375,000	396,000	21,00	1 226,40	
D	8		Trubní vedení				0		12 442,72	
40	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	700,000	1 070,000	370,00	740,00	
42	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	81,600	70,000	112,000	42,00	3 427,20	
51	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
53	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	81,600	3,000	15,200	12,20	995,52	
D	998		Přesun hmot				0		1 244,76	
62	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,804	450,000	1 140,000	690,00	1 244,76	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 02.6 - Rozváděcí řad 1-1-2

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				61 061,72
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 061,72	0,21	21,00%	12 822,96
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				73 884,68

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 02.6 - Rozváděcí řad 1-1-2

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		61 061,72
HSV - Práce a dodávky HSV		61 061,72
1 - Zemní práce		11 977,59
4 - Vodorovné konstrukce		3 577,00
5 - Komunikace pozemní		4 606,00
8 - Trubní vedení		15 602,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		25 298,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 02.6 - Rozváděcí řad 1-1-2

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									61 061,72	
D HSV			Práce a dodávky HSV						61 061,72	
D 1			Zemní práce						11 977,59	
16	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	38,710	10,000	164,000	154,00	5 961,34	
	vv		nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz				0			
	vv		skupina 2				0			
	vv		18,816		18,816		0,000			
	vv		skupina 3				0			
	vv		38,71-18,816		19,894		0,000			
	vv		Součet		38,710		0,000			
21	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	34,776	265,000	438,000	173,00	6 016,25	
	vv		18,798*1,85 *Přepočtené koeficientem množství		34,776		0,000			
	vv		Součet		34,776		0,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				0		3 577,00	
23	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,900	900,000	1 630,000	730,00	3 577,00	
	vv		49*10,1		4,900		0,000			
	vv		Součet		4,900		0,000			
D 5			Komunikace pozemní				0		4 606,00	
26	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	49,000	150,000	184,000	34,00	1 666,00	
	vv		místní asfalt				0			
	vv		49*1		49,000		0,000			
	vv		Součet		49,000		0,000			
27	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	49,000	200,000	239,000	39,00	1 911,00	
30	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	49,000	375,000	396,000	21,00	1 029,00	
D 8			Trubní vedení				0		15 602,28	
32	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	3,000	700,000	1 070,000	370,00	1 110,00	
	vv		1+2		3,000		0,000			
	vv		Součet		3,000		0,000			
35	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	49,400	90,000	144,000	54,00	2 667,60	
44	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	3 942,00	
50	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
59	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	49,400	3,000	15,200	12,20	602,68	
D 998			Přesun hmot				0		25 298,85	
68	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	36,665	450,000	1 140,000	690,00	25 298,85	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 02.7 - Rozváděcí řad 1-2

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	Datum:	21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Projektant:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				81 478,07
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 478,07	0,21	21,00%	17 110,39
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				98 588,46

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 02.7 - Rozváděcí řad 1-2

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		81 478,07
HSV - Práce a dodávky HSV		81 478,07
1 - Zemní práce		34 721,22
4 - Vodorovné konstrukce		13 176,50
5 - Komunikace pozemní		6 880,80
8 - Trubní vedení		24 281,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		2 418,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 02.7 - Rozváděcí řad 1-2

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									81 478,07	
D		HSV	Práce a dodávky HSV						81 478,07	
D		1	Zemní práce						34 721,22	
12	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	12,950	300,000	546,000	246,00	3 185,70	
	VV		7*1*1*1,85		12,950		0,000			
	VV		Součet		12,950		0,000			
19	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	212,540	10,000	54,100	44,10	9 373,01	
	VV		nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz				0			
	VV		ornice				0			
	VV		107,3*1*0,2		21,460		0,000			
	VV		zemina skupiny 2				0			
	VV		55,905		55,905		0,000			
	VV		zemina skupiny 3				0			
	VV		191,08-55,905		135,175		0,000			
	VV		Součet		212,540		0,000			
24	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	128,107	265,000	438,000	173,00	22 162,51	
	VV		69,247*1,85 *Přepočtené koeficientem množství		128,107		0,000			
	VV		Součet		128,107		0,000			
D		4	Vodorovné konstrukce				0		13 176,50	
32	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	18,050	900,000	1 630,000	730,00	13 176,50	
	VV		180,50*1*0,1		18,050		0,000			
	VV		Součet		18,050		0,000			
D		5	Komunikace pozemní				0		6 880,80	
37	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	73,200	150,000	184,000	34,00	2 488,80	
	VV		místní asfalt				0			
	VV		73,2*1		73,200		0,000			
	VV		Součet		73,200		0,000			
38	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	73,200	200,000	239,000	39,00	2 854,80	
41	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	73,200	375,000	396,000	21,00	1 537,20	
D		8	Trubní vedení				0		24 281,10	
45	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	3,000	700,000	1 070,000	370,00	1 110,00	
	VV		1+2		3,000		0,000			
	VV		Součet		3,000		0,000			
48	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	180,500	90,000	144,000	54,00	9 747,00	
57	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	3 942,00	
63	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
73	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	180,500	3,000	15,200	12,20	2 202,10	
D		998	Přesun hmot				0		2 418,45	
82	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,505	450,000	1 140,000	690,00	2 418,45	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 02.8 - Rozváděcí řad 1-3

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	Datum:	21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Projektant:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				42 027,10
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 027,10	0,21	21,00%	8 825,69
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				50 852,79

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 02.8 - Rozváděcí řad 1-3

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		42 027,10
HSV - Práce a dodávky HSV		42 027,10
1 - Zemní práce		15 497,48
4 - Vodorovné konstrukce		4 241,30
5 - Komunikace pozemní		4 680,40
8 - Trubní vedení		16 221,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		1 386,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 02.8 - Rozváděcí řad 1-3

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									42 027,10	
D	HSV		Práce a dodávky HSV						42 027,10	
D	1		Zemní práce						15 497,48	
12	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	5,190	300,000	546,000	246,00	1 276,74	
vv			3*1*1*1,73		5,190		0,000			
vv			Součet		5,190		0,000			
20	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	48,888	10,000	164,000	154,00	7 528,75	
vv			nakládání na mezeideproli pro zpětný odvoz				0			
vv			skupina 2				0			
vv			22,736		22,736		0,000			
vv			skupina 3				0			
vv			26,152		26,152		0,000			
vv			Součet		48,888		0,000			
25	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	38,682	265,000	438,000	173,00	6 691,99	
vv			20,909*1,85 "Přepočtené koeficientem množství		38,682		0,000			
vv			Součet		38,682		0,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				0		4 241,30	
27	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	5,810	900,000	1 630,000	730,00	4 241,30	
vv			58,1*1*0,1		5,810		0,000			
vv			Součet		5,810		0,000			
D	5		Komunikace pozemní				0		4 680,40	
30	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	43,900	150,000	184,000	34,00	1 492,60	
vv			místní asfalt				0			
vv			43,9*1		43,900		0,000			
vv			Součet		43,900		0,000			
31	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	43,900	200,000	239,000	39,00	1 712,10	
32	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	14,200	150,000	189,000	39,00	553,80	
vv			penetrační makadam				0			
vv			14,2		14,200		0,000			
vv			Součet		14,200		0,000			
36	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	43,900	375,000	396,000	21,00	921,90	
D	8		Trubní vedení				0		16 221,02	
38	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	5,000	700,000	1 070,000	370,00	1 850,00	
43	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	58,100	70,000	112,000	42,00	2 440,20	
53	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	3 942,00	
59	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
68	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	58,100	3,000	15,200	12,20	708,82	
D	998		Přesun hmot				0		1 386,90	
78	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,010	450,000	1 140,000	690,00	1 386,90	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 02.9 - Rozváděcí řad 1-4

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	Datum:	21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Projektant:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				141 582,19
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	141 582,19	0,21	21,00%	29 732,26
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				171 314,45

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 02.9 - Rozváděcí řad 1-4

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		141 582,19
HSV - Práce a dodávky HSV		141 582,19
1 - Zemní práce		40 986,41
4 - Vodorovné konstrukce		16 585,60
5 - Komunikace pozemní		14 214,20
8 - Trubní vedení		63 526,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		6 269,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 02.9 - Rozváděcí řad 1-4

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									141 582,19	
D	HSV		Práce a dodávky HSV						141 582,19	
D	1		Zemní práce						40 986,41	
14	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	15,570	300,000	546,000	246,00	3 830,22	
vv			9*1*1*1,73		15,570		0,000			
vv			Součet		15,570		0,000			
20	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	209,968	10,000	54,100	44,10	9 259,59	
vv			nakládání na meziodeponii pro zpětný odvoz				0			
vv			omíče				0			
vv			70,1*1*0,2		14,020		0,000			
vv			zemina skupiny 2				0			
vv			92,183		92,183		0,000			
vv			zemina skupiny 3				0			
vv			195,948-92,183 = 103,765 m3				0			
vv			103,765		103,765		0,000			
vv			Součet		209,968		0,000			
25	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	161,252	265,000	438,000	173,00	27 896,60	
vv			87,163*1,85 *Přepočtené koeficientem množství		161,252		0,000			
vv			Součet		161,252		0,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				0		16 585,60	
33	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	22,720	900,000	1 630,000	730,00	16 585,60	
vv			227,2*1*0,1		22,720		0,000			
vv			Součet		22,720		0,000			
D	5		Komunikace pozemní				0		14 214,20	
38	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	65,000	150,000	201,000	51,00	3 315,00	
vv			štěrková cesta - 2 x 150 mm kameniva = 300 mm				0			
vv			32,5*1*2		65,000		0,000			
vv			Součet		65,000		0,000			
39	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	103,200	150,000	184,000	34,00	3 508,80	
vv			místní asfalt				0			
vv			103,2		103,200		0,000			
vv			Součet		103,200		0,000			
40	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	103,200	200,000	239,000	39,00	4 024,80	
41	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	21,400	250,000	306,000	56,00	1 198,40	
vv			beton				0			
vv			21,4*1		21,400		0,000			
vv			Součet		21,400		0,000			
44	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	103,200	375,000	396,000	21,00	2 167,20	
D	8		Trubní vedení				0		63 526,64	
49	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	12,000	700,000	1 070,000	370,00	4 440,00	
56	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	4,000	700,000	1 390,000	690,00	2 760,00	
59	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	227,200	90,000	144,000	54,00	12 268,80	
71	M	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	1,000	3 690,000	6 160,000	2 470,00	2 470,00	
74	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	8,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	31 536,00	
80	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
89	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	227,200	3,000	15,200	12,20	2 771,84	
D	998		Přesun hmot				0		6 269,34	
100	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	9,086	450,000	1 140,000	690,00	6 269,34	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 02.10 - Rozváděcí řad 1-4-1

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				61 651,27
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 651,27	0,21	21,00%	12 946,77
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				74 598,04

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 02.10 - Rozváděcí řad 1-4-1

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		61 651,27
HSV - Práce a dodávky HSV		61 651,27
1 - Zemní práce		21 221,51
4 - Vodorovné konstrukce		8 322,00
5 - Komunikace pozemní		10 186,00
8 - Trubní vedení		19 865,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		2 056,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 02.10 - Rozváděcí řad 1-4-1

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									61 651,27	
D	HSV		Práce a dodávky HSV						61 651,27	
D	1		Zemní práce						21 221,51	
12	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	7,840	300,000	546,000	246,00	1 928,64	
vv			4*1*1*1,96		7,840		0,000			
vv			Součet		7,840		0,000			
20	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	120,078	10,000	54,100	44,10	5 295,44	
vv			nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz			0				
vv			52,781		52,781		0,000			
vv			67,297		67,297		0,000			
vv			Součet		120,078		0,000			
25	M	58341341	kameniva drcené drobné frakce 0/4	t	80,910	265,000	438,000	173,00	13 997,43	
vv			43,735*1,85 "Přepočetné koeficientem množství		80,910		0,000			
vv			Součet		80,910		0,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				0		8 322,00	
33	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	11,400	900,000	1 630,000	730,00	8 322,00	
vv			114*1*0,1		11,400		0,000			
vv			Součet		11,400		0,000			
D	5		Komunikace pozemní				0		10 186,00	
38	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	32,000	150,000	201,000	51,00	1 632,00	
vv			šterková cesta - 2 x 150 mm kameniva = 300 mm			0				
vv			16*1*2		32,000		0,000			
vv			Součet		32,000		0,000			
39	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	91,000	150,000	184,000	34,00	3 094,00	
vv			místní asfalt			0				
vv			91*1		91,000		0,000			
vv			Součet		91,000		0,000			
40	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	91,000	200,000	239,000	39,00	3 549,00	
43	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	91,000	375,000	396,000	21,00	1 911,00	
D	8		Trubní vedení				0		19 865,56	
47	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	3,000	700,000	1 070,000	370,00	1 110,00	
vv			1+2		3,000		0,000			
vv			Součet		3,000		0,000			
50	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	113,800	90,000	144,000	54,00	6 145,20	
61	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	3 942,00	
67	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
76	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	113,800	3,000	15,200	12,20	1 388,36	
D	998		Přesun hmot				0		2 056,20	
85	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,980	450,000	1 140,000	690,00	2 056,20	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 02.11 - Rozváděcí řad 1-4-2

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				29 114,84
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 114,84	0,21	21,00%	6 114,12
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				35 228,96

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 02.11 - Rozváděcí řad 1-4-2

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		29 114,84
HSV - Práce a dodávky HSV		29 114,84
1 - Zemní práce		7 808,81
4 - Vodorovné konstrukce		2 314,10
5 - Komunikace pozemní		2 979,80
8 - Trubní vedení		14 790,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		1 221,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 02.11 - Rozváděcí řad 1-4-2

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									29 114,84	
D		HSV	Práce a dodávky HSV						29 114,84	
D		1	Zemní práce						7 808,81	
10	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	1,680	300,000	546,000	246,00	413,28	
vv			1*1*1*1,68		1,680		0,000			
vv			Součet		1,680		0,000			
18	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	24,314	10,000	164,000	154,00	3 744,36	
vv			nakládání na mezeideproli pro zpětný odvoz				0			
vv			skupina 2				0			
vv			11,697		11,697		0,000			
vv			skupina 3				0			
vv			12,617		12,617		0,000			
vv			Součet		24,314		0,000			
23	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	21,105	265,000	438,000	173,00	3 651,17	
vv			11,408*1,85 "Přepočtené koeficientem množství		21,105		0,000			
vv			Součet		21,105		0,000			
D		4	Vodorovné konstrukce				0		2 314,10	
25	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	3,170	900,000	1 630,000	730,00	2 314,10	
vv			31,7*1*0,1		3,170		0,000			
vv			Součet		3,170		0,000			
D		5	Komunikace pozemní				0		2 979,80	
28	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	31,700	150,000	184,000	34,00	1 077,80	
vv			místní asfalt				0			
vv			31,7*1		31,700		0,000			
vv			Součet		31,700		0,000			
29	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	31,700	200,000	239,000	39,00	1 236,30	
32	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	31,700	375,000	396,000	21,00	665,70	
D		8	Trubní vedení				0		14 790,14	
34	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	5,000	700,000	1 070,000	370,00	1 850,00	
39	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	31,700	70,000	112,000	42,00	1 331,40	
48	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	3 942,00	
54	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
63	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	31,700	3,000	15,200	12,20	386,74	
D		998	Přesun hmot				0		1 221,99	
72	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,771	450,000	1 140,000	690,00	1 221,99	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 02.12 - Rozváděcí řad 1-5

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				40 693,70
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 693,70	0,21	21,00%	8 545,68
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				49 239,38

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 02.12 - Rozváděcí řad 1-5

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		40 693,70
HSV - Práce a dodávky HSV		40 693,70
1 - Zemní práce		16 356,88
4 - Vodorovné konstrukce		4 234,00
5 - Komunikace pozemní		2 377,50
8 - Trubní vedení		16 215,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		1 509,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 02.12 - Rozváděcí řad 1-5

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									40 693,70	
D	HSV		Práce a dodávky HSV						40 693,70	
D	1		Zemní práce						16 356,88	
12	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	8,350	300,000	546,000	246,00	2 054,10	
vv			5*1*1*1,67		8,350		0,000			
vv			Součet		8,350		0,000			
20	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	49,496	10,000	164,000	154,00	7 622,38	
vv			nakládání na mezeideponii pro zpětný odvoz				0			
vv			skupina 2				0			
vv			22,605		22,605		0,000			
vv			skupina 3				0			
vv			26,891		26,891		0,000			
vv			Součet		49,496		0,000			
25	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	38,615	265,000	438,000	173,00	6 680,40	
vv			20,873*1,85 "Přepočtené koeficientem množství"		38,615		0,000			
vv			Součet		38,615		0,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				0		4 234,00	
27	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	5,800	900,000	1 630,000	730,00	4 234,00	
vv			58*1*0,1		5,800		0,000			
vv			Součet		5,800		0,000			
D	5		Komunikace pozemní				0		2 377,50	
30	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2,100	150,000	184,000	34,00	71,40	
vv			místní asfalt				0			
vv			2,1*1		2,100		0,000			
vv			Součet		2,100		0,000			
31	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	2,100	200,000	239,000	39,00	81,90	
32	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	55,900	150,000	189,000	39,00	2 180,10	
vv			penetrační makadam				0			
vv			55,9		55,900		0,000			
vv			Součet		55,900		0,000			
36	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2,100	375,000	396,000	21,00	44,10	
D	8		Trubní vedení				0		16 215,60	
38	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	5,000	700,000	1 070,000	370,00	1 850,00	
43	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	58,000	70,000	112,000	42,00	2 436,00	
52	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	3 942,00	
58	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
67	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	58,000	3,000	15,200	12,20	707,60	
D	998		Přesun hmot				0		1 509,72	
77	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,188	450,000	1 140,000	690,00	1 509,72	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 02.13 - Rozváděcí řad 1-6

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				84 004,09
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 004,09	0,21	21,00%	17 640,86
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				101 644,95

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 02.13 - Rozváděcí řad 1-6

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		84 004,09
HSV - Práce a dodávky HSV		66 844,09
1 - Zemní práce		19 769,58
2 - Zakládání		2 136,00
4 - Vodorovné konstrukce		7 300,00
5 - Komunikace pozemní		5 658,80
8 - Trubní vedení		25 564,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		6 414,93
M - Práce a dodávky M		17 160,00
23-M - Montáže potrubí		17 160,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 02.13 - Rozváděcí řad 1-6

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									84 004,09	
D	HSV		Práce a dodávky HSV						66 844,09	
D	1		Zemní práce						19 769,58	
15	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	9,150	300,000	546,000	246,00	2 250,90	
	VV		5*1*1*1,83		9,150		0,000			
	VV		Součet		9,150		0,000			
26	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	136,070	10,000	54,100	44,10	6 000,69	
	VV		nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz				0			
	VV		omice				0			
	VV		49,80*0,2		9,960		0,000			
	VV		zemina skupiny 2				0			
	VV		52,443		52,443		0,000			
	VV		zemina skupiny 3				0			
	VV		73,667		73,667		0,000			
	VV		Součet		136,070		0,000			
31	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	66,578	265,000	438,000	173,00	11 517,99	
	VV		35,988*1,85 *Přepočtené koeficientem množství		66,578		0,000			
	VV		Součet		66,578		0,000			
D	2		Zakládání				0		2 136,00	
38	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	2,400	1 150,000	2 040,000	890,00	2 136,00	
	VV		podšyp tl.200 mm ve startovací jámě				0			
	VV		4*3*0,2		2,400		0,000			
	VV		Součet		2,400		0,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				0		7 300,00	
40	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	10,000	900,000	1 630,000	730,00	7 300,00	
	VV		(111-111)*1*0,1		10,000		0,000			
	VV		Součet		10,000		0,000			
D	5		Komunikace pozemní				0		5 658,80	
45	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	60,200	150,000	184,000	34,00	2 046,80	
	VV		místní asfalt				0			
	VV		60,2*1		60,200		0,000			
	VV		Součet		60,200		0,000			
46	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	60,200	200,000	239,000	39,00	2 347,80	
49	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	60,200	375,000	396,000	21,00	1 264,20	
D	8		Trubní vedení				0		25 564,78	
53	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	10,000	700,000	1 070,000	370,00	3 700,00	
59	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	700,000	1 390,000	690,00	690,00	
61	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	110,900	70,000	112,000	42,00	4 657,80	
71	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	2,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	7 884,00	
77	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
88	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	110,900	3,000	15,200	12,20	1 352,98	
D	998		Přesun hmot				0		6 414,93	
100	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	9,297	450,000	1 140,000	690,00	6 414,93	
D	M		Práce a dodávky M				0		17 160,00	
D	23-M		Montáže potrubí				0		17 160,00	
101	K	230200116	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světllost nasouvaného potrubí DN 50	m	11,000	300,000	1 860,000	1 560,00	17 160,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 02.14 - Rozváděcí řad 1-7

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				180 011,19
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	180 011,19	0,21	21,00%	37 802,35
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				217 813,54

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 02.14 - Rozváděcí řad 1-7

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		180 011,19
HSV - Práce a dodávky HSV		166 011,19
1 - Zemní práce		42 692,39
2 - Zakládání		2 136,00
4 - Vodorovné konstrukce		17 885,00
5 - Komunikace pozemní		23 030,00
8 - Trubní vedení		71 082,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		9 185,28
M - Práce a dodávky M		14 000,00
23-M - Montáže potrubí		14 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 02.14 - Rozváděcí řad 1-7

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									180 011,19	
D	HSV		Práce a dodávky HSV						166 011,19	
D	1		Zemní práce						42 692,39	
15	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	10,320	300,000	546,000	246,00	2 538,72	
vv			6*1*1*1,72		10,320		0,000			
vv			Součet		10,320		0,000			
26	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	228,380	10,000	54,100	44,10	10 071,56	
vv			nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz				0			
vv			zemina skupiny 2				0			
vv			105,249		105,249		0,000			
vv			zemina skupiny 3				0			
vv			123,131		123,131		0,000			
vv			Součet		228,380		0,000			
31	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	173,885	265,000	438,000	173,00	30 082,11	
vv			93,992*1,85 "Přepočtené koeficientem množství		173,885		0,000			
vv			Součet		173,885		0,000			
D	2		Zakládání				0		2 136,00	
38	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	2,400	1 150,000	2 040,000	890,00	2 136,00	
vv			podšyp tl.200 mm ve startovací jámě				0			
vv			4*3*0,2		2,400		0,000			
vv			Součet		2,400		0,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				0		17 885,00	
40	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	24,500	900,000	1 630,000	730,00	17 885,00	
vv			(255-10)*1*0,1		24,500		0,000			
vv			Součet		24,500		0,000			
D	5		Komunikace pozemní				0		23 030,00	
45	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	245,000	150,000	184,000	34,00	8 330,00	
vv			místní asfalt				0			
vv			245*1		245,000		0,000			
vv			Součet		245,000		0,000			
46	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	245,000	200,000	239,000	39,00	9 555,00	
49	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	245,000	375,000	396,000	21,00	5 145,00	
D	8		Trubní vedení				0		71 082,52	
53	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	15,000	700,000	1 070,000	370,00	5 550,00	
60	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	5,000	700,000	1 390,000	690,00	3 450,00	
63	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	254,600	90,000	144,000	54,00	13 748,40	
75	M	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	1,000	3 690,000	6 160,000	2 470,00	2 470,00	
78	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	9,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	35 478,00	
84	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
95	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	254,600	3,000	15,200	12,20	3 106,12	
D	998		Přesun hmot				0		9 185,28	
104	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	13,312	450,000	1 140,000	690,00	9 185,28	
D	M		Práce a dodávky M				0		14 000,00	
D	23-M		Montáže potrubí				0		14 000,00	
105	K	230200117	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 80	m	10,000	500,000	1 900,000	1 400,00	14 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 02.15 - Rozváděcí řad 1-7-1

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				31 767,93
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 767,93	0,21	21,00%	6 671,27
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				38 439,20

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 02.15 - Rozváděcí řad 1-7-1

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		31 767,93
HSV - Práce a dodávky HSV		31 767,93
1 - Zemní práce		10 577,50
4 - Vodorovné konstrukce		2 774,00
5 - Komunikace pozemní		2 058,60
8 - Trubní vedení		15 126,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		1 231,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 02.15 - Rozváděcí řad 1-7-1

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									31 767,93	
D	HSV		Práce a dodávky HSV						31 767,93	
D	1		Zemní práce						10 577,50	
11	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	1,710	300,000	546,000	246,00	420,66	
vv			1*1*1*1,71		1,710		0,000			
vv			Součet		1,710		0,000			
19	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	37,531	10,000	164,000	154,00	5 779,77	
vv			nakládání na mezeideponii pro zpětný odvoz				0			
vv			ornice				0			
vv			16,1*1*0,2		3,220		0,000			
vv			skupina 2				0			
vv			15,572		15,572		0,000			
vv			skupina 3				0			
vv			18,739		18,739		0,000			
vv			Součet		37,531		0,000			
24	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	25,301	265,000	438,000	173,00	4 377,07	
vv			13,676*1,85 *Přepočtené koeficientem množství		25,301		0,000			
vv			Součet		25,301		0,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				0		2 774,00	
31	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	3,800	900,000	1 630,000	730,00	2 774,00	
vv			38*1*0,1		3,800		0,000			
vv			Součet		3,800		0,000			
D	5		Komunikace pozemní				0		2 058,60	
34	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	21,900	150,000	184,000	34,00	744,60	
vv			místní asfalt				0			
vv			21,9*1		21,900		0,000			
vv			Součet		21,900		0,000			
35	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	21,900	200,000	239,000	39,00	854,10	
38	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	21,900	375,000	396,000	21,00	459,90	
D	8		Trubní vedení				0		15 126,18	
40	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosým na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	5,000	700,000	1 070,000	370,00	1 850,00	
45	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	37,900	70,000	112,000	42,00	1 591,80	
54	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	3 942,00	
60	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
69	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	37,900	3,000	15,200	12,20	462,38	
D	998		Přesun hmot				0		1 231,65	
78	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,785	450,000	1 140,000	690,00	1 231,65	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 02.16 - Rozváděcí řad 1-7-2

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				66 364,40
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	66 364,40	0,21	21,00%	13 936,52
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				80 300,92

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 02.16 - Rozváděcí řad 1-7-2

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		66 364,40
HSV - Práce a dodávky HSV		66 364,40
1 - Zemní práce		26 443,89
4 - Vodorovné konstrukce		10 526,60
5 - Komunikace pozemní		5 416,20
8 - Trubní vedení		21 878,04
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		2 099,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 02.16 - Rozváděcí řad 1-7-2

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									66 364,40	
D	HSV		Práce a dodávky HSV						66 364,40	
D	1		Zemní práce						26 443,89	
10	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	6,840	300,000	546,000	246,00	1 682,64	
	vv		4*1*1*1,71		6,840		0,000			
	vv		Součet		6,840		0,000			
18	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	159,994	10,000	54,100	44,10	7 055,74	
	vv		nakládání na meziodeplni pro zpětný odvoz				0			
	vv		91,1*0,2		18,220		0,000			
	vv		63,73		63,730		0,000			
	vv		78,044		78,044		0,000			
	vv		Součet		159,994		0,000			
23	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	102,344	265,000	438,000	173,00	17 705,51	
	vv		55,321*1,85 *Přepočtené koeficientem množství		102,344		0,000			
	vv		Součet		102,344		0,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				0		10 526,60	
30	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	14,420	900,000	1 630,000	730,00	10 526,60	
	vv		144,2*1*0,1		14,420		0,000			
	vv		Součet		14,420		0,000			
D	5		Komunikace pozemní				0		5 416,20	
36	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	106,200	150,000	201,000	51,00	5 416,20	
	vv		štěrková cesta - 2 x 150 mm kameniva = 300 mm				0			
	vv		53,1*1*2		106,200		0,000			
	vv		Součet		106,200		0,000			
D	8		Trubní vedení				0		21 878,04	
39	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	3,000	700,000	1 070,000	370,00	1 110,00	
42	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	144,200	90,000	144,000	54,00	7 786,80	
51	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	3 942,00	
57	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
67	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	144,200	3,000	15,200	12,20	1 759,24	
D	998		Přesun hmot				0		2 099,67	
71	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,043	450,000	1 140,000	690,00	2 099,67	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 02.17 - Rozváděcí řad 1-8

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				113 690,51
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	113 690,51	0,21	21,00%	23 875,01
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				137 565,52

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 02.17 - Rozváděcí řad 1-8

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		113 690,51
HSV - Práce a dodávky HSV		98 290,51
1 - Zemní práce		33 394,17
2 - Zakládání		3 738,00
4 - Vodorovné konstrukce		13 023,20
5 - Komunikace pozemní		14 299,00
8 - Trubní vedení		24 870,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		8 965,86
M - Práce a dodávky M		15 400,00
23-M - Montáže potrubí		15 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 02.17 - Rozváděcí řad 1-8

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									113 690,51	
D		HSV	Práce a dodávky HSV						98 290,51	
D		1	Zemní práce						33 394,17	
16	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	6,920	300,000	546,000	246,00	1 702,32	
VV					6,920		0,000			
VV					Součet	6,920	0,000			
27	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	221,926	10,000	54,100	44,10	9 786,94	
VV					nakládání na meздеponii pro zpětný odvoz		0			
VV					omíce		0			
VV					53,1*0,2		10,620	0,000		
VV					zemina skupiny 2		0			
VV					90,877		0,000			
VV					zemina skupiny 3		0			
VV					120,429		0,000			
VV					Součet		221,926	0,000		
32	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	126,618	265,000	438,000	173,00	21 904,91	
VV					68,442*1,85 *Přepočtené koeficientem množství		126,618	0,000		
VV					Součet		126,618	0,000		
D		2	Zakládání				0		3 738,00	
39	K	271532212	Podšyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	4,200	1 150,000	2 040,000	890,00	3 738,00	
VV					podšyp tl.200 mm ve startovací jámě		0			
VV					7*3*0,2		4,200	0,000		
VV					Součet		4,200	0,000		
D		4	Vodorovné konstrukce				0		13 023,20	
41	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	17,840	900,000	1 630,000	730,00	13 023,20	
VV					(189,40-11)*1*0,1		17,840	0,000		
VV					Součet		17,840	0,000		
D		5	Komunikace pozemní				0		14 299,00	
46	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	254,200	150,000	201,000	51,00	12 964,20	
VV					štěrková cesta - 2 x 150 mm kameniva = 300 mm		0			
VV					127,10*1*2		254,200	0,000		
VV					Součet		254,200	0,000		
47	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	14,200	150,000	184,000	34,00	482,80	
VV					místní asfalt		0			
VV					14,20*1		14,200	0,000		
VV					Součet		14,200	0,000		
48	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	14,200	200,000	239,000	39,00	553,80	
51	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	14,200	375,000	396,000	21,00	298,20	
D		8	Trubní vedení				0		24 870,28	
55	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosým na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	3,000	700,000	1 070,000	370,00	1 110,00	
58	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	189,400	90,000	144,000	54,00	10 227,60	
70	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	3 942,00	
76	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
85	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	189,400	3,000	15,200	12,20	2 310,68	
D		998	Přesun hmot				0		8 965,86	
97	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	12,994	450,000	1 140,000	690,00	8 965,86	
D		M	Práce a dodávky M				0		15 400,00	
D		23-M	Montáže potrubí				0		15 400,00	
98	K	230200117	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 80	m	11,000	500,000	1 900,000	1 400,00	15 400,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 02.18 - Rozváděcí řad 1-9

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				87 422,32
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 422,32	0,21	21,00%	18 358,69
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				105 781,01

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 02.18 - Rozváděcí řad 1-9

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		87 422,32
HSV - Práce a dodávky HSV		68 522,32
1 - Zemní práce		15 766,33
4 - Vodorovné konstrukce		4 029,60
5 - Komunikace pozemní		1 915,80
8 - Trubní vedení		22 098,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		24 712,35
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		0,00
M - Práce a dodávky M		18 900,00
23-M - Montáže potrubí		18 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 02.18 - Rozváděcí řad 1-9

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									87 422,32	
D	HSV	Práce a dodávky HSV							68 522,32	
D	1	Zemní práce							15 766,33	
16	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,360	300,000	546,000	246,00	826,56	
vv		2 x kabel					0			
vv		2*1*1*1,68			3,360		0,000			
vv		Součet			3,360		0,000			
26	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	53,001	10,000	164,000	154,00	8 162,15	
vv		na mezideponii					0			
vv		skupina 2					0			
vv		24,015			24,015		0,000			
vv		skupina 3					0			
vv		28,986			28,986		0,000			
vv		Součet			53,001		0,000			
32	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	39,177	265,000	438,000	173,00	6 777,62	
vv		21,177*1,85 "Přepočtené koeficientem množství			39,177		0,000			
vv		Součet			39,177		0,000			
D	4	Vodorovné konstrukce							4 029,60	
36	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	5,520	900,000	1 630,000	730,00	4 029,60	
vv		55,20*1*0,1			5,520		0,000			
vv		Součet			5,520		0,000			
D	5	Komunikace pozemní							1 915,80	
43	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	34,800	150,000	201,000	51,00	1 774,80	
vv		šetrková cesta - 2 x 150 mm kameniva = 300 mm					0			
vv		5,8*1*2			11,600		0,000			
vv		kamenná dlažba					0			
vv		23,20*1			23,200		0,000			
vv		Součet			34,800		0,000			
44	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1,500	150,000	184,000	34,00	51,00	
vv		místní asfalt					0			
vv		1,50*1			1,500		0,000			
vv		Součet			1,500		0,000			
45	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1,500	200,000	239,000	39,00	58,50	
48	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1,500	375,000	396,000	21,00	31,50	
D	8	Trubní vedení							22 098,24	
52	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	7,000	700,000	1 070,000	370,00	2 590,00	
57	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	700,000	1 390,000	690,00	690,00	
59	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	55,200	90,000	144,000	54,00	2 980,80	
68	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	2,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	7 884,00	
74	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
83	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	55,200	3,000	15,200	12,20	673,44	
D	998	Přesun hmot							24 712,35	
99	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	35,815	450,000	1 140,000	690,00	24 712,35	
D	M	Práce a dodávky M							18 900,00	
D	23-M	Montáže potrubí							18 900,00	
107	K	230200117	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 80	m	13,500	500,000	1 900,000	1 400,00	18 900,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 03.1 - Rozváděcí řad 2(110)

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				547 463,68
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	547 463,68	0,21	21,00%	114 967,37
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				662 431,05

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 03.1 - Rozváděcí řad 2(110)

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		547 463,68
HSV - Práce a dodávky HSV		487 283,68
1 - Zemní práce		152 543,55
2 - Zakládání		6 942,00
4 - Vodorovné konstrukce		54 990,90
5 - Komunikace pozemní		70 953,20
8 - Trubní vedení		172 050,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		29 803,17
M - Práce a dodávky M		60 180,00
23-M - Montáže potrubí		60 180,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 03.1 - Rozváděcí řad 2(110)

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									547 463,68	
D		HSV	Práce a dodávky HSV						487 283,68	
D		1	Zemní práce						152 543,55	
24	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	38,200	300,000	546,000	246,00	9 397,20	
vv			(6+14)*1*1*1,91		38,200		0,000			
vv			Součet		38,200		0,000			
49	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	851,834	10,000	54,100	44,10	37 565,88	
vv			nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz				0			
vv			omíče				0			
vv			298,40*0,2		59,680		0,000			
vv			zemina skupiny 2				0			
vv			400,961		400,961		0,000			
vv			zemina skupiny 3				0			
vv			391,193		391,193		0,000			
vv			Součet		851,834		0,000			
53	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	281,940	265,000	297,000	32,00	9 022,08	
55	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	558,141	265,000	438,000	173,00	96 558,39	
vv			301,698*1,85 *Přepočtené koeficientem množství		558,141		0,000			
vv			Součet		558,141		0,000			
D		2	Zakládání				0		6 942,00	
62	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	7,800	1 150,000	2 040,000	890,00	6 942,00	
vv			podsypaní tl.200 mm ve startovací jámě				0			
vv			7*3*0,2		4,200		0,000			
vv			3*3*0,2*2		3,600		0,000			
vv			Součet		7,800		0,000			
D		4	Vodorovné konstrukce				0		54 990,90	
64	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	75,330	900,000	1 630,000	730,00	54 990,90	
vv			(796,3-43)*1*0,1		75,330		0,000			
vv			Součet		75,330		0,000			
D		5	Komunikace pozemní				0		70 953,20	
69	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	229,000	150,000	201,000	51,00	11 679,00	
vv			šterková cesta - 2 x 150 mm kameniva = 300 mm				0			
vv			114,50*1*2		229,000		0,000			
vv			Součet		229,000		0,000			
70	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	533,300	150,000	184,000	34,00	18 132,20	
vv			místní asfalt				0			
vv			152,30*1		152,300		0,000			
vv			SÚS - 2 x tl.150 mm				0			
vv			190,5*1*2		381,000		0,000			
vv			Součet		533,300		0,000			
71	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	152,300	200,000	239,000	39,00	5 939,70	
vv			místní asfalt				0			
vv			152,3		152,300		0,000			
vv			Součet		152,300		0,000			
74	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 676,300	375,000	396,000	21,00	35 202,30	
vv			152,3		152,300		0,000			
vv			SÚS				0			
vv			190,5		190,500		0,000			
vv			SÚS - homogenizace				0			
vv			190,5*7		1 333,500		0,000			
vv			Součet		1 676,300		0,000			
D		8	Trubní vedení				0		172 050,86	
79	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	21,000	700,000	1 070,000	370,00	7 770,00	
vv			6*2*4+2*4*3		21,000		0,000			
vv			Součet		21,000		0,000			
86	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	5,000	900,000	1 120,000	220,00	1 100,00	
89	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	12,000	900,000	1 480,000	580,00	6 960,00	
93	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	796,300	120,000	160,000	40,00	31 852,00	
106	M	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	4,000	3 690,000	6 160,000	2 470,00	9 880,00	
109	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	7,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	27 594,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	M	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební díl PN10/16 DN 100x190mm	kus	15,000	4 500,000	9 160,000	4 660,00	69 900,00	
119	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
130	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	796,300	3,000	15,200	12,20	9 714,86	
D 998 Přesun hmot							0		29 803,17	
140	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	43,193	450,000	1 140,000	690,00	29 803,17	
D M Práce a dodávky M							0		60 180,00	
D 23-M Montáže potrubí							0		60 180,00	
141	K	230200118	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 100	m	51,000	750,000	1 930,000	1 180,00	60 180,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 03.2 - Rozváděcí řad 2(90)

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				235 356,03
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	235 356,03	0,21	21,00%	49 424,77
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				284 780,80

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 03.2 - Rozváděcí řad 2(90)

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		235 356,03
HSV - Práce a dodávky HSV		228 356,03
1 - Zemní práce		98 748,18
4 - Vodorovné konstrukce		39 171,80
5 - Komunikace pozemní		24 791,30
8 - Trubní vedení		60 740,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		4 903,83
M - Práce a dodávky M		7 000,00
23-M - Montáže potrubí		7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 03.2 - Rozváděcí řad 2(90)

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									235 356,03	
D	HSV	Práce a dodávky HSV							228 356,03	
D	1	Zemní práce							98 748,18	
15	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	40,020	300,000	546,000	246,00	9 844,92	
vv		23*1*1*1,74			40,020		0,000			
vv		Součet			40,020		0,000			
21	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	521,929	10,000	54,100	44,10	23 017,07	
vv		nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz					0			
vv		omíče					0			
vv		171,80*0,2			34,360		0,000			
vv		zemina skupiny 2					0			
vv		225,151			225,151		0,000			
vv		zemina skupiny 3					0			
vv		262,418			262,418		0,000			
vv		Součet			521,929		0,000			
26	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	380,845	265,000	438,000	173,00	65 886,19	
vv		205,862*1,85 *Přepočtené koeficientem množství			380,845		0,000			
vv		Součet			380,845		0,000			
D	4	Vodorovné konstrukce							39 171,80	
34	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	53,660	900,000	1 630,000	730,00	39 171,80	
vv		536,6*1*0,1			53,660		0,000			
vv		Součet			53,660		0,000			
D	5	Komunikace pozemní							24 791,30	
39	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	200,800	150,000	201,000	51,00	10 240,80	
vv		šterková cesta - 2 x 150 mm kameniva = 300 mm					0			
vv		100,40*1*2			200,800		0,000			
vv		Součet			200,800		0,000			
40	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	261,500	150,000	184,000	34,00	8 891,00	
vv		místní asfalt					0			
vv		261,50*1			261,500		0,000			
vv		Součet			261,500		0,000			
41	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	3,000	250,000	306,000	56,00	168,00	
vv		beton					0			
vv		3			3,000		0,000			
vv		Součet			3,000		0,000			
44	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	261,500	375,000	396,000	21,00	5 491,50	
D	8	Trubní vedení							60 740,92	
49	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	4,000	700,000	1 070,000	370,00	1 480,00	
52	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	700,000	1 390,000	690,00	690,00	
54	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	536,600	90,000	144,000	54,00	28 976,40	
65	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	4,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	15 768,00	
71	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
80	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	536,600	3,000	15,200	12,20	6 546,52	
D	998	Přesun hmot							4 903,83	
93	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	7,107	450,000	1 140,000	690,00	4 903,83	
D	M	Práce a dodávky M							7 000,00	
D	23-M	Montáže potrubí							7 000,00	
94	K	230200117	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světllost nasouvaného potrubí DN 80	m	5,000	500,000	1 900,000	1 400,00	7 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 03.3 - Rozváděcí řad 2-1

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				24 508,68
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 508,68	0,21	21,00%	5 146,82
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				29 655,50

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 03.3 - Rozváděcí řad 2-1

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		24 508,68
HSV - Práce a dodávky HSV		24 508,68
1 - Zemní práce		7 156,85
4 - Vodorovné konstrukce		1 540,30
5 - Komunikace pozemní		451,20
8 - Trubní vedení		14 215,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		1 144,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 03.3 - Rozváděcí řad 2-1

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									24 508,68	
D	HSV		Práce a dodávky HSV						24 508,68	
D	1		Zemní práce						7 156,85	
17	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	30,693	10,000	164,000	154,00	4 726,72	
VV			nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz				0			
VV			omíče				0			
VV			16,3*1*0,2		3,260		0,000			
VV			skupina 2				0			
VV			11,161		11,161		0,000			
VV			skupina 3				0			
VV			16,272		16,272		0,000			
VV			Součet		30,693		0,000			
22	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	14,047	265,000	438,000	173,00	2 430,13	
VV			7,593*1,85 *Přepočtené koeficientem množství		14,047		0,000			
VV			Součet		14,047		0,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				0		1 540,30	
29	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,110	900,000	1 630,000	730,00	1 540,30	
VV			21,1**0,1		2,110		0,000			
VV			Součet		2,110		0,000			
D	5		Komunikace pozemní				0		451,20	
32	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4,800	150,000	184,000	34,00	163,20	
VV			místní asfalt				0			
VV			4,80		4,800		0,000			
VV			Součet		4,800		0,000			
33	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	4,800	200,000	239,000	39,00	187,20	
36	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	4,800	375,000	396,000	21,00	100,80	
D	8		Trubní vedení				0		14 215,62	
38	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosým na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	5,000	700,000	1 070,000	370,00	1 850,00	
43	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	21,100	70,000	112,000	42,00	886,20	
52	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	3 942,00	
58	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
67	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	21,100	3,000	15,200	12,20	257,42	
D	998		Přesun hmot				0		1 144,71	
76	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,659	450,000	1 140,000	690,00	1 144,71	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 03.4 - Rozváděcí řad 2-2

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				45 157,82
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
	45 157,82	0,21	21,00%	9 483,14
	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				54 640,96

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 03.4 - Rozváděcí řad 2-2

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		45 157,82
HSV - Práce a dodávky HSV		45 157,82
1 - Zemní práce		9 399,15
4 - Vodorovné konstrukce		3 942,00
5 - Komunikace pozemní		7 305,20
8 - Trubní vedení		22 480,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		2 030,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 03.4 - Rozváděcí řad 2-2

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									45 157,82	
D	HSV	Práce a dodávky HSV							45 157,82	
D	1	Zemní práce							9 399,15	
12	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	4,980	300,000	546,000	246,00	1 225,08	
vv		3*1*1*1,66			4,980		0,000			
vv		Součet			4,980		0,000			
20	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	44,313	10,000	54,100	44,10	1 954,20	
vv		nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz					0			
vv		zemina skupiny 2					0			
vv		20,795			20,795		0,000			
vv		zemina skupiny 3					0			
vv		23,518			23,518		0,000			
vv		Součet			44,313		0,000			
25	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	35,953	265,000	438,000	173,00	6 219,87	
vv		19,434*1,85 "Přepočtené koeficientem množství"			35,953		0,000			
vv		Součet			35,953		0,000			
D	4	Vodorovné konstrukce							0	3 942,00
28	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	5,400	900,000	1 630,000	730,00	3 942,00	
vv		54*1*0,1			5,400		0,000			
vv		Součet			5,400		0,000			
D	5	Komunikace pozemní							0	7 305,20
33	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	35,600	150,000	201,000	51,00	1 815,60	
vv		šterková cesta - 2 x 150 mm kameniva = 300 mm					0			
vv		17,8*1*2			35,600		0,000			
vv		Součet			35,600		0,000			
34	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	58,400	150,000	184,000	34,00	1 985,60	
vv		místní asfalt					0			
vv		58,4			58,400		0,000			
vv		Součet			58,400		0,000			
35	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	58,400	200,000	239,000	39,00	2 277,60	
38	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	58,400	375,000	396,000	21,00	1 226,40	
D	8	Trubní vedení							0	22 480,80
42	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	10,000	700,000	1 070,000	370,00	3 700,00	
48	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	700,000	1 390,000	690,00	690,00	
50	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	54,000	70,000	112,000	42,00	2 268,00	
59	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	2,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	7 884,00	
65	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
74	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	54,000	3,000	15,200	12,20	658,80	
D	998	Přesun hmot							0	2 030,67
83	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,943	450,000	1 140,000	690,00	2 030,67	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 03.5 - Rozváděcí řad 2-3

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	Datum:	21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Projektant:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				170 716,30
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	170 716,30	0,21	21,00%	35 850,42
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				206 566,72

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 03.5 - Rozváděcí řad 2-3

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		170 716,30
HSV - Práce a dodávky HSV		154 616,30
1 - Zemní práce		58 964,44
2 - Zakládání		2 136,00
4 - Vodorovné konstrukce		23 768,80
5 - Komunikace pozemní		27 070,20
8 - Trubní vedení		34 648,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		8 028,84
M - Práce a dodávky M		16 100,00
23-M - Montáže potrubí		16 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 03.5 - Rozváděcí řad 2-3

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									170 716,30	
D	HSV		Práce a dodávky HSV						154 616,30	
D	1		Zemní práce						58 964,44	
16	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	24,080	300,000	546,000	246,00	5 923,68	
VV			14*1*1*1,72		24,080		0,000			
VV			Součet		24,080		0,000			
27	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	296,191	10,000	54,100	44,10	13 062,02	
VV			nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz				0			
VV			omíče				0			
VV			47,20*0,2		9,440		0,000			
VV			zemina skupiny 2				0			
VV			134,609		134,609		0,000			
VV			zemina skupiny 3				0			
VV			152,142		152,142		0,000			
VV			Součet		296,191		0,000			
32	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	231,091	265,000	438,000	173,00	39 978,74	
VV			124,914*1,85 *Přepočtené koeficientem množství		231,091		0,000			
VV			Součet		231,091		0,000			
D	2		Zakládání				0		2 136,00	
39	K	271532212	Podšyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	2,400	1 150,000	2 040,000	890,00	2 136,00	
VV			podšyp tl.200 mm ve startovací jámě				0			
VV			4*3*0,2		2,400		0,000			
VV			Součet		2,400		0,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				0		23 768,80	
41	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	32,560	900,000	1 630,000	730,00	23 768,80	
VV			(337,1-11,5)*1*0,1		32,560		0,000			
VV			Součet		32,560		0,000			
D	5		Komunikace pozemní				0		27 070,20	
46	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	16,000	150,000	201,000	51,00	816,00	
VV			štěrková cesta - 2 x 150 mm kameniva = 300 mm				0			
VV			8*1*2		16,000		0,000			
VV			Součet		16,000		0,000			
47	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	279,300	150,000	184,000	34,00	9 496,20	
VV			místní asfalt				0			
VV			279,30*1		279,300		0,000			
VV			Součet		279,300		0,000			
48	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	279,300	200,000	239,000	39,00	10 892,70	
51	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	279,300	375,000	396,000	21,00	5 865,30	
D	8		Trubní vedení				0		34 648,02	
55	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	3,000	700,000	1 070,000	370,00	1 110,00	
58	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	337,100	90,000	144,000	54,00	18 203,40	
69	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	3 942,00	
75	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
85	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	337,100	3,000	15,200	12,20	4 112,62	
D	998		Přesun hmot				0		8 028,84	
94	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	11,636	450,000	1 140,000	690,00	8 028,84	
D	M		Práce a dodávky M				0		16 100,00	
D	23-M		Montáže potrubí				0		16 100,00	
95	K	230200117	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 80	m	11,500	500,000	1 900,000	1 400,00	16 100,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 03.8 - Rozváděcí řad 2-6

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	Datum:	21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Projektant:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				136 826,60
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	136 826,60	0,21	21,00%	28 733,59
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				165 560,19

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 03.8 - Rozváděcí řad 2-6

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		136 826,60
HSV - Práce a dodávky HSV		136 826,60
1 - Zemní práce		47 075,78
4 - Vodorovné konstrukce		18 490,90
5 - Komunikace pozemní		13 295,80
8 - Trubní vedení		53 400,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		4 563,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 03.8 - Rozváděcí řad 2-6

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									136 826,60	
D	HSV	Práce a dodávky HSV							136 826,60	
D	1	Zemní práce							47 075,78	
13	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	20,520	300,000	546,000	246,00	5 047,92	
vv		12*1*1*1,71			20,520		0,000			
vv		Součet			20,520		0,000			
21	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	247,769	10,000	54,100	44,10	10 926,61	
vv		nakládání na mezeideponii pro zpětný odvoz					0			
vv		omnice					0			
vv		112,4*0,2			22,480		0,000			
vv		zemina skupiny 2					0			
vv		104,822			104,822		0,000			
vv		zemina skupiny 3					0			
vv		120,467			120,467		0,000			
vv		Součet			247,769		0,000			
26	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	179,776	265,000	438,000	173,00	31 101,25	
vv		97,176*1,85 *Přepočtené koeficientem množství			179,776		0,000			
vv		Součet			179,776		0,000			
D	4	Vodorovné konstrukce							0	18 490,90
34	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	25,330	900,000	1 630,000	730,00	18 490,90	
vv		253,3*1*0,1			25,330		0,000			
vv		Součet			25,330		0,000			
D	5	Komunikace pozemní							0	13 295,80
39	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	12,800	150,000	201,000	51,00	652,80	
vv		šterková cesta - 2 x 150 mm kameniva = 300 mm					0			
vv		6,4*1*2			12,800		0,000			
vv		Součet			12,800		0,000			
40	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	134,500	150,000	184,000	34,00	4 573,00	
vv		místní asfalt					0			
vv		134,50*1			134,500		0,000			
vv		Součet			134,500		0,000			
41	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	134,500	200,000	239,000	39,00	5 245,50	
44	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	134,500	375,000	396,000	21,00	2 824,50	
D	8	Trubní vedení							0	53 400,46
48	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	5,000	700,000	1 070,000	370,00	1 850,00	
52	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	700,000	1 390,000	690,00	1 380,00	
55	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	253,300	90,000	144,000	54,00	13 678,20	
65	M	42221301	Šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	1,000	3 690,000	6 160,000	2 470,00	2 470,00	
68	M	42221303	Šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	6,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	23 652,00	
74	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
83	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	253,300	3,000	15,200	12,20	3 090,26	
D	998	Přesun hmot							0	4 563,66
89	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	6,614	450,000	1 140,000	690,00	4 563,66	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 03.9 - Rozváděcí řad 2-6-1

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	Datum:	21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Projektant:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				51 178,29
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 178,29	0,21	21,00%	10 747,44
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				61 925,73

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 03.9 - Rozváděcí řad 2-6-1

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		51 178,29
HSV - Práce a dodávky HSV		43 378,29
1 - Zemní práce		15 895,45
4 - Vodorovné konstrukce		6 606,50
5 - Komunikace pozemní		1 052,80
8 - Trubní vedení		17 977,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		1 846,44
M - Práce a dodávky M		7 800,00
23-M - Montáže potrubí		7 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 03.9 - Rozváděcí řad 2-6-1

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									51 178,29	
D		HSV	Práce a dodávky HSV						43 378,29	
D		1	Zemní práce						15 895,45	
13	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,380	300,000	546,000	246,00	831,48	
VV					2*1*1*1,69	3,380	0,000			
VV					Součet	3,380	0,000			
27	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	105,212	10,000	54,100	44,10	4 639,85	
VV					nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz		0			
VV					omíče		0			
VV					76,2*0,2	15,240	0,000			
VV					zemina skupiny 2		0			
VV					39,562	39,562	0,000			
VV					zemina skupiny 3		0			
VV					50,41	50,410	0,000			
VV					Součet	105,212	0,000			
32	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	60,255	265,000	438,000	173,00	10 424,12	
VV					32,57*1,85 *Přepočtené koeficientem množství	60,255	0,000			
VV					Součet	60,255	0,000			
D		4	Vodorovné konstrukce				0		6 606,50	
40	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	9,050	900,000	1 630,000	730,00	6 606,50	
VV					90,5*1*0,1	9,050	0,000			
VV					Součet	9,050	0,000			
D		5	Komunikace pozemní				0		1 052,80	
45	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	11,200	150,000	184,000	34,00	380,80	
VV					místní asfalt		0			
VV					11,2*1	11,200	0,000			
VV					Součet	11,200	0,000			
46	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	11,200	200,000	239,000	39,00	436,80	
49	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	11,200	375,000	396,000	21,00	235,20	
D		8	Trubní vedení				0		17 977,10	
54	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	5,000	700,000	1 070,000	370,00	1 850,00	
59	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	90,500	70,000	112,000	42,00	3 801,00	
68	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	3 942,00	
74	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
83	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	90,500	3,000	15,200	12,20	1 104,10	
D		998	Přesun hmot				0		1 846,44	
96	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,676	450,000	1 140,000	690,00	1 846,44	
D		M	Práce a dodávky M				0		7 800,00	
D		23-M	Montáže potrubí				0		7 800,00	
97	K	230200116	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 50	m	5,000	300,000	1 860,000	1 560,00	7 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 03.10 - Rozváděcí řad 2-6-2

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				83 090,30
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 090,30	0,21	21,00%	17 448,96
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				100 539,26

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 03.10 - Rozváděcí řad 2-6-2

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		83 090,30
HSV - Práce a dodávky HSV		83 090,30
1 - Zemní práce		47 835,74
4 - Vodorovné konstrukce		10 950,00
5 - Komunikace pozemní		94,00
8 - Trubní vedení		22 262,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		1 948,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 03.10 - Rozváděcí řad 2-6-2

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									83 090,30	
D	HSV		Práce a dodávky HSV						83 090,30	
D	1		Zemní práce						47 835,74	
17	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	191,027	10,000	164,000	154,00	29 418,16	
	VV		nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz				0			
	VV		omíče				0			
	VV		149*0,2		29,800		0,000			
	VV		skupina 2				0			
	VV		70,418		70,418		0,000			
	VV		skupina 3				0			
	VV		90,809		90,809		0,000			
	VV		Součet		191,027		0,000			
22	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	106,460	265,000	438,000	173,00	18 417,58	
	VV		57,546*1,85 *Přepočtené koeficientem množství		106,460		0,000			
	VV		Součet		106,460		0,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				0		10 950,00	
30	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	15,000	900,000	1 630,000	730,00	10 950,00	
	VV		150*1*0,1		15,000		0,000			
	VV		Součet		15,000		0,000			
D	5		Komunikace pozemní				0		94,00	
35	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1,000	150,000	184,000	34,00	34,00	
	VV		místní asfalt				0			
	VV		1		1,000		0,000			
	VV		Součet		1,000		0,000			
36	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1,000	200,000	239,000	39,00	39,00	
39	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1,000	375,000	396,000	21,00	21,00	
D	8		Trubní vedení				0		22 262,00	
43	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	3,000	700,000	1 070,000	370,00	1 110,00	
46	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	150,000	90,000	144,000	54,00	8 100,00	
56	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	3 942,00	
62	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
71	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	150,000	3,000	15,200	12,20	1 830,00	
D	998		Přesun hmot				0		1 948,56	
80	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,824	450,000	1 140,000	690,00	1 948,56	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 03.11 - Rozváděcí řad 2-7

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				87 762,16
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 762,16	0,21	21,00%	18 430,05
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				106 192,21

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 03.11 - Rozváděcí řad 2-7

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		87 762,16
HSV - Práce a dodávky HSV		87 762,16
1 - Zemní práce		48 402,06
4 - Vodorovné konstrukce		10 541,20
5 - Komunikace pozemní		611,00
8 - Trubní vedení		25 421,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		2 786,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 03.11 - Rozváděcí řad 2-7

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									87 762,16	
D	HSV	Práce a dodávky HSV							87 762,16	
D	1	Zemní práce							48 402,06	
13	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	1,880	300,000	546,000	246,00	462,48	
vv			1*1*1*1,88		1,880		0,000			
vv			Součet		1,880		0,000			
27	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	191,107	10,000	164,000	154,00	29 430,48	
vv			nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz				0			
vv			omíce				0			
vv			137,9*0,2		27,580		0,000			
vv			skupina 2				0			
vv			71,151		71,151		0,000			
vv			skupina 3				0			
vv			92,376		92,376		0,000			
vv			Součet		191,107		0,000			
32	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	106,989	265,000	438,000	173,00	18 509,10	
vv			57,832*1,85 *Přepočtené koeficientem množství		106,989		0,000			
vv			Součet		106,989		0,000			
D	4	Vodorovné konstrukce							0	10 541,20
40	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	14,440	900,000	1 630,000	730,00	10 541,20	
vv			144,4*1*0,1		14,440		0,000			
vv			Součet		14,440		0,000			
D	5	Komunikace pozemní							0	611,00
45	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	6,500	150,000	184,000	34,00	221,00	
vv			místní asfalt				0			
vv			6,5*1		6,500		0,000			
vv			Součet		6,500		0,000			
46	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	6,500	200,000	239,000	39,00	253,50	
49	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	6,500	375,000	396,000	21,00	136,50	
D	8	Trubní vedení							0	25 421,68
53	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	4,000	700,000	1 070,000	370,00	1 480,00	
57	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	3,000	900,000	1 120,000	220,00	660,00	
60	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	900,000	1 480,000	580,00	580,00	
62	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	144,400	120,000	160,000	40,00	5 776,00	
70	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	2,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	7 884,00	
76	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
85	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	144,400	3,000	15,200	12,20	1 761,68	
D	998	Přesun hmot							0	2 786,22
95	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4,038	450,000	1 140,000	690,00	2 786,22	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 03.12 - Rozváděcí řad 2-8

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				169 649,90
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	169 649,90	0,21	21,00%	35 626,48
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				205 276,38

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 03.12 - Rozváděcí řad 2-8

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		169 649,90
HSV - Práce a dodávky HSV		169 649,90
1 - Zemní práce		82 831,87
4 - Vodorovné konstrukce		20 461,90
5 - Komunikace pozemní		25 487,60
8 - Trubní vedení		36 629,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		4 238,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 03.12 - Rozváděcí řad 2-8

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									169 649,90	
D		HSV	Práce a dodávky HSV						169 649,90	
D		1	Zemní práce						82 831,87	
12	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	12,810	300,000	546,000	246,00	3 151,26	
vv			7*1*1*1,83		12,810		0,000			
vv			Součet		12,810		0,000			
20	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	293,922	10,000	164,000	154,00	45 263,99	
vv			nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz				0			
vv			ornice				0			
vv			29,7*0,2		5,940		0,000			
vv			skupina 2				0			
vv			127,599		127,599		0,000			
vv			skupina 3				0			
vv			160,383		160,383		0,000			
vv			Součet		293,922		0,000			
25	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	198,940	265,000	438,000	173,00	34 416,62	
vv			107,535*1,85 *Přepočtené koeficientem množství		198,940		0,000			
vv			Součet		198,940		0,000			
D		4	Vodorovné konstrukce					0	20 461,90	
33	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	28,030	900,000	1 630,000	730,00	20 461,90	
vv			280,3*1*0,1		28,030		0,000			
vv			Součet		28,030		0,000			
D		5	Komunikace pozemní					0	25 487,60	
38	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	482,800	150,000	201,000	51,00	24 622,80	
vv			šterková cesta - 2 x 150 mm				0			
vv			2*241,4		482,800		0,000			
vv			Součet		482,800		0,000			
39	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	9,200	150,000	184,000	34,00	312,80	
vv			místní asfalt				0			
vv			9,2*1		9,200		0,000			
vv			Součet		9,200		0,000			
40	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	9,200	200,000	239,000	39,00	358,80	
43	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	9,200	375,000	396,000	21,00	193,20	
D		8	Trubní vedení					0	36 629,86	
47	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	6,000	700,000	1 070,000	370,00	2 220,00	
52	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	700,000	1 390,000	690,00	690,00	
54	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	280,300	90,000	144,000	54,00	15 136,20	
64	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	2,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	7 884,00	
70	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
79	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	280,300	3,000	15,200	12,20	3 419,66	
D		998	Přesun hmot					0	4 238,67	
88	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	6,143	450,000	1 140,000	690,00	4 238,67	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 04.1 - Rozváděcí řad 3(110)

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				331 556,35
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	331 556,35	0,21	21,00%	69 626,83
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				401 183,18

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 04.1 - Rozváděcí řad 3(110)

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		331 556,35
HSV - Práce a dodávky HSV		331 556,35
1 - Zemní práce		138 506,64
4 - Vodorovné konstrukce		31 623,60
5 - Komunikace pozemní		8 759,20
8 - Trubní vedení		137 471,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		15 195,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 04.1 - Rozváděcí řad 3(110)

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									331 556,35	
D	HSV		Práce a dodávky HSV						331 556,35	
D	1		Zemní práce						138 506,64	
13	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	34,390	300,000	546,000	246,00	8 459,94	
vv			19*1*1*1,81		34,390		0,000			
vv			Součet		34,390		0,000			
21	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	483,890	10,000	164,000	154,00	74 519,06	
vv			nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz				0			
vv			omíče				0			
vv			337,7*0,2		67,540		0,000			
vv			skupina 2				0			
vv			191,185		191,185		0,000			
vv			skupina 3				0			
vv			225,165		225,165		0,000			
vv			Součet		483,890		0,000			
26	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	320,969	265,000	438,000	173,00	55 527,64	
vv			173,497*1,85 *Přepočtené koeficientem množství		320,969		0,000			
vv			Součet		320,969		0,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				0		31 623,60	
34	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	43,320	900,000	1 630,000	730,00	31 623,60	
vv			433,2*1*0,1		43,320		0,000			
vv			Součet		43,320		0,000			
D	5		Komunikace pozemní				0		8 759,20	
39	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	37,200	150,000	201,000	51,00	1 897,20	
vv			šterková cesta - 2 x 150 mm				0			
vv			2*18,60		37,200		0,000			
vv			Součet		37,200		0,000			
40	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	73,000	150,000	184,000	34,00	2 482,00	
vv			místní asfalt				0			
vv			73*1		73,000		0,000			
vv			Součet		73,000		0,000			
41	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	73,000	200,000	239,000	39,00	2 847,00	
44	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	73,000	375,000	396,000	21,00	1 533,00	
D	8		Trubní vedení				0		137 471,04	
49	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	19,000	700,000	1 070,000	370,00	7 030,00	
56	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	4,000	900,000	1 120,000	220,00	880,00	
59	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	10,000	900,000	1 480,000	580,00	5 800,00	
63	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	433,200	120,000	160,000	40,00	17 328,00	
74	M	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	1,000	3 690,000	6 160,000	2 470,00	2 470,00	
77	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	9,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	35 478,00	
82	M	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	12,000	4 500,000	9 160,000	4 660,00	55 920,00	
86	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
95	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	433,200	3,000	15,200	12,20	5 285,04	
D	998		Přesun hmot				0		15 195,87	
104	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	22,023	450,000	1 140,000	690,00	15 195,87	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 04.2 - Rozváděcí řad 3 (90)

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				304 502,00
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	304 502,00	0,21	21,00%	63 945,42
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				368 447,42

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 04.2 - Rozváděcí řad 3 (90)

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		304 502,00
HSV - Práce a dodávky HSV		304 502,00
1 - Zemní práce		138 174,06
4 - Vodorovné konstrukce		37 449,00
5 - Komunikace pozemní		20 670,60
8 - Trubní vedení		99 344,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		8 863,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 04.2 - Rozváděcí řad 3 (90)

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									304 502,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV						304 502,00	
D		1	Zemní práce						138 174,06	
15	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	25,060	300,000	546,000	246,00	6 164,76	
VV					25,060		0,000			
VV					Součet	25,060	0,000			
34	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	448,639	10,000	164,000	154,00	69 090,41	
VV							0			
VV							0			
VV										
VV										
VV										
VV							0			
VV										
VV										
VV										
VV										
VV										
39	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	363,693	265,000	438,000	173,00	62 918,89	
VV					196,591	1,85	Přepočtené koeficientem množství			
VV					Součet	363,693	0,000			
D		4	Vodorovné konstrukce					0	37 449,00	
47	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	51,300	900,000	1 630,000	730,00	37 449,00	
VV					51,300		0,000			
VV					Součet	51,300	0,000			
D		5	Komunikace pozemní					0	20 670,60	
52	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	219,900	150,000	184,000	34,00	7 476,60	
VV							0			
VV										
VV										
VV										
53	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	219,900	200,000	239,000	39,00	8 576,10	
56	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	219,900	375,000	396,000	21,00	4 617,90	
D		8	Trubní vedení					0	99 344,60	
61	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	18,000	700,000	1 070,000	370,00	6 660,00	
67	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	6,000	700,000	1 390,000	690,00	4 140,00	
70	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	513,000	90,000	144,000	54,00	27 702,00	
82	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	12,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	47 304,00	
88	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
97	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	513,000	3,000	15,200	12,20	6 258,60	
D		998	Přesun hmot					0	8 863,74	
107	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	12,846	450,000	1 140,000	690,00	8 863,74	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 04.3 - Rozváděcí řad 3-1

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				217 476,33
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	217 476,33	0,21	21,00%	45 670,03
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				263 146,36

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 04.3 - Rozváděcí řad 3-1

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		217 476,33
HSV - Práce a dodávky HSV		203 476,33
1 - Zemní práce		110 223,04
2 - Zakládání		2 136,00
4 - Vodorovné konstrukce		24 309,00
5 - Komunikace pozemní		3 487,40
8 - Trubní vedení		54 053,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		9 267,39
M - Práce a dodávky M		14 000,00
23-M - Montáže potrubí		14 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1

Objekt: IO 04.3 - Rozváděcí řad 3-1

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									217 476,33	
D	HSV	Práce a dodávky HSV							203 476,33	
D	1	Zemní práce							110 223,04	
17	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	21,240	300,000	546,000	246,00	5 225,04	
vv		12*1*1*1,77			21,240		0,000			
vv		Součet			21,240		0,000			
32	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	416,303	10,000	164,000	154,00	64 110,66	
vv		nakládání na mezeideponii pro zpětný odvoz					0			
vv		omíce					0			
vv		305,9*0,2			61,180		0,000			
vv		skupina 2					0			
vv		155,488			155,488		0,000			
vv		skupina 3					0			
vv		199,635			199,635		0,000			
vv		Součet			416,303		0,000			
37	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	236,343	265,000	438,000	173,00	40 887,34	
vv		127,753*1,85 *Přepočtené koeficientem množství			236,343		0,000			
vv		Součet			236,343		0,000			
D	2	Zakládání							0	2 136,00
44	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	2,400	1 150,000	2 040,000	890,00	2 136,00	
vv		podšyp tl.200 mm ve startovací jámě					0			
vv		4*3*0,2			2,400		0,000			
vv		Součet			2,400		0,000			
D	4	Vodorovné konstrukce							0	24 309,00
46	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	33,300	900,000	1 630,000	730,00	24 309,00	
vv		(343-10)*1*0,1			33,300		0,000			
vv		Součet			33,300		0,000			
D	5	Komunikace pozemní							0	3 487,40
51	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	37,100	150,000	184,000	34,00	1 261,40	
vv		místní asfalt					0			
vv		37,1*1			37,100		0,000			
vv		Součet			37,100		0,000			
52	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	37,100	200,000	239,000	39,00	1 446,90	
55	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	37,100	375,000	396,000	21,00	779,10	
D	8	Trubní vedení							0	54 053,50
59	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	10,000	700,000	1 070,000	370,00	3 700,00	
65	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	700,000	1 390,000	690,00	690,00	
67	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	342,500	90,000	144,000	54,00	18 495,00	
76	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	5,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	19 710,00	
82	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
91	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	342,500	3,000	15,200	12,20	4 178,50	
D	998	Přesun hmot							0	9 267,39
104	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	13,431	450,000	1 140,000	690,00	9 267,39	
D	M	Práce a dodávky M							0	14 000,00
D	23-M	Montáže potrubí							0	14 000,00
105	K	230200117	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světllost nasouvaného potrubí DN 80	m	10,000	500,000	1 900,000	1 400,00	14 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 04.4 - Rozváděcí řad 3-2

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				98 180,40
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 180,40	0,21	21,00%	20 617,88
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				118 798,28

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 04.4 - Rozváděcí řad 3-2

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		98 180,40
HSV - Práce a dodávky HSV		98 180,40
1 - Zemní práce		48 704,62
4 - Vodorovné konstrukce		24 309,00
5 - Komunikace pozemní		3 487,40
8 - Trubní vedení		18 751,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		2 928,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 04.4 - Rozváděcí řad 3-2

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									98 180,40	
D		HSV	Práce a dodávky HSV						98 180,40	
D		1	Zemní práce						48 704,62	
11	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	13,020	300,000	546,000	246,00	3 202,92	
	vv		7*1*1*1,86		13,020		0,000			
	vv		Součet		13,020		0,000			
19	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	166,302	10,000	164,000	154,00	25 610,51	
	vv		nakládání na mezeideproli pro zpětný odvoz				0			
	vv		ornice				0			
	vv		110,2*0,2		22,040		0,000			
	vv		skupina 2				0			
	vv		67,912		67,912		0,000			
	vv		skupina 3				0			
	vv		76,35		76,350		0,000			
	vv		Součet		166,302		0,000			
24	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	114,978	265,000	438,000	173,00	19 891,19	
	vv		62,15*1,85 *Přepočtené koeficientem množství		114,978		0,000			
	vv		Součet		114,978		0,000			
D		4	Vodorovné konstrukce				0		24 309,00	
32	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	33,300	900,000	1 630,000	730,00	24 309,00	
	vv		(343-10)*1*0,1		33,300		0,000			
	vv		Součet		33,300		0,000			
D		5	Komunikace pozemní				0		3 487,40	
35	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	37,100	150,000	184,000	34,00	1 261,40	
	vv		místní asfalt				0			
	vv		37,1*1		37,100		0,000			
	vv		Součet		37,100		0,000			
36	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	37,100	200,000	239,000	39,00	1 446,90	
39	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	37,100	375,000	396,000	21,00	779,10	
D		8	Trubní vedení				0		18 751,02	
43	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	700,000	1 070,000	370,00	740,00	
45	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	162,100	90,000	144,000	54,00	8 753,40	
54	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
57	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	162,100	3,000	15,200	12,20	1 977,62	
D		998	Přesun hmot				0		2 928,36	
66	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4,244	450,000	1 140,000	690,00	2 928,36	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 04.5 - Rozváděcí řad 3-3

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	Datum:	21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Projektant:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				88 630,87
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 630,87	0,21	21,00%	18 612,48
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				107 243,35

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 04.5 - Rozváděcí řad 3-3

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		88 630,87
HSV - Práce a dodávky HSV		88 630,87
1 - Zemní práce		28 050,49
4 - Vodorovné konstrukce		24 309,00
5 - Komunikace pozemní		8 293,20
8 - Trubní vedení		24 903,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		3 074,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 04.5 - Rozváděcí řad 3-3

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									88 630,87	
D		HSV	Práce a dodávky HSV						88 630,87	
D		1	Zemní práce						28 050,49	
12	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	8,550	300,000	546,000	246,00	2 103,30	
vv			5*1*1*1,71		8,550		0,000			
vv			Součet		8,550		0,000			
20	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	94,442	10,000	164,000	154,00	14 544,07	
vv			nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz				0			
vv			omíce				0			
vv			17,4*0,2110,2*0,2				0			
vv			skupina 2				0			
vv			42,084		42,084		0,000			
vv			skupina 3				0			
vv			52,358		52,358		0,000			
vv			Součet		94,442		0,000			
25	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	65,914	265,000	438,000	173,00	11 403,12	
vv			35,629*1,85 *Přepočtené koeficientem množství		65,914		0,000			
vv			Součet		65,914		0,000			
D		4	Vodorovné konstrukce				0		24 309,00	
33	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	33,300	900,000	1 630,000	730,00	24 309,00	
vv			(343-10)*1*0,1		33,300		0,000			
vv			Součet		33,300		0,000			
D		5	Komunikace pozemní				0		8 293,20	
38	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	160,400	150,000	201,000	51,00	8 180,40	
vv			šterková cesta - 2 x 150 mm				0			
vv			80,2*1*2		160,400		0,000			
vv			Součet		160,400		0,000			
39	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1,200	150,000	184,000	34,00	40,80	
vv			místní asfalt				0			
vv			1,20*1		1,200		0,000			
vv			Součet		1,200		0,000			
40	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1,200	200,000	239,000	39,00	46,80	
43	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1,200	375,000	396,000	21,00	25,20	
D		8	Trubní vedení				0		24 903,54	
47	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	10,000	700,000	1 070,000	370,00	3 700,00	
53	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	700,000	1 390,000	690,00	690,00	
55	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	98,700	70,000	112,000	42,00	4 145,40	
63	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	2,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	7 884,00	
69	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
78	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	98,700	3,000	15,200	12,20	1 204,14	
D		998	Přesun hmot				0		3 074,64	
87	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4,456	450,000	1 140,000	690,00	3 074,64	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 04.6 - Rozváděcí řad 3-4

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				566 371,99
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	566 371,99	0,21	21,00%	118 938,12
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				685 310,11

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 04.6 - Rozváděcí řad 3-4

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		566 371,99
HSV - Práce a dodávky HSV		566 371,99
1 - Zemní práce		118 059,39
4 - Vodorovné konstrukce		41 610,00
5 - Komunikace pozemní		44 433,80
8 - Trubní vedení		77 631,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		284 637,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 04.6 - Rozváděcí řad 3-4

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									566 371,99	
D		HSV	Práce a dodávky HSV						566 371,99	
D		1	Zemní práce						118 059,39	
14	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	24,920	300,000	546,000	246,00	6 130,32	
vv			14*1*1*1,78		24,920		0,000			
vv			Součet		24,920		0,000			
31	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	272,349	10,000	164,000	154,00	41 941,75	
vv			nakládání na mezeideproli pro zpětný odvoz				0			
vv			omice				0			
vv			97,2*0,2		19,440		0,000			
vv			skupina 2				0			
vv			159,663		159,663		0,000			
vv			skupina 3				0			
vv			93,246		93,246		0,000			
vv			Součet		272,349		0,000			
36	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	404,551	265,000	438,000	173,00	69 987,32	
vv			218,676*1,85 *Přepočtené koeficientem množství		404,551		0,000			
vv			Součet		404,551		0,000			
D		4	Vodorovné konstrukce				0		41 610,00	
42	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	57,000	900,000	1 630,000	730,00	41 610,00	
vv			570*1*0,1		57,000		0,000			
vv			Součet		57,000		0,000			
D		5	Komunikace pozemní				0		44 433,80	
45	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	472,700	150,000	184,000	34,00	16 071,80	
vv			místní asfalt				0			
vv			472,7*1		472,700		0,000			
vv			Součet		472,700		0,000			
46	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	472,700	200,000	239,000	39,00	18 435,30	
49	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	472,700	375,000	396,000	21,00	9 926,70	
D		8	Trubní vedení				0		77 631,38	
51	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	8,000	700,000	1 070,000	370,00	2 960,00	
56	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	3,000	700,000	1 390,000	690,00	2 070,00	
58	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	569,900	90,000	144,000	54,00	30 774,60	
69	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	7,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	27 594,00	
75	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
84	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	569,900	3,000	15,200	12,20	6 952,78	
D		998	Přesun hmot				0		284 637,42	
91	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	412,518	450,000	1 140,000	690,00	284 637,42	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 04.7 - Rozváděcí řad 3-5

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	Datum:	21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Projektant:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				159 884,87
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	159 884,87	0,21	21,00%	33 575,82
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				193 460,69

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 04.7 - Rozváděcí řad 3-5

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		159 884,87
HSV - Práce a dodávky HSV		159 884,87
1 - Zemní práce		47 413,37
4 - Vodorovné konstrukce		18 907,00
5 - Komunikace pozemní		12 680,60
8 - Trubní vedení		76 953,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		3 930,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 04.7 - Rozváděcí řad 3-5

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									159 884,87	
D		HSV	Práce a dodávky HSV						159 884,87	
D		1	Zemní práce						47 413,37	
11	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	15,750	300,000	546,000	246,00	3 874,50	
vv			9*1*1*1,75		15,750		0,000			
vv			Součet		15,750		0,000			
16	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	266,160	10,000	54,100	44,10	11 737,66	
vv			na mezideponii				0			
vv			ornice				0			
vv			124,4*0,2		24,880		0,000			
vv			skupina 2				0			
vv			110,457		110,457		0,000			
vv			skupina 3				0			
vv			130,823		130,823		0,000			
vv			Součet		266,160		0,000			
21	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	183,822	265,000	438,000	173,00	31 801,21	
vv			99,363*1,85 *Přepočtené koeficientem množství		183,822		0,000			
vv			Součet		183,822		0,000			
D		4	Vodorovné konstrukce				0		18 907,00	
28	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	25,900	900,000	1 630,000	730,00	18 907,00	
vv			259*1*0,1		25,900		0,000			
vv			Součet		25,900		0,000			
D		5	Komunikace pozemní				0		12 680,60	
31	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	134,900	150,000	184,000	34,00	4 586,60	
vv			místní asfalt				0			
vv			134,9*1		134,900		0,000			
vv			Součet		134,900		0,000			
32	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	134,900	200,000	239,000	39,00	5 261,10	
35	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	134,900	375,000	396,000	21,00	2 832,90	
D		8	Trubní vedení				0		76 953,66	
37	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	10,000	700,000	1 070,000	370,00	3 700,00	
44	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	5,000	700,000	1 390,000	690,00	3 450,00	
47	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	259,300	90,000	144,000	54,00	14 002,20	
59	M	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	4,000	3 690,000	6 160,000	2 470,00	9 880,00	
62	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	9,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	35 478,00	
68	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
77	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	259,300	3,000	15,200	12,20	3 163,46	
D		998	Přesun hmot				0		3 930,24	
86	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,696	450,000	1 140,000	690,00	3 930,24	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 04.8 - Rozváděcí řad 3-5-1

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	Datum:	21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Projektant:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				29 258,68
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 258,68	0,21	21,00%	6 144,32
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				35 403,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 04.8 - Rozváděcí řad 3-5-1

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		29 258,68
HSV - Práce a dodávky HSV		29 258,68
1 - Zemní práce		8 577,91
4 - Vodorovné konstrukce		1 927,20
5 - Komunikace pozemní		2 676,80
8 - Trubní vedení		14 502,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		1 573,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 04.8 - Rozváděcí řad 3-5-1

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									29 258,88	
D	HSV		Práce a dodávky HSV						29 258,88	
D	1		Zemní práce						8 577,91	
11	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	6,880	300,000	546,000	246,00	1 692,48	
vv			4*1*1*1,72		6,880		0,000			
vv			Součet		6,880		0,000			
18	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	24,965	10,000	164,000	154,00	3 844,61	
vv			skupina 2				0			
vv			11,156		11,156		0,000			
vv			skupina 3				0			
vv			13,809		13,809		0,000			
vv			Součet		24,965		0,000			
23	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	17,577	265,000	438,000	173,00	3 040,82	
vv			9,501*1,85 "Přepočtené koeficientem množství		17,577		0,000			
vv			Součet		17,577		0,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				0		1 927,20	
26	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,640	900,000	1 630,000	730,00	1 927,20	
vv			26,4*1*0,1		2,640		0,000			
vv			Součet		2,640		0,000			
D	5		Komunikace pozemní				0		2 676,80	
31	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	48,800	150,000	201,000	51,00	2 488,80	
vv			šterková cesta 2 x 150 mm				0			
vv			24,4*2		48,800		0,000			
vv			Součet		48,800		0,000			
32	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2,000	150,000	184,000	34,00	68,00	
vv			místní asfalt				0			
vv			2*1		2,000		0,000			
vv			Součet		2,000		0,000			
33	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	2,000	200,000	239,000	39,00	78,00	
36	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2,000	375,000	396,000	21,00	42,00	
D	8		Trubní vedení				0		14 502,88	
40	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	5,000	700,000	1 070,000	370,00	1 850,00	
45	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	26,400	70,000	112,000	42,00	1 108,80	
55	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	3 942,00	
61	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
70	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	26,400	3,000	15,200	12,20	322,08	
D	998		Přesun hmot				0		1 573,89	
79	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,281	450,000	1 140,000	690,00	1 573,89	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 04.9 - Rozváděcí řad 3-5-2

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				49 054,27
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 054,27	0,21	21,00%	10 301,40
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				59 355,67

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 04.9 - Rozváděcí řad 3-5-2

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		49 054,27
HSV - Práce a dodávky HSV		49 054,27
1 - Zemní práce		17 659,68
4 - Vodorovné konstrukce		4 891,00
5 - Komunikace pozemní		2 402,40
8 - Trubní vedení		16 687,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		7 414,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1

Objekt: IO 04.9 - Rozváděcí řad 3-5-2

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									49 054,27	
D		HSV	Práce a dodávky HSV						49 054,27	
D	1		Zemní práce						17 659,68	
11	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,540	300,000	546,000	246,00	870,84	
	vv		2*1*1*1,77		3,540		0,000			
	vv		Součet		3,540		0,000			
18	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	58,908	10,000	164,000	154,00	9 071,83	
	vv		na mezideponii				0			
	vv		skupina 2				0			
	vv		26,979		26,979		0,000			
	vv		skupina 3				0			
	vv		31,929		31,929		0,000			
	vv		Součet		58,908		0,000			
23	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	44,607	265,000	438,000	173,00	7 717,01	
	vv		24,112*1,85 "Přepočtené koeficientem množství		44,607		0,000			
	vv		Součet		44,607		0,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				0		4 891,00	
26	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	6,700	900,000	1 630,000	730,00	4 891,00	
	vv		67*1*0,1		6,700		0,000			
	vv		Součet		6,700		0,000			
D	5		Komunikace pozemní				0		2 402,40	
31	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	42,900	250,000	306,000	56,00	2 402,40	
	vv		panely				0			
	vv		33,7*1		33,700		0,000			
	vv		beton				0			
	vv		9,2*1		9,200		0,000			
	vv		Součet		42,900		0,000			
D	8		Trubní vedení				0		16 687,14	
37	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	5,000	700,000	1 070,000	370,00	1 850,00	
42	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	66,700	70,000	112,000	42,00	2 801,40	
51	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	3 942,00	
57	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
66	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	66,700	3,000	15,200	12,20	813,74	
D	998		Přesun hmot				0		7 414,05	
76	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	10,745	450,000	1 140,000	690,00	7 414,05	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 04.10 - Rozváděcí řad 3-5-3

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				52 284,38
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 284,38	0,21	21,00%	10 979,72
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				63 264,10

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 04.10 - Rozváděcí řad 3-5-3

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		52 284,38
HSV - Práce a dodávky HSV		52 284,38
1 - Zemní práce		26 423,72
4 - Vodorovné konstrukce		5 986,00
5 - Komunikace pozemní		686,20
8 - Trubní vedení		17 543,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		1 644,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 04.10 - Rozváděcí řad 3-5-3

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									52 284,38	
D	HSV		Práce a dodávky HSV						52 284,38	
D	1		Zemní práce						26 423,72	
11	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,540	300,000	546,000	246,00	870,84	
vv			2*1*1*1,77		3,540		0,000			
vv			Součet		3,540		0,000			
19	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	104,597	10,000	164,000	154,00	16 107,94	
vv			na mezideponii				0			
vv			omnice				0			
vv			75,1*0,2		15,020		0,000			
vv			skupina 2				0			
vv			38,263		38,263		0,000			
vv			skupina 3				0			
vv			51,314		51,314		0,000			
vv			Součet		104,597		0,000			
24	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	54,595	265,000	438,000	173,00	9 444,94	
vv			29,511*1,85 *Přepočtené koeficientem množství		54,595		0,000			
vv			Součet		54,595		0,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				0		5 986,00	
32	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	8,200	900,000	1 630,000	730,00	5 986,00	
vv			82*1*0,1		8,200		0,000			
vv			Součet		8,200		0,000			
D	5		Komunikace pozemní				0		686,20	
37	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	7,300	150,000	184,000	34,00	248,20	
vv			místní asfalt				0			
vv			7,3*1		7,300		0,000			
vv			Součet		7,300		0,000			
38	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	7,300	200,000	239,000	39,00	284,70	
41	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	7,300	375,000	396,000	21,00	153,30	
D	8		Trubní vedení				0		17 543,50	
45	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	5,000	700,000	1 070,000	370,00	1 850,00	
50	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	82,500	70,000	112,000	42,00	3 465,00	
59	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	3 942,00	
65	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
74	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	82,500	3,000	15,200	12,20	1 006,50	
D	998		Přesun hmot				0		1 644,96	
83	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,384	450,000	1 140,000	690,00	1 644,96	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 04.11 - Rozváděcí řad 3-5-4

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				47 308,60
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 308,60	0,21	21,00%	9 934,81
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				57 243,41

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 04.11 - Rozváděcí řad 3-5-4

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		47 308,60
HSV - Práce a dodávky HSV		47 308,60
1 - Zemní práce		22 910,90
4 - Vodorovné konstrukce		5 475,00
5 - Komunikace pozemní		164,50
8 - Trubní vedení		17 153,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		1 604,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 04.11 - Rozváděcí řad 3-5-4

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									47 308,60	
D	HSV		Práce a dodávky HSV						47 308,60	
D	1		Zemní práce						22 910,90	
11	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,260	300,000	546,000	246,00	801,96	
vv			2*1*1*1,63		3,260		0,000			
vv			Součet		3,260		0,000			
19	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	87,471	10,000	164,000	154,00	13 470,53	
vv			na mezideponii				0			
vv			omnice				0			
vv			73,70*0,2		14,740		0,000			
vv			skupina 2				0			
vv			32,237		32,237		0,000			
vv			skupina 3				0			
vv			40,494		40,494		0,000			
vv			Součet		87,471		0,000			
24	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	49,933	265,000	438,000	173,00	8 638,41	
vv			26,991*1,85 *Přepočtené koeficientem množství		49,933		0,000			
vv			Součet		49,933		0,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				0		5 475,00	
32	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	7,500	900,000	1 630,000	730,00	5 475,00	
vv			75*1*0,1		7,500		0,000			
vv			Součet		7,500		0,000			
D	5		Komunikace pozemní				0		164,50	
37	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1,750	150,000	184,000	34,00	59,50	
vv			místní asfalt				0			
vv			1,75*1		1,750		0,000			
vv			Součet		1,750		0,000			
38	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1,750	200,000	239,000	39,00	68,25	
41	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1,750	375,000	396,000	21,00	36,75	
D	8		Trubní vedení				0		17 153,26	
45	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	5,000	700,000	1 070,000	370,00	1 850,00	
50	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	75,300	70,000	112,000	42,00	3 162,60	
58	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	3 942,00	
64	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
73	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	75,300	3,000	15,200	12,20	918,66	
D	998		Přesun hmot				0		1 604,94	
82	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,326	450,000	1 140,000	690,00	1 604,94	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 04.12 - Rozváděcí řad 3-6

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				122 799,79
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	122 799,79	0,21	21,00%	25 787,96
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				148 587,75

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 04.12 - Rozváděcí řad 3-6

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		122 799,79
HSV - Práce a dodávky HSV		106 869,79
1 - Zemní práce		58 066,42
2 - Zakládání		3 738,00
4 - Vodorovné konstrukce		11 862,50
5 - Komunikace pozemní		686,20
8 - Trubní vedení		22 898,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		9 617,91
M - Práce a dodávky M		15 930,00
23-M - Montáže potrubí		15 930,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 04.12 - Rozváděcí řad 3-6

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									122 799,79	
D	HSV		Práce a dodávky HSV						106 869,79	
D	1		Zemní práce						58 066,42	
18	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	5,340	300,000	546,000	246,00	1 313,64	
vv			3*1*1*1,78		5,340		0,000			
vv			Součet		5,340		0,000			
43	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	233,270	10,000	164,000	154,00	35 923,58	
vv			na mezideponii				0			
vv			omíce				0			
vv			171,20*0,2		34,240		0,000			
vv			skupina 2				0			
vv			85,832		85,832		0,000			
vv			skupina 3				0			
vv			113,198		113,198		0,000			
vv			Součet		233,270		0,000			
48	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	120,400	265,000	438,000	173,00	20 829,20	
vv			65,081*1,85 *Přepočtené koeficientem množství		120,400		0,000			
vv			Součet		120,400		0,000			
D	2		Zakládání				0		3 738,00	
55	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	4,200	1 150,000	2 040,000	890,00	3 738,00	
vv			podšyp tl.200 mm ve startovací jámě				0			
vv			7*3*0,2		4,200		0,000			
vv			Součet		4,200		0,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				0		11 862,50	
57	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	16,250	900,000	1 630,000	730,00	11 862,50	
vv			(176-13,5)*1*0,1		16,250		0,000			
vv			Součet		16,250		0,000			
D	5		Komunikace pozemní				0		686,20	
62	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	7,300	150,000	184,000	34,00	248,20	
vv			místní asfalt				0			
vv			7,3*1		7,300		0,000			
vv			Součet		7,300		0,000			
63	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	7,300	200,000	239,000	39,00	284,70	
66	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	7,300	375,000	396,000	21,00	153,30	
D	8		Trubní vedení				0		22 898,76	
70	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	4,000	700,000	1 070,000	370,00	1 480,00	
74	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	2,000	900,000	1 120,000	220,00	440,00	
76	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	900,000	1 480,000	580,00	580,00	
78	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	175,800	120,000	160,000	40,00	7 032,00	
87	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	3 942,00	
93	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
103	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	175,800	3,000	15,200	12,20	2 144,76	
D	998		Přesun hmot				0		9 617,91	
116	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	13,939	450,000	1 140,000	690,00	9 617,91	
D	M		Práce a dodávky M				0		15 930,00	
D	23-M		Montáže potrubí				0		15 930,00	
117	K	230200118	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 100	m	13,500	750,000	1 930,000	1 180,00	15 930,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 04.13 - Rozváděcí řad 3-7

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				170 977,45
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	170 977,45	0,21	21,00%	35 905,26
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				206 882,71

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 04.13 - Rozváděcí řad 3-7

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		170 977,45
HSV - Práce a dodávky HSV		170 977,45
1 - Zemní práce		78 470,22
4 - Vodorovné konstrukce		20 221,00
5 - Komunikace pozemní		25 046,40
8 - Trubní vedení		42 516,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		4 723,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 04.13 - Rozváděcí řad 3-7

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									170 977,45	
D		HSV	Práce a dodávky HSV						170 977,45	
D		1	Zemní práce						78 470,22	
12	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	19,140	300,000	546,000	246,00	4 708,44	
	VV		11*11*1,74		19,140		0,000			
	VV		Součet		19,140		0,000			
20	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	258,119	10,000	164,000	154,00	39 750,33	
	VV		nakládání na mezeideponii pro zpětný odvoz				0			
	VV		ornice				0			
	VV		29,7*0,2		5,940		0,000			
	VV		skupina 2				0			
	VV		116,373		116,373		0,000			
	VV		skupina 3				0			
	VV		135,806		135,806		0,000			
	VV		Součet		258,119		0,000			
25	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	196,598	265,000	438,000	173,00	34 011,45	
	VV		106,269*1,85 *Přepočtené koeficientem množství		196,598		0,000			
	VV		Součet		196,598		0,000			
D		4	Vodorovné konstrukce				0		20 221,00	
34	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	27,700	900,000	1 630,000	730,00	20 221,00	
	VV		277*1*0,1		27,700		0,000			
	VV		Součet		27,700		0,000			
D		5	Komunikace pozemní				0		25 046,40	
39	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	452,400	150,000	201,000	51,00	23 072,40	
	VV		šterková cesta - 2 x 150 mm				0			
	VV		2*226,2		452,400		0,000			
	VV		Součet		452,400		0,000			
40	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	21,000	150,000	184,000	34,00	714,00	
	VV		místní asfalt				0			
	VV		21*1		21,000		0,000			
	VV		Součet		21,000		0,000			
41	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	21,000	200,000	239,000	39,00	819,00	
44	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	21,000	375,000	396,000	21,00	441,00	
D		8	Trubní vedení				0		42 516,78	
48	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	10,000	700,000	1 070,000	370,00	3 700,00	
54	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	700,000	1 390,000	690,00	1 380,00	
56	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	276,900	90,000	144,000	54,00	14 952,60	
66	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	3,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	11 826,00	
72	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
81	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	276,900	3,000	15,200	12,20	3 378,18	
D		998	Přesun hmot				0		4 723,05	
90	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	6,845	450,000	1 140,000	690,00	4 723,05	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 04.14 - Rozváděcí řad 3-8

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				62 593,68
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 593,68	0,21	21,00%	13 144,67
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				75 738,35

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 04.14 - Rozváděcí řad 3-8

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		62 593,68
HSV - Práce a dodávky HSV		62 593,68
1 - Zemní práce		22 031,38
4 - Vodorovné konstrukce		6 059,00
5 - Komunikace pozemní		8 064,40
8 - Trubní vedení		23 912,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		2 526,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 04.14 - Rozváděcí řad 3-8

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									62 593,68	
D		HSV	Práce a dodávky HSV						62 593,68	
D		1	Zemní práce						22 031,38	
12	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,440	300,000	546,000	246,00	846,24	
vv			2*1*1*1,72		3,440		0,000			
vv			Součet		3,440		0,000			
20	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	71,390	10,000	164,000	154,00	10 994,06	
vv			nakládání na mezeideproli pro zpětný odvoz				0			
vv			omice				0			
vv			2,8*0,2		0,560		0,000			
vv			skupina 2				0			
vv			33,45		33,450		0,000			
vv			skupina 3				0			
vv			37,38		37,380		0,000			
vv			Součet		71,390		0,000			
25	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	58,908	265,000	438,000	173,00	10 191,08	
vv			31,842*1,85 *Přepočtené koeficientem množství		58,908		0,000			
vv			Součet		58,908		0,000			
D		4	Vodorovné konstrukce				0		6 059,00	
33	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	8,300	900,000	1 630,000	730,00	6 059,00	
vv			83*1*0,1		8,300		0,000			
vv			Součet		8,300		0,000			
D		5	Komunikace pozemní				0		8 064,40	
38	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	140,800	150,000	201,000	51,00	7 180,80	
vv			šterková cesta - 2 x 150 mm				0			
vv			2*70,4		140,800		0,000			
vv			Součet		140,800		0,000			
39	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	9,400	150,000	184,000	34,00	319,60	
vv			místní asfalt				0			
vv			9,4*1		9,400		0,000			
vv			Součet		9,400		0,000			
40	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	9,400	200,000	239,000	39,00	366,60	
43	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	9,400	375,000	396,000	21,00	197,40	
D		8	Trubní vedení				0		23 912,12	
47	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	7,000	700,000	1 070,000	370,00	2 590,00	
52	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	700,000	1 390,000	690,00	690,00	
54	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	82,600	90,000	144,000	54,00	4 460,40	
63	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	2,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	7 884,00	
69	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
78	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	82,600	3,000	15,200	12,20	1 007,72	
D		998	Přesun hmot				0		2 526,78	
87	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,662	450,000	1 140,000	690,00	2 526,78	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 05.1 - Rozváděcí řad 4

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				188 977,72
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	188 977,72	0,21	21,00%	39 685,32
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				228 663,04

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 05.1 - Rozváděcí řad 4

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		188 977,72
HSV - Práce a dodávky HSV		188 977,72
1 - Zemní práce		70 054,22
4 - Vodorovné konstrukce		24 747,00
5 - Komunikace pozemní		18 731,60
8 - Trubní vedení		69 107,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		6 336,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 05.1 - Rozváděcí řad 4

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									188 977,72	
D	HSV		Práce a dodávky HSV						188 977,72	
D	1		Zemní práce						70 054,22	
14	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	13,760	300,000	546,000	246,00	3 384,96	
vv			8*1*1*1,72		13,760		0,000			
vv			Součet		13,760		0,000			
23	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 4 a 5	m3	67,268	10,000	213,000	203,00	13 655,40	
vv			na mezideponii				0			
vv			skupina 4				0			
vv			67,268		67,268		0,000			
vv			Součet		67,268		0,000			
24	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	258,278	10,000	54,100	44,10	11 390,06	
vv			nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz				0			
vv			ornice				0			
vv			124,5*0,2		24,900		0,000			
vv			skupina 2				0			
vv			93,351		93,351		0,000			
vv			skupina 3				0			
vv			140,027		140,027		0,000			
vv			Součet		258,278		0,000			
29	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	240,600	265,000	438,000	173,00	41 623,80	
vv			130,054*1,85 *Přepočtené koeficientem množství		240,600		0,000			
vv			Součet		240,600		0,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				0		24 747,00	
37	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	33,900	900,000	1 630,000	730,00	24 747,00	
vv			339*1*0,1		33,900		0,000			
vv			Součet		33,900		0,000			
D	5		Komunikace pozemní				0		18 731,60	
42	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	46,000	150,000	201,000	51,00	2 346,00	
vv			šterková cesta - 2 x 150 mm				0			
vv			2*23		46,000		0,000			
vv			Součet		46,000		0,000			
43	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	168,000	150,000	184,000	34,00	5 712,00	
vv			místní asfalt				0			
vv			168*1		168,000		0,000			
vv			Součet		168,000		0,000			
44	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	168,000	200,000	239,000	39,00	6 552,00	
45	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	10,600	250,000	306,000	56,00	593,60	
vv			beton				0			
vv			10,6*1		10,600		0,000			
vv			Součet		10,600		0,000			
48	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	168,000	375,000	396,000	21,00	3 528,00	
D	8		Trubní vedení				0		69 107,94	
54	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	9,000	700,000	1 070,000	370,00	3 330,00	
60	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	3,000	700,000	1 390,000	690,00	2 070,00	
64	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	338,700	90,000	144,000	54,00	18 289,80	
76	M	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	1,000	3 690,000	6 160,000	2 470,00	2 470,00	
79	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	8,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	31 536,00	
85	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
96	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	338,700	3,000	15,200	12,20	4 132,14	
D	998		Přesun hmot				0		6 336,96	
107	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	9,184	450,000	1 140,000	690,00	6 336,96	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 05.2 - Rozváděcí řad 4-1

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	Datum:	21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Projektant:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				32 332,16
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 332,16	0,21	21,00%	6 789,75
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				39 121,91

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 05.2 - Rozváděcí řad 4-1

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		32 332,16
HSV - Práce a dodávky HSV		32 332,16
1 - Zemní práce		10 061,87
4 - Vodorovné konstrukce		2 847,00
5 - Komunikace pozemní		3 002,40
8 - Trubní vedení		14 927,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		1 493,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 05.2 - Rozváděcí řad 4-1

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									32 332,16	
D	HSV	Práce a dodávky HSV							32 332,16	
D	1	Zemní práce							10 061,87	
20	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	25,638	10,000	164,000	154,00	3 948,25	
	VV	na mezideponii					0			
	VV	skupina 2					0			
	VV	10,255				10,255	0,000			
	VV	skupina 3					0			
	VV	15,383				15,383	0,000			
	VV	Součet				25,638	0,000			
21	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	6,527	10,000	213,000	203,00	1 324,98	
	VV	na mezideponii					0			
	VV	skupina 4					0			
	VV	6,527				6,527	0,000			
	VV	Součet				6,527	0,000			
26	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	27,680	265,000	438,000	173,00	4 788,64	
	VV	14,962*1,85 "Přepočtené koeficientem množství"				27,680	0,000			
	VV	Součet				27,680	0,000			
D	4	Vodorovné konstrukce							2 847,00	
29	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	3,900	900,000	1 630,000	730,00	2 847,00	
	VV	39*1*0,1				3,900	0,000			
	VV	Součet				3,900	0,000			
D	5	Komunikace pozemní							3 002,40	
34	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4,200	150,000	201,000	51,00	214,20	
	VV	štrková cesta - 2 x 150 mm					0			
	VV	2*2,1				4,200	0,000			
	VV	Součet				4,200	0,000			
35	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	18,700	150,000	184,000	34,00	635,80	
	VV	místní asfalt					0			
	VV	18,7*1				18,700	0,000			
	VV	Součet				18,700	0,000			
36	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	18,700	200,000	239,000	39,00	729,30	
37	K	564871111	Podklad ze štrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	18,400	250,000	306,000	56,00	1 030,40	
	VV	beton					0			
	VV	18,4*1				18,400	0,000			
	VV	Součet				18,400	0,000			
40	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	18,700	375,000	396,000	21,00	392,70	
D	8	Trubní vedení							14 927,04	
45	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	3,000	700,000	1 070,000	370,00	1 110,00	
48	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	39,200	90,000	144,000	54,00	2 116,80	
59	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	3 942,00	
65	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
74	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	39,200	3,000	15,200	12,20	478,24	
D	998	Přesun hmot							1 493,85	
85	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,165	450,000	1 140,000	690,00	1 493,85	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 05.3 - Rozváděcí řad 4-2

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	Datum:	21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Projektant:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	IČ:	
	DIČ:	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				91 815,18
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 815,18	0,21	21,00%	19 281,19
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				111 096,37

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 05.3 - Rozváděcí řad 4-2

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		91 815,18
HSV - Práce a dodávky HSV		91 815,18
1 - Zemní práce		30 800,02
4 - Vodorovné konstrukce		8 176,00
5 - Komunikace pozemní		11 424,00
8 - Trubní vedení		37 272,40
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		4 142,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 05.3 - Rozváděcí řad 4-2

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									91 815,18	
D HSV			Práce a dodávky HSV						91 815,18	
D 1			Zemní práce						30 800,02	
17	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	78,960	10,000	164,000	154,00	12 159,84	
	VV		nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz				0			
	VV		skupina 2				0			
	VV		31,584		31,584		0,000			
	VV		skupina 3				0			
	VV		47,376		47,376		0,000			
	VV		Součet		78,960		0,000			
18	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	24,080	10,000	213,000	203,00	4 888,24	
	VV		na mezideponii				0			
	VV		skupina 4				0			
	VV		24,08		24,080		0,000			
	VV		Součet		24,080		0,000			
23	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	79,491	265,000	438,000	173,00	13 751,94	
	VV		42,968*1,85 "Přepočtené koeficientem množství		79,491		0,000			
	VV		Součet		79,491		0,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				0		8 176,00	
26	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	11,200	900,000	1 630,000	730,00	8 176,00	
	VV		112*1*0,1		11,200		0,000			
	VV		Součet		11,200		0,000			
D 5			Komunikace pozemní				0		11 424,00	
31	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	224,000	150,000	201,000	51,00	11 424,00	
	VV		šterková cesta - 2 x 150 mm				0			
	VV		2*112		224,000		0,000			
	VV		Součet		224,000		0,000			
D 8			Trubní vedení				0		37 272,40	
34	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	8,000	700,000	1 070,000	370,00	2 960,00	
40	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	700,000	1 390,000	690,00	1 380,00	
43	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	112,000	90,000	144,000	54,00	6 048,00	
52	M	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	1,000	3 690,000	6 160,000	2 470,00	2 470,00	
55	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	4,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	15 768,00	
61	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
70	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	112,000	3,000	15,200	12,20	1 366,40	
D 998			Přesun hmot				0		4 142,76	
74	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	6,004	450,000	1 140,000	690,00	4 142,76	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 05.4 - Rozváděcí řad 4-2-1

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				88 640,98
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 640,98	0,21	21,00%	18 614,61
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				107 255,59

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 05.4 - Rozváděcí řad 4-2-1

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		88 640,98
HSV - Práce a dodávky HSV		88 640,98
1 - Zemní práce		31 705,43
4 - Vodorovné konstrukce		8 906,00
5 - Komunikace pozemní		11 169,00
8 - Trubní vedení		32 664,66
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		4 195,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 05.4 - Rozváděcí řad 4-2-1

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									88 640,98	
D		HSV	Práce a dodávky HSV						88 640,98	
D		1	Zemní práce						31 705,43	
11	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,140	300,000	546,000	246,00	772,44	
	vv		2*1*1*1,57		3,140		0,000			
	vv		Součet		3,140		0,000			
20	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	80,860	10,000	164,000	154,00	12 452,44	
	vv		nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz				0			
	vv		ornice				0			
	vv		12,8*0,2		2,560		0,000			
	vv		skupina 2				0			
	vv		31,32		31,320		0,000			
	vv		skupina 3				0			
	vv		46,98		46,980		0,000			
	vv		Součet		80,860		0,000			
21	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	21,815	10,000	213,000	203,00	4 428,45	
	vv		na mezideponii				0			
	vv		skupina 4				0			
	vv		21,815		21,815		0,000			
	vv		Součet		21,815		0,000			
26	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	81,226	265,000	438,000	173,00	14 052,10	
	vv		43,906*1,85 *Přepočtené koeficientem množství		81,226		0,000			
	vv		Součet		81,226		0,000			
D		4	Vodorovné konstrukce				0		8 906,00	
34	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	12,200	900,000	1 630,000	730,00	8 906,00	
	vv		122*1*0,1		12,200		0,000			
	vv		Součet		12,200		0,000			
D		5	Komunikace pozemní				0		11 169,00	
39	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	219,000	150,000	201,000	51,00	11 169,00	
	vv		šterková cesta - 2 x 150 mm				0			
	vv		2*109,5		219,000		0,000			
	vv		Součet		219,000		0,000			
D		8	Trubní vedení				0		32 664,66	
42	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	15,000	700,000	1 070,000	370,00	5 550,00	
49	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	700,000	1 390,000	690,00	1 380,00	
51	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	122,300	70,000	112,000	42,00	5 136,60	
60	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	3,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	11 826,00	
66	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
75	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	122,300	3,000	15,200	12,20	1 492,06	
D		998	Přesun hmot				0		4 195,89	
79	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	6,081	450,000	1 140,000	690,00	4 195,89	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 05.5 - Rozváděcí řad 4-3

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				27 363,98
	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 363,98	0,21	21,00%	5 746,44
snížená	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				33 110,42

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 05.5 - Rozváděcí řad 4-3

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		27 363,98
HSV - Práce a dodávky HSV		27 363,98
1 - Zemní práce		7 445,96
4 - Vodorovné konstrukce		2 263,00
5 - Komunikace pozemní		1 489,60
8 - Trubní vedení		14 746,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		1 418,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 05.5 - Rozváděcí řad 4-3

Místo: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									27 363,98	
D	HSV		Práce a dodávky HSV						27 363,98	
D	1		Zemní práce						7 445,96	
18	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	19,017	10,000	164,000	154,00	2 928,62	
	VV		nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz				0			
	VV		skupina 2				0			
	VV		7,607		7,607		0,000			
	VV		skupina 3				0			
	VV		11,41		11,410		0,000			
	VV		Součet		19,017		0,000			
19	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	4,664	10,000	213,000	203,00	946,79	
	VV		na mezideponii				0			
	VV		skupina 4				0			
	VV		4,664		4,664		0,000			
	VV		Součet		4,664		0,000			
24	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	20,639	265,000	438,000	173,00	3 570,55	
	VV		11,156*1,85 "Přepočtené koeficientem množství		20,639		0,000			
	VV		Součet		20,639		0,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				0		2 263,00	
27	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	3,100	900,000	1 630,000	730,00	2 263,00	
	VV		31**0,1		3,100		0,000			
	VV		Součet		3,100		0,000			
D	5		Komunikace pozemní				0		1 489,60	
32	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	26,600	250,000	306,000	56,00	1 489,60	
	VV		beton				0			
	VV		26,6*1		26,600		0,000			
	VV		Součet		26,600		0,000			
D	8		Trubní vedení				0		14 746,78	
38	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	5,000	700,000	1 070,000	370,00	1 850,00	
43	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	30,900	70,000	112,000	42,00	1 297,80	
51	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	3 938,000	7 880,000	3 942,00	3 942,00	
57	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 000,000	8 580,000	3 640,00	7 280,00	
66	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	30,900	3,000	15,200	12,20	376,98	
D	998		Přesun hmot				0		1 418,64	
74	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,056	450,000	1 140,000	690,00	1 418,64	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt:
IO 06 - Vodovodní přípojky

KSO:	CC-CZ:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Projektant:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:	IČ:
	DIČ:	DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH				766 390,58
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
	766 390,58	0,21	21,00%	160 942,02
	0,00	0,15	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK				927 332,60

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1
Objekt: IO 06 - Vodovodní přípojky

Místo: Datum: Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		766 390,58
HSV - Práce a dodávky HSV		766 390,58
1 - Zemní práce		181 504,13
4 - Vodorovné konstrukce		89 760,80
5 - Komunikace pozemní		59 996,80
8 - Trubní vedení		405 496,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		29 632,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P2 VV 3996-002 - Vodovod Nespeky - ZL1

Objekt: IO 06 - Vodovodní přípojky

Místo:

Datum:

Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena dle SoD	J.cena URS 2023	J.cena - dodatek (rozdíl)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									766 390,58	
D	HSV		Práce a dodávky HSV						766 390,58	
D	1		Zemní práce						181 504,13	
14	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	208,320	300,000	546,000	246,00	51 246,72	
	VV		(198+15+4)*0,6*1*1,60		208,320		0,000			
	VV		Součet		208,320		0,000			
27	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	752,933	265,000	438,000	173,00	130 257,41	
	VV		406,991*1,85 *Přepočtené koeficientem množství		752,933		0,000			
	VV		Součet		752,933		0,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				0		89 760,80	
34	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	122,960	900,000	1 630,000	730,00	89 760,80	
	VV		1537*0,8*0,1		122,960		0,000			
	VV		Součet		122,960		0,000			
D	5		Komunikace pozemní				0		59 996,80	
36	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	294,400	150,000	201,000	51,00	15 014,40	
	VV		šterková cesta - 2 x 150 mm kameniva = 300 mm				0			
	VV		184*0,8*2		294,400		0,000			
	VV		Součet		294,400		0,000			
37	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	464,000	150,000	184,000	34,00	15 776,00	
	VV		místní asfalt				0			
	VV		580*0,8		464,000		0,000			
	VV		Součet		464,000		0,000			
38	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	464,000	200,000	239,000	39,00	18 096,00	
39	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	24,400	250,000	306,000	56,00	1 366,40	
	VV		beton				0			
	VV		28*0,8		22,400		0,000			
	VV		beton.žlab				0			
	VV		2,50*0,8		2,000		0,000			
	VV		Součet		24,400		0,000			
42	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	464,000	375,000	396,000	21,00	9 744,00	
D	8		Trubní vedení				0		405 496,80	
46	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	1 537,000	50,000	79,600	29,60	45 495,20	
51	M	42221551	šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 1"x1"	kus	372,000	2 959,000	3 360,000	401,00	149 172,00	
54	M	42273537	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 63-1"	kus	54,000	1 335,000	1 760,000	425,00	22 950,00	
56	M	42273545	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"	kus	213,000	1 525,000	2 020,000	495,00	105 435,00	
58	M	42273549	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-1"	kus	83,000	1 751,000	2 310,000	559,00	46 397,00	
60	M	42273561	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 160-1"	kus	22,000	2 766,000	3 650,000	884,00	19 448,00	
67	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	1 537,000	3,000	13,800	10,80	16 599,60	
D	998		Přesun hmot				0		29 632,05	
78	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	42,945	450,000	1 140,000	690,00	29 632,05	

Název akce:

**VODOVOD NESPEKY – PŘIPOJENÍ MĚSTA NA SV
JAVORNÍK – BENEŠOV**

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 01

Změna ceny stavby

Příloha č. 2 – Stanovisko MMR ČR a ÚOHS



Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice nárůstu cen stavebních materiálů

V posledních měsících dochází k podstatnému nárůstu cen (desítky až stovky procent) dodávek některých stavebních materiálů (zejména betonářská ocel, železný šrot, hutní výrobky, řezivo a deskový materiál, tepelné izolace, hydroizolace, geotextilie, plastové potrubí) z důvodu jejich nedostatku na trhu. S tím souvisí také prodlužování jejich dodacích lhůt. Tato situace navazuje na změny na trhu způsobené pandemií Covid-19, má však více ekonomických důvodů.

Situace na trhu stavebních výrobků vede k obtížím při realizaci probíhajících veřejných zakázek a je třeba ji zohlednit i při zadávání nových veřejných zakázek, neboť lze předpokládat, že tato situace bude přetrvávat i v následujících měsících. Současně existují i varianty, jak lze situaci řešit i v již zadáných veřejných zakázkách. Je však nutno upozornit, že není povinností zadavatelů navyšovat sjednané ceny, stejně tak je na zadavatelích a jejich finančních možnostech, jakým způsobem budou proměnlivou situaci s cenami stavebních materiálů zohledňovat v běžících veřejných zakázkách, a to i s přihlédnutím k povinnosti hospodárného vynakládání veřejných prostředků, se kterými disponují.

a) Realizované veřejné zakázky

Pokud již byla uzavřena smlouva, lze u ní provádět pouze nepodstatné změny, tak jak jsou definovány v § 222 ZZVZ. Změny, které navyšují cenu veřejné zakázky (celkovou nebo jednotlivých dílčích položek), prodlužují termín realizace (či jiné závazné termíny), mění či odstraňují sankce apod., zadavatel může provést, pouze tehdy, jestliže jsou naplněny podmínky pro jejich realizaci, které jsou stanoveny v § 222 ZZVZ.

Možnost úpravy cen již uzavřených smluv regulují také § 1765 a § 2620 občanského zákoníku¹. Pokud by došlo k jednání o změně smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na základě § 1765 OZ, je nutné upozornit na to, že výsledná dohoda o změně ceny musí současně splňovat podmínky § 222 ZZVZ, tj. zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy bez provedení nového zadávacího řízení. Naopak změny umožněné v § 222 ZZVZ lze provést vždy, pokud jsou splněny podmínky

¹ § 1765

(1) Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění.

(2) Právo podle odstavce 1 dotčené straně nevznikne, převzala-li na sebe nebezpečí změny okolností.

§ 2620

(1) Je-li cena ujednána pevnou částkou, nebo odkazem na rozpočet, který je součástí smlouvy nebo byl objednateli sdělen zhotovitelem do uzavření smlouvy, nemůže ani objednatel ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

(2) Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, může soud podle svého uvážení rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny za dílo, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. To neplatí, převzala-li některá ze stran nebezpečí změny okolností, nebo jedná-li se o okolnost, o níž některá ze stran předem prohlásila, že nenastane.



posouzení změny jako nepodstatné uvedené v jednotlivých odstavcích § 222 ZZVZ, tj. i tehdy, pokud byla aplikace § 1765 OZ ve smlouvě na realizovanou veřejnou zakázku vyloučena. Vyloučení aplikace § 1765 OZ sice ruší nárok dodavatele na jednání podle § 1765 odst. 1 OZ, z hlediska občanského práva tím však není vyloučena dohoda stran o změně obsahu závazku. Ta však musí splňovat podmínky § 222 ZZVZ, který přípustnost a rozsah změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku pro zadavatele omezuje.

Zadavatel může především podle § 222 odst. 2 ZZVZ provést změny, které si vyhradil v zadávací dokumentaci a následně ve smlouvě na realizovanou veřejnou zakázku za splnění podmínek uvedených v § 100 ZZVZ. Může se jednat o inflační doložky či jiné indexy nárůstu cen, výhrady posunu termínu apod. Je však vždy nutné, aby možnost takových změn byla předem jednoznačně vymezena v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení a neměnila celkovou povahu veřejné zakázky. Případná změna dodavatele postupem podle § 222 odst. 10 ZZVZ by byla možná pouze tehdy, pokud by taková možnost byla vyhrazena už v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení na základě § 100 odst. 2 ZZVZ, a to včetně podmínek nutných pro dokončení veřejné zakázky.

Mohou být provedeny také změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ, u nichž zákon nereguluje důvod pro jejich použití, jsou však omezeny finančními limity. U veřejné zakázky na stavební práce, která není koncesí, musí být hodnota změny nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku (do 31. 12. 2021 - 137 366 000 Kč). Pokud by došlo k pouhému navýšení cen jednotlivých položek, tj. bez toho, aniž by byly současně s navýšením ceny prováděny i nějaké další stavební práce či naopak některé práce by prováděny vůbec nebyly, lze mít za to, že je současně naplněna i další zákonná podmínka uvedená v § 222 odst. 4 ZZVZ, a sice, že nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Výše uvedené limity se přitom vztahují k celkové ceně veřejné zakázky, nikoli k ceně jednotlivých položek, u nichž může nárůst jejich ceny 15% hranici překročit. Je také potřeba upozornit na to, že pro účely počítání limitů rozhoduje součet hodnoty všech změn provedených podle § 222 odst. 4 ZZVZ (<https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2016/09/Zm%C4%9Bny-z%C3%A1vazk%C5%AF-ze-smlouvy-na-ve%C5%99ejnou-zak%C3%A1zku.pdf>). Podle § 222 odst. 4 ZZVZ však není možno provádět takové změny závazku ze smlouvy, které by spolu s pouhým navýšením ceny či samy o sobě spočívaly jen v prodloužení termínu dokončení stavby či změně jiných smluvně závazných termínů ve prospěch dodavatele.

Jestliže v plnění veřejné zakázky nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla v § 222 ZZVZ, může zadavatel smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit podle § 223 odst. 1 ZZVZ. Jinými slovy, zadavatel může smlouvu na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit až v případě, kdy by k dosažení účelu veřejné zakázky nevedly ani změny závazku ze smlouvy, které jsou umožněny v § 222 ZZVZ. Z tohoto důvodu se zadavatelům, kteří hodlají ukončit smluvní vztah doporučuje být maximálně transparentní. Není také vyloučeno, že smlouva bude ukončena ze strany dodavatele, který nebude schopen plnit závazky z původní smlouvy.

b) Probíhající zadávací řízení

Dopady zvyšování cen stavebního materiálu mohou ovlivnit také probíhající zadávací řízení, neboť pokud riziko nárůstu cen nebylo ošetřeno v rámci zadávacích podmínek - blíže viz písm. c) - hrozí, že dodavatel nebude schopen zakázku plnit za cenu, kterou uvedl v nabídce, což může vést k odmítnutí



uzavření smlouvy ze strany dodavatele, případně k následným problémům v průběhu plnění veřejné zakázky, pokud by smlouva i přes rizika s tím spojená byla uzavřena.

V případě, že dosud neuběhla lhůta pro podání nabídek, je zadavatel oprávněn změnit zadávací dokumentaci v souladu s § 99 ZZVZ tak, aby případné riziko změny cen zohledňovala. Současně bude zřejmě nezbytné prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to o celou původní délku zadávací lhůty, neboť lze předpokládat, že zmírnění rizik dodavatele v zadávací dokumentaci bude znamenat rozšíření okruhu možných dodavatelů.

Pokud již lhůta pro podání nabídek uběhla, není možné měnit zadávací podmínky a přichází tak v úvahu zrušení zadávacího řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ. Bude však nutné prokázat naplnění všech podmínek uvedených v dotčeném ustanovení, včetně časového hlediska, neboť důvody hodné zvláštního zřetele se musí vyskytnout až v průběhu zadávacího řízení.

c) Připravované veřejné zakázky

Vzhledem k tomu, že pohyby cen stavebních materiálů lze předpokládat i v následujícím období, je nutné věnovat této otázce pozornost při přípravě zadávacích podmínek připravovaných veřejných zakázek. Zadavatel by se především měl snažit stanovit výhrady podle § 100 odst. 1 ZZVZ, které by mu v průběhu realizace veřejné zakázky umožňovaly pružně reagovat na změny na trhu stavebních materiálů. V úvahu připadají zejména inflační doložky nebo doložky umožňující změnu cen materiálů na základě objektivně zjistitelných informací, mezi ty mohou patřit údaje Českého statistického úřadu, indexy a kurzy používané na trzích jednotlivých komodit (např. Londýnská burza kovů), aktualizací údaje cenových soustav (např. RTS, URS).

Zadavatel by si současně měl uvědomit, že aplikace výhrad umožňujících zvyšování ceny veřejné zakázky může mít dopad na jeho rozpočet, měl by tedy zvážit, do jaké míry budou tyto změny nárokové ze strany dodavatele (lze stanovit například limitaci celkového nárůstu ceny či stanovení hranice, od které již nebude změna nároková, ale bude podléhat schválení zadavatele).

Hodnota vyhrazených změn se zahrnuje do předpokládané hodnoty na základě § 16 odst. 3 ZZVZ. Pokud tuto hodnotu nelze stanovit přesně (tj. pokud zadávací dokumentace neobsahuje celkový limit pro změny), stanoví se hodnota vyhrazené změny kvalifikovaným odhadem na základě skutečností uvedených v § 16 odst. 6 ZZVZ.

Identifikace položek, které mohou být indexovány

Zadavatel musí v zadávací dokumentaci určit, zda index bude použit

- na celkovou cenu, resp. na všechny položky tvořící cenu; to přichází v úvahu zejména u indexů založených na údajích o inflaci, nebo
- na jednotlivé položky, pokud se index bude vztahovat k ceně jednotlivých materiálů. Důležité je, aby přiřazení jednotlivých položek ke konkrétnímu indexu bylo dostatečně určité. Tuto otázku bude potřeba vyřešit především ve vztahu k položkám, které ve svém ocenění zahrnují jak cenu materiálu, tak cenu práce.

Limity pro uplatnění výhrady

Je také vhodné, aby se zadavatel zabýval otázkou limitů pro uplatnění výhrad. Může být stanoven

- minimální limit pro aktivaci cenové výhrady, kdy se výhrada použije pouze tehdy, pokud cenový index je vyšší než takto stanovený minimální limit (např. inflace vyšší než 0,5 %, či nárůst položky o více než 10 %). Takto stanovený limit se může vztahovat jak na nárůst, tak na pokles cenového indexu.
- maximální limit pro navýšení ceny veřejné zakázky na základě indexace. Lze stanovit zejména limitaci celkového nárůstu ceny díla či stanovení hranice, od které již nebude změna nároková (automatická), ale bude podléhat schválení zadavatele.

Zadavatel si na základě výše uvedených možností může zvolit takovou formu indexace cen, která bude nejlépe odpovídat charakteru zadávané veřejné zakázky, jeho potřebám a finančním možnostem, přičemž správně nastavená doložka může významně přispět k hladkému průběhu realizace stavby i v případě nečekaných cenových pohybů. Z konkrétních řešení lze v současné době odkázat na

- vzor inflační doložky připravený Hospodářskou komorou ČR ve spolupráci s odborníky ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Sdružením pro výstavbu silnic
<https://www.komora.cz/legislativa/vzorova-inflacni-dolozka/>
- protokol o vývoji cen stavebních materiálů publikovaný společností RTS
<http://www.cenovasoustava.cz/default.asp?Bid=3&ID=3>

uveřejněno dne 24.11.2021

Identifikace položek, které mohou být indexovány

Zadavatel musí v zadávací dokumentaci určit, zda index bude použit

- na celkovou cenu, resp. na všechny položky tvořící cenu; to přichází v úvahu zejména u indexů založených na údajích o inflaci, nebo
- na jednotlivé položky, pokud se index bude vztahovat k ceně jednotlivých materiálů. Důležité je, aby přiřazení jednotlivých položek ke konkrétnímu indexu bylo dostatečně určité. Tuto otázku bude potřeba vyřešit především ve vztahu k položkám, které ve svém ocenění zahrnují jak cenu materiálu, tak cenu práce.

Limity pro uplatnění výhrady

Je také vhodné, aby se zadavatel zabýval otázkou limitů pro uplatnění výhrad. Může být stanoven

- minimální limit pro aktivaci cenové výhrady, kdy se výhrada použije pouze tehdy, pokud cenový index je vyšší než takto stanovený minimální limit (např. inflace vyšší než 0,5 %, či nárůst položky o více než 10 %). Takto stanovený limit se může vztahovat jak na nárůst, tak na pokles cenového indexu.
- maximální limit pro navýšení ceny veřejné zakázky na základě indexace. Lze stanovit zejména limitaci celkového nárůstu ceny díla či stanovení hranice, od které již nebude změna nároková (automatická), ale bude podléhat schválení zadavatele.

Zadavatel si na základě výše uvedených možností může zvolit takovou formu indexace cen, která bude nejlépe odpovídat charakteru zadávané veřejné zakázky, jeho potřebám a finančním možnostem, přičemž správně nastavená doložka může významně přispět k hladkému průběhu realizace stavby i v případě nečekaných cenových pohybů. Z konkrétních řešení lze v současné době odkázat na

- vzor inflační doložky připravený Hospodářskou komorou ČR ve spolupráci s odborníky ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Sdružením pro výstavbu silnic
<https://www.komora.cz/legislativa/vzorova-inflacni-dolozka/>
- protokol o vývoji cen stavebních materiálů publikovaný společností RTS
<http://www.cenovasoustava.cz/default.asp?Bid=3&ID=3>

uveřejněno dne 24.11.2021