Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

ze 17.6.2013

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění na realizaci stavby

„Stavební úpravy a přístavba v Základní škole v Dobrovici -1.etapa"

I. Smluvní strany

1. Objednatel:	**Město Dobrovice** **Palackého náměstí 28,** **294 41 Dobrovice**
Zástoupený:	RNDr. Janou Bímovou, starostkou města
IČO:	00237663
DIČ:	CZ00237663 pro toto plnění nejsme plátci DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s. pobočka Dobrovice č.ú.0483210319/0800
Telefon:	+ 420 326 398 301

2. Zhotovitel:	**LIMISTAV s.r.o.** **Šafaříkova 277/III,** **293 01 Mladá Boleslav**
Zastoupený:	Ing. Jaromír Sachomský - jednatel
IČO:	26691540
DIČ:	CZ 26691540
Zapsán v obch. rejstříku:	Městský soud v Praze , oddíl C, vložka 876 39
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., č.ú.: 176612174/0300
Telefon,fax:	+420 326 331 682 (mob: 603 828 941)

Níže uvedené odstavce smlouvy se doplňují a mění takto :

I. Předmět smlouvy

1.7 Předmět díla se rozšiřuje a mění o provedení požadovaných a dohodnutých víceprací a neprovedených méněprací, které jsou uvedeny v soupisech – změnových listech č.1-5 v příloze tohoto dodatku smlouvy.

II. Doba plnění a způsob předání staveniště

2.3. Termín dokončení všech prací – předání díla se posouvá na 31.10.2013

IV. Cena za plnění a platební podmínky

4.15 Celková cena díla se mění takto:

Původní cena díla bez DPH	7 801 364,- Kč
Cena dle dodatku č.1 ke smlouvě bez DPH	155 680,35Kč
Cena celkem včetně dodatku č.1 bez DPH	**7 957 044,35Kč**

(slovy sedmmilionůdevětsetpadesátsedmtisícčtyřicetčtyřikorunčeských)

Cena celkem včetně dodatku č.1 včetně DPH **9 628 023,66 Kč**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Mladé Boleslavi dne: 18.11.2013

STAV s.r.o.

Za zhotovitele: Ing. Jaromír Šachomský
293 01 Mladá Boleslav
IČO: 26691540, DIČ: CZ 26691540
Tel./fax: 326 331 682

V Dobrovici dne: 18.11.2013

MĚSTO DOBROVICE

.....

Za objednatele: RNDr. Jana Bímová

Mladá Boleslav dne 6.11.2013

REKAPITULACE FAKTURACE

ZŠ DOBROVICE – REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY

Smlouva o dílo .....7 801 364,0 Kč bez DPH

DPH 21%.....1 638 286,0 Kč

Celkem s DPH.....9 439 651,0 Kč

Změnový list č.1 – 5.....155 680,35 Kč

Celkem bez DPH.....7 957 044,35 Kč

DPH 21%.....1 670 979,31 Kč

Celkem s DPH.....9 628 023,66 Kč

LIMISTAV s.r.o.
Šafaříkova 277
293 01 Mladá Boleslav
IČO: 26691540, DIČ: CZ 26691540
Tel./fax: 326 331 682

Změnový list č. 1

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Akce : Dostavba a rekonstrukce budovy ZŠ v Dobrovici - 1.etapa

Název projektu

Číslo a název objektu:

	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
		001 Zemní práce						**18301,00**	**30314,35**	**12013,35**
2	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř.3 objemu do 1000m3	m3	16,452	18,15	1,70	136,00	2237,00	2468,40	231,40
3	131201102	Vodorovné přemístění do 1000m	m3	15,075	20,15	5,075	232,00	3497,00	4674,80	1177,80
4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hornin tř.1 až 4	m3	150,75	201,50	50,75	18,80	2834,00	3788,20	954,20
5	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř.1 až 4 do 100 m3	m3	15,075	20,15	5,075	139,00	2095,00	2800,85	705,85
6	171201201	Uložení sypaniny na skládku vč.poplatku	m3	15,075	20,15	5,075	15,50	234,00	312,30	78,30
8	181301103	Rozprostření ornice tl.vrstvy do 200mm ve svahu 1:5	m2	6,5	91,00	84,5	44,80	291,00	4076,80	3785,80
9	182010001	Založení trávníku	m2	6,5	91,00	84,5	100,00	650,00	9100,00	8450,00
		0027 Základy						**58 049,00 Kč**	**78 705,00 Kč**	**20 656,00 Kč**
2	273311125	Základové desky z betonu prostého C16/20	m3	0,188	8,45	8,262	2500,00	469,00	21125,00	20656,00
		Změnový list č.1 celkem							**Navýšení**	**32669,35**

STAV s.r.o.
Palackého 277
293 01 Mladá Boleslav
IČO: 26691540, DIČ: CZ 26691540
Tel./fax: 326 331 682

Změnový list č. 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Akce : Dostavba a rekonstrukce budovy ZŠ v Dobrovici - 1.etapa	Název projektu
Číslo a název objektu:	

	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
		0062 Úprava povrchů vnějších						**15600,00**	**0,00**	**-15600,00**
		008 Trubní vedení						**1200,00**	**0,00**	**-1200,00**
		0094 Lešení						**16192,00**	**4370,00**	**-11822,00**
1	941941042	Montáž lešení	m2	70,40	19,00	51,40	100,00	7040,00	1900,00	-5140,00
2	941941292	Příplatek k lešení jednořadovému	m2	70,40	19,00	51,40	70,00	4928,00	1330,00	-3598,00
3	941941842	Demontáž lešení	m2	70,40	19,00	51,40	60,00	4224,00	1140,00	-3084,00
		0096 Bourání konstrukcí						**319670,00**	**80700,00**	**-238970,00**
1	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	21,63	23,83	2,20	2600,00	56246,00	61958,00	5712,00
2	962032631	Bourání komína u výtahu	m3	15,12	5,50	9,62	650,00	9828,00	3575,00	-6253,00
3	97901111	Svislá doprava suti	t	196,12	12,00	184,12	180,00	35301,00	2160,00	-33141,00
4	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot	t	196,12	12,00	184,12	215,00	42165,00	2580,00	-39585,00
5	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot ZKD přes 1km	t	3775,11	204,00	3571,11	10,70	40394,00	2183,00	-38211,00
6	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vyb.hmot	t	196,12	12,00	184,12	182,00	35693,00	2184,00	-33509,00
7	979088212	Nakládání suti	t	196,12	12,00	184,12	115,00	22554,00	1380,00	-21174,00
8	979099113	Poplatek za skládku	t	198,69	12,00	186,69	390,00	77489,00	4680,00	-72809,00
		0098 Přesun hmot						**14686,00**	**22667,00**	**-7981,00**
1	998012023	Přesun hmot pro budovy do 24m	t	38,65	59,65	21,00	380,00	14686,00	22667,00	7981,00
		711 Izolace proti vodě						**4378,00**	**2434,90**	**-1943,00**
1	62831116	Pás těžký asfaltový	m2	15,31	9,00	6,31	130,00	1991,00	1170,00	-821,00
2	711112000	Provedení izolace penetrace	m2	13,92	8,00	5,92	16,00	223,00	128,00	-95,00
3	711442559	Provedení izolace přitavení	m2	13,92	8,00	5,92	80,00	1114,00	640,00	-474,00
4	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě	%	3,21	154,80			1050,00	496,90	-553,10
		VRN Vedlejší rozpočtové náklady						**208500,00**	**158500,00**	**-50000,00**
2	6	Rezerva rekonstrukce						50000,00		-50000,00
		Změnový list č.2 celkem							**Ponížení**	**-311 553,10 Kč**

STAV s.r.o.
Šafaříkova 277
293 01 Mladá Boleslav
IČO: 26691540, DIČ: CZ 26691540
Tel./fax: 326 331 682

Změnový list č. 3

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Akce : Dostavba a rekonstrukce budovy ZŠ v Dobrovici - 1.etapa		Název projektu								
Číslo a název objektu:										
	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
		005 Komunikace						**1398,00**	**0,00**	**-1398,00**
		0061 Úprava povrchů vnitřní						**35193,00**	**68984,50**	**33791,50**
2.	612421615	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová hrubá z	m2	104,92	240,30	135,38	195,00	20459,00	46858,50	26399,50
3.	612421637	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová štuková	m2	56,67	85,10	28,43	260,00	14734,00	22126,00	7392,00
		0062 Úprava povrchů vnější						**72528,00**	**140029,60**	**67501,60**
1.	622421143	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocement. štuková	m2	120,88	201,60	80,72	380,00	45934,00	76608,00	30674,00
2	622471317	Nátěr vnějších stěn	m2	120,88	288,28	167,4	220,00	26594,00	63421,60	36827,60
		711 Izolace proti vodě						**15735,00**	**0,00**	**-15735,00**
		712 Povlakové krytiny						**649,00**	**0,00**	**-649,00**
		VRN vedlejší rozpočtové náklady						**474000,00**	**424000,00**	**-50000,00**
3	6	Rezerva rekonstrukce						50000,00	0,00	-50000,00
		Změnový list č.3 celkem							**Navýšení**	**33 511,10 Kč**

STAV s.r.o.
Čapkova 277
293 01 Mladá Boleslav
IČO: 26691540, DIČ: CZ 26691540
Tel./fax: 326 331 682

Změnový list č. 4

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Akce : Dostavba a rekonstrukce budovy ZŠ v Dobrovici - 1.etapa	Název projektu

Číslo a název objektu:

	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
		766.:Konstrukce truhlářské								
1.	766020001	D+M střešního okna 780x1600 mm včetně lemování, OZN W03	kus	29	0	-29	9656,00	280024,00	0,00	-280024,00
2.	766020002	D+M střešního okna 780x980 mm včetně lemování, OZN W04	kus	13	0	-13	1200,00	15600,00	0,00	-15600,00
3.	766020003	D+M venkovní hliníkové rolety	kus	22	0	-22	8400,00	184800,00	0,00	-184800,00
4.	766020004	D+M střešního výlezu 550x1178 včetně lemování	kus	4	0	-4	12508,00	50032,00	0,00	-50032,00
5	766020004	D+M plastové okno 1300 x 2450	kus	3	0	-3	13500,00	40500,00	0,00	-40500,00
6	998766203	Přesun hmot	%	3	0	-3	5709,00	17127,00	0,00	-17127,00
7		D+M střešního okna Velux GGU 940X1600 mm včetně lemování	kus	0	29	29	13439,00	0,00	389731,00	389731,00
8		D+M střešního okna Velux GGU 780X1400 mm včetně lemování	kus	0	13	13	10620,00	0,00	138060,00	138060,00
9		D+M venkovní hliníkové rolety	kus	0	22	22	7860,00	0,00	172920,00	172920,00
10		D+M střešního výlezu W 05 včetně lemování	kus	0	4	4	9600,00	0,00	38400,00	38400,00
11		D+M plastové okno 1300 x 2450	kus	0	3	3	13500,00	0,00	40500,00	40500,00
12		Přesun hmot	%	0	3	3	5709,00	0,00	17127,00	17127,00
		Změnový list č.4 celkem							**Navýšení**	**208 655,00 Kč**

STAV s.r.o.
Šafaříkova 277
293 01 Mladá Boleslav
IČO: 26691540, DIČ: CZ 26691540
Tel./fax: 326 331 682

Změnový list č.5

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Akce : Dostavba a rekonstrukce budovy ZŠ v Dobrovici - 1.etapa	Název projektu

Číslo a název objektu:

	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
		Vícepráce								
1.	SC	Penetrace,perlinka,lepidlo	m2	0,0	52,0	52,0	135,00	0,00	7020,00	7020,00
2.	SC	Štuková omítka	m2	0,0	52,0	52,0	90,00	0,00	4680,00	4680,00
3.	SC	Nátěr fasádní barvou	m2	0,0	52,0	52,0	220,00	0,00	11440,00	11440,00
4.	Sc	Lešení jednořadové montáž	m2	0,0	120,0	120,0	100,00	0,00	12000,00	12000,00
5	SC	Lešení jednořadové demontáž	m2	0,0	120,0	120,0	70,00	0,00	8400,00	8400,00
6	SC	Oplechování hlav kominů	kus	0,0	2,0	2,0	1100,00	0,00	2200,00	2200,00
7	SC	Námětek přechodu na římsu	kus	0,0	96,0	96,0	96,00	0,00	9216,00	9216,00
8	SC	Bednění pod nástřešní žlab po obvodu střech	m2	0,0	138,0	138,0	246,00	0,00	33948,00	33948,00
9	SC	Tesařské a klempířské práce napojení staré tělocvičny	soub.	0,0	1,0	1,0	6500,00	0,00	6500,00	6500,00
10	SC	Tuplování nároží a úžlabí dřev.krokví D+M	m	0,0	86,0	86,0	262,00	0,00	22532,00	22532,00
11	SC	Nátěr barvou syntetika třídy	m2	0,0	65,0	65,0	145,00	0,00	9425,00	9425,00
12	SC	Dveře protipožární 80 D+M	kus	0,0	2,0	2,0	4500,00	0,00	9000,00	9000,00
13	SC	Ocelová záruben protipožární D+M	kus	0,0	2,0	2,0	1 950,00	0,00	3900,00	3900,00
14	SC	Provizorní stěna SDK do 4 NP	soub.	0,0	1,0	1,0	4 500,00	0,00	4500,00	4500,00
15	SC	Provedení zábradlí zahrada dle CN	soub.	0,0	1,0	1,0	12 427,00	0,00	12427,00	12427,00
16	SC	Pokácení stromu do 75 cm	kus	0,0	1,0	1,0	13 000,00	0,00	13000,00	13000,00
17	SC	Pokácení stromu do 20 cm	kus	0,0	2,0	2,0	1 500,00	0,00	3000,00	3000,00
18	SC	Pokácení stromu do 25 cm	kus	0,0	1,0	1,0	2 000,00	0,00	2000,00	2000,00
19	SC	Pokáceni stromu do 15 cm	kus	0,0	1,0	1,0	1 200,00	0,00	1200,00	1200,00
20	SC	Dodání ornice na svahování	m3	0,0	18,2	18,2	450,00	0,00	8190,00	8190,00
21	SC	Montáž dlažby 50x50 včetně podsypu	m2	0,0	23,0	23,0	340,00	0,00	7820,00	7820,00
		Změnový list č.5 celkem							**Navýšení**	**192 398,00 Kč**

STAV s.r.o.
Šafaříkova 277
293 01 Mladá Boleslav
IČO: 26691540, DIČ: CZ 26691540
Tel./fax: 326 331 682