

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 - 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku
v rozhodném znění mezi následujícími smluvními stranami:

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Obec Ruda nad Moravou
IČ:	00303313
DIČ:	CZ00303313
sídlo:	ul. 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou
zastoupená:	p. Oldřich Tanert, starosta obce
osoba pověřená jednat jménem	objednatele ve věcech smluvních i technických:
	p. Oldřich Tanert
Tel.:	+420 734 684 690
E- mail:	tanert@ruda.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
č. účtu:	1903865309/0800

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:	KARETA s.r.o.
IČ:	623 60 213
DIČ:	CZ62360213
sídlo:	Krnovská 51, 792 01 Bruntál
jednající:	Ing. Zdenek Němec, jednatel společnosti Ing. Marek Němec, obchodní ředitel
	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8072
	osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
	Ing. Ladislav Mořka, ředitel oblasti Olomouc, tel.: 725470160
	Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel, tel.: 602 573 661
	Ing. Jaroslav Kranich, stavbyvedoucí, tel.: 775 888 209
	Bronislava Vojtěchovská, projektová manažerka Tel.: 602 386 091
	Jiřina Švédíková, vedoucí laboratoře, tel.: 724 309418
Tel/fax:	585 412 108/554 716 484
E- mail:	kareta@kareta.cz
bankovní spojení:	KB Bruntál, a.s.
č. účtu:	19-776490297/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „Smluvní strana“)



2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Předmětem smlouvy je realizace projektu „**Sběrné středisko odpadů Ruda nad Moravou**“ dle oceněného položkového rozpočtu, který vzešel ze zadávacího řízení a je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy (dále také jen „**dílo**“). Zhotovením se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních a s nimi souvisejících prací a konstrukcí, včetně potřebných dodávek a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, dokumentace skutečného provedení díla, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.
- 2.1.2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení s názvem „Sběrné středisko odpadů Ruda nad Moravou“ vyhlášeného Objednatelem jako zadavatelem, na základě kterého byla vybrána nabídka Zhotovitele jako vítězná nabídka (dále jen „**veřejná zakázka**“). Rozsah prací je dán soupisem prací s výkazem výměr (položkovým rozpočtem), který je součástí nabídky zhotovitele ze dne 19.3.2014 v rámci výše uvedené veřejné zakázky.
- 2.1.3. Realizace díla „Sběrné středisko odpadů Ruda nad Moravou“ bude uskutečněna za podpory ze strukturálních fondů EU, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí, kde je projekt evidován pod názvem „Sběrné středisko odpadů Ruda nad Moravou“ a registračním číslem CZ.1.02/4.1.00/12.16567.
- 2.1.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými touto smlouvou, projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.1.5. Rozsah předmětu díla je vymezen **projektovou pro provádění stavby (PDPS) „Sběrné středisko odpadů Ruda nad Moravou“** vyhotovenou firmou CEKR CZ, Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk, 02/2014 (dále jen „**Projektová dokumentace**“).
- 2.1.6. Zhotovitel prohlašuje, že se v rámci podání své nabídky seznámil s kompletní zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, výkazy výměr, stanovisky a vyjádřeními správců inženýrských sítí, dotčených orgánů a organizací a neshledal na nich žádné zřejmé vady ani omyly, že proti nim nemá námitek, a že s nimi souhlasí. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s místem plnění předmětu smlouvy, že je mu znám rozsah prací a výkonů požadovaných touto smlouvou, a že jsou mu známy veškeré podstatné okolnosti pro řádné a včasné provedení díla. Vzhledem k této skutečnosti budou veškeré případné budoucí náklady vzniklé z důvodu omylu nebo chyby Zhotovitele při zpracování cenové nabídky za provedení díla přičteny k tíži Zhotovitele.
- 2.1.7. Požadavky na provádění stavby:

- stavební práce budou realizovány dle Projektové dokumentace



- zhotovitel před zahájením stavby, v průběhu stavby a po dokončení stavby zajistí fotodokumentaci stavby
- zhotovitel si zajistí dopravně inženýrská opatření u silničního správního úřadu – stanovení dočasné místní úpravy provozu, zvláštní užívání pozemní komunikace atd.
- zhotovitel zajistí dopravní značení, dopravní značky k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování i odstranění
- zhotovitel zajistí zařízení staveniště a případné skládky a také likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou, vč. jejich evidence
- zhotovitel musí dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
- zhotovitel si zajistí před zahájením stavebních prací na své náklady vytyčení inženýrských sítí jednotlivými správci, zodpovídá za jejich neporušení během stavby a zajistí zpětné předání správcům
- dokumentaci skutečného provedení (3x), výškopisné a polohopisné geodetické zaměření celé stavby (3x), včetně elektronické podoby.
- Veškeré atesty, doklady, stanoviska DOSS nutných pro vydání kolaudačního souhlasu (3x).
- zhotovitel bude vést od zahájení prací na staveništi do dokončení stavby (popř. odstranění vad) stavební deník, jehož originál po skončení stavby odevzdá objednateli
- zhotovitel se bude účastnit kontrolních dnů na stavbě, které bude svolávat investor
- zhotovitel provede zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad
- zhotovitel zajistí odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a provede veškeré demoliční a bourací práce související s realizací díla
- zhotovitel zajistí uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)
- zhotovitel zajistí zhotovení díla v souladu se všemi platnými normami ČSN a zákony ČR
- zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody jím způsobené na zhotoveném díle a to stavební činností, činností svých pracovníků a činností subdodavatelů po celou dobu výstavby až po převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností třetí osobě, tzn. že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku v soukromém vlastnictví uvede zhotovitel poškozené věci, nejpozději k datu předání díla objednateli, bezplatně do původního stavu, případně je povinen vzniklé škody uhradit
- zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat pořádek a čistotu a také odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností
- zhotovitel zavazuje poskytovat Objednateli informace nezbytné pro zpracování monitorovacích zpráv projektu dle podmínek dotace z OP ŽP.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Doba plnění

Předání staveniště:	do 20.04.2014
Zahájení:	20.04.2014
Dokončení stavebních prací:	do 31.08.2014

3.1.1. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí kompletního díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

3.1.2. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou. Doba realizace díla musí odpovídat harmonogramu schválenému poskytovatelem dotace.

3.1.3. V případě nedodržení termínu pro předání hotového díla dle bodu 3.1., může objednatel požadovat smluvní pokutu a náhradu vzniklé škody, a to až do výše dotace na projekt „Sběrné středisko odpadů Ruda nad Moravou“, která by byla objednateli odejmuta či krácena v důsledku nesplnění závazného termínu podmiňujícího poskytnutí dotace, se kterým byl zhotovitel seznámen.

4. Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky je obec Ruda nad Moravou. Dotčené parcely:

- p. č. 31/1 k. ú. Ruda nad Moravou – areál sběrného střediska (vlastník obec Ruda nad Moravou)
- p. č. 726/1 k. ú. Ruda nad Moravou – sjezd (vlastník Olomoucký kraj)

5. CENA DÍLA

5.1. Výše sjednané ceny

5.1.1. Cena díla je stanovena a oběma smluvními stranami dohodnuta jako smluvní nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH	5 719 207 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	1 201 033 Kč
Celková cena včetně DPH	6 920 240 Kč

5.1.2. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Obsahem ceny jsou práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci bez ohledu na to zda jsou či nejsou součástí výkazu výměr.

5.1.3. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

5.2. Změny ceny

5.2.1. Sjednaná cena je cenou pevnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění;
- pokud objednatel bude požadovat i provedení prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
- pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací;
- pokud projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby mající vliv na sjednanou cenu;
- pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5.2.2. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

5.2.3. Vícepráce budou oceněny takto:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní maximálně jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných společností ÚRS a to pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány;
- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
- k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
- k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5.2.4. Méněpráce budou oceněny takto:

- na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů;
- vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;

5.2.5. Výkony, které zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které objednateli tímto vzniknou.

5.2.6. Změny jednotkových cen ve výkazu výměr jsou vyloučeny.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1.1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli provedené práce, a to na základě postupně vystavených faktur, jejichž přílohou bude soupis provedených prací, a to po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem – technickým a stavebním dozorem stavby.
- 6.1.2. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí a předání dílčí části díla, které bude odpovídat soupisu provedených prací, tvořící přílohu vystavené faktury (daňového dokladu).
- 6.1.3. Splatnost faktur je 60 dní od doručení (odevzdání) objednateli. Uvedená doba splatnosti zohledňuje finanční vypořádání plateb mezi Objednatelem a poskytovatelem dotace. Faktury, které jsou podkladem pro provedení plateb, budou obsahovat všechny náležitosti běžné v obchodním platebním styku a náležitosti daňového dokladu.
- 6.1.4. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne po doručení opravené faktury objednateli.
- 6.1.5. Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, potvrzených technickým dozorem investora (TDI), budou hrazeny do výše 90 % celkové ceny díla.
- 6.1.6. Konečná faktura – zbývajících 10% bude uhrazena po převzetí celého bezvadného díla zadavatelem, resp. po odstranění vad.

7. PROVEDENÍ DÍLA, ODPOVĚDNOST ZA NEBEZPEČÍ

- 7.1.1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo snížení hodnoty díla nese zhotovitel až do okamžiku předání kompletního předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 7.1.2. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr, používat pouze materiály a výrobky uvedené v těchto podkladech a provést dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se současným stavem technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad.
- 7.1.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány veřejné správy, zejména stavební povolení. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů o bezpečnosti práce.
- 7.1.4. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, autorského dozoru projektanta, technického dozoru investora a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České

republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.

7.1.5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy:

- řádně překontroloval předanou dokumentaci
- řádně prověřil místní podmínky na staveništi
- vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci objednatele a při prohlídce staveniště

7.1.6. Zhotovitel v souvislosti s předchozími prohlášeními uvedenými v tomto článku prohlašuje, že předaná dokumentace je dostatečná, jednoznačná, srozumitelná a plně vhodná pro uskutečnění plnění zhotovitele v souladu s touto smlouvou.

8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

8.1.1. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně uživatel převzatého díla.

8.1.2. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje:

- bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla
- že dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci
- že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů;

8.1.3. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla.

Záruční doba činí:

• SO 001 Vrátnice s nástřeškem	36 měsíců
• SO 002 Zpevněné plochy a komunikace	36 měsíců
• SO 003 Přípojka a rozvody NN, osvětlení	36 měsíců
• SO 004 Přípojka vody	36 měsíců
• SO 005 Kanalizace a splašková jímka	36 měsíců
• SO 006 Konečné terénní úpravy	36 měsíců
• SO 007 Oplocení	36 měsíců
• SO 008 Ocelový přístřešek	36 měsíců
• SO 009 Skladovací, shromažďovací a mechanizační prostředky	24 měsíců

8.1.4. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. Termíny odstranění vady je do 21 dnů od obdržení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění.

8.1.5. Je-li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho povinen uhradit objednateli příslušnou škodu.

- 8.1.6. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je nebezpečí z prodlení a nebo je - li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad.
- 8.1.7. Zhotovitel je povinen se závčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a výrobků, které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech nedostacích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má podat a závčas písemně zpravit objednatele.
- 8.1.8. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končí dnem protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem nebo uživatelem.
- 8.1.9. Záruka se nevztahuje na vady, o nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo nahodilou událostí.

9. SMLUVNÍ SANKCE

9.1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů

- 9.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové sjednané ceny bez DPH a 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.2. Sankce za porušení povinností zhotovitele

- 9.2.1. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. termín dokončení celé akce, apod.) a objednateli bude uložena povinnost vrátit poskytnuté dotační finanční prostředky, případně budou objednateli tyto dotační finanční prostředky kráceny, je zhotovitel povinen tyto finanční prostředky ve stejné výši zaplatit objednateli, jakožto smluvní pokutu, a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě smluvní pokuty.

9.3. Sankce za škodu způsobenou na majetku objednatele

- 9.3.1. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele a zhotovitel toto na své náklady neodstraní nebo nenahradí ke spokojenosti objednatele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý případ. Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

9.4. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 9.4.1. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

9.5. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 9.5.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady nebo vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

- 9.5.2. Pokud neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 9.5.3. V případě, že se bude jednat o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v trojnásobné výši.

9.6. Sankce za nevyklizení staveniště

- 9.6.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.6.2. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ani v termínu do třiceti dnů od termínu předání a převzetí díla, může objednatel nechat staveniště vyklidit a uklidit na náklady zhotovitele díla.

9.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

- 9.7.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 9.7.2. Pokud prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na částku 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

9.8. Způsob vyúčtování sankcí

- 9.8.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 9.8.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 9.8.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně nejpozději do deseti dnů od obdržení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- 9.8.4. Sankce mohou být uplatňovány po celou dobu záruční lhůty.

9.9. Lhůta splatnosti sankcí

- 9.9.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 9.9.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.

9.10. Omezení celkové výše sankcí

- 9.10.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout celkovou sjednanou cenu díla vč. DPH.
- 9.10.2. Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Ostatní ujednání

- 10.1.1. Zhotovitel se zavazuje plnit povinnosti dodavatele projektu finančně podpořeného z Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP), oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady, kde je projekt evidován pod názvem

„Sběrné středisko odpadů Ruda nad Moravou“ a registračním číslem CZ.1.02/4.1.00/12.16567 a zavazuje se uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby Objednateli,

- a) uchovat dokumentaci projektu, a to originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta,
- b) umožnit poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU),
- c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
- d) umožnit na výzvu poskytovatele kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
- e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určené zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1.1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými právními předpisy souvisejícími.
- 11.1.2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými dodatky se souhlasným projevem vůle obou stran.
- 11.1.3. Účastníci této smlouvy prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými podmínkami, a na doklad toho ji dobrovolně podepisují.
- 11.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že řádně prověřil zadávací dokumentaci a místní podmínky na staveništi a vyjasnil si s oprávněným zástupcem objednatele všechny nejasné podmínky pro realizaci díla.

 10



11.1.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

11.1.6. Smlouva je vyhotovena ve 5 výtiscích, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.


11.1.7. Uzavření této smlouvy je v souladu s usnesením Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 19/14 ze dne 24.3.2014

V Rudě nad Moravou dne 1.4.2014

V Bruntále dne 1.4.2014


za Objednatele
Oldřich Tanert
starosta obce Ruda nad Moravou




za Zhotovitele
Ing. Zdenek Němec
jednatel společnosti


KARETA
KARETA s.r.o., Krmovská 51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 484
IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213

-22-


11



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 006

Kod:
 Stavba: Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou

KSO: _____
Místo: Ruda nad Moravou

Datum:

01.02.2014

Zadavatel:
Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40

DIČ: CZ003033

DIČ: CZ00303313

Uchazeč:
KARETA s.r.o.

DIČ: CZ62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant:
Cekr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Špk

DIČ: CZ278212

DIČ: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH

5 719 206,57

Sazba daně	
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%

Základ daně
5 719 206,57
0,00

Výše daně
1 201 033,38
0,00

Cena s DPH

V

CZK

6 920 239,95

W. H. H.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 006

Stavba: Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou

Místo: Ruda nad Moravou

Datum:

01.02.2014

Zadavatel: Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40

Projektant:

Cekr CZ, s.r.o., Mazalova 57/

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 719 206,57	6 920 239,95	
01	Vrátnice s nástřeškem	471 283,90	570 253,52	STA
02	Zpevněné plochy a komunikace	1 945 105,60	2 353 577,78	STA
03	Přípojka a rozvody NN, osvětlení	381 857,25	462 047,27	STA
04	Přípojka vody	312 447,92	378 061,98	STA
05	Kanalizace splašková s jímkou	57 053,00	69 034,13	STA
06	Konečné terénní úpravy	154 393,00	186 815,53	STA
07	Oplocení	268 907,23	325 377,75	STA
08	Ocelový přístřešek	281 658,67	340 806,99	STA
09	Skladovací, shromažďovací a mechanizační prostředky	1 544 500,00	1 868 845,00	STA
1000	Ostatní náklady	242 000,00	292 820,00	STA
1020	VRN	60 000,00	72 600,00	STA

RYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sběrné středisko odpadů Ruda nad Moravou

Objekt:
01 - Vrátnice s nástřeškem

KSO:
Místo: Ruda nad Moravou

Zadavatel:
Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40

Uchazeč:
KARETA s.r.o.
Projektant:
Cekr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Špk

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.02.2014
IČ: 00303313
DIČ: CZ00303313
IČ: 623 60 213
DIČ: CZ62360213
IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251

Cena bez DPH

471 283,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	98 969,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

570 253,52

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ba: Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou

jekt: 01 - Vrátnice s nástřeškem

Místo: Ruda nad Moravou

Zadavatel: Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Datum: 01.02.2014

Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Špík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	471 283,90
1 - Zemní práce	334 407,69
2 - Zakládání	4 060,81
3 - Svislé a kompletní konstrukce	425,52
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	320 543,00
99 - Přesuny hmot a sutí	9 378,36
PSV - Práce a dodávky PSV	3 019,36
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	50 433,21
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	3 546,00
765 - Konstrukce pokrývačské	3 546,00
767 - Konstrukce zámečnické	5 884,58
M - Práce a dodávky M	37 456,63
21-M - Elektromontáže	86 443,00
26-M - Montáže zařízení pro zemědělství	1 443,00
	85 000,00

JPIS PRACÍ

ba: Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou

Objekt: 01 - Vrátnice s nástřeškem

Místo: Ruda nad Moravou

Datum: 01.02.2014

Zadavatel: Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40

Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Špk

Uchazeč: KARETA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							471 283,90	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				334 407,69	
D		1	Zemní práce				4 060,81	
19	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	3,456	761,00	2 630,02	CS ÚRS 2013 01
	VV		"výkop pro osazení prefabrikovaných patek pod obytný kontejner"					
	VV		(0,9*0,8*0,8)*6		3,456			
	VV		Součet		3,456			
20	K	131203109	Příplatek za leplivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	3,456	168,00	580,61	CS ÚRS 2013 01
25	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,456	28,00	96,77	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
26	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	3,456	218,00	753,41	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5					
	VV		"odvoz přebytečného výkopku"					
	VV				3,456			
	VV		Součet		3,456			
D		2	Zakládání				425,52	
21	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých lédů do 0,8	m2	4,320	5,50	23,76	CS ÚRS 2013 01
	VV		"zhutnění dna výkopu pro bet. patky"					
	VV		0,9*0,8*6		4,320			
	VV		Součet		4,320			
22	K	271572211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopisku	m3	0,432	930,00	401,76	CS ÚRS 2013 01
	VV		"podsyp pod betonové patky"					
	VV		(0,9*0,8)*0,1*6		0,432			
	VV		Součet		0,432			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				320 543,00	
3	K	311921113	Osazování podkladních betonových kvádrů objemu do 0,06 m3 na MC 10 až 15	kus	6,000	98,00	588,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"pod objekt vrátnice"					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
12	M	592325050	patka základová 85x75x65 cm	kus	6,000	1 773,00	10 638,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"pod objekt vrátnice"					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
4	K	381181001	Montáž univerzálních mobilních buněk samostatně stojících	kus	1,000	1 817,00	1 817,00	CS ÚRS 2013 01
5	M	125152800	Obytný kontejner se soc. zařízením 6/2,5 m	ks	1,000	307 500,00	307 500,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				9 378,36	
6	K	952100000	Doprava, osazení obytného kontejneru jeřábem	soubor	1,000	6 359,00	6 359,00	
	VV		1		1,000			
D		99	Přesuny hmot a sutí				3 019,36	
14	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	5,179	583,00	3 019,36	CS ÚRS 2013 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				50 433,21	
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 546,00	
17	K	721450000	Napojení obytného kontejneru na venkovní kanalizaci	soubor	1,000	3 546,00	3 546,00	
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				3 546,00	
18	K	722651000	Napojení obytného kontejneru na přívod vody	soubor	1,000	3 546,00	3 546,00	
D		765	Konstrukce pokrývačské				5 884,58	
11	K	765144004	Krytina z polykarbonátových komůrkových desek rovných tl. 10 mm na kovovou konstrukci	m2	9,750	602,00	5 869,50	CS ÚRS 2013 01
	VV		"ocelová konstrukce stříšky pro můstkovou váhu"					
	VV		"střecha"					
	VV		(1,5*1,5)		2,250			
	VV		"boční strany"					
	VV		(1,5*2,5)*2		7,500			
	VV		Součet		9,750			
23	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,026	580,00	15,08	CS ÚRS 2013 01
D		767	Konstrukce zámečnické				37 456,63	
7	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	250,000	60,00	15 000,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"ocelová konstrukce stříšky pro můstkovou váhu"					
	VV		250		250,000			
	VV		Součet		250,000			
8	M	154110155	ocelové profily vč. povrchové úpravy	t	0,275	71 115,00	19 556,63	

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Poznámka k položce: Hmotnost: 0,267 kg/m					
vv		" ocelová konstrukce stříšky pro můstkovou váhu "		0,275			
vv		0,250*1,1		0,275			
vv		Součet		0,290	10 000,00		2 900,00 / CS ÚRS 2013 01
24	K 998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t				
D	M	Práce a dodávky M				86 443,00	
D	21-M	Elektromontáže				1 443,00	
16	K 210687100	Napojení obytného kontejneru na přípojku NN	soubor	1,000	1 443,00	1 443,00	
vv		1		1,000			
D	26-M	Montáže zařízení pro zemědělství				85 000,00	
15	K 265411000	Vybavení interiéru obytného kontejneru	soubor	1,000	85 000,00	85 000,00	

RYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou
Objekt:

02 - Zpevněné plochy a komunikace

KSO:
Místo: Ruda nad Moravou

Zadavatel:
Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40

Uchazeč:
KARETA s.r.o.

Projektant:
Cekr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Špk

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.02.2014

IČ: 00303313
DIČ: CZ00303313

IČ: 623 60 213
DIČ: CZ62360213

IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251

Cena bez DPH

1 945 105,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 945 105,60	21,00%	408 472,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 353 577,78

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ba: Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou

Objekt: 02 - Zpevněné plochy a komunikace

Místo: Ruda nad Moravou

Zadavatel: Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Datum: 01.02.2014

Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Mazalov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 945 105,60

HSV - Práce a dodávky HSV

1 945 105,60

1 - Zemní práce	601 778,88
2 - Zakládání	19 747,46
3 - Svislé a kompletní konstrukce	65 120,00
4 - Vodorovné konstrukce	22 846,80
5 - Komunikace	965 036,38
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	62 220,75
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	208 355,33
99 - Přesuny hmot a sutí	168 460,79

PIS PRACÍ

Na: Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou

Projekt: 02 - Zpevněné plochy a komunikace

Místo: Ruda nad Moravou

Datum: 01.02.2014

Zadavatel: Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40
Uchazeč: KARETA s.r.o.

Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Špk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 945 105,60	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 945 105,60	
D	1		Zemní práce				601 778,88	
49	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	330,650	30,00	9 919,50	CS ÚRS 2013 01
	VV		1945*0,17		330,650			
	VV		Součet		330,650			
50	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do	m3	4,500	86,00	387,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do					
	VV		" odkop zeminy příkopu pro provedení dlažby z lomového					
	VV		(1+0,5+1)*1,8*0,5*2		4,500			
	VV		Součet		4,500			
51	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	4,500	19,00	85,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3					
52	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,700	421,00	1 136,70	CS ÚRS 2013 01
	PP		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3					
	VV		" výkop pro základové pasy pod šikmá čela propustků"					
	VV		(3*0,5*0,9)*2		2,700			
	VV		Součet		2,700			
53	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,700	122,00	329,40	CS ÚRS 2013 01
	PP		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3					
21	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	87,980	309,00	27 185,82	
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3					
	VV		" nový propustek DN 600"					
	VV		(15*3*1,5)		67,500			
	VV		" výkop pro nová čela propustku"					
	VV		(8*0,8*1,6)*2		20,480			
	VV		Součet		87,980			
22	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	87,980	16,00	1 407,68	
	PP		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3					
36	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1	m3	425,830	23,00	9 794,09	CS ÚRS 2013 01
	VV		" odvoz přebytečného výkopku"					
	VV		(4,5+2,7+87,98)		95,180			
	VV		" odvoz ornice na meziskládku"					
	VV		330,65		330,650			
	VV		Součet		425,830			
65	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do	m3	1 948,700	43,00	83 794,10	CS ÚRS 2013 01
	VV		" násyp v ploše sběrného střediska "					
	VV		(27,5*49)		1 347,500			
	VV		" násyp s aktivní zónou pod skladbu stání kontejnerů "					
	VV		(215*0,3)*1,2		77,400			
	VV		" násyp s aktivní zónou pod skladbu vozovky a manipulačních					
	VV		(780+93)*0,5*1,2		523,800			
	VV		Součet		1 948,700			
2	M	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	3 507,660	120,30	421 971,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		kamenivo těžené stabilizační zemina					
	VV		" násyp v ploše sběrného střediska "					
	VV		(27,5*49)*1,8		2 425,500			
	VV		" násyp s aktivní zónou pod skladbu stání kontejnerů "					
	VV		(215*0,3)*1,2*1,8		139,320			
	VV		" násyp s aktivní zónou pod skladbu vozovky a manipulačních					
	VV		(780+93)*0,5*1,2*1,8		942,840			
	VV		Součet		3 507,660			
37	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	330,650	8,50	2 810,53	CS ÚRS 2013 01
	VV		" odvoz ornice na meziskládku"					
	VV		330,65		330,650			

P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
V		Součet		330,650			
K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve " odvoz přebytečného výkopku"	m3	95,180	187,00	17 798,66	CS ÚRS 2013 01
VV		(4,5+2,7+87,98)		95,180			
VV		Součet		95,180			
23	K 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se	m3	34,730	40,00	1 389,20	
PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
VV		" obsyp a zásyp kolem nových propustků štěrkopískem"					
VV		" nový propustek "					
VV		(15*3*0,9)		40,500			
VV		-(3,14*0,35*0,35)*15		-5,770			
VV		Součet		34,730			
24	M 583373450	štěrkopísek frakce 0-32 (D)	t	94,698	251,00	23 769,20	CS ÚRS 2013 01
PP		štěrkopísek frakce 0-32 (D)					
VV		" obsyp a zásyp kolem nových propustků štěrkopískem"					
VV		" nový propustek "					
VV		(15*3*1,17)*2,02		106,353			
VV		-(3,14*0,35*0,35)*15*2,02		-11,655			
VV		Součet		94,698			
D	2	Zakládání				19 747,46	
16	K 213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3	m2	247,250	13,00	3 214,25	CS ÚRS 2013 01
VV		" pod skladbu stání kontejnerů "					
VV		(215*1,15)		247,250			
VV		Součet		247,250			
17	M 693111460	geotextilie 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	284,338	16,00	4 549,41	CS ÚRS 2013 01
VV		247,25*1,15 Přepočtené koeficientem množství		284,338			
11	K 215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo	m2	1 367,100	4,00	5 468,40	
PP		Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných					
VV		" pod skladbu stání kontejnerů "					
VV		(215*1,2)		258,000			
VV		" pod skladbu vozovky a manipulačních ploch"					
VV		(780+93)*1,2		1 047,600			
VV		" pod propustek"					
VV		(15*3)		45,000			
VV		Mezisoučet		1 350,600			
VV		" šikmá čela propustků"					
VV		4,5*2		9,000			
VV		Mezisoučet		9,000			
VV		" základové pasy pod šikmá čela propustků"					
VV		(3*0,5)*2		3,000			
VV		Mezisoučet		3,000			
VV		" příkop pro provedení dlažby z lomového kamene"					
VV		(1+0,5+1)*1,8*0,5*2		4,500			
VV		Mezisoučet		4,500			
VV		Součet		1 367,100			
55	K 271572211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného	m3	0,300	702,00	210,60	CS ÚRS 2013 01
PP		Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku					
VV		" základové pasy pod šikmá čela propustků"					
VV		(3*0,5*0,1)*2		0,300			
VV		Součet		0,300			
56	K 274316231	Základové pasy z prostého betonu pro prostředí s mrazovými	m3	2,400	2 627,00	6 304,80	CS ÚRS 2013 01
PP		Základové pasy z prostého betonu pro prostředí s mrazovými cykly C					
VV		" základové pasy pod šikmá čela propustků"					
VV		(3*0,5*0,8)*2		2,400			
VV		Součet		2,400			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				65 120,00	
47	K 327121111	Montáž ŽB dílců opěrných zdí hmotností do 5 t	kus	10,000	2 160,00	21 600,00	CS ÚRS 2013 01
VV		10		10,000			
VV		Součet		10,000			
48	M 593845420	stěna opěrná 100x100x200 cm	kus	10,000	4 352,00	43 520,00	CS ÚRS 2013 01
D	4	Vodorovné konstrukce				22 846,80	
57	K 451571112	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	9,000	53,00	477,00	CS ÚRS 2013 01
PP		Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl nad 100 do 150 mm					
VV		" příkop pro provedení dlažby z lomového kamene"					
VV		(1+0,5+1)*1,8*2		9,000			
VV		Součet		9,000			

	P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	11,250	415,00	4 668,75	CS ÚRS 2013 01
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku					
	VV		" nový propustek "					
	VV		(15*3)*0,25		11,250			
	VV		Součet		11,250			
58	K	452311168	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30- XF2 otevřený	m3	1,350	3 488,00	4 708,80	
	PP		Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30- XF2 otevřený výkop					
	VV		" podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene"					
	VV		" příkop pro provedení dlažby z lomového kamene"					
	VV		(1+0,5+1)*1,8*0,15*2		1,350			
	VV		Součet		1,350			
26	K	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m	m2	45,000	19,00	855,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m					
	VV		" nový propustek "					
	VV		(15*3)		45,000			
	VV		Součet		45,000			
27	M	693110630	geotextilie netkaná 400 g/m2, šíře 300 cm	m	16,500	49,00	808,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		geotextilie netkaná 400 g/m2, šíře 300 cm					
59	K	463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného	m3	2,250	2 064,00	4 644,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do					
	VV		" příkop pro provedení dlažby z lomového kamene"					
	VV		(1+0,5+1)*1,8*0,25*2		2,250			
	VV		Součet		2,250			
60	K	463451112	Proliti kamenné rovinaniny maltou MC 10	m3	2,250	2 971,00	6 684,75	CS ÚRS 2013 01
	PP		Proliti kamenné rovinaniny maltou MC 10					
	VV		" příkop pro provedení dlažby z lomového kamene"					
	VV		(1+0,5+1)*1,8*0,25*2		2,250			
	VV		Součet		2,250			
	D	5	Komunikace				965 036,38	
61	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 150 mm	m2	9,000	44,00	396,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 150 mm					
	VV		" šikmá čela propustků"					
	VV		4,5*2		9,000			
	VV		Součet		9,000			
15	K	564751114	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 180 mm	m2	258,000	94,00	24 252,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		" pod skladbu stání kontejnerů "					
	VV		(215*1,2)		258,000			
	VV		Součet		258,000			
12	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	1 047,600	107,00	112 093,20	CS ÚRS 2013 01
	VV		" pod skladbu vozovky a manipulačních ploch"					
	VV		(780+93)*1,2		1 047,600			
	VV		Součet		1 047,600			
13	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 251,200	119,00	148 892,80	CS ÚRS 2013 01
	VV		" pod skladbu vozovky a manipulačních ploch"					
	VV		(780+93)*1,15		1 003,950			
	VV		" pod skladbu stání kontejnerů "					
	VV		(215*1,15)		247,250			
	VV		Součet		1 251,200			
14	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo	m2	960,300	253,00	242 955,90	CS ÚRS 2013 01
	VV		" pod skladbu vozovky a manipulačních ploch"					
	VV		(780+93)*1,1		960,300			
	VV		Součet		960,300			
5	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	1 003,950	14,00	14 055,30	CS ÚRS 2013 01
	PP		Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2					
	VV		" pod skladbu vozovky a manipulačních ploch"					
	VV		(780+93)*1,15		1 003,950			
	VV		Součet		1 003,950			
6	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	916,650	9,50	8 708,18	
	PP		Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2					
	VV		" pod skladbu vozovky a manipulačních ploch"					
	VV		(780+93)*1,05		916,650			
	VV		Součet		916,650			
9	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3	m2	873,000	316,00	275 868,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z					
	VV		" pod skladbu vozovky a manipulačních ploch"					
	VV		(780+93)		873,000			
	VV		Součet		873,000			
18	K	581121311	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 150 mm	m2	215,000	641,00	137 815,00	CS ÚRS 2013 01

P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
V		" pod skladbu stání kontejnerů "					
VV		215		215,000			
VV		Součet		215,000			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				62 220,75	
19	K 631319205	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken	m3	32,250	1 587,00	51 180,75	CS ÚRS 2013 01
VV		" pod skladbu stání kontejnerů "					
VV		215*0,15		32,250			
VV		Součet		32,250			
20	K 637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	60,000	184,00	11 040,00	CS ÚRS 2013 01
VV		" podél oplocení "					
VV		60		60,000			
VV		Součet		60,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				208 355,33	
63	K 915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového	m	98,000	72,00	7 056,00	CS ÚRS 2013 01
VV		" přidlažba "					
VV		98		98,000			
VV		Součet		98,000			
64	M 592185630	krajník silniční betonový 50x25x10 cm	kus	197,960	49,00	9 700,04	CS ÚRS 2013 01
PP		krajník silniční betonový 50x25x10 cm					
VV		" přidlažba betonová "					
VV		(98*2)*1,01		197,960			
VV		Součet		197,960			
62	K 919441222	Šikmá čela 1:2 propustku z lomového kamene pro propustek z	kus	2,000	3 080,00	6 160,00	
PP		Šikmá čela 1:2 propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600					
VV		2		2,000			
VV		Součet		2,000			
32	K 919551115	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami	m	9,000	161,00	1 449,00	CS ÚRS 2013 01
VV		" nový propustek "					
VV		9		9,000			
VV		Součet		9,000			
33	M 562411130	trouba Pecor Optima 8 kPa d = 600 mm	m	9,135	1 700,00	15 529,50	CS ÚRS 2013 01
VV		9*1,015 Přepočtené koeficientem množství		9,135			
D	99	Přesuny hmot a sutí				168 460,79	
46	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene,	t	4 954,729	34,00	168 460,79	CS ÚRS 2013 01

RYCÍ LIST SOUPISU

avba:
Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou

Objekt:
03 - Přípojka a rozvody NN, osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Projektant:

Cekr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Špk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.02.2014

IČ: 00303313

DIČ: CZ00303313

IČ: 623 60 213

DIČ: CZ62360213

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Cena bez DPH

381 857,25

DPH základní

Základ daně

381 857,25

Sazba daně

21,00%

Výše daně

80 190,02

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

462 047,27

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

1: Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou

ekt: 03 - Přípojka a rozvody NN, osvětlení

Místo: Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40
Zadavatel: KARETA s.r.o.
Uchazeč:

Datum: 01.02.2014

Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Mazalov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

	381 857,25
D1 - Silnoproud - montáž	59 554,25
D2 - Silnoproud - materiál nosný	192 097,31
D3 - Silnoproud - dodávka	39 467,00
D4 - Zemní práce pro montážní práce	130 205,69

PIS PRACÍ

Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou

Objekt: 03 - Přípojka a rozvody NN, osvětlení

Datum: 01.02.2014

Místo: Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40
Zadavatel: KARETA s.r.o.
Uchazeč:

Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Špk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							381 857,25	
D	D1		Silnoproud - montáž				59 554,25	
O	K	210 01-0062	Trubka ocel záv pev uloř 16 mm	m	20,000	31,00	620,00	
PP			Trubka ocel záv pev uloř 16 mm					
O	K	210 01-0064	Trubka ocel záv pev uloř 29 mm	m	15,000	42,00	630,00	
PP			Trubka ocel záv pev uloř 29 mm					
O	K	210 01-0138	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 152 mm uložených pevně -stož. pouzdro VO	m	9,000	62,00	558,00	
PP			Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 152 mm uložených pevně -stož. pouzdro VO					
VV			6*1,5		9,000			
VV			Součet		9,000			
O	K	210 01-0452	Krabice pancéřová 100x100 vč. zapojení	kus	4,000	179,00	716,00	
PP			Krabice pancéřová 100x100 vč. zapojení					
O	K	210 01-0454	Krabice pancéřová 150x150 vč. zapojení	kus	1,000	224,00	224,00	
PP			Krabice pancéřová 150x150 vč. zapojení					
O	K	210 02-0308	Žlab kabel Mars 250/50 mm pozink	m	3,000	145,00	435,00	
PP			Žlab kabel Mars 250/50 mm pozink					
O	K	210 02-0531	Odkrytí, zakrytí víka kabel žlábků	m	3,000	42,00	126,00	
PP			Odkrytí, zakrytí víka kabel žlábků					
O	K	210 02-0601	Kryt ocel ochr pro kabely š 200 mm	m	3,000	77,00	231,00	
PP			Kryt ocel ochr pro kabely š 200 mm					
O	K	210 02-0651	Konstrukce ocel nosná do 5 kg-výroba	kus	14,000	83,00	1 162,00	
PP			Konstrukce ocel nosná do 5 kg-výroba					
O	K	210 02-0671	Konstrukce ocel klasická všeob. v+m strážka rozvaděče	kg	10,000	47,00	470,00	
PP			Konstrukce ocel klasická všeob. v+m strážka rozvaděče					
O	K	210 02-0951	Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4	kus	9,000	48,00	432,00	
PP			Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4					
O	K	210 02-1014	Zhotovení otvorů v plastu tl do 4 mm kruhových D do 100 mm	kus	12,000	131,00	1 572,00	
PP			Zhotovení otvorů v plastu tl do 4 mm kruhových D do 100 mm					
VV			6*2		12,000			
VV			Součet		12,000			
O	K	210 04-0771	Nátěr vrchní na zemi	m2	2,000	31,00	62,00	
PP			Nátěr vrchní na zemi					
O	K	210 05-0441	Zajištění šroubu barvou	soub	1,000	47,00	47,00	
PP			Zajištění šroubu barvou					
O	K	210 10-0096	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 2,5mm2	kus	41,000	17,00	697,00	
PP			Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 2,5mm2					
VV			6*4+3*3+2*4		41,000			
VV			Součet		41,000			
O	K	210 10-0098	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 6 mm2	kus	20,000	22,00	440,00	
PP			Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 6 mm2					
VV			4*5		20,000			
VV			Součet		20,000			
O	K	210 10-0151	Ukončení kabelů smřšťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x16 mm2	kus	8,000	113,00	904,00	
PP			Ukončení kabelů smřšťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x16 mm2					
VV			2*4		8,000			
VV			Součet		8,000			
O	K	210 11-0023	Spínač nástěnný sériový venkov	kus	1,000	109,00	109,00	
PP			Spínač nástěnný sériový venkov					
O	K	210 12-0101	Patrona pojist do 60A včet mont	kus	12,000	5,00	60,00	
PP			Patrona pojist do 60A včet mont					
O	K	210 15-0411	Montáž soumrakového čidla	kus	1,000	253,00	253,00	
PP			Montáž soumrakového čidla					
O	K	210 19-0001	Montáž rozvodnic oceloplech 20kg	kus	3,000	168,00	504,00	
PP			Montáž rozvodnic oceloplech 20kg					
O	K	210 19-0003	Montáž rozvaděče do 100kg	kus	1,000	386,00	386,00	
PP			Montáž rozvaděče do 100kg					
O	K	210 20-0111	Svit' žár 5113401 2x60Wprům stropní	kus	3,000	249,00	747,00	
PP			Svit' žár 5113401 2x60Wprům stropní					
O	K	210 20-2013	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	kus	6,000	291,00	1 746,00	
PP			Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník					
O	K	210 20-4011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	6,000	1 944,00	11 664,00	
PP			Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m					
O	K	210 20-4103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	6,000	607,00	3 642,00	
PP			Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg					
O	K	210 20-4202	Montáž elektrovyzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	6,000	363,00	2 178,00	
PP			Montáž elektrovyzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy					
O	K	210 22-0002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	11,000	36,00	396,00	
PP			Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm					
VV			11*1,0		11,000			
VV			Součet		11,000			

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
210 22-0020		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské	m	133,750	23,00	3 076,25	
		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě					
		125*1,05-5*0,5		133,750			
		Součet		133,750			
210 22-0022		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	11,000	23,00	253,00	
		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě					
		11*1		11,000			
		Součet		11,000			
210 22-0301		Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	24,000	67,00	1 608,00	
		Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby					
210 22-0302		Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	24,000	93,00	2 232,00	
		Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby					
		12-12		24,000			
		Součet		24,000			
210 28-0001		Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,000	4 157,00	4 157,00	
		Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč					
210 29-2011		Změření zemního odporu zkušební svorky	kus	1,000	141,00	141,00	
		Změření zemního odporu zkušební svorky					
210 29-2012		Zjištění izolačního stavu zemních kabelů a vedení jedno měření	kus	11,000	36,00	396,00	
		Zjištění izolačního stavu zemních kabelů a vedení jedno měření					
210 29-2021		Sfázování žil kabelů a vedení do 4 žil	kus	1,000	81,00	81,00	
		Sfázování žil kabelů a vedení do 4 žil					
210 29-2022		Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kus	1,000	52,00	52,00	
		Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím					
210 81-0010		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x2,5mm2 uložených volně	m	25,000	28,00	700,00	
		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x2,5mm2 uložených volně					
210 81-0014		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně	m	25,000	39,00	975,00	
		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně					
210 81-0017		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x6mm2 uložených volně	m	220,000	33,00	7 260,00	
		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x6mm2 uložených volně					
210 81-0046		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	75,000	28,00	2 100,00	
		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně					
210 81-0049		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x1,5 mm2 uložených pevně	m	78,000	28,00	2 184,00	
		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x1,5 mm2 uložených pevně					
210 95-0101		Štítek označovací na kabel	kus	22,000	47,00	1 034,00	
		Štítek označovací na kabel					
210 95-0201		Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnicových tras a kolektorů	m	245,000	5,00	1 225,00	
		Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnicových tras a kolektorů					
210 95-0202		Příplatek na zatahování kabelů 2 kg	m	25,000	33,00	825,00	
		Příplatek na zatahování kabelů 2 kg					
999 99-9915		Podíl přidružených výkonů - kabelová vedení 1%	%	1,000	244,00	244,00	
		Podíl přidružených výkonů - kabelová vedení 1%					
D2		Silnoproud - materiál nosný				192 097,31	
13 330 310		Úhelník rovnor 10000 50x50x4mm	t	0,020	37 445,00	748,90	
		Úhelník rovnor 10000 50x50x4mm					
14 564 024		Profil čtverc 3500620 11320 25/2	t	0,010	35 366,00	353,66	
		Profil čtverc 3500620 11320 25/2					
15 615 235		Drát pozink měkký 11343 D10,0mm	kg	13,640	29,00	395,56	
		Drát pozink měkký 11343 D10,0mm					
		11*2*0,62		13,640			
		Součet		13,640			
24 621 724		Email prům rschnoucí šedý S 2029	l	1,000	130,00	130,00	
		Email prům rschnoucí šedý S 2029					
24 621 725		Email prům rschnoucí zelený S 2029	l	1,000	130,00	130,00	
		Email prům rschnoucí zelený S 2029					
24 621 727		Email prům rschnoucí žlutý S 2029	l	1,000	130,00	130,00	
		Email prům rschnoucí žlutý S 2029					
24 642 030		Ředidlo olejo-syntetické S6006	kg	1,000	67,00	67,00	
		Ředidlo olejo-syntetické S6006					
28 611 124		Trubka PVC kanál hrd 250x6, 1x5000 do zákl. VO	kus	2,250	1 871,00	4 209,75	
		Trubka PVC kanál hrd 250x6, 1x5000 do zákl. VO					
		6*1,5/4		2,250			
		Součet		2,250			
34 111 036		Kabel Cu jádro CYKY 3 x 2,5	m	75,000	16,44	1 233,00	
		Kabel Cu jádro CYKY 3 x 2,5					
34 111 060		Kabel Cu jádro CYKY 4 x 1,5	m	78,000	16,50	1 287,00	
		Kabel Cu jádro CYKY 4 x 1,5					
		6*13		78,000			
		Součet		78,000			
34 111 064		Kabel Cu jádro CYKY 4 x 2,5	m	25,000	23,00	575,00	
		Kabel Cu jádro CYKY 4 x 2,5					
34 111 076		Kabel Cu jádro CYKY 4 x 10	m	25,000	85,00	2 125,00	
		Kabel Cu jádro CYKY 4 x 10					
34 111 098		Kabel Cu jádro CYKY 5 x 4	m	65,000	46,00	2 990,00	
		Kabel Cu jádro CYKY 5 x 4					
34 111 100		Kabel Cu jádro CYKY 5 x 6	m	155,000	64,00	9 920,00	
		Kabel Cu jádro CYKY 5 x 6					
34 141 305		Vodič CYY 16	m	10,000	37,00	370,00	
		Vodič CYY 16					
34 382 521		Páska el izol 19mmx20m	kus	6,000	26,00	156,00	
		Páska el izol 19mmx20m					
34 535 635		Spínač 10A koléb F5 Al	kus	1,000	306,00	306,00	

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
A 34 571 122	Spínač 10A koléb 75 Al	m	20,000	89,00	1 780,00	
PP	Trubka inst ocel závit 6016					
K 34 571 124	Trubka inst ocel závit 6029	m	15,000	155,00	2 325,00	
PP	Trubka inst ocel závit 6029					
O K 34 571 534	Krabice odboč vč. svorkovnice 5x2,5 IP 54	kus	4,000	70,00	280,00	
PP	Krabice odboč vč. svorkovnice 5x2,5 IP 54					
O K 34 571 536	Krabice odboč vč. svorkovnice 5x10 IP 54	kus	1,000	162,00	162,00	
PP	Krabice odboč vč. svorkovnice 5x10 IP 54					
O K 34 834 237	Svit prům strop 2x100W, IP54 koš	kus	3,000	1 955,00	5 865,00	
PP	Svit prům strop 2x100W, IP54 koš					
O K 35 441 120	Pásek uzemňovací 30x4 mm	kg	127,060	29,00	3 684,74	
PP	Pásek uzemňovací 30x4 mm					
O K 35 441 895	Svorka přípoj SP1 FeZn	kus	12,000	12,00	144,00	
PP	Svorka přípoj SP1 FeZn					
O K 35 441 986	Svorka vodov SR 02 30x4mm pás FeZn	kus	12,000	20,00	240,00	
PP	Svorka vodov SR 02 30x4mm pás FeZn					
O K 35 441 996	Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn	kus	24,000	38,00	912,00	
PP	Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn					
VV	2*12		24,000			
VV	Součet		24,000			
O K 35 825 220	Pojist patrona 10A/gG	kus	12,000	10,00	120,00	
PP	Pojist patrona 10A/gG					
O K 55 347 610	žlab kabelov. Mars 7106 2m 250/100	kus	1,500	206,00	309,00	
PP	žlab kabelov. Mars 7106 2m 250/100					
O K 55 347 619	Víko žlabu kabel.Mars 7152 2m 250	kus	1,500	92,00	138,00	
PP	Víko žlabu kabel.Mars 7152 2m 250					
O K 63 171 370	Deska rov sklolami 200x95cm tl 3mm	m2	0,700	291,00	203,70	
PP	Deska rov sklolami 200x95cm tl 3mm					
O K 73 534 530	Tabulka bezp tisk 2bar A5	kus	9,000	26,00	234,00	
PP	Tabulka bezp tisk 2bar A5					
O K 3415879666,00000	Folie výstražná š 33 červená	m	143,850	3,00	431,55	
PP	Folie výstražná š 33 červená					
VV	137*1,05		143,850			
VV	Součet		143,850			
O K 354x00001	Ochranná suspenze asfaltová	kg	7,200	78,00	561,60	
PP	Ochranná suspenze asfaltová					
VV	(12+24)*0,2		7,200			
VV	Součet		7,200			
O K 354x00008	Smršťovací a rozdělovací hlava 4x16-25 1kV	kus	14,000	88,00	1 232,00	
PP	Smršťovací a rozdělovací hlava 4x16-25 1kV					
O K 354x00009	Chránička HDPE 63	m	226,950	19,00	4 312,05	
PP	Chránička HDPE 63					
O K 354x00010	SPOJKA NASUVNÁ na HDPE 63	ks	3,000	36,00	108,00	
PP	SPOJKA NASUVNÁ na HDPE 63					
O K 354x00016	Svitidlo silniční na sloup 250/150W redukce fází	kus	6,000	3 950,00	23 700,00	
PP	Svitidlo silniční na sloup 250/150W redukce fází					
O K 354x00017	Výbojka sodíková vysokotlaká E40/250W	kus	6,000	337,00	2 022,00	
PP	Výbojka sodíková vysokotlaká E40/250W					
O K 354x00100	Stožár silniční 10-159/108/89 oboustranný zinek	kus	6,000	8 525,00	51 150,00	
PP	Stožár silniční 10-159/108/89 oboustranný zinek					
O K 354x00101	Výložník obloukový 1-2000 pozink	kus	6,000	1 309,00	7 854,00	
PP	Výložník obloukový 1-2000 pozink					
O K 354x00103	Svorkovnice stožárová 2 pojistka 3x4x6-4x35, IP43	kus	6,000	410,00	2 460,00	
PP	Svorkovnice stožárová 2 pojistka 3x4x6-4x35, IP43					
O K 354x00105	Smršťitelná trubice 19mm/6mm protikor ochrana 1metr	kus	24,000	36,00	864,00	
PP	Smršťitelná trubice 19mm/6mm protikor ochrana 1metr					
VV	12*2		24,000			
VV	Součet		24,000			
O K 999 99-9910	Přirážka na přidružený materiál 3%	%	3,000	1 633,00	4 899,00	
PP	Přirážka na přidružený materiál 3%					
O K 999 99-9911	Prořez materiálu 5%	%	5,000	800,00	4 000,00	
PP	Prořez materiálu 5%					
O K 999 99-9912	Dopravné 3,6%	%	3,600	1 633,00	5 878,80	
PP	Dopravné 3,6%					
O K 999 99-9913	Přesun hmot 1%	%	1,000	1 633,00	1 633,00	
PP	Přesun hmot 1%					
D D3	Silnoproud - dodávka				39 467,00	
O K 341x3410001	Rozvaděč RH dle listu specifikace	kus	1,000	24 962,00	24 962,00	
PP	Rozvaděč RH dle listu specifikace					
O K 341x3410002	Zásuvková skříň 2x 230V/16A, 1x 400V/16A/5p, 1x 400V/32A/5p s chráničem	kus	3,000	4 835,00	14 505,00	
PP	Zásuvková skříň 2x 230V/16A, 1x 400V/16A/5p, 1x 400V/32A/5p s chráničem					
D D4	Zemní práce pro montážní práce				130 205,69	
O K 460 01-0023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,140	1 122,00	157,08	
PP	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném					
O K 460 05-0813	Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojné v hornině tř 3	m3	22,980	694,00	15 948,12	
PP	Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojné v hornině tř 3					
VV	6*3,83 ; stožáry		22,980			
VV	Součet		22,980			
O K 460 08-0012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	m3	1,700	2 245,00	3 816,50	
PP	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění					

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	17*0,5*0,2 ; obetonování chrániček		1,700			
	Součet		1,700			
K 460 08-0014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	6,840	2 515,00	17 202,60	
PP	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění					
VV	6*1,14 ; základy stožárů		6,840			
VV	Součet		6,840			
O K 460 08-0201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	9,180	239,00	2 194,02	
PP	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí					
VV	6*0,9*1,7 ; základy stožárů		9,180			
VV	Součet		9,180			
O K 460 08-0202	Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	7,060	337,00	2 379,22	
PP	Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí					
O K 460 08-0301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	9,180	47,00	431,46	
PP	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí					
O K 460 12-0013	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	m3	15,720	181,00	2 845,32	
PP	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3					
VV	6*2,62 ; základy stožárů		15,720			
VV	Součet		15,720			
O K 460 12-0019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4	m3	25,920	140,00	3 628,80	
PP	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4					
VV	6*1,22 ; základy stožárů		7,320			
VV	120*0,35*0,2 ; zeleň		8,400			
VV	17*0,5*1,2 ; komunikace		10,200			
VV	Součet		25,920			
O K 460 12-0082	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých z hornin třídy 3až4	m3	25,920	185,00	4 795,20	
PP	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých z hornin třídy 3až4					
O K 460 20-2163	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	120,000	93,00	11 160,00	
PP	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3					
VV	120 ; zeleň		120,000			
VV	Součet		120,000			
O K 460 20-2303	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	17,000	135,00	2 295,00	
PP	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3					
O K 460 30-0002	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně ztuhnutí ve volném terénu	m3	43,800	252,00	11 037,60	
PP	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně ztuhnutí ve volném terénu					
VV	120*0,35*0,8-17*0,5*1,2		43,800			
VV	Součet		43,800			
O K 460 47-0001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	m	2,000	57,00	114,00	
PP	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem					
O K 460 47-0011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	m	1,000	107,00	107,00	
PP	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení					
O K 460 47-0012	Provizorní zajištění kabelů a potrubí ve výkopech při jejich souběhu	m	26,000	31,00	806,00	
PP	Provizorní zajištění kabelů a potrubí ve výkopech při jejich souběhu					
O K 460 49-0013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	143,850	12,00	1 726,20	
PP	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm					
VV	(120+17)*1,05		143,850			
VV	Součet		143,850			
O K 460 51-0064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	208,950	59,00	12 328,05	
PP	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm					
VV	(137+16+16+30)*1,05		208,950			
VV	Součet		208,950			
O K 460 51-0074	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm	m	33,600	158,00	5 308,80	
PP	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm					
VV	(16+16)*1,05		33,600			
VV	Součet		33,600			
O K 460 60-0022	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m	m3	25,920	363,00	9 408,96	
PP	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m					
O K 460 60-0031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	336,960	13,00	4 380,48	
PP	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m					
VV	25,92*13		336,960			
VV	Součet		336,960			
O K 460 65-0045	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šterkopisku se ztuhnutím tloušťky do 25 cm	m2	8,000	156,00	1 248,00	
PP	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šterkopisku se ztuhnutím tloušťky do 25 cm					
VV	16*0,5 ; komunikace		8,000			
VV	Součet		8,000			
O K 460 65-0054	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šterkodrti se ztuhnutím tloušťky do 20 cm	m2	8,000	140,00	1 120,00	
PP	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šterkodrti se ztuhnutím tloušťky do 20 cm					
VV	16*0,5 ; komunikace		8,000			
VV	Součet		8,000			
O K 460 65-0055	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šterkodrti se ztuhnutím tloušťky do 25 cm	m2	8,000	140,00	1 120,00	
PP	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šterkodrti se ztuhnutím tloušťky do 25 cm					
VV	16*0,5 ; komunikace		8,000			
VV	Součet		8,000			
O K 460 65-0064	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drčeného se ztuhnutím tloušťky do 25 cm	m2	8,000	218,00	1 744,00	
PP	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drčeného se ztuhnutím tloušťky do 25 cm					
VV	16*0,5 ; komunikace		8,000			
VV	Součet		8,000			
O K 21x744444	Poplatek za uložení na skládku	T	40,000	208,00	9 705,28	
PP	Poplatek za uložení na skládku					
O K 999 99-9914	Zednické výpomoci 1,6%	%	1,600	1 230,00	1 968,00	
PP	Zednické výpomoci 1,6%					
O K 999 99-9915	Podíl přídrůž. výkonů - kabelová vedení 1%	%	1,000	1 230,00	1 230,00	
PP	Podíl přídrůž. výkonů - kabelová vedení 1%					

RYCÍ LIST SOUPISU

stavba: Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou

Objekt: 04 - Přípojka vody

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40
Uchazeč:
KARETA s.r.o.
Projektant:
Cekr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Špk
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.02.2014
IČ: 00303313
DIČ: CZ00303313
IČ: 623 60 213
DIČ: CZ62360213
IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251

Cena bez DPH		312 447,92	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	312 447,92 0,00	21,00% 15,00%	65 614,06 0,00
Cena s DPH		v CZK	378 061,98

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Adresa: Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou

Projekt: 04 - Přípojka vody

Místo: Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40
Zadavatel: KARETA s.r.o.
Stavba: KARETA s.r.o.

Datum: 01.02.2014

Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Mazalov

Podíl dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

úklady soupisu celkem

312 447,92

D1 - Zemní Práce

146 830,92

D2 - Trubní vedení

165 617,00



PRÁCE

Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou

04 - Připojka vody

Místo:

Datum: 01.02.2014

Zadavatel: Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40
 Jchazeč: KARETA s.r.o.

Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Špk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

312 447,92

D	D1		Zemní Práce				146 830,92	
0	K	132 20-1101	Hlb rýh 60 cm tř. 3 100m3 vodovodní potrubí; 275*0,8*1,5 vodoměrná šachta; 1,5*1,2*1,5	m3	333,000	124,00	41 292,00	
	PP		Hlb rýh 60 cm tř. 3 100m3 vodovodní potrubí; 275*0,8*1,5 vodoměrná šachta; 1,5*1,2*1,5					
0	K	132 20-1209	Přípl za lepivost tř.3 vodovodní potrubí; 275*0,8*1,5 vodoměrná šachta; 1,5*1,2*1,5	m3	333,000	10,00	3 330,00	
	PP		Přípl za lepivost tř.3 vodovodní potrubí; 275*0,8*1,5 vodoměrná šachta; 1,5*1,2*1,5					
0	K	162 20-1102	Vodorovné přem. Výkopku do 50 m 1-4	m3	113,000	21,00	2 373,00	
	PP		Vodorovné přem. Výkopku do 50 m 1-4					
0	K	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	113,000	186,00	21 018,00	
	PP		Uložení sypaniny na skládku					
0	K	174 10-1101	Zásyp zhutněný jam 275*0,8*1	m3	220,000	82,00	18 040,00	
	PP		Zásyp zhutněný jam 275*0,8*1					
0	K	175 10-1101	Obsyp potrubí bez prohození zeminy 275*0,8*0,4	m3	88,000	206,00	18 128,00	
	PP		Obsyp potrubí bez prohození zeminy 275*0,8*0,4					
0	K	279 31-1711	Beton prostý základových zdí B 10 2,2*1,6*0,1	m2	3,620	260,20	941,92	
	PP		Beton prostý základových zdí B 10 2,2*1,6*0,1					
0	K	564-23-1111	Podklad šterkopísek ŠP tl 100 mm vodovodní potrubí; 275*0,8 vodoměrná šachta; 2,2*1,6	m2	224,000	55,00	12 320,00	
	PP		Podklad šterkopísek ŠP tl 100 mm vodovodní potrubí; 275*0,8 vodoměrná šachta; 2,2*1,6					
0	K	583 37333	Šterkopísek 0-32 88*1,8	t	158,000	186,00	29 388,00	
	PP		Šterkopísek 0-32 88*1,8					

D	D2		Trubní vedení				165 617,00	
0	K	722 23-9103	MTž vodov armatur Zřávity G 1	ks	2,000	52,00	104,00	
	PP		MTž vodov armatur Zřávity G 1					
0	K	871 15-1121	MTŽ potr výkop tr PE sv DN25	m	33,000	21,00	693,00	
	PP		MTŽ potr výkop tr PE sv DN25					
0	K	871 23-1121	MTŽ potr výkop tr PE sv DN80	m	275,000	21,00	5 775,00	
	PP		MTŽ potr výkop tr PE sv DN80					
0	K	891 24-7211	MT hydrantů madzemních DN 80	ks	1,000	311,00	311,00	
	PP		MT hydrantů madzemních DN 80					
0	K	891 24-9111	MT nacrtávacích pasů na potr DN80	ks	1,000	207,00	207,00	
	PP		MT nacrtávacích pasů na potr DN80					
0	K	892 27-1111	tlak zkouška vodov potr DN125	m	308,000	10,00	3 080,00	
	PP		tlak zkouška vodov potr DN125					
0	K	892 27-3111	Dezinfekce vodov potr DN do 125	m	308,000	10,00	3 080,00	
	PP		Dezinfekce vodov potr DN do 125					
0	K	008 v001	potrubí PE100RC 90x5,4 SDR17 (ROBUST)	m	275,000	155,00	42 625,00	
	PP		potrubí PE100RC 90x5,4 SDR17 (ROBUST)					
0	K	008 v002	potrubí PE100- 32x3,0 SDR11	m	33,000	21,00	693,00	
	PP		potrubí PE100- 32x3,0 SDR11					
0	K	008 v003	nadzemní hydrant DN 80	ks	1,000	20 811,00	20 811,00	
	PP		nadzemní hydrant DN 80					
0	K	008 m001	nápojení přípojky na stávající vodovod	soubor	1,000	11 591,00	11 591,00	
	PP		nápojení přípojky na stávající vodovod					
0	K	008 v005	navrtávací pas 90-1"	ks	1,000	608,00	608,00	
	PP		navrtávací pas 90-1"					
0	K	008 v006	vodoměrná sestava DN80	soubor	1,000	38 800,00	38 800,00	
	PP		vodoměrná sestava DN80					
0	K	008 v007	vodoměrná sestava DN25	soubor	1,000	2 185,00	2 185,00	
	PP		vodoměrná sestava DN25					
0	K	008 v008	ventil uzavírací DN 25	ks	2,000	104,00	208,00	
	PP		ventil uzavírací DN 25					
0	K	008 v004	výstražná fólie - bílá barva š. 21 cm	m	308,000	26,00	8 008,00	
	PP		výstražná fólie - bílá barva š. 21 cm					
0	K	720 v002	vodoměrná šachta betonová 1,2x0,9x2,0 šachtové dno 136/106/10 - 1 ks skruž se stupadly 120/90/50 - 4 ks šachetní zákrytová deska 136/106/10 s otvorem 0,6x0,6 m - 1 ks	ks	1,000	13 417,00	13 417,00	
	PP		vodoměrná šachta betonová 1,2x0,9x2,0 šachtové dno 136/106/10 - 1 ks skruž se stupadly 120/90/50 - 4 ks šachetní zákrytová deska 136/106/10 s otvorem 0,6x0,6 m - 1 ks					
0	K	720 m001	mtz vodoměrné šachty	ks	1,000	10 304,00	10 304,00	
	PP		mtz vodoměrné šachty					
0	K	998 27-6101	Trub ved PH s kl hl výkop přesun hmot	t	3,000	1 039,00	3 117,00	
	PP		Trub ved PH s kl hl výkop přesun hmot					

RYCÍ LIST SOUPISU

stavba:
Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou
Objekt:

05 - Kanalizace splašková s jímkou

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40
Uchazeč:
KARETA s.r.o.
Projektant:
Cekr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Špk
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.02.2014
IČ: 00303313
DIČ: CZ00303313
IČ: 623 60 213
DIČ: CZ62360213
IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251

Cena bez DPH

57 053,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 053,00	21,00%	11 981,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

69 034,13

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou

05 - Kanalizace splašková s jímkou

Datum: 01.02.2014

Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40
KARETA s.r.o.

Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Maz

Popis dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

láklady soupisu celkem	57 053,00
D1 - Zemní Práce	20 588,00
D2 - Trubní vedení	36 465,00

Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou

05 - Kanalizace splašková s jímkou

stav: Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou

davatel: Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40

hazeč: KARETA s.r.o.

Datum: 01.02.2014

Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Špk

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

áklady soupisu celkem

57 053,00

D	D1	Zemní Práce				20 588,00	
K	132 20-1201	Hlb rýh 2000 mm tř. 3 100m3 kanalizace; 5*0,8*1,2 žumpa; 3,8*3,8*3	m3	48,000	124,00	5 952,00	
PP		Hlb rýh 2000 mm tř. 3 100m3 kanalizace; 5*0,8*1,2 žumpa; 3,8*3,8*3					
K	132 20-1209	Přípl za lepičnost tř.3 kanalizace; 5*0,8*1,2 žumpa; 3,8*3,8*3	m3	48,000	10,00	480,00	
PP		Přípl za lepičnost tř.3 kanalizace; 5*0,8*1,2 žumpa; 3,8*3,8*3					
K	162 20-1102	Vodorovné přem. Výkopku do 50 m 1-4	m3	46,000	21,00	966,00	
PP		Vodorovné přem. Výkopku do 50 m 1-4					
K	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	46,000	186,00	8 556,00	
PP		Uložení sypaniny na skládku					
K	174 10-1101	Zásyp zhutněný jam 0,65*0,8*5	m3	3,000	82,00	246,00	
PP		Zásyp zhutněný jam 0,65*0,8*5					
K	175 10-1101	Obsyp potrubí bez prohození zeminy 0,45*0,8*5	m3	2,000	206,00	412,00	
PP		Obsyp potrubí bez prohození zeminy 0,45*0,8*5					
K	279 31-1711	Beton prostý základových zdí B 10 3,3*3,3*0,1	m3	1,000	2 593,00	2 593,00	
PP		Beton prostý základových zdí B 10 3,3*3,3*0,1					
K	564-23-1111	Podklad štěrkopísek ŠP tl 100 mm kanalizace; 5*0,8*1,2 žumpa; 3,3*3,3	m2	15,000	55,00	825,00	
PP		Podklad štěrkopísek ŠP tl 100 mm kanalizace; 5*0,8*1,2 žumpa; 3,3*3,3					
K	583 37333	Štrkopísek 0-32 1,8*1,8	t	3,000	186,00	558,00	
PP		Štrkopísek 0-32 1,8*1,8					

D	D2	Trubní vedení				36 465,00	
K	721 29-0112	Zkouška těs kanal vodou - DN200	m	5,000	21,00	105,00	
PP		Zkouška těs kanal vodou - DN200					
K	871 31-1111	MTŽ potr výkop tr tvr PVC DN 160	m	5,000	52,00	260,00	
PP		MTŽ potr výkop tr tvr PVC DN 160					
K	008 k001	kanalizační potrubí PVC 150 KG	m	5,000	124,00	620,00	
PP		kanalizační potrubí PVC 150 KG					
K	008 k002	koleno 45° -DN 150	ks	2,000	62,00	124,00	
PP		koleno 45° -DN 150					
K	008 k003	betonová žumpa na vyvážení - objem 5m3 dno - průměr 2,0m t=0,15 m, výška 1,75 m zákrytová deska tl. 200 mm s otvorem šachtový konus vyrovnávací prstenec poklop park A30 d=625 mm	ks	1,000	23 025,00	23 025,00	
PP		betonová žumpa na vyvážení - objem 5m3 dno - průměr 2,0m t=0,15 m, výška 1,75 m zákrytová deska tl. 200 mm s otvorem šachtový konus vyrovnávací prstenec poklop park A30 d=625 mm					
K	008 k004	mtz žumpy	ks	1,000	3 007,00	3 007,00	
PP		mtz žumpy					
K	998 27-6101	Trub ved PH s kl hl výkop přesun hmot	t	9,000	1 036,00	9 324,00	
PP		Trub ved PH s kl hl výkop přesun hmot					

RYCÍ LIST SOUPISU

stavba: Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou
 Objekt:

06 - Konečné terénní úpravy

KSO:
 Místo: Ruda nad Moravou
 Zadavatel:
 Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40
 Uchazeč:
 KARETA s.r.o.
 Projektant:
 Cetr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Špk
 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 01.02.2014
 IČ: 00303313
 DIČ: CZ00303313
 IČ: 623 60 213
 DIČ: CZ62360213
 IČ: 27821251
 DIČ: CZ27821251

Cena bez DPH		154 393,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	154 393,00	21,00%	32 422,53
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	186 815,53

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ad: Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou
ekt:

06 - Konečné terénní úpravy

o: Ruda nad Moravou
avatel: Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40
azeč: KARETA s.r.o.

Datum: 01.02.2014
Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Maz

I dílu - Popis Cena celkem [CZK]

klady soupisu celkem	154 393,00
HSV - Práce a dodávky HSV	154 393,00
1 - Zemní práce	148 393,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 000,00
99 - Přesuny hmot a sutí	6 000,00

Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou

jekt:

06 - Konečné terénní úpravy

to: Ruda nad Moravou
 avatel: Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40
 lazeč: KARETA s.r.o.

Datum: 01.02.2014

Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Špk

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
klady soupisu celkem						154 393,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				154 393,00	
D	1	Zemní práce				148 393,00	
K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	119,000	16,00	1 904,00	CS ÚRS 2013 01
PP		Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
VV		"nakládání sejmuté ornice z meziskládky na zpětné ohumusování"					
VV		1190*0,1		119,000			
VV		Součet		119,000			
K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	119,000	21,00	2 499,00	CS ÚRS 2013 01
PP		Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění					
VV		"nakládání sejmuté ornice z meziskládky na zpětné ohumusování"					
VV		1190*0,1		119,000			
VV		Součet		119,000			
K	180404111	Založení hřišového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	1 190,000	47,00	55 930,00	CS ÚRS 2013 01
PP		Založení hřišového trávníku výsevem na vrstvě ornice					
VV		"plochy pro ozelenění"					
VV		1190		1 190,000			
VV		Součet		1 190,000			
M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	59,500	100,00	5 950,00	
PP		osivo směs travní parková rekreační					
VV		"plochy pro ozelenění"					
VV		1190*0,05		59,500			
VV		Součet		59,500			
K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	1 190,000	14,00	16 660,00	CS ÚRS 2013 01
PP		Úprava pláně na násypch se zhutněním					
K	182201101	Svahování násypů	m2	1 190,000	25,00	29 750,00	CS ÚRS 2013 01
PP		Svahování násypů					
K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	1 190,000	30,00	35 700,00	CS ÚRS 2013 01
VV		1190		1 190,000			
VV		Součet		1 190,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 000,00	
D	99	Přesuny hmot a sutí				6 000,00	
K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,060	100 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou

Objekt:

07 - Oplocení

KSO:

Místo: Ruda nad Moravou

Zadavatel:

Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Projektant:

Cekr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Špk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.02.2014

IČ:

00303313

DIČ:

CZ00303313

IČ:

623 60 213

DIČ:

CZ62360213

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Cena bez DPH

268 907,23

DPH základní
snížená

Základ daně
268 907,23
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
56 470,52
0,00

Cena s DPH

v CZK

325 377,75

KAPITULACE ČLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Javba: Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou

Objekt: 07 - Oplocení

Místo: Ruda nad Moravou

Zadavatel: Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Datum: 01.02.2014

Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Maz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

268 907,23

HSV - Práce a dodávky HSV

268 907,23

1 - Zemní práce

17 974,00

2 - Zakládání

2 632,85

3 - Svislé a kompletní konstrukce

247 218,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 082,38

99 - Přesun hmot

1 082,38

SOUPIS PRACÍ

Adresa: Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou

Objekt: 07 - Oplocení

Místo: Ruda nad Moravou

Datum: 01.02.2014

Zadavatel: Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40

Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Špk

Uchazeč: KARETA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							268 907,23	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				268 907,23	
D		1	Zemní práce				17 974,00	
20	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	17,200	702,00	12 074,40	CS ÚRS 2013 01
	PP		Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3					
	VV		"výkop pro základové patky brány"					
	VV		(0,5*0,5*0,8)*2		0,400			
	VV		"výkop pro základové patky železobet. sloupků oplocení"					
	VV		(0,5*0,5*0,8)*84		16,800			
	VV		Součet		17,200			
2	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	17,200	139,00	2 390,80	CS ÚRS 2013 01
	PP		Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3					
3	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,200	23,00	395,60	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
36	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez ztuhnutí v rovině a ve svahu do 1:5	m3	17,200	181,00	3 113,20	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez ztuhnutí v rovině a ve svahu do 1:5					
	VV		"odvoz přebytečného výkopku"					
	VV		17,2		17,200			
	VV		Součet		17,200			
D		2	Zakládání				2 632,85	
35	K	215901101	Ztuhnutí podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypaných (I) do 0,8	m2	21,500	4,50	96,75	CS ÚRS 2013 01
	VV		"ztuhnutí pod betonovými patkami"					
	VV		"sloupky oplocení"					
	VV		(0,5*0,5)*84		21,000			
	VV		"sloupky brány"					
	VV		(0,5*0,5)*2		0,500			
	VV		Součet		21,500			
21	K	271572211	Násyp pod základové konstrukce se ztuhnutím z netříděného štěrkopísku	m3	2,150	770,00	1 655,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Násyp pod základové konstrukce se ztuhnutím z netříděného štěrkopísku					
	VV		"pod betonovými patkami"					
	VV		"sloupky oplocení"					
	VV		(0,5*0,5*0,1)*84		2,100			
	VV		"sloupky brány"					
	VV		(0,5*0,5*0,1)*2		0,050			
	VV		Součet		2,150			
4	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,350	2 516,00	880,60	
	PP		Základové patky z betonu tř. C 20/25					
	VV		"základové patky pro ocel. sloupek brány"					
	VV		(0,5*0,5*0,7)*2		0,350			
	VV		Součet		0,350			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				247 218,00	
11	K	338121127	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o objemu do 0,30 m3	kus	84,000	808,00	67 872,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		82+2		84,000			
	VV		Součet		84,000			
12	M	592310010	sloupek betonový plotový průběžný se vzorem štipaného kamene 25x24x275 cm	kus	82,000	249,00	20 418,00	
	VV		82		82,000			
	VV		Součet		82,000			
13	M	592310035	sloupek betonový plotový koncový se vzorem štipaného kamene 25x24x275 cm	kus	2,000	277,00	554,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
32	K	348101230	Osazení vrat a vratek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2	kus	2,000	370,00	740,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"křídla dvoukř. vrat"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
34	M	553423294	sloupek pro bránu v. 2750 mm 70x70 včetně pantu a povrchové úpravy	kus	2,000	277,00	554,00	
	VV		2		2,000			
33	M	553423475	brána kovová dvoukř. 6000/2000 mm s vlož. zámkem, oboustr. klíkem, stavečem křidel, s plech. výplní vč. povrchové úpravy	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	
	PP		brána kovová dvoukř. 4000/1600 mm s vlož. zámkem, oboustr. klíkem, stavečem křidel, s drátěnou výplní vč. povrchové úpravy					
15	K	348121121	Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x2000 mm	kus	332,000	245,00	81 340,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		249+83		332,000			
	VV		Součet		332,000			
18	M	592331145	deska plotová šedá se vzorem štipaného kamene 200x4,5x50cm	kus	249,000	184,00	45 816,00	
	VV		249		249,000			
	VV		Součet		249,000			
19	M	592331148	deska plotová šedá rádiusová se vzorem štipaného kamene 200x4,5x50 cm	kus	83,000	228,00	18 924,00	
	VV		83		83,000			
	VV		Součet		83,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 082,38	
D		99	Přesun hmot				1 082,38	
10	K	998151111	Přesun hmot pro oplocení nebo objekty pozemní různé zděné z cihel nebo tvárníc v do	t	3,620	299,00	1 082,38	
	PP		Přesun hmot pro oplocení nebo objekty pozemní různé zděné z cihel nebo tvárníc v do 10 m					

YČÍ LIST SOUPISU

Zavba:
Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou
Objekt:

08 - Ocelový přístřešek

KSO:
Místo: Ruda nad Moravou

Zadavatel:
Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40

Uchazeč:
KARETA s.r.o.

Projektant:
Cekr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Špk

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.02.2014

IČ: 00303313
DIČ: CZ00303313

IČ: 623 60 213
DIČ: CZ62360213

IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251

Cena bez DPH 281 658,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	281 658,67	21,00%	59 148,32
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 340 806,99

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ad: Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou
jekt:

08 - Ocelový přístřešek

ísto: Ruda nad Moravou
adavatel: Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40
chazeč: KARETA s.r.o.

Datum: 01.02.2014
Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Mazalov

od dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

áklady soupisu celkem

	281 658,67
HSV - Práce a dodávky HSV	74 561,76
1 - Zemní práce	2 957,76
2 - Zakládání	11 445,84
5 - Komunikace	45 044,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 012,30
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 101,76
99 - Přesuny hmot a sutí	3 101,76
PSV - Práce a dodávky PSV	207 096,91
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	14 073,51
767 - Konstrukce zámečnické	193 023,40

PIS PRACÍ

Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou

08 - Ocelový přístřešek

Místo: Ruda nad Moravou

Datum: 01.02.2014

Objedavatel: Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40

Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Špk

Chazeč: KARETA s.r.o.

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Válklady soupisu celkem								281 658,67
D	HSV		Práce a dodávky HSV				74 561,76	
D	1		Zemní práce				2 957,76	
1	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 3	m3	2,880	684,00	1 969,92	CS ÚRS 2013 01
	PP		Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 3					
	VV		" výkop pro základové patky pod ocelový přístřešek"					
	VV		(0,6*0,6*1)*8		2,880			
	VV		Součet		2,880			
2	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,880	138,00	397,44	CS ÚRS 2013 01
	PP		Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3					
3	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2,880	24,00	69,12	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4					
4	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez ztuhnutí v rovině a ve svahu do 1:5	m3	2,880	181,00	521,28	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez ztuhnutí v rovině a ve svahu do 1:5					
	VV		" odvoz přebytečného výkopku"					
	VV		2,88		2,880			
	VV		Součet		2,880			
D	2		Zakládání				11 445,84	
7	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	59,400	15,00	891,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m					
	VV		" plocha pod ocelovým přístřeškem"					
	VV		(12*4,5)*1,1		59,400			
	VV		Součet		59,400			
3	M	693111490	geotextilie 500 g/m2 do š 8,8 m	m2	65,340	54,00	3 528,36	CS ÚRS 2013 01
	VV		59,4*1,1		65,340			
	VV		Součet		65,340			
6	K	215901101	Ztuhnutí podloží z hornin soudrých do 92% PS nebo nesoudrých sypkých I(d) do 0,8	m2	67,680	4,50	304,56	CS ÚRS 2013 01
	VV		" pod základové patky pod ocelový přístřešek"					
	VV		(0,6*0,6)*8		2,880			
	VV		" plocha pod ocelovým přístřeškem"					
	VV		(12*4,5)*1,2		64,800			
	VV		Součet		67,680			
4	K	271572211	Násyp pod základové konstrukce se ztuhnutím z netříděného šterkopisku	m3	0,288	786,00	226,37	CS ÚRS 2013 01
	PP		Násyp pod základové konstrukce se ztuhnutím z netříděného šterkopisku					
	VV		" pod základové patky pod ocelový přístřešek"					
	VV		(0,6*0,6*0,1)*8		0,288			
	VV		Součet		0,288			
5	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	2,592	2 506,00	6 495,55	
	PP		Základové patky z betonu tř. C 20/25					
	VV		" základové patky pod ocelový přístřešek"					
	VV		(0,6*0,6*0,9)*8		2,592			
	VV		Součet		2,592			
D	5		Komunikace				45 044,10	
9	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	64,800	99,00	6 415,20	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm					
	VV		" plocha pod ocelovým přístřeškem"					
	VV		(12*4,5)*1,2		64,800			
	VV		Součet		64,800			
0	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	62,100	109,00	6 768,90	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm					
	VV		" plocha pod ocelovým přístřeškem"					
	VV		(12*4,5)*1,15		62,100			
	VV		Součet		62,100			
1	K	581121311	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 150 mm	m2	54,000	590,00	31 860,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 150 mm					
	VV		" plocha pod ocelovým přístřeškem"					
	VV		(12*4,5)		54,000			
	VV		Součet		54,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 012,30	
2	K	61319205	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 35 kg/m3	m3	8,100	1 483,00	12 012,30	CS ÚRS 2013 01
	PP		Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 35 kg/m3					
	VV		" plocha pod ocelovým přístřeškem"					
	VV		(12*4,5)*0,15		8,100			
	VV		Součet		8,100			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 101,76	

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	99	Přesuny hmot a sutí					
K	998014011	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových dílců s nezděným pláštěm	t	72,134	43,00	3 101,76	3 101,76 CS ÚRS 2013 01
D	PSV	Práce a dodávky PSV				207 096,91	
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				14 073,51	
K	711471053	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty fólií z nízkolehčeného PE	m2	56,700	62,00	3 515,40	CS ÚRS 2013 01
VV		"plocha pod ocelovým přístřeškem"					
VV		(12*4,5)*1,05		56,700			
VV		Součet		56,700			
M	283220885	zemní izolační fólie odolná proti ropným látkám a chemikáliím tl. 1,5 mm, šířka 1,3 délka role 20 m	m2	65,205	161,00	10 498,01	
VV		56,7*1,15 Přepočtené koeficientem množství		65,205			
K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,126	477,00	60,10	CS ÚRS 2013 01
D	767	Konstrukce zámečnické				193 023,40	
K	767421215	Montáž ocelového konstrukce přístřešku vč. střešní krytiny a opláštění obvodových stěn	m2	165,530	280,00	46 348,40	
VV		"střeška"					
VV		12,4*4,7		58,280			
VV		"obvodové stěny"					
VV		(12*3)		36,000			
VV		(12*3,5)		42,000			
VV		(4,5*3+4,5*0,5/2)*2		29,250			
VV		Součet		165,530			
M	557129720	Dodávka ocelového přístřešku 12/4,5m, výška 3-3,5m, vč. dopravy a povrchové úpravy	kus	1,000	146 000,00	146 000,00	
K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350	500,00	675,00	CS ÚRS 2013 01

RYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou

Objekt:

09 - Skladovací, shromažďovací a mechanizační prostředky

KSO:

Místo: Ruda nad Moravou

Zadavatel:

Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Projektant:

Cekr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Špk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.02.2014

IČ: 00303313

DIČ: CZ00303313

IČ: 623 60 213

DIČ: CZ62360213

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Cena bez DPH

1 544 500,00

DPH základní
snižená

Základ daně

1 544 500,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

324 345,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 868 845,00

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou
Název: 09 - Skladovací, shromažďovací a mechanizační prostředky

Místo: Ruda nad Moravou
Zadavatel: Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40
Výkres: KARETA s.r.o.

Datum: 01.02.2014
Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Mladá

Id dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Áklady soupisu celkem

1 544 500,00

OST - Ostatní

1 544 500,00

PIS PRACÍ

Objekt: Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou

09 - Skladovací, shromažďovací a mechanizační prostředky

Místo: Ruda nad Moravou

Datum: 01.02.2014

Objednatel: Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40

Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Špi

Objednatel: KARETA s.r.o.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Škalky soupisu celkem							1 544 500,00	
D	OST		Ostatní				1 544 500,00	
6	K	111250003	Dodávka a osazení skladovacího kontejneru vč. dopravy	ks	1,000	185 000,00	185 000,00	
	PP		Detailní specifikace viz. výkres D.1.1.6.7., dodávka je dáno kompletně vybyvený výrobek včetně specifikovaného příslušenství, atestů, certifikátů, osazením je kompletní práce související s manipulací z dopravního prostředku na místo určení, osazení (např. jeřábem, jinými manipulačními prostředky), případný jakýkoliv obchodní název jen specifikuje konkrétní technické vlastnosti, materiálové provedení, a je nahraditelný srovnatelným výrobkem					
7	K	111250004	Dodávka a osazení skladu NO vč. dopravy	ks	1,000	181 000,00	181 000,00	
	PP		Detailní specifikace viz. výkres D.1.1.6.7., dodávka je dáno kompletně vybyvený výrobek včetně specifikovaného příslušenství, atestů, certifikátů, osazením je kompletní práce související s manipulací z dopravního prostředku na místo určení, osazení (např. jeřábem, jinými manipulačními prostředky), případný jakýkoliv obchodní název jen specifikuje konkrétní technické vlastnosti, materiálové provedení, a je nahraditelný srovnatelným výrobkem					
8	K	111250006	Dodávka a osazení opechovaného kontejneru typu 12m3 vč. dopravy	ks	8,000	55 000,00	440 000,00	
	PP		Detailní specifikace viz. výkres D.1.1.6.7., dodávka je dáno kompletně vybyvený výrobek včetně specifikovaného příslušenství, atestů, certifikátů, osazením je kompletní práce související s manipulací z dopravního prostředku na místo určení, osazení (např. jeřábem, jinými manipulačními prostředky), případný jakýkoliv obchodní název jen specifikuje konkrétní technické vlastnosti, materiálové provedení, a je nahraditelný srovnatelným výrobkem					
9	K	111250007	Dodávka a osazení opechovaného kontejneru typu 6m3 vč. dopravy	ks	6,000	43 000,00	258 000,00	
	PP		Detailní specifikace viz. výkres D.1.1.6.7., dodávka je dáno kompletně vybyvený výrobek včetně specifikovaného příslušenství, atestů, certifikátů, osazením je kompletní práce související s manipulací z dopravního prostředku na místo určení, osazení (např. jeřábem, jinými manipulačními prostředky), případný jakýkoliv obchodní název jen specifikuje konkrétní technické vlastnosti, materiálové provedení, a je nahraditelný srovnatelným výrobkem					
11	K	111250008	Dodávka a osazení síťovaného kontejneru typu vč. dopravy	ks	2,000	54 000,00	108 000,00	
	PP		Detailní specifikace viz. výkres D.1.1.6.7., dodávka je dáno kompletně vybyvený výrobek včetně specifikovaného příslušenství, atestů, certifikátů, osazením je kompletní práce související s manipulací z dopravního prostředku na místo určení, osazení (např. jeřábem, jinými manipulačními prostředky), případný jakýkoliv obchodní název jen specifikuje konkrétní technické vlastnosti, materiálové provedení, a je nahraditelný srovnatelným výrobkem					
12	K	111250009	Dodávka a montáž můstkové váhy vč. dopravy	ks	1,000	41 000,00	41 000,00	
	PP		Detailní specifikace viz. výkres D.1.1.6.7., dodávka je dáno kompletně vybyvený výrobek včetně specifikovaného příslušenství, atestů, certifikátů, osazením je kompletní práce související s manipulací z dopravního prostředku na místo určení, osazení (např. jeřábem, jinými manipulačními prostředky), případný jakýkoliv obchodní název jen specifikuje konkrétní technické vlastnosti, materiálové provedení, a je nahraditelný srovnatelným výrobkem					
13	K	111250010	Dodávka paletovacího vozíku vč. dopravy	ks	1,000	11 000,00	11 000,00	
	PP		Detailní specifikace viz. výkres D.1.1.6.7., dodávka je dáno kompletně vybyvený výrobek včetně specifikovaného příslušenství, atestů, certifikátů, osazením je kompletní práce související s manipulací z dopravního prostředku na místo určení, osazení (např. jeřábem, jinými manipulačními prostředky), případný jakýkoliv obchodní název jen specifikuje konkrétní technické vlastnosti, materiálové provedení, a je nahraditelný srovnatelným výrobkem					
14	K	111250011	Dodávka vozíku na barely (rudl) vč. dopravy	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Detailní specifikace viz. výkres D.1.1.6.7., dodávka je dáno kompletně vybyvený výrobek včetně specifikovaného příslušenství, atestů, certifikátů, osazením je kompletní práce související s manipulací z dopravního prostředku na místo určení, osazení (např. jeřábem, jinými manipulačními prostředky), případný jakýkoliv obchodní název jen specifikuje konkrétní technické vlastnosti, materiálové provedení, a je nahraditelný srovnatelným výrobkem					
15	K	111250012	Dodávka a montáž nájezdu žarové zinkovaného vč. dopravy	ks	2,000	5 000,00	10 000,00	
	PP		Detailní specifikace viz. výkres D.1.1.6.7., dodávka je dáno kompletně vybyvený výrobek včetně specifikovaného příslušenství, atestů, certifikátů, osazením je kompletní práce související s manipulací z dopravního prostředku na místo určení, osazení (např. jeřábem, jinými manipulačními prostředky), případný jakýkoliv obchodní název jen specifikuje konkrétní technické vlastnosti, materiálové provedení, a je nahraditelný srovnatelným výrobkem					
16	K	111250013	Dodávka a montáž váhy vč. dopravy	ks	1,000	9 000,00	9 000,00	
	PP		Detailní specifikace viz. výkres D.1.1.6.7., dodávka je dáno kompletně vybyvený výrobek včetně specifikovaného příslušenství, atestů, certifikátů, osazením je kompletní práce související s manipulací z dopravního prostředku na místo určení, osazení (např. jeřábem, jinými manipulačními prostředky), případný jakýkoliv obchodní název jen specifikuje konkrétní technické vlastnosti, materiálové provedení, a je nahraditelný srovnatelným výrobkem					
17	K	111250014	Dodávka a osazení skladu štěpkovače vč. dopravy	ks	1,000	162 000,00	162 000,00	
	PP		Detailní specifikace viz. výkres D.1.1.6.7., dodávka je dáno kompletně vybyvený výrobek včetně specifikovaného příslušenství, atestů, certifikátů, osazením je kompletní práce související s manipulací z dopravního prostředku na místo určení, osazení (např. jeřábem, jinými manipulačními prostředky), případný jakýkoliv obchodní název jen specifikuje konkrétní technické vlastnosti, materiálové provedení, a je nahraditelný srovnatelným výrobkem					
18	K	111250015	Dodávka a osazení plastového kontejneru šedého a hnědého vč. dopravy	ks	2,000	9 000,00	18 000,00	
	PP		Detailní specifikace viz. výkres D.1.1.6.7., dodávka je dáno kompletně vybyvený výrobek včetně specifikovaného příslušenství, atestů, certifikátů, osazením je kompletní práce související s manipulací z dopravního prostředku na místo určení, osazení (např. jeřábem, jinými manipulačními prostředky), případný jakýkoliv obchodní název jen specifikuje konkrétní technické vlastnosti, materiálové provedení, a je nahraditelný srovnatelným výrobkem					
19	K	111250016	Dodávka sudu 200 l pozinkovaného vč. dopravy	ks	5,000	2 000,00	10 000,00	
	PP		Detailní specifikace viz. výkres D.1.1.6.7., dodávka je dáno kompletně vybyvený výrobek včetně specifikovaného příslušenství, atestů, certifikátů, osazením je kompletní práce související s manipulací z dopravního prostředku na místo určení, osazení (např. jeřábem, jinými manipulačními prostředky), případný jakýkoliv obchodní název jen specifikuje konkrétní technické vlastnosti, materiálové provedení, a je nahraditelný srovnatelným výrobkem					
20	K	111250017	Dodávka Zžátkového sudu 200 l pozinkovaného vč. dopravy	ks	5,000	1 000,00	5 000,00	
	PP		Detailní specifikace viz. výkres D.1.1.6.7., dodávka je dáno kompletně vybyvený výrobek včetně specifikovaného příslušenství, atestů, certifikátů, osazením je kompletní práce související s manipulací z dopravního prostředku na místo určení, osazení (např. jeřábem, jinými manipulačními prostředky), případný jakýkoliv obchodní název jen specifikuje konkrétní technické vlastnosti, materiálové provedení, a je nahraditelný srovnatelným výrobkem					
21	K	111250018	Dodávka a osazení kontejneru na zářivky vč. dopravy	ks	2,000	9 000,00	18 000,00	

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Detailní specifikace viz. výkres D.1.1.6.7., dodávkou je dáno kompletně vybyvený výrobek včetně specifikovaného příslušenství, atestů, certifikátů, osazením je kompletní práce související s manipulací z dopravního prostředku na místo určení, osazení (např. jeřábem, jinými manipulačními prostředky), případný jakýkoliv obchodní název jen specifikuje konkrétní technické vlastnosti, materiálové provedení, a je nahraditelný srovnatelným výrobkem					
22	K 111250019	Dodávka a osazení plastového boxu 500 l s víkem vč. dopravy	ks	8,000	10 000,00	80 000,00	
		Detailní specifikace viz. výkres D.1.1.6.7., dodávkou je dáno kompletně vybyvený výrobek včetně specifikovaného příslušenství, atestů, certifikátů, osazením je kompletní práce související s manipulací z dopravního prostředku na místo určení, osazení (např. jeřábem, jinými manipulačními prostředky), případný jakýkoliv obchodní název jen specifikuje konkrétní technické vlastnosti, materiálové provedení, a je nahraditelný srovnatelným výrobkem					
23	K 111250020	Dodávka a osazení boxu (na malé baterie) vč. dopravy	ks	2,000	1 000,00	2 000,00	
		Detailní specifikace viz. výkres D.1.1.6.7., dodávkou je dáno kompletně vybyvený výrobek včetně specifikovaného příslušenství, atestů, certifikátů, osazením je kompletní práce související s manipulací z dopravního prostředku na místo určení, osazení (např. jeřábem, jinými manipulačními prostředky), případný jakýkoliv obchodní název jen specifikuje konkrétní technické vlastnosti, materiálové provedení, a je nahraditelný srovnatelným výrobkem					
24	K 111250021	Dodávka a osazení nádoby na medicální odpad vč. dopravy	ks	2,000	2 000,00	4 000,00	
		Detailní specifikace viz. výkres D.1.1.6.7., dodávkou je dáno kompletně vybyvený výrobek včetně specifikovaného příslušenství, atestů, certifikátů, osazením je kompletní práce související s manipulací z dopravního prostředku na místo určení, osazení (např. jeřábem, jinými manipulačními prostředky), případný jakýkoliv obchodní název jen specifikuje konkrétní technické vlastnosti, materiálové provedení, a je nahraditelný srovnatelným výrobkem					

CÍ LIST SOUPISU

Místo: Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou
 Objekt:

1000 - Ostatní náklady

KSO:
 Místo: Ruda nad Moravou

Zadavatel:
 Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40

Uchazeč:
 KARETA s.r.o.

Projektant:
 Cetr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Špk

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 01.02.2014

IČ:
 DIČ: CZ00303313

IČ:
 DIČ: CZ62360213

IČ:
 DIČ: CZ27821251

Cena bez DPH				242 000,00
--------------	--	--	--	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	242 000,00	21,00%	50 820,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH		v CZK	292 820,00
------------	--	-------	------------

ITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou

st:

1000 - Ostatní náklady

isto:

Ruda nad Moravou

Datum: 01.02.2014

idavatel:

Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40

Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Mazalov

chazeč:

KARETA s.r.o.

Id dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

242 000,00

OST - Ostatní

242 000,00

001 - Ostatní

242 000,00



Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou

Místo:

1000 - Ostatní náklady

Místo: Ruda nad Moravou
 Stavatel: Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40
 Vlastník: KARETA s.r.o.

Datum: 01.02.2014

Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Špk

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						242 000,00	
D	OST	Ostatní				242 000,00	
D	001	Ostatní				242 000,00	
K	111500000	Provedení dokumentace zhotovitele	soubor	1,000	32 000,00	32 000,00	
VV		"dílenská, montážní, výrobní, technologické postupy a atd"		1,000			
VV		1	soubor	1,000	52 000,00	52 000,00	
K	211500000	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00	
PP		Dokumentace skutečného provedení					
K	211800000	Havarijní a protipovodňový plán dle zákona 254/2001 Sb. vč. schválení	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP		Havarijní a protipovodňový plán dle zákona 254/2001 Sb. vč. schválení					
K	221500000	Vytýčení stávajících sítí					
PP		Vytýčení stávajících sítí					
VV		"vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"		1,000			
VV		1	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
K	221600000	Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem					
PP		Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem					
VV		"vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"		1,000			
VV		"včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"		1,000	27 000,00	27 000,00	
VV		1	soubor	1,000			
K	231600000	Geodetické práce					
PP		Geodetické práce					
VV		"vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a pevných vytyčovacíh bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem"		1,000			
VV		"vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"		1,000	6 000,00	6 000,00	
VV		1	soubor	1,000			
K	241700000	Pasportizace objektů					
PP		Pasportizace objektů					
VV		"pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"		1,000	20 000,00	20 000,00	
VV		"vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"		1,000	16 000,00	16 000,00	
VV		"pokud nebude prováděno nebude i fakturováno"		1,000	11 000,00	11 000,00	
VV		1	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
K	311600000	Geodetické zaměření stavby					
PP		Geodetické zaměření stavby					
K	411600000	GP oddělování pro všechny SO.					
PP		GP oddělování pro všechny SO.					
K	411800000	GP věcná břemena pro všechny SO.					
PP		GP věcná břemena pro všechny SO.					
K	711800000	Průkazné a kontrolní zkoušky					
PP		Průkazné a kontrolní zkoušky					
VV		"dle ČSN, TP, TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky"		1,000	12 000,00	12 000,00	
VV		1	soubor	1,000			
K	821800000	Fotodokumentace stavby					
PP		Fotodokumentace stavby					
VV		"fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"		1,000			
VV		"zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem činnosti a číslem objektu"		1,000			
VV		1					

RYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou
Objekt:
1020 - VRN

KSO:
Místo: Ruda nad Moravou
Zadavatel:
Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40
Uchazeč:
KARETA s.r.o.
Projektant:
Cekr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Špk
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.02.2014
IČ: 00303313
DIČ: CZ00303313
IČ: 623 60 213
DIČ: CZ62360213
IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251

Cena bez DPH 60 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 000,00	21,00%	12 600,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 72 600,00

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou
1020 - VRN

Místo: Ruda nad Moravou
Zadavatel: Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40
Uchazeč: KARETA s.r.o.

Datum: 01.02.2014

Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Mazalov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	60 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	60 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	60 000,00

POPIS PRACÍ

Sběrné středisko odpadu Ruda nad Moravou

1020 - VRN

Datum: 01.02.2014

Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Špk

Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40

KARETA s.r.o.

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						60 000,00	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				60 000,00	
D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				60 000,00	
K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2013 01
PP		Zařízení staveniště					

Handwritten signature and date 10/1.