



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

SMLOUVA O DÍLO

číslo 75/13

ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel: Městys Blížkovice
sídlo: Blížkovice 130, PSČ 671 55
jednající: Bc. Šárka Ježková, starostka
IČ: 00292516
(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel: STABO MB s.r.o.
sídlo: Jechova 1576, 676 02 Moravské Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C vložka 39936
jednající: Ing. Milan Procházka, jednatel
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických : Ing. Milan Procházka
IČ: 26245906
DIČ: CZ26245906
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Moravské Budějovice
č. účtu: 86-3536790227/0100
(dále jen „**Zhotovitel**“)

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení díla spočívajícího v komplexním zateplení objektu základní a mateřské školy – zateplení obvodového pláště objektu s novou omítkou, kompletaci zateplení stropu ve střešním prostoru rohožemi z minerální vlny a částečné výměně oken, realizovaného objednatelům v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.2. Mimo všechny definované činnosti patří do zhotovení díla i následující práce a činnosti:
- 2.1.2.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

- 2.1.2.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.2.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.2.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.1.2.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.2.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.2.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - 2.1.2.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.1.2.9. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla.
- 2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- 2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást zhotoveného díla.
 - 2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
 - 2.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
 - 2.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 2.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - 2.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - 2.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
 - 2.2.3.5. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. 13.9.2013 - Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 14 dnů ode dne protokolárního předání Staveniště.

3.2. Termín dokončení

- 3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 15. 11. 2013.
- 3.2.2. Termínem dokončení se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že dokončil veškeré práce a dodávky.
- 3.2.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 3.2.4. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 3.2.5. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 3.2.6. Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly přerušeny pro okolnosti na straně objednatele (zastavení, nebo zdržení díla z technických, finančních důvodů, apod.), dále z důvodů klimatických změn (např. dlouhodobé deště, atd.) které by měly vliv na kvalitu prováděného díla, nebo znemožňovaly provádění díla. Zhotovitel v těchto případech není v prodlení s termínem předání díla.

3.3. Místo plnění

- 3.3.1. Místem plnění je Základní a mateřská škola v Blížkovicích, Blížkovice č. p. 219 a 220, poz. p.č. st. 205/4, st. 204/1, st. 204/2 a 171/6 (dle oznámení Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, č.j. Z-7510/2013-713, došlo ke sloučení parcel st. 204/2 a st 204/3 na parcelu č. st. 204/2).

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. O cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

5 897 889 Kč bez DPH
1 238 557 Kč DPH 21%
7 136 446 Kč včetně DPH

4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
- 4.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
 - opatření k ochraně životního prostředí
 - zajištění nezbytných dopravních opatření
 - pojištění stavby a pojištění osob
 - likvidaci odpadu
- 4.2.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 4.2.4. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- 4.4. Způsob sjednání změny ceny
- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.3. Měsíční faktury budou uhrazeny v plné výši, dokud součet uhrazených faktur nedosáhne 90 % z celkové ceny.

5.3. Zádržné (pozastávka)

- 5.3.1. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
- 5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
- 5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.

5.4. Lhůty splatnosti

- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 5.5.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - název stavby
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

5.6. Termín splnění povinnosti zaplatit

- 5.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.1.2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s odstraněním a za každý den prodlení.
- 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve výši dvojnásobku částek uvedených v odst. 6.3.1. a 6.3.2. výše.

6.4. Sankce za nevyklizení staveniště

- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

- 6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. Staveniště

7.1. Zařízení Staveniště:

- 7.1.1. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit Zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou Objednatелеm a v souladu s dalšími požadavky Objednatele.
- 7.1.2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7.2. Předání a převzetí Staveniště

- 7.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.2.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.3. Vyklizení staveniště

- 7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 8.2. Kontrolní dny
- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen v souladu s harmonogramem prací vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět dnů před provedením této kontroly. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele na svůj náklad odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými.
- 8.3. Zhotovitel je povinen mimo stavební deník dodat technické a realizační řízení postupu prací- kontrolní uzly, kontrola zateplovacího podkladu (suchost, soudržnost podkladu, zaprášenost, rovinnost, trhlinky aktivní atd.).

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Subdodavatelé (podzhotovitelé)

10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

- 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 10.1.2. Příslušnými částmi díla dle odst. 10.1.1. se pro účely této smlouvy rozumí realizace následujících dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro Zhotovitele: klempířské práce (dešťové svody, okapy a okapnice, parapety), svislý svod hromosvodu (demontáž, montáž a revizní zpráva), demontáž a montáž plynového rozvodu vedoucího po stávající fasádě včetně tlakové zkoušky, kouřové těleso pro odvod plynových spalín (demontáž a montáž), tesařské práce (pochůzná lávka po zateplené půdě).
- 10.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
- 10.1.4. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo prostřednictvím pouze následujících podzhotovitelů:
 - 10.1.4.1. Název: Bohuslav Doležal, sídlo: Urbánkova 617, 676 02 Moravské Budějovice, IČ: 76400018, část plnění, která bude realizována podzhotovitelem: úprava hromosvodu
 - 10.1.4.2. Název: MEZLÍK, s.r.o., sídlo: Manž. Curieových 657, 674 01 Třebíč, IČ: 27684881, část plnění, která bude realizována podzhotovitelem: demontáž a montáž plynového rozvodu po fasádě
 - 10.1.4.3. Název: KLEMKOM, s.r.o., sídlo: Nábřežní 1094, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 27727572, část plnění, která bude realizována podzhotovitelem: kouřové těleso pro odvod spalín

V případě jakékoliv změny v osobě podzhotovitele je zhotovitel povinen o tomto písemně informovat objednatele, a to formou návrhu dodatku k této smlouvě.

11. Předání a převzetí díla

11.1. Organizace předání díla

- 11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 11.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných Vad a Nedodělek
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělek
- 11.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

- 11.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

12. Záruka za jakost díla

12.1. Odpovědnost za vady díla

- 12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

12.1.2. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců od okamžiku předání a převzetí díla Objednatelem.

- 12.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

- 12.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 30 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

- 12.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

- 12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámění).

13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

13.1. Vlastnictví díla

- 13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

13.2. Nebezpečí škody na díle

- 13.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

14. Pojištění díla

14.1. Pojištění zhotovitele

- 14.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to **minimálně ve výši celkové ceny díla**. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 14.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

15. Vyšší moc

15.1. Definice vyšší moci

- 15.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

15.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 15.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

16. Změna smlouvy

16.1. Forma změny smlouvy

- 16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17. Odstoupení od smlouvy

17.1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

- 17.1.1. Za podstatné porušení smlouvy opravňujícím Objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člácích smlouvy bude Objednatel považovat snahu Zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úroveň, atd.
- 17.1.2. Pokud bude Zhotovitel soustavně nebo zvláště hrubě porušovat kvalitativní podmínky v průběhu realizace stavby, má Objednatel právo od této smlouvy odstoupit, avšak teprve po písemné výzvě k plnění s pohrůžkou odstoupení, se stanovenou dodatečnou přiměřenou lhůtou k nápravě, jejíž délka nesmí přesáhnout 5 kalendářních dnů.
- 17.1.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude poskytnuta podpora (dotace) v rámci výše uvedeného projektu realizovaného z Operačního programu Podnikání a inovace, a to bez jakýchkoli sankcí a nároků na náhradu škody.

17.2. Způsob odstoupení od smlouvy

- 17.2.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 17.2.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

17.3. Den účinnosti odstoupení

- 17.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

17.4. Důsledky odstoupení od smlouvy

- 17.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je stanovena cena díla
 - b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
 - c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
 - d) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí převjímací řízení“
 - e) strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně odsouhlasené náklady prostavěnosti díla.

18. Ostatní ujednání

18.1. Ostatní ujednání smlouvy

- 18.1.1. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 18.1.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 18.1.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
- 18.1.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 18.1.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 18.1.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.1.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 18.1.8. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

1. Technické zadání – projektová dokumentace
2. Oceněný položkový rozpočet


V Blížkovicích, dne 13.9.2013

Za Objednatěle

MĚSTYS BLÍŽKOVICE
671 55, okr. Znojmo
IČ: 00292516

-1-

V Mor. Budějovicích, dne 13.9.2013


STABO MB s.r.o.
Jechova 1576
676 02 Moravský Budějovice
IČ: 262 45 906 DIČ: CZ26245906

Za Zhotovitele

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	STABO MB s.r.o.
Ulice a č.p.	Jechova 1576
Místo	Moravské Budějovice
PSČ	676 02
IČO	26245906
DIČ	CZ26245906
Kontaktní osoba	Ing. Milan Procházka
telefon, fax	568422142, 568422145
e-mail	prochazka@stabomb.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek
- u položek typu procentické přesuny hmot zadejte i množství (hodnota je určitým procentem z ceny stavebního dílu nebo jeho části)
- připomínky k položkovému zadání

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : RM2260
Skola Blížkovice

Cena bez dph: 5 897 889,05

Zadavatel : Městys Blížkovice
130
67155 Blížkovice-Blížkovice

IČO : 00292516
DIČ :

Projektant : Ing. Jan Heralecký
Komenského 308
58856 Telč-Telč-Staré Město

IČO : 49407104
DIČ : CZ5706241904

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		2,00	
00 Ostatní a vedlejší náklady		1,00	72 900,00
01 Zateplení fasády		1,00	5 824 989,05
Celkem za stavbu			5 897 889,05

 **STABO MB s.r.o.** ④
Jechova 1576
676 02 Moravské Budějovice
IČ: 262 45 906 DIČ: CZ26245906



Stavba :	RM2260	Škola Bližkovice	
Obekt :	00	Ostatní a vedlejší náklady	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje

00

Ostatní a vedlejší náklady

JKSO:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu		Cena (Kč)
Soupis		
0	Ostatní a vedlejší náklady	72 900,00
	Celkem objekt 00	72 900,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RM2260	Škola Bližkovice
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	0	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Vlastník
		Ceník, kapitola						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				36 100,00		
1	Nezaříděno 005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	10 600,00	10 600,00		RTS
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS
4	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	Soubor	1,00000	16 500,00	16 500,00		RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady				36 800,00		
5	Nezaříděno 005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS

7	005211040R	Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.				RTS
		Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	7 800,00	7 800,00
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.				
8	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.				
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	16 500,00	16 500,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.				
10	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.				
11	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RM2260	Škola Bližkovice
O:	01	Zateplení fasády
R:	01	Zateplení fasády - Škola Bližkovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Vlastník
		Ceník, kapitola						
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 771 516,25		
	Nezatržďeno 1 620471112	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatřená (škrábaná) tl 2 mm	m2	2 999,31999	236,00	707 839,52		Vlastní
		1,5*(11,4+19+2,25*2+8,8+15,75)+1,3*12,96+0,65*(5,3+2,4)+1,5*28,93		154,42300				
		(-1)*(2,25*0,5*2+2,25*1,5*4+4*0,75+1,5*0,75*3+1,5*0,7+1,5*0,75*5)		-28,80000				
		1,6*(-2,75)+1,5*(13+77,55+1,45)+0,7*(23,75+4,5+10,8)		160,93500				
		1,2*(1,45+29,88+21,05+3,25)		66,75600				
		(-1)*(3,1*1,25+0,119)		-3,99400				
		1.NP : 2,4*14,95+2,9*24,9+1,1*1,736363636		110,00000				
		1.NP : (2,2*12,9+2,7664*2,5)*2+0,4*(12+1,75+3,81)*2		84,64000				
		2.NP : 14,4*1,9		27,36000				
		1.NP :		0,00000				
		3,3*(19+2,1*2+8,8+18,25+2,05)-(2,25*1,5*2+2,25*2*6+1,5*2,75+2,1*2)		130,51500				
		4*(3,81+10,4+2,8+2,53)-(2,25*1+2*1*4+2,25*2,1)		63,18500				
		4,05*15,52+4*5,53-(2,25*2*4+4*2,1)		58,57600				
		4,01232*31,33-(2,25*2*7+2,25*1*2+2,25*1,1)		87,23100				
		4,1*(13+77,55+1,5)-(2,25*2*25)		264,90500				
		2,85*23,75+5,55*4,5-(2,2*1*8)+2,7*12,7		109,35250				
		6,*(5,95+43+13,96+10+13,96+1*2+41+18,9+5,4)-(2,23*2,05*9+1,34*2,7)		381,29850				
		2,8*10,8-(2,25*3*6+1,7*2+6*1*4)		-16,06000				
		4*(1,5+31,33+4,68)-(2,25*2*10-4*2)		113,04000				
		4,05*(16,38+2,85)-(2,25*1*5)		66,63150				
		4*(10,4+3,81)-(2*1*5)		46,84000				
		2.NP :		0,00000				
		3,8*(19+1,5+11,2+1,5+8,8+18,25)-(2,25*2,1*2+2,1*2,1*1+1,5*2,75)		166,86500				
		6,1*(24,85+12,9+9,95+5*2)+2,35*14,85-(2,25*3,8*6)		335,56750				
		4,3*21,05*2-(2,2*6+2,25*2*4+4*5+4*2,3+2,25*1*5)		109,38000				
		4,3*(31,33+13+77,55+13+31,33)-(2,25*2*45+0,85*0,9*2)		510,67300				

2	620471313	Vnější omítka silikonsilikátová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl 2 mm 0,75*(19+2,1+0,6*3+10+4,8+3,9)-(1,5*0,5+1*0,5)+0,05 1,55*(11,4+19+2,25*2+8,8+15,75)+1,35*12,96+0,7*(5,3+2,4)+1,55*28,93 (-1)*(2,25*0,5*2+2,25*1,5*4+4*0,75+1,5*0,75*3+1,5*0,7+1,5*0,75*5) 1,65*(-2,75)+1,55*(13+77,55+1,45)+0,75*(23,75+4,5+10,8) 1,25*(1,45+29,88+21,05+3,25+1,274) (-1)*(3,1*1,25)	m2	395,68000 30,00000 159,87500 -28,80000 167,35000 71,13000 -3,87500	255,00	100 898,40	Vlastní
3	620991121	Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení 1.NP : 2,25*1,5*5+2,25*2*4+1,5*2,75+2,25*1+2*1*4+9*2+1,35*1,1 2,25*2*4+1,7*2+1,15*1,6*2+2,25*2*7+2,25*1*2+0,85*2+1,4*1,1+2,25*2*25 2,25*1*8+2,25*3*6+1,7*2+0,6*1*4+2,25*2*10+4*2 2,25*1*5+2*1*5+2,05*2,3*2+12*3 2,23*2,05*9+1,35*2,7+2,75*3*2+2,8*3 2.NP : 2,25*2,1*2+2,1*2,1*1+2,2*6+2,25*2*4+4*5+2,25*2*43+(2,25*2+8*9)*2 4*2,3+2,25*1*5+2,25*3,8*6 1.PP : 1,5*0,7*2+1,5*0,7+2,9865	m2	874,01000 0,00000 52,53500 176,82000 117,30000 66,68000 69,68850 0,00000 313,10000 71,75000 0,00000 6,13650	30,00	26 220,30	Vlastní
4	622711226	KZS stěň budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 150 mm s hmoždinkami s kovovým trnem 1.NP : 3,3*(19+2,1*2+8,8+18,25+2,05)-(2,25*1,5*2+2,25*2*6+1,5*2,75+2,1*2) 4*(3,81+10,4+2,8+2,53)-(2,25*1+2*1*4+2,25*2,1) 4,05*15,52+4*5,53-(2,25*2*4+2,1) 4,01232*31,33-(2,25*2*7+2,25*1*2+2,25*1,1) 4,1*(13+77,55+1,5)-(2,25*2*25) 2,85*23,75+5,55*4,5-(2,2*1*8)+2,7*12,7 6,*(5,95+4,3+13,96+10+13,96+1*2+41+18,9+5,4)-(2,23*2,05*9+1,34*2,7) 2,8*10,8-(2,25*3*6+1,7*2+6*1*4) 4*(1,5+31,33+4,68)-(2,25*2*10-4*2) 4,05*(16,38+2,85)-(2,25*1*5) 4*(10,4+3,81)-(2*1*5) 2.NP : 3,8*(19+1,5+11,2+1,5+8,8+18,25)-(2,25*2,1*2+2,1*2+2,1*1+1,5*2,75) 6,1*(24,85+12,9+9,95+5*2)+2,35*14,85-(2,25*3,8*6) 4,3*21,05*2-(2,2*6+2,25*2*4+4*5+2,3+2,25*1*5)	m2	2 428,00000 0,00000 130,51500 63,18500 58,57600 87,23100 264,90500 109,35250 381,29850 -16,06000 113,04000 66,63150 46,84000 0,00000 166,86500 335,56750 109,38000	590,00	1 432 520,00	Vlastní

5	622712114	4,3*(31,33+13+77,55+13+31,33)-(2,25*2*45+0,85*0,9*2)		510,67300			Vlastní
		KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 40 mm s hmoždinkami s plastovým	m2	30,00000	530,00	15 900,00	
		trnem		30,00000			
		0,75*(19+2,1+0,6*3+10+4,8+3,9)-(1,5*0,5+1*0,5)+0,05					
6	622712122	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 120 mm s hmoždinkami s plastovým	m2	365,68000	783,00	286 327,44	Vlastní
		trnem		159,87500			
		1,55*(11,4+19+2,25*2+8,8+15,75)+1,35*12,96+0,7*(5,3+2,4)+1,55*28,93		-28,80000			
		(-1)*(2,25*0,5*2+2,25*1,5*4+4*0,75+1,5*0,75*3+1,5*0,7+1,5*0,75*5)		167,35000			
		1,65*(-2,75)+1,55*(13+77,55+1,45)+0,75*(23,75+4,5+10,8)		71,13000			
		1,25*(1,45+29,88+21,05+3,25+1,274)		-3,87500			
		(-1)*(3,1*1,25)					
7	622732112	KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 300 mm deskami z polystyrénu EPS tl 20 mm	m	1 238,42000	185,50	229 726,91	Vlastní
		1.PP :		0,00000			
		(1,5+0,7*2)*2+(1,5+0,7*2)		8,70000			
		1.NP :		0,00000			
		(2,25+1,5*2)*5+(2,25+2*2)*4+(1,5+2,75*2)		58,25000			
		(2,25+1*2)*(2+1*2)*4+(,9+2*2)*(1,35+1,1*2)+(2,25+2*2)*4+(1,7+2*2)		59,40000			
		(1,15+1,6*2)*2+(2,25+2*2)*7+(2,25+1*2)*2+(0,85+2*2)*(1,4+1,1*2)		69,40000			
		(2,25+2*2)*25+(2,2+1*2)*8+(2,25+3*2)*6		239,35000			
		(1,7+2*2)*(0,6+1*2)*4+(2,25+2*2)*10+(4+2*2)		86,60000			
		(2,25+1*2)*5+(2+1*2)*5+(2,05+2,3*2)*2+(12+3*2)*3,5-0,05		117,50000			
		(2,23+2,05*2)*9+(1,35+2,7*2)*(2,75+3*2)*2+(2,8+3*2)		90,02000			
		2.NP :		0,00000			
		(2,25+2,1*2)*2+(2,1+2,1*2)*11+(2,2+6*2)*(2,25+2*2)*4+(4+5*2)		135,40000			
		(2,25+2*2)*43+(2,25+2,9*2)*2		284,85000			
		(4+2,3*2)*(2,25+1*2)*5+(2,25+3,8*2)*6		88,95000			
8	62271222U00	KZS desky XPS 12cm+hmoždin trn kov	m2	349,32000	799,00	279 106,68	URS
		1,5*(11,4+19+2,25*2+8,8+15,75)+1,3*12,96+0,65*(5,3+2,4)+1,5*28,93		154,42300			
		(-1)*(2,25*0,5*2+2,25*1,5*4+4*0,75+1,5*0,75*3+1,5*0,7+1,5*0,75*5)		-28,80000			
		1,6*(-2,75)+1,5*(13+77,55+1,45)+0,7*(23,75+4,5+10,8)		160,93500			
		1,2*(1,45+29,88+21,05+3,25)		66,75600			
		(-1)*(3,1*1,25+0,119)		-3,99400			
9	622741226	KZS venkovních podhledů budov deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 150 mm	m2	112,00000	798,00	89 376,00	Vlastní

10	622746215	1.NP : (2,2*12,9+2,7664*2,5)*2+0,4*(12+1,75+3,81)*2 2.NP : 14,4*1,9			84,64000 27,36000			Vlastní
		KZS venkovních podhledů budov deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 50 mm	m2		110,00000	592,50	65 175,00	
		1.NP : 2,4*14,95+2,9*24,9+1,1*1,736363636			110,00000			
11	622751325	KZS lišta základací soklová Al tl 1 mm šířky 153 m 19+1,5*2+8,8+18,25+2,85*2+21,05*2+31,33*2+13+77,55+1,5*2+22,8 4,5+5,95+0,43+13,96+10+13,96+1*2+0,41+18,9+5,4+10,8+12,9*2+24,85*2 -2,95+18,82	m		453,54000 275,86000 161,81000 15,87000	137,20	62 225,69	Vlastní
		KZS lišta soklová Al tl 1mm š 123mm 11,4+19+2,25*2+8,8+11,65	m		55,35000 55,35000	101,30	5 606,96	URS
12	622751322U00							
13	622752135	KZS lišta rohová soklová PVC s tkaninou a okapničk 19+1,5*2+8,8+18,25+2,85*2+21,05*2+31,33*2+13+77,55+1,5*2+22,8 4,5+5,95+0,43+13,96+10+13,96+1*2+0,41+18,9+5,4+10,8+12,9*2+24,85*2 -2,95+18,82	m		453,54000 275,86000 161,81000 15,87000	98,00	44 446,92	Vlastní
14	622752221	KZS lišta rohová stěnová Al s tkaninou 10/10 mm 1.PP : (2,25+0,5*2)*2+(1,5+0,5*2)+(1+0,5*2)+(2,25+1,5*2)*3+(2,25+3,85*2) (1,5+0,75*2)*3+(1,5+0,7*2) (1,5+0,75*2)*5+(0,8+2,05*2) 1.NP : (2,25+1,5*2)*5+(2,25+2*2)*4+(1,5+2,75*2) (2,25+1*2)+(2+1*2)*4+(,9+2*2)+(1,35+1,1*2)+(2,25+2*2)*4+(1,7+2*2) (1,15+1,6*2)*2+(2,25+2*2)*7+(2,25+1*2)*2+(0,85+2*2)+(1,4+1,1*2) (2,25+2*2)*25+(2,2+1*2)*8+(2,23+2,05*2)*9+(1,46+2,7*2)+(2,25+3*2)*6 (1,7+2*2)+(0,6+1*2)*4+(2,25+2*2)*10+(4+2*2) (2,25+1*2)*5+(2+1*2)*5+(2,05+2,3*2)*2+(12+3*2) (2,23+2,05*2)*9+(1,35+2,7*2)+(2,75+3*2)*2+(2,8+3*2) 2.NP : (2,25+2,1*2)*2+(2,1+2,1*2)*11+(2,2+6*2)+(2,25+2*2)*4+(4+5*2) (2,25+2*2)*43+(2,25+2,9*2)*2 (4+2,3*2)+(2,25+1*2)*5+(2,25+3,8*2)*6 rohy : 8,8*4+6,9*4+9,9*2+10,15*2+6,02*3+3,4*8+14,95*4+22,44*2+22,54*2	m		1 615,02000 0,00000 36,70000 11,90000 19,90000 0,00000 58,25000 59,40000 69,40000 303,18000 86,60000 72,55000 90,02000 0,00000 135,40000 284,85000 88,95000 0,00000 297,92000	52,50	84 788,55	Vlastní

15	622753111	KZS lišta dilatační sténová průběžná 8,5+8,7	m	17,20000 17,20000	248,00	4 265,60	Vlastní
16	622753211	KZS lišta dilatační rohová 8,8*2+6,9+9,77*4+3,4*5+2,71*2	m	86,00000 86,00000	193,00	16 598,00	Vlastní
17	622754111	KZS lišta zacišťovací s tkaninou u oken, dveří, výloh 1.PP : (1,5+0,7*2)*2+(1,5+0,7*2) 1.NP : (2,25+1,5*2)*5+(2,25+2*2)*4+(1,5+2,75*2) (2,25+1*2)*(2+1*2)*4+(,9+2*2)*(1,35+1,1*2)+(2,25+2*2)*4+(1,7+2*2) (1,15+1,6*2)*2+(2,25+2*2)*7+(2,25+1*2)*2+(0,85+2*2)*(1,4+1,1*2) (2,25+2*2)*25+(2,2+1*2)*8+(2,25+3*2)*6 (1,7+2*2)*(0,6+1*2)*4+(2,25+2*2)*10+(4+2*2) (2,25+1*2)*5+(2+1*2)*5+(2,05+2,3*2)*2+(12+3*2)*3,5-0,05 (2,23+2,05*2)*9+(1,35+2,7*2)*(2,75+3*2)*2+(2,8+3*2) 2.NP : (2,25+2,1*2)*2+(2,1+2,1*2)*11+(2,2+6*2)*(2,25+2*2)*4+(4+5*2) (2,25+2*2)*43+(2,25+2,9*2)*2 (4+2,3*2)+(2,25+1*2)*5+(2,25+3,8*2)*6	m	1 238,42000 0,00000 8,70000 0,00000 58,25000 59,40000 69,40000 239,35000 86,60000 117,50000 90,02000 0,00000 135,40000 284,85000 88,95000	55,00	68 113,10	Vlastní
18	622755111	KZS lišta připojovací PVC parapetní 1.PP : (1,5)*2+1,5+5,75 1.NP : (2,25)*5+(2,25)*4+(1,5) (2,25)*(2)*4+(,9)+(1,35)*(2,25)*4+(1,7) (1,15)*2+(2,25)*7+(2,25)*2+(0,85)*(1,4) (2,25)*25+(2,2)*8+(2,25)*6 (1,7)+(0,6)*4+(2,25)*10+(4) (2,25)*5+(2)*5+(2,05)*2+(12) (2,23)*9+(1,35)*(2,75)*2+(2,8) 2.NP : (2,25)*2+(2,1)*11+(2,2)*(2)*4+(4) (2,25)*43+(2,25)*2 (4)+(2,25)*5+(2,25)*6	m	436,82000 0,00000 10,25000 0,00000 21,75000 23,20000 24,80000 87,35000 30,60000 37,35000 29,72000 0,00000 41,80000 101,25000 28,75000	104,20	45 516,64	Vlastní

19	622756111	KZS lišta zakončovací PVC s tkaninou 19*1,5*2+11,2+8,8+18,25+(24,85+12,9)*2+21,05*2+(31,33+13)*2+77,55 4,6*2+4,74+55,35	m	413,35000 344,06000 69,29000	173,00	71 509,55	Vlastní
20	631508190	Folie difuzní 24,25*12,3-34,4016 10,5*18,45+10*13,45+8,35*17,35 14*21,05 12,1*76,65 9,1*10,8+4,05*24,65 18*10 9,16*13,51	m2	2 461,00000 263,87340 473,09750 294,70000 927,46500 198,11250 180,00000 123,75160	55,00	135 355,00	Vlastní
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				356 428,90	
21	9000001	Nezatříděno Demontáž kouřovodu a po dokončení zateplovacího systému opětovná montáž	kus	1,00000	18 500,00	18 500,00	Vlastní
22	9000002	Demontáž hromosvodové soustavy po fasádě a zpětná montáž včetně revizní zprávy 143,94m	kpl	1,00000	61 212,00	61 212,00	Vlastní
23	9000003	Dmtž přívodu plynu a zpětná mtž po provedení zateplení vč.úpravy potrubí a nové tlak.zkoušky 66,37m Demontáž přívodu plynu a zpětná montáž po provedení zateplení včetně úpravy potrubí a nové tlakové zkoušky 66,37m	kpl	1,00000	14 126,00	14 126,00	Vlastní
24	941941031	Lešení lehké řadové šířka 1,0m, výška do 10 m 1,5*(11,4+19+2,25*2+8,8+15,75)+1,3*12,96+0,65*(5,3+2,4)+1,5*28,93 (-1)*(2,25*0,5*2+2,25*1,5*4+4*0,75+1,5*0,75*3+1,5*0,7+1,5*0,75*5) 1,6*(-2,75)+1,5*(13+77,55+1,45)+0,7*(23,75+4,5+10,8) 1,2*(1,45+29,88+21,05+3,25) (-1)*(3,1*1,25+0,119) 1.NP : 2,4*14,95+2,9*24,9+1,1*1,736363636 1.NP : (2,2*12,9+2,7664*2,5)*2+0,4*(12+1,75+3,81)*2-82,32 2.NP : 14,4*1,9 1.NP : 3,3*(19+2,1*2+8,8+18,25+2,05)-(2,25*1,5*2+2,25*2*6+1,5*2,75+2,1*2) 4*(3,81+10,4+2,8+2,53)-(2,25*1+2*1*4+2,25*2,1)	m2	2 916,99999 154,42300 -28,80000 160,93500 66,75600 -3,99400 110,00000 2,32000 27,36000 0,00000 130,51500 63,18500	33,70	98 302,90	Vlastní

25	941941191	Příplatek k ceně za 2 měsíce - lešení Začátek provozního součtu 1,5*(11,4+19+2,25*2+8,8+15,75)+1,3*12,96+0,65*(5,3+2,4)+1,5*28,93 (-1)*(2,25*0,5*2+2,25*1,5*4+0,75+1,5*0,75*3+1,5*0,7+1,5*0,75*5) 1,6*(-2,75)+1,5*(13+77,55+1,45)+0,7*(23,75+4,5+10,8) 1,2*(1,45+29,88+21,05+3,25) (-1)*(3,1*1,25+0,119) 1.NP : 2,4*14,95+2,9*24,9+1,1*1,736363636 1.NP : (2,2*12,9+2,7664*2,5)*2+0,4*(12+1,75+3,81)*2-82,32 2.NP : 14,4*1,9 1.NP : 3,3*(19+2,1*2+8,8+18,25+2,05)-(2,25*1,5*2+2,25*2*6+1,5*2,75+2,1*2) 4*(3,81+10,4+2,8+2,53)-(2,25*1+2*1*4+2,25*2,1) 4,05*15,52+4*5,53-(2,25*2*4+4*2,1) 4,01232*31,33-(2,25*2*7+2,25*1*2+2,25*1,1) 4,1*(13+77,55+1,5)-(2,25*2*25) 2,85*23,75+5,55*4,5-(2,2*1*8)+2,7*12,7 6,*(5,95+43+13,96+10+13,96+1*2+41+18,9+5,4)-(2,23*2,05*9+1,34*2,7) 2,8*10,8-(2,25*3*6+1,7*2+6*1*4) 4*(1,5+31,33+4,68)-(2,25*2*10-4*2) 4,05*(16,38+2,85)-(2,25*1*5) 4*(10,4+3,81)-(2*1*5) 2.NP : 3,8*(19+1,5+11,2+1,5+8,8+18,25)-(2,25*2,1*2+2,1*2,1*11+1,5*2,75) 6,1*(24,85+12,9+9,95+5*2)+2,35*14,85-(2,25*3,8*6) 4,3*21,05*2-(2,2*6+2,25*2*4+5*4*2,3+2,25*1*5) 4,3*(31,33+13+77,55+13+31,33)-(2,25*2*45+0,85*0,9*2)	m2	5 834,00000	10,00	58 340,00	Vlastní
----	-----------	--	----	-------------	-------	-----------	---------

	m ²	23,00	67 091,00	Vlastní
3,8*(19+1,5+11,2+1,5+8,8+18,25)-(2,25*2,1*2+2,1*2,1*11+1,5*2,75)		166,86500		
6,1*(24,85+12,9+9,95+5*2)+2,35*14,85-(2,25*3,8*6)		335,56750		
4,3*21,05*2-(2,2*6+2,25*2*4+4*5+4*2,3+2,25*1*5)		109,38000		
4,3*(31,33+13+77,55+13+31,33)-(2,25*2*45+0,85*0,9*2)		510,67300		
Mezisoučet		2 917,00000		
Konec provozního součtu		0,00000		
		5 834,00000		
2917*2		23,00	67 091,00	Vlastní
Demontáž lešení	m ²	2 916,99999		
1,5*(11,4+19+2,25*2+8,8+15,75)+1,3*12,96+0,65*(5,3+2,4)+1,5*28,93		154,42300		
(-1)*(2,25*0,5*2+2,25*1,5*4+4*0,75+1,5*0,75*3+1,5*0,7+1,5*0,75*5)		-28,80000		
1,6*(-2,75)+1,5*(13+77,55+1,45)+0,7*(23,75+4,5+10,8)		160,93500		
1,2*(1,45+29,88+21,05+3,25)		66,75600		
(-1)*(3,1*1,25+0,119)		-3,99400		
1.NP : 2,4*14,95+2,9*24,9+1,1*1,736363636		110,00000		
1.NP : (2,2*12,9+2,7664*2,5)*2+0,4*(12+1,75+3,81)*2-82,32		2,32000		
2.NP : 14,4*1,9		27,36000		
1.NP :		0,00000		
3,3*(19+2,1*2+8,8+18,25+2,05)-(2,25*1,5*2+2,25*2*6+1,5*2,75+2,1*2)		130,51500		
4*(3,81+10,4+2,8+2,53)-(2,25*1+2*1*4+2,25*2,1)		63,18500		
4,05*15,52+4*5,53-(2,25*2*4+4*2,1)		58,57600		
4,01232*31,33-(2,25*2*7+2,25*1*2+2,25*1,1)		87,23100		
4,1*(13+77,55+1,5)-(2,25*2*25)		264,90500		
2,85*23,75+5,55*4,5-(2,2*1*8)+2,7*12,7		109,35250		
6,(5,95+43+13,96+10+13,96+1*2+41+18,9+5,4)-(2,23*2,05*9+1,34*2,7)		381,29850		
2,8*10,8-(2,25*3*6+1,7*2+6*1*4)		-16,06000		
4*(1,5+31,33+4,68)-(2,25*2*10*4*2)		113,04000		
4,05*(16,38+2,85)-(2,25*1*5)		66,63150		
4*(10,4+3,81)-(2*1*5)		46,84000		
2.NP :		0,00000		
3,8*(19+1,5+11,2+1,5+8,8+18,25)-(2,25*2,1*2+2,1*2,1*11+1,5*2,75)		166,86500		
6,1*(24,85+12,9+9,95+5*2)+2,35*14,85-(2,25*3,8*6)		335,56750		
4,3*21,05*2-(2,2*6+2,25*2*4+4*5+4*2,3+2,25*1*5)		109,38000		
4,3*(31,33+13+77,55+13+31,33)-(2,25*2*45+0,85*0,9*2)		510,67300		
Lešení lehké pracovní výška do 1,90m	m ²	112,00000	91,00	
1.NP : (2,2*12,9+2,7664*2,5)*2+0,4*(12+1,75+3,81)*2		84,64000		
			10 192,00	Vlastní

	m2	23,00	67 091,00	Vlastní
3,8*(19+1,5+11,2+1,5+8,8+18,25)-(2,25*2,1*2+2,1*2,1*11+1,5*2,75)		166,86500		
6,1*(24,85+12,9+9,95+5*2)+2,35*14,85-(2,25*3,8*6)		335,56750		
4,3*21,05*2-(2,2*6+2,25*2*4+4*5+4*2,3+2,25*1*5)		109,38000		
4,3*(31,33+13+77,55+13+31,33)-(2,25*2*45+0,85*0,9*2)		510,67300		
Mezisoučet		2 917,00000		
Konec provozního součtu		0,00000		
		5 834,00000		
2917*2	m2	23,00	67 091,00	Vlastní
Demontáž lešení		2 916,99999		
1,5*(11,4+19+2,25*2+8,8+15,75)+1,3*12,96+0,65*(5,3+2,4)+1,5*28,93		154,42300		
(-1)*(2,25*0,5*2+2,25*1,5*4+4*0,75+1,5*0,75*3+1,5*0,7+1,5*0,75*5)		-28,80000		
1,6*(-2,75)+1,5*(13+77,55+1,45)+0,7*(23,75+4,5+10,8)		160,93500		
1,2*(1,45+29,88+21,05+3,25)		66,75600		
(-1)*(3,1*1,25+0,119)		-3,99400		
1.NP : 2,4*14,95+2,9*24,9+1,1*1,736363636		110,00000		
1.NP : (2,2*12,9+2,7664*2,5)*2+0,4*(12+1,75+3,81)*2-82,32		2,32000		
2.NP : 14,4*1,9		27,36000		
1.NP :		0,00000		
3,3*(19+2,1*2+8,8+18,25+2,05)-(2,25*1,5*2+2,25*2*6+1,5*2,75+2,1*2)		130,51500		
4*(3,81+10,4+2,8+2,53)-(2,25*1+2*1*4+2,25*2,1)		63,18500		
4,05*15,52+4*5,53-(2,25*2*4+4*2,1)		58,57600		
4,01232*31,33-(2,25*2*7+2,25*1*2+2,25*1,1)		87,23100		
4,1*(13+77,55+1,5)-(2,25*2*25)		264,90500		
2,85*23,75+5,55*4,5-(2,2*1*8)+2,7*12,7		109,35250		
6,(5,95+43+13,96+10+13,96+1*2+41+18,9+5,4)-(2,23*2,05*9+1,34*2,7)		381,29850		
2,8*10,8-(2,25*3*6+1,7*2+6*1*4)		-16,06000		
4*(1,5+31,33+4,68)-(2,25*2*10*4*2)		113,04000		
4,05*(16,38+2,85)-(2,25*1*5)		66,63150		
4*(10,4+3,81)-(2*1*5)		46,84000		
2.NP :		0,00000		
3,8*(19+1,5+11,2+1,5+8,8+18,25)-(2,25*2,1*2+2,1*2,1*11+1,5*2,75)		166,86500		
6,1*(24,85+12,9+9,95+5*2)+2,35*14,85-(2,25*3,8*6)		335,56750		
4,3*21,05*2-(2,2*6+2,25*2*4+4*5+4*2,3+2,25*1*5)		109,38000		
4,3*(31,33+13+77,55+13+31,33)-(2,25*2*45+0,85*0,9*2)		510,67300		
Lešení lehké pracovní výška do 1,90m	m2	112,00000	91,00	
1.NP : (2,2*12,9+2,7664*2,5)*2+0,4*(12+1,75+3,81)*2		84,64000	10 192,00	Vlastní

28	952901110	2.NP : 14,4*1,9	27,36000	24,50	28 665,00	Vlastní
		Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	1 170,00000		
		1.NP :		0,00000		
		2,25*1,5*5+2,25*2*4+1,5*2,75+2,25*1*2*1*4+9*2+1,35*1,1		52,53500		
		2,25*2*4+1,7*2+1,15*1,6*2+2,25*2*7+2,25*1*2+0,85*2+1,4*1,1+2,25*2*25		176,82000		
		2,25*1*8+2,25*3*6+1,7*2+0,6*1*4+2,25*2*10+4*2		117,30000		
		2,25*1*5+2*1*5+2,05*2,3*2+12*3		66,68000		
		2,23*2,05*9+1,35*2,7+2,75*3*2+2,8*3		69,68850		
		2.NP :		0,00000		
		2,25*2,1*2+2,1*2,1*11+2,2*6+2,25*2*4*5+2,25*2*43+(2,25*2+8*9)*2		313,10000		
		4*2,3+2,25*1*5+2,25*3*8*6		71,75000		
		1.PP :		0,00000		
		1,5*0,7*2+1,5*0,7+2,9865		6,13650		
		Mezisoučet		874,01000		
		874,01*0,338657452		295,99000		
		Přesun hmot			10 904,60	
Díl:	99					
29	999281111	Nezatříděno	t	54,52300	200,00	10 904,60
		Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m				
Díl:	713					374 810,30
		Izolace tepelné				
30	713111111	Nezatříděno	m2	4 922,00000	17,50	86 135,00
		Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladený rohožemi, pásy, dílci, deskami				
		Začátek provozního součtu		263,87340		
		24,25*12,3-34,4016		473,09750		
		10,5*18,45*10*13,45+8,35*17,35		294,70000		
		14*21,05		927,46500		
		12,1*76,65		198,11250		
		9,1*10,8+4,05*24,65		180,00000		
		18*10		123,75160		
		9,16*13,51				
		Konec provozního součtu		4 922,00000		
		2461*2				
31	71301	Rohože z min. vláken tl. 120mm	m2	2 510,22000	55,20	138 564,14
		Začátek provozního součtu				

36	764410880	(39+19,75+1,5*2+2,45*2) (24,85+12,9)*2 21,05*2+15,17 (31,33+13)*2+77,55+7,22*2 (43,66*2+10,9*2+10,16+4,5) 0,15			66,65000 75,50000 57,27000 180,65000 123,78000 0,15000			Vlastní
		Demontáž oplechování parapetu	m		436,82000	37,50	16 380,75	
		1.PP :			0,00000			
		(1,5)*2+1,5+5,75			10,25000			
		1.NP :			0,00000			
		(2,25)*5+(2,25)*4+(1,5)			21,75000			
		(2,25)*(2)*4+(,9)+(1,35)+(2,25)*4+(1,7)			23,20000			
		(1,15)*2+(2,25)*7+(2,25)*2+(0,85)+(1,4)			24,80000			
		(2,25)*25+(2,2)*8+(2,25)*6			87,35000			
		(1,7)+(0,6)*4+(2,25)*10+(4)			30,60000			
		(2,25)*5+(2)*5+(2,05)*2+(12)			37,35000			
		(2,23)*9+(1,35)+(2,75)*2+(2,8)			29,72000			
		2.NP :			0,00000			
		(2,25)*2+(2,1)*11+(2,2)*(2)*4+(4)			41,80000			
		(2,25)*43+(2,25)*2			101,25000			
		(4)+(2,25)*5+(2,25)*6			28,75000			
37	764454802	Demontáž odpadních trub SZ : 57,86 SV : 56,6 JZ : 45,66 JV : 75,56	m		235,68000 57,86000 56,60000 45,66000 75,56000	25,00	5 892,00	Vlastní
38	764903206	Poplast. okapový plech tl. 0,5 mm, r.š. 245 mm okapnic pod římsou na KZS 19+1,5*2+11,2+8,8+18,25+(24,85+12,9)*2+21,05*2+(31,33+13)*2+77,55 4,6*2+4,74+55,35	m		413,35000 344,06000 69,29000	248,50	102 717,48	Vlastní
39	764908105	Poplast. - žlab podokapní půlkruhový, včetně háků, čel, spojek, barevně velikost 150 (39+19,75+1,5*2+2,45*2) (24,85+12,9)*2 21,05*2+15,17 (31,33+13)*2+77,55+7,22*2	m		503,85000 66,65000 75,50000 57,27000 180,65000	492,00	247 894,20	Vlastní

45 7660004	40 764908109	(43,66*2+10,9*2+10,16+4,5)		123,78000		148 949,76	Vlastní
		Poplast. - odpustní trouby kruhové DN100, v barvě 205.68m					
		SZ : 57,86	m	235,68000		632,00	
		SV : 56,6		57,86000			
		JZ : 45,66		56,60000			
		JV : 75,56		45,66000			
				75,56000			
	41 764908308	Oplechování parapetů z poplast. plechu r.š. 450 mm	m	436,82000		564,00	Vlastní
		1.PP :		0,00000			
		(1,5)*2+1,5+5,75		10,25000			
		1.NP :		0,00000			
		(2,25)*5+(2,25)*4+(1,5)		21,75000			
		(2,25)*(2)*4+(,9)+(1,35)+(2,25)*4+(1,7)		23,20000			
		(1,15)*2+(2,25)*7+(2,25)*2+(0,85)+(1,4)		24,80000			
		(2,25)*25+(2,2)*8+(2,25)*6		87,35000			
		(1,7)+(0,6)*4+(2,25)*10+(4)		30,60000			
		(2,25)*5+(2)*5+(2,05)*2+(12)		37,35000			
		(2,23)*9+(1,35)+(2,75)*2+(2,8)		29,72000			
		2.NP :		0,00000			
		(2,25)*2+(2,1)*11+(2,2)+(2)*4+(4)		41,80000			
		(2,25)*43+(2,25)*2		101,25000			
		(4)+(2,25)*5+(2,25)*6		28,75000			
46 7660003a	42 998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	3,37600		1 315,00	Vlastní
						4 439,44	
	Díl: 766	Konstrukce truhlářské				371 486,00	
47 7660003b	Nezatříděno 43 7660001	plastová okna 223/205	kus	9,00000		16 736,00	Vlastní
		Plastové okno čtyřkřídlé otevíravé a sklápěcí					
		vícekomorové					
		Vrchní kování z lehkých kovů					
		izolační průhledné dvojsklo, K – 1,1W/m2.K					
		ozn.C1 (2230x2050 mm)					
		barva bílá		9,00000			
		C1 : 9					
	44 7660002	vchodové dveře do objektu 146/270	kus	1,00000		31 537,00	Vlastní
						31 537,00	