

IVZ : 508 725

## **SMLOUVA O DÍLO – verze 1**

č. objednatele ..... 90/00698/2015

č. zhotovitele 2015/12.1/1264

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

#### **1.1 Objednatel:**

zastoupené  
se sídlem

zástupce pro věci smluvní  
zástupce pro věci technické

dozor investora a koordinátor BOZP

IČ 00253014  
bankovní spojení  
číslo účtu

tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař) fax 381 486 329  
tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň)  
(dále jen "objednatel")

#### **MĚSTO TÁBOR**

starostou Ing. Jiřím Fišerem  
Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

Ing. Jiří Fišer  
Ing. Karel Hotový, karel.hotovy@mutabor.cz,  
Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz  
Ing. Vladimír Kofroň,  
vladimir.kofron@mutabor.cz

(DIČ CZ00253014)  
Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor  
9021-701427349/0800

#### **1.2 Zhotovitel:**

se sídlem  
zástupce ve věcech smluvních  
zástupce ve věcech technických

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Josef Kubík  
- obor autorizace:  
- číslo autorizace:

IČ 42407559

obchodní rejstřík  
bankovní spojení  
číslo účtu

tel. 381 252 463, fax 381 279 109, e-mail: info@daich.cz  
(dále jen "zhotovitel")

#### **DAICH spol. s r.o.**

Železná 366, 390 02 Tábor  
Josef Kubík, jednatel společnosti  
Josef Kubík, jednatel společnosti

dopravní stavby  
26894

DIČ CZ42407559

u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429  
KB Tábor  
240546301/0100

## II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem:

**„Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (bývalá Sokolská plovárna v Táboře) – II. etapa“,**

a to podle projektové dokumentace, jejíž zpracovatelem je Atelier Architektury – Ing. arch. Zdeněk Šimeček, Klokotská 104, 390 01 Tábor, podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jehož zpracovatelem je Ing. Pavel Vochozka, Varšavská 2742, 390 05 Tábor, a dále podle zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele a nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a podle této smlouvy (dále jen "dílo").

## III. URČENÍ DÍLA

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

3.2 Rozsah díla je určen takto:

- Stavba „Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (bývalá Sokolská plovárna v Táboře) – II. etapa“ zahrnuje soubor staveb, které budou sloužit volnočasovým aktivitám obyvatel města Tábora.
- Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru v rámci své II. etapy zahrnuje zejména:
  - řešení dopravy a parkování v areálu plovárny,
  - propojení plovárny s venkovními plochami areálu plaveckého bazénu vč. řešení společného užívání sportovišť,
  - rozšíření Stadionu Míru o atletickou tréninkovou rozcvičovací plochu s běžeckými drahami a doskočištěm vč. přístřešků pro sportovce, opěrného zdiva pod valem stadionu a úpravy „brány borců“,
  - inženýrské sítě související s obnovou plovárny,
  - oplocení areálu,
  - mobiliář,
  - sadové úpravy.
- Projektová dokumentace (dále též „PD“) obsahuje technické řešení stavby rozdělené na následující stavební objekty (dále též „SO“), které jsou řešeny v rámci II. etapy:
  - SO 01 Příprava území,
  - SO 03 Zázemí plaveckého stadionu,
  - SO 04 Rozcvičovací atletická dráha,
  - SO 05 Zpevněné plochy,

SO 06 Opěrné zdivo a úpravy břehů Jordánu,  
SO 07 Oplocení,  
SO 08 Přípojka a připojení stavby na NN,  
SO 10 Přípojka a připojení stavby na vodu,  
SO 11 Přípojka splaškové kanalizace,  
SO 12 Odvodnění,  
SO 13 Mobiliář a herní prvky,  
SO 14 Sadové úpravy.

**Poznámka:**

- Stavební objekt SO 04 (Rozsviřovací atletická dráha) není součástí předmětu plnění této smlouvy. Na realizaci tohoto SO je z důvodu jeho spolufinancování z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR uzavřena samostatná smlouva.
  - Stavební objekty, resp. jejich části, SO 01 (Příprava území – část: viz soupis prací 103.2), SO 03 (Zázemí plaveckého stadionu), SO 05 (Zpevněné plochy – část: viz soupis prací 501.2), SO 07 (Oplocení), SO 08 (Přípojka a připojení stavby na NN), SO 10 (Přípojka a připojení stavby na vodu), SO 11 (Přípojka splaškové kanalizace), SO 12 (Odvodnění – část: viz soupisy prací 121.2 a 1221), SO 14 (Sadové úpravy – část: viz soupisy prací 1402.2 a 1403.2) nejsou součástí předmětu plnění této smlouvy. Na realizaci těchto SO, resp. jejich částí, je z důvodu jejich financování z prostředků města Tábora uzavřena samostatná smlouva.
  - Stavební objekty, resp. jejich části, SO 01 (Příprava území – část: viz soupis prací 103.1), SO 05 (Zpevněné plochy – část: viz soupisy prací 501.1. a 502), SO 06 (Opěrné zdivo a úpravy břehů Jordánu), SO 12 (Odvodnění – část: viz soupisy prací 121.1, 1223 a 124), SO 13 (Mobiliář a herní prvky), SO 14 (Sadové úpravy – část: viz soupisy prací 1401, 1402.1, 1403.1 a 1404), které jsou rovněž součástí stavby „Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (bývalá Sokolská plovárna v Táboře) – II. etapa“, jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj (zkr. ERDF) v rámci Integrovaného operačního programu a tvoří předmět plnění této smlouvy.
- Základní navrhované parametry následujících SO stavby „Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (bývalá Sokolská plovárna v Táboře) – II. etapa“ realizovaných dle této smlouvy:

SO 01, 05, 06, 12, 13, 14:

- V rámci přípravy území stavby:
  - odstraněna 3 betonová schodiště (o počtu 5, 10 a 15 stupňů) vč. zábradlí z ocelových trubek,
  - odstraněna nadezdívka stávající železobetonové opěrné stěny pod valem Stadionu Míru v délce 40 m,
  - odstraněno stávající oplocení v severní části areálu v délce 250 m vč. betonových patek sloupků,
  - odstraněny pařezy po vykácených dřevinách v areálu plovárny (5, 10 a 45 ks podle průměru),
  - řešena ochrana stávajících dřevin a porostů v areálu plovárny během provádění stavebních prací podle ČSN 83 9061,
  - provedena dopravně inženýrská opatření po dobu provádění stavby.

- Dopravní řešení, zpevněné plochy:
  - úprava křižení příjezdové cesty do areálu s ulicí U Stadionu Míru,
  - úprava stávajících parkovacích ploch v místě boční vjezdové brány do areálu Stadionu Míru,
  - úprava příjezdové komunikace do areálu Sokolské plovárny,
  - úprava parkovacích ploch v areálu Sokolské plovárny,
  - přístup do areálu Sokolské plovárny s bezbariérovou úpravou a s konstrukční skladbou pro občasný pojezd vozidel údržby, správce areálu a zásobování k budově zázemí plovárny,
  - chodníky pro pěší v areálu plovárny,
  - nové dopravní značení,
  - celkem vznikne 57 parkovacích stání – z toho 54 podél příjezdové komunikace a na hlavním parkovišti (z nich 3 pro ZTP) a další 3 u boční vjezdové brány do areálu Stadionu Míru,
  - asfaltové komunikace: 1810 m<sup>2</sup>,
  - parkovací plochy z vegetační dlažby: 780 m<sup>2</sup>,
  - parkovací plochy ze zámkové dlažby: 113 m<sup>2</sup>,
  - chodníky ze zámkové dlažby: 370 m<sup>2</sup>,
  - zámková dlažba pro nevidomé: 43 m<sup>2</sup>.
- Opěrné zdivo a úprava břehů:
  - kamenná opěrná zeď pod Stadionem Míru: 65 m.
- Odvodnění:
  - odvodnění objektů zázemí plovárny, zázemí plaveckého stadionu a atletické dráhy – potrubí PP DN 150 a PP DN 200, kapacita vsaku: 30,24 m<sup>3</sup>,
  - odvodnění komunikace – potrubí PP DN 150, PP DN 200 a PP DN 250, kapacita vsaku: 54 m<sup>3</sup>,
  - odvodnění ze Stadionu Míru – stávající potrubí dešťové kanalizace v délce 11 m bude vyměněno za nové potrubí PP DN 300.
- Mobiliář:
  - parkové lavičky a piknikové stoly v provedení kombinace beton a masivní dřevo,
  - betonové kolostavy,
  - odpadkové koše vč. košů na recyklovatelný odpad,
  - dřevěné lavičky na ležení a opalování.
- Sadové úpravy:
  - plochy dotčené stavebními pracemi budou ohumusovány v průměrné tl. 10 cm a následně zatravněny nebo mulčovány,
  - před zatravněním budou trávníky chemicky odpleveleny a uválcovány,
  - vysázeny nové okrasné dřeviny,
  - povýsadbová péče 3 roky po výsadbě.
- Část území spadá do ochranného pásma archeologické zóny I., celé pak do ochranného pásma Městské památkové rezervace Tábor. Řešené území se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje. Ochranné pásmo II. stupně vede v linii břehu nádrže Jordán, která slouží jako záložní zdroj pitné vody pro vodárenskou soustavu Jižní Čechy. Ve stejné linii zde probíhá i hranice lokálního biokoridoru. Bývalá Sokolská plovárna patří do majetku města

Tábor a správcem je společnost Tělovýchovná zařízení města Tábora, s.r.o., jež zajišťuje správu a provoz i sousedních sportovních zařízení (tj. i Stadionu Míru).

- 3.3 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.
- 3.4 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu. Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 4x v tištěné formě a 1x v elektronické formě, geometrický plán 4x v tištěné i v elektronické formě, geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 4x v tištěné a 1x v elektronické formě. Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text směrnice zpracovateli dokumentace poskytne odbor územního rozvoje, Michael Vrba, tel. 381 486 205, e-mail: michael.vrba@mutabor.cz.
- 3.5 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění povinné publicity na stavbě projektu dle Nařízení Rady Evropské unie č. 1083/2006 Sb. a Nařízení Evropské komise č. 1828/2006 Sb. a 846/2009 Sb. Zajištění publicity zahrnuje vybudování 1 ks velkoplošného reklamního panelu (rozměry panelu obecně alespoň 2 x 2 m) osazeného bezprostředně po zahájení prací a 1 ks pamětní desky (rozměry tabulky dle doporučení min. 300 x 400 mm), která bude osazena na projektantem stanoveném místě na dokončené stavbě, a to dle pravidel pro Integrovaný operační program – podrobnosti obsahují příloha č. 3 a příloha č. 17 „Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2“ (viz příloha č. 7 zadávací dokumentace č. j. S-META 9542/2015 OI/6).

#### IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| <u>Termín předání a převzetí staveniště celé stavby:</u> | <b>17. 8. 2015</b>  |
| <u>Termín zahájení stavebních prací:</u>                 | <b>18. 8. 2015</b>  |
| <u>Termín dokončení stavebních prací celé stavby:</u>    | <b>15. 11. 2015</b> |

- 4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat.
- 4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen **protokol - zápis o předání a převzetí díla** (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly,

že předání a převzetí díla proběhne **do 10 kalendářních dnů** od dokončení stavebních prací dle zápisu ve stavebním deníku podepsaném dozorem investora.

- 4.4 Převzetí díla objednatelům nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přijímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebrání převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.
- 4.5 Lhůty plnění se řídí harmonogramem výstavby z nabídky, aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5ti dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatelům.
- 4.6 Lhůty plnění plánu údržby výsadby na první 3 roky po výsadbě (tj. 1., 2. a 3. rok) se řídí časovým rozpisem dohodnutým a podepsaným oběma smluvními stranami při předání a převzetí díla.

## V. CENA

- 5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

|                     |           |                       |
|---------------------|-----------|-----------------------|
| 7 951 065,06        | Kč        | bez DPH               |
| 1 669 723,66        | Kč        | DPH, tj. 21 %         |
| <b>9 620 788,72</b> | <b>Kč</b> | <b>celkem vč. DPH</b> |

Z toho náklady za jednotlivé stavební objekty, resp. jejich části, a vedlejší a ostatní náklady:

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| SO 01 Příprava území                      | 136 565,31   |
| SO 05 Zpevněné plochy                     | 4 801 378,76 |
| SO 06 Opěrné zdívo a úpravy břehů Jordánu | 612 271,29   |
| SO 12 Odvodnění                           | 1 090 229,13 |
| SO 13 Mobiliář a herní prvky              | 142 780,97   |
| SO 14 Sadové úpravy                       | 1 096 839,60 |
| Vedlejší náklady této části stavby        | 43 000,00    |
| Ostatní náklady této části stavby         | 28 000,00    |

Tato cena je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

- EU, ERDF v rámci IOP, Prioritní osa: 5. Národní podpora územního rozvoje, Oblast podpory: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích



**Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele.**

**V souvislosti s § 92a zákona o DPH objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy jako objednatel neposkytujeme svoje DIČ.**

- 5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly stanovenými v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o VZ") při splnění některé z těchto podmínek:
- a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
  - b) v případě **dodatečných stavebních prací**, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpovídat, v průběhu provádění díla (např. vyšší kubatury prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.) a které jsou nezbytné pro provedení díla.
- Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % smluvní ceny.** Pokud tyto dodatečné práce splňují požadavky zákona stanovené v § 23 odst. 7 zákona o VZ, zadavatel je oprávněn zadat je v jednacím řízení bez uveřejnění. Současně pokud celkový rozsah dodatečných stavebních prací nedosáhne limitu pro podlimitní veřejnou zakázku dle § 12 odst. 2 zákona o VZ, zadavatel je oprávněn postupovat v souladu s § 18 odst. 5 zákona o VZ, tj. zakázka na provedení dodatečných stavebních prací nemusí být zadávána v zadávacím řízení dle zákona - v daném případě bude postupováno v souladu se zásadami deklarovanými v § 6 zákona dle vnitřních předpisů zadavatele, které stanoví postup při zadávání dodatečných stavebních prací - víceprací (tj. zejména shledání nezbytnosti provedení předmětných dodatečných stavebních prací a jejich specifikace zápisy ve stavebním deníku, pravomoc při schválení dodatečných stavebních prací a uzavření dodatku ke smlouvě). Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě).
- 5.4 Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této smlouvy zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.
- 5.5 Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve stavebním deníku) oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy zpracovat **změnový list**, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání

dodatečných stavebních prací v jednacím řízení bez uveřejnění a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě.

- 5.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem.

## VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

- 6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.
- 6.2 Cena za dílo bude hrazena **měsíční fakturací** na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.
- 6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě nabídky zhotovitele v jednacím řízení bez uveřejnění (viz bod 5.3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
- 6.4 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury.
- 6.5 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.
- 6.6 **Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů** ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštovní přepravou, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 6.7 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 6.8 Faktury za provedené práce v rámci povýsadbové péče o výsadby po dobu 36 měsíců po výsadbě budou proplaceny **Odborem životního prostředí v Táboře** na základě kontrolních prohlídek plnění povýsadbové péče. Přílohou faktur vždy bude oboustranně podepsaný zápis z těchto kontrolních prohlídek. Poslední faktura bude proplacena ve výše dohodnuté splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury vystavené po dni oboustranně podepsaného protokolu o ukončení povýsadbové péče, který bude její přílohou. Fakturace za provedené práce v rámci



povýsadbové péče o výsadby po dobu 36 měsíců po výsadbě proběhne v souladu se samostatnou smlouvou uzavřenou s Odborem životního prostředí v Táboře v průběhu stavby.

## **VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ**

- 7.1 **Vlastníkem zhotovovaného díla** (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) **je od počátku objednatel.**
- 7.2 **Vlastníkem zařízení staveniště**, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.
- 7.3 **Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby** a do doby jejího předání objednateli **nese odpovědnost za škody** na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
- 7.6 **Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 5,0 mil. Kč** za celou stavbu „Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (bývalá Sokolská plovárna v Táboře) – II. etapa“. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržívat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.
- 7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

## **VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA**

- 8.1 Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje

dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.

- 8.2 Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.
- 8.3 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.
- 8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.
- 8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru staveniště s tím, že zhotovitel před započítím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.
- 8.7 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (**zápis o předání a převzetí staveniště**). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště.
- 8.8 Objednatel předá **při předání staveniště** zhotoviteli:
  - projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě,
  - pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
  - pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,
  - výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
  - doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla.
- 8.9 V případě zpracování realizační dokumentace stavby, bude tato předána ve 2 paré technickému dozoru investora, pokud si ji investor vyžádá.
- 8.10 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají **kontrolní dny**, svolávané objednatelem podle potřeby, **min. však 1x za 10 kal. dní**. Kontrolní dny se konají **za účasti** zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů, a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru. **Obsahem kontrolního dne** je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a

stanovení případných nápravných opatření a úkolů. **Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání**, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem zúčastněným. **Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.**

- 8.11 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.
- 8.12 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona **stavební deník** s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník obsahovat především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;
  - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
  - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu;
  - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu.
- 8.14 Zhotovitel se zavazuje **k součinnosti s koordinátorem BOZP** určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.
- 8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou o dílo. V souladu s požadavkem § 46d odst. 2 zákona o VZ je stanoveno, že technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.

- 8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora **ke všem zkouškám kvality**, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do **3 pracovních dnů** od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.
- 8.19 **Přejímací řízení** zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do **5 pracovních dnů** ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.
- 8.20 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný **protokol - zápis o předání a převzetí díla**. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebrání převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. Objednatel je rovněž oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.
- 8.21 Zhotovitel je povinen doložit u **předávacího a přejímacího řízení** všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v

průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.).

8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.

8.23 V případě, budou-li činnosti zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat povinnosti při nakládání s odpady z azbestu:

- původce odpadu obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna,
- odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší.

**K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznatý výdaj a nebude proplacena.**

Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.

8.24 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

- 8.25 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.
- 8.26 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje vyklidit místo provádění díla do 2 pracovních dnů. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.
- 8.27 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.
- 8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám.
- 8.29 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho subdodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat.
- 8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
- 8.31 Zhotovitel se zavazuje po splnění díla předložit zadavateli seznam subdodavatelů, kterým za plnění subdodávky v rámci provádění díla uhradil více než 10 % z celkové ceny díla. Lhůta pro předložení tohoto seznamu subdodavatelů je stanovena do 60 dnů od splnění smlouvy. Tato povinnost zhotovitele vychází z ustanovení § 147a odst. 4 a 5 zákona o VZ.
- 8.32 Zhotovitel se zavazuje vést deník o provádění povýsadbové údržby dle plánu údržby výsadby na první 3 roky po výsadbě (tj. 1., 2. a 3. rok) s aktualizovaným časovým rozpisem dohodnutým a podepsaným oběma smluvními stranami při předání a převzetí díla a v souvislosti s tím se zhotovitel zavazuje, že vyzve objednatele min. 2x v roce k účasti na kontrolní prohlídce plnění povýsadbové údržby. O výsledku prohlídky bude do deníku sepsán a zástupci obou smluvních stran podepsán zápis o provedené prohlídce, který bude obsahovat hodnocení prováděné povýsadbové péče a v případě připomínek objednatele i dohodnutý způsob k jejich vyřešení s termínem následné kontroly. V deníku bude rovněž zápis ze závěrečné prohlídky, a to nejpozději do 2 měsíců od ukončení povýsadbové péče po dobu 3 let po výsadbě (tj. 1., 2. a 3. rok), který bude obsahovat závěrečné vyhodnocení.



## IX. ZÁRUKA

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za **vady**, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (**skryté vady**), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku **60 měsíců**. Záruční lhůta na dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
- 9.3 **Záruční doba počíná běžet** dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
- 9.4 **Záruční doba neběží**, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamacie. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.
- 9.5 Případné **vady díla zjištěné v záruční době** objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **24 hodin** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než **5 (pět) pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.
- 9.6 Pokud je **zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady** delší než **5 (pět) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.
- 9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že **zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce**. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit



odstraněním vad subdodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.

## **X. SMLUVNÍ POKUTY**

- 10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezabavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinností smluvní pokutou sankcionované.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:
- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **min. 50.000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
  - při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím zhotovitele a technickým dozorem objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,
  - při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,
  - při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle bodu 9.5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý den prodlení,
  - smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele ve výši **10.000,- Kč** za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného subdodavatele zjištěného na staveništi,
  - smluvní pokuta za nesplnění povinnosti předložit objednateli seznam subdodavatelů dle bodu 8.31 této smlouvy, a to v případě uložení pokuty objednateli za nesplnění povinnosti uveřejnění dle § 120 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši **odpovídající této pokutě**,
  - při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši **max. 3.000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení,
  - smluvní pokuta za neodstranění vad podle připomínek objednatele z proběhlých kontrolních prohlídek stavu nových výsadeb po dobu 36 měsíců od výsadby v rámci povýsadbové údržby, a to ve výši **5.000,- Kč** za každou neodstraněnou vadu zapsanou v zápisu o kontrolní prohlídce stavu nových výsadeb.
- 10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.
- 10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

- 10.5 **Splatnost smluvních pokut** se stanovuje ve lhůtě **30 kalendářních dnů** po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

## **XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY**

- 11.1 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 11.2 Smluvní strany v souladu s požadavkem § 82 odst. 7 zákona o VZ neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou změnu je považováno zejména rozšíření předmětu smlouvy, s výjimkou dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) smlouvy, či jiná změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele. Současně nesmí být smlouva změněna tak, že by taková změna mohla ovlivnit předmětné zadávací řízení, v němž byl zhotovitel vybrán, a to ve smyslu citovaného ustanovení zákona o VZ.
- 11.3 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.
- 11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.
- 11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
- 11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v těchto případech:
- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
  - příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
  - zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy,
  - zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele.
- 11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.

- 11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro předmětné porušení smluvní povinnosti již sama zмінit. Pokud nastanou další důvody pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevzme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5ti pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5ti pracovních dnů od odeslání.
- 11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
- 11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu škody.

## **XII. SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU Z PROSTŘEDKŮ EU**

- 12.1 Předmět plnění stavby „Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (bývalá Sokolská plovárna v Táboře) – II. etapa“ dle této smlouvy, tj. SO 01 (103.1), SO 05 (501.1 a 502), SO 06, SO 12 (121.1, 1223 a 124), SO 13, SO 14 (1401, 1402.1, 1403.1 1404), bude spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj (zkr. ERDF) v rámci Integrovaného operačního programu (dále též „IOP“), Prioritní osa: 5 Národní podpora územního rozvoje, Oblast podpory: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích.
- 12.2 Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu plnění díla při dodržení zásad stanovených zákonem o VZ upravovat termíny realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků a právo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy z důvodu neobdržení dotačních finančních prostředků na realizaci stavby.
- 12.3 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě zjištění pochybení v postupu objednatele ze strany administrátora dotačního programu.
- 12.4 Objednatel si vyhrazuje právo upravit na základě podmínek dotačního titulu i v průběhu plnění díla po dohodě se zhotovitelem platební podmínky.
- 12.5 Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn za účelem kontroly postupu objednatele poskytnout veškeré dokumenty (včetně nabídky zhotovitele).

- EU, ERDF v rámci IOP, Prioritní osa: 5. Národní podpora územního rozvoje, Oblast podpory: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

- 12.6 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnuté podpory z IOP dle Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2, verze 10 z 6. června 2014 (viz příloha č. 7 zadávací dokumentace č. j. S-META 9542/2015 OI/6), konkrétně:

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2026. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz příloha č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce). Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.

Zhotovitel je povinen v souladu s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace označit každý originální účetní doklad informací o tom, že se jedná o projekt IOP a číslem projektu.

- 12.7 Zhotovitel se zavazuje vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na stavbě (v souvislosti s ustanoveními § 147a zákona o VZ - viz také bod 8.31 této smlouvy). Tento přehled bude předložen na jeho vyžádání administrátorovi dotačního programu.

### **XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 13.1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 13.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 13.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této

- EU, ERDF v rámci IOP, Prioritní osa: 5. Národní podpora územního rozvoje, Oblast podpory: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.

13.4 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

13.5 Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

13.6 Nedílnou součástí smlouvy je příloha:  
- **položkový rozpočet.**

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne 28.7.2015

V Táboře dne 27. 7. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jiří Físer  
starosta

.....  
Josef Kubík  
jednatel společnosti

**DAICH** spol. s r.o.  
Železná 360, 380 02 Tábor  
tel.: 381 252 483  
fax: 381 279 100  
IČO 42407659 DIČ CZ42407659



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2014032993

**Stavba:** Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

KSO: 801 54

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 02.05.2015

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

IČ:

00253014

DIČ:

CZ253014

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

IČ:

42407559

DIČ:

CZ42407559

Projektant:

Ing.arch.Šímeček Atelier Architektury

IČ:

10319107

DIČ:

CZ5711170102

Poznámka:

Hlavní poskytovatel finančních prostředků - EU v rámci Integrovaného operačního programu (IOP).

## Cena bez DPH

7 951 065,06

| DPH      | Sazba daně | Základ daně  |
|----------|------------|--------------|
| základní | 21,00%     | 7 951 065,06 |
| snížená  | 15,00%     | 0,00         |

| Výše daně    |
|--------------|
| 1 669 723,66 |
| 0,00         |

## Cena s DPH

V CZK

9 620 788,72

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2014032993

**Stavba:** Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

| Kód                          | Objekt, Soupis prací                   | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    | Typ    |
|------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                        | <b>7 951 065,06</b> | <b>9 620 788,72</b> |        |
| 001                          | SO-01 Příprava území, EU a Město Tábor | 136 565,31          | 165 244,03          | STA    |
| 103                          | Bourací práce + Ostatní                | 136 565,31          | 165 244,03          | Soupis |
| 103.1                        | Bourací práce + Ostatní, EU            | 136 565,31          | 165 244,03          | Soupis |
| 005                          | SO-05 Komunikace, EU a Město Tábor     | 4 801 378,76        | 5 809 668,30        | STA    |
| 501                          | Komunikace                             | 4 753 185,14        | 5 751 354,02        | Soupis |
| 501.1                        | Komunikace, EU                         | 4 753 185,14        | 5 751 354,02        | Soupis |
| 502                          | Komunikace - geobuňky, přeložka VO, EU | 48 193,62           | 58 314,28           | Soupis |
| 006                          | SO-06 Opěrné zdi a úprava břehů, EU    | 612 271,29          | 740 848,26          | STA    |
| 012                          | SO-12 Odvodnění, EU a Město Tábor      | 1 090 229,13        | 1 319 177,25        | STA    |
| 121                          | Dešťová kanalizace                     | 762 718,77          | 922 889,71          | Soupis |
| 121.1                        | Dešťová kanalizace, EU                 | 762 718,77          | 922 889,71          | Soupis |
| 122                          | Vsakovací objekty                      | 239 161,51          | 289 385,43          | Soupis |
| 1223                         | Vsak 3 - Pod parkovištěm, EU           | 239 161,51          | 289 385,43          | Soupis |
| 124                          | Výústní objekt 2, EU                   | 88 348,85           | 106 902,11          | Soupis |

| Kód        | Objekt, Soupis prací                             | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    | Typ        |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| <b>013</b> | <b>SO-13 Mobiliář a herní prvky, EU</b>          | <b>142 780,97</b>   | <b>172 764,97</b>   | <b>STA</b> |
| <b>014</b> | <b>SO-14 Zeleň, EU a Město Tábor</b>             | <b>1 096 839,60</b> | <b>1 327 175,92</b> | <b>STA</b> |
| 1401       | Výsadba trvalek - záhon Silbersommer, EU         | 243 604,40          | 294 761,32          | Soupis     |
| 1402       | Výsadba vzrostlých stromů                        | 89 050,60           | 107 751,23          | Soupis     |
| 1402.1     | Výsadba vzrostlých stromů, EU                    | 89 050,60           | 107 751,23          | Soupis     |
| 1403       | Výsadba keřů a popínavých rostlin                | 511 533,40          | 618 955,41          | Soupis     |
| 1403.1     | Výsadba keřů a popínavých rostlin                | 511 533,40          | 618 955,41          | Soupis     |
| 1404       | Založení trávníků, EU                            | 252 651,20          | 305 707,95          | Soupis     |
| <b>015</b> | <b>Vedlejší náklady, EU a MŠMT a Město Tábor</b> | <b>43 000,00</b>    | <b>52 030,00</b>    | <b>VON</b> |
| 015.1      | Vedlejší náklady, EU                             | 43 000,00           | 52 030,00           | Soupis     |
| <b>016</b> | <b>Ostatní náklady, EU a MŠMT a Město Tábor</b>  | <b>28 000,00</b>    | <b>33 880,00</b>    | <b>OST</b> |
| 016.1      | Ostatní náklady, EU                              | 28 000,00           | 33 880,00           | Soupis     |

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

**Poznámka :**

Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu.

Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Soupisy prací objektů SO-05 Komunikace, SO-06 Opěrné zdi a úprava břehů a SO-07 Oplocení byly zpracovány s pomocí databáze RTS DATA a cenová hladina je upravena na základě znalostí místních

Soupis prací byl vypracován s použitím "Cenové soustavy ÚRS" - [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz)

Soupisy prací objektů SO-05 Komunikace, SO-06 Opěrné zdi a úprava břehů a SO-07 Oplocení byly vypracovány s použitím "Cenové soustavy RTS DATA" - [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

U jednotlivých položek rozpočtu je uvedena příslušná cenová soustava. Tam, kde popis cenové soustavy chybí se jedná o vložené položky, které jsou stanoveny individuální kalkulací dle technických požadavků, přičemž některé položky jsou odvozeny z cenových soustav ÚRS a RTS DATA (10-ti místné kódy položek), některé položky s čerpáním cenových podkladů z internetu (R-položky, M-položky).

Cenová soustava ÚRS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.

Cenová soustava RTS DATA ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.

**Konstrukce výkazů výměr**

U výkazů výměr položek rozpočtu SO-04 Atletická dráha, SO-05 Komunikace, SO-06 Opěrné zdi a úprava břehů, SO-07 Oplocení a SO-13 Mobilniář a herní prvky jsou uvedeny odkazy na čísla výkresů v PD.

U ostatních objektů byly údaje do výkazu výměr stanoveny na základě PD, kdy u jednotlivých výpočtů výměr je doplněn podrobný textový komentář se zdrojem výpočtu. Všechny údaje z VV údaje lze zpětně ověřit v PD.

Ze situací jsou odečteny:

- plošné výměry příslušných povrchů (chodníky, vozovka, parkovací stání apod)
- délkové výměry (obrubníky, podélné drenáže apod.)
- počty jednotlivých prvků (UV, SDZ, mobilniář a pod)

Z výkresů podélných profilů jsou odečteny objemy zemních prací.

Z výkresů vodorovných řezů a konstrukcí jsou odvozeny další upřesňující údaje (betonové lože pro uložení obrubníků, počty prvků, z nichž se konstrukce skládá apod.)

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU  
Objekt: 001 - SO-01 Příprava území, EU a Město Tábor  
Soupis: 103 - Bourací práce + Ostatní  
Úroveň 3:

## 103.1 - Bourací práce + Ostatní, EU

|             |             |        |              |
|-------------|-------------|--------|--------------|
| KSO:        | 823 21      | CC-CZ: |              |
| Místo:      | Tábor       | Datum: | 02.05.2015   |
| Zadavatel:  | MĚSTO TÁBOR | IČ:    | 00253014     |
|             |             | DIČ:   | CZ253014     |
| Uchazeč:    |             | IČ:    | 42407559     |
|             |             | DIČ:   | CZ42407559   |
| Projektant: |             | IČ:    | 10319107     |
|             |             | DIČ:   | CZ5711170102 |

Poznámka:

|                      |                                   |                                                                  |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Cena bez DPH         | 136 565,31                        |                                                                  |
| DPH základní snížená | Základ daně<br>136 565,31<br>0,00 | Sazba daně<br>21,00%<br>15,00%<br>Výše daně<br>28 678,72<br>0,00 |
| Cena s DPH           | v CZK 165 244,03                  |                                                                  |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II. etapa - EU

Objekt:

001 - SO-01 Příprava území, EU a Město Tábor

Soupis:

103 - Bourací práce + Ostatní

Úroveň 3:

## 103.1 - Bourací práce + Ostatní, EU

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum:

02.05.2015

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

136 565,31

135 815,31

73 365,00

41 220,00

21 178,69

51,62

750,00

200,00

550,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

001 - SO-01 Příprava území, EU a Město Tábor

Soupis:

103 - Bourací práce + Ostatní

Úroveň 3:

103.1 - Bourací práce + Ostatní, EU

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum:

02.05.2015

Projektant:

Ing.arch.Šímeček Atelier Architektury

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Naklady soupisu celkem

136 565,31

## D HSV Práce a dodávky HSV

135 815,31

### D 1 Zemní práce

73 365,00

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                               |     |         |          |          |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|----------------|
| 1  | K | 112151115 | Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 600 mm                                                                                                                                             | kus | 1,000   | 4 000,00 | 4 000,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| PP |   |           | Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 500 do 600 mm                                                                                                             |     |         |          |          |                |
| 2  | K | 112201115 | Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy                                                                                                                       | kus | 1,000   | 2 500,00 | 2 500,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| PP |   |           | Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm                                                                                                            |     |         |          |          |                |
| 3  | K | 113107221 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm                                                                                                                                              | m2  | 260,000 | 15,00    | 3 900,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| PP |   |           | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm |     |         |          |          |                |
| VV |   |           | demontáž konstrukce provizorní komunikace                                                                                                                                                                     |     |         |          |          |                |

### 260 "asfaltový recyklát"

260,000

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                        |    |         |       |          |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| 4  | K | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm                                                                                                                                                       | m2 | 315,000 | 25,00 | 7 875,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| PP |   |           | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm |    |         |       |          |                |
| VV |   |           | demontáž konstrukce provizorní komunikace                                                                                                                                                                              |    |         |       |          |                |
| VV |   |           | 315 "podkladní šterkodrt" tl. 20 cm"                                                                                                                                                                                   |    | 315,000 |       |          |                |
| 5  | K | 113151111 | Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců                                                                                                                                                                         | m2 | 36,000  | 45,00 | 1 620,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| PP |   |           | Rozebrání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů                                                                                 |    |         |       |          |                |
| VV |   |           | demontáž silničních panelů 300 x 200 cm - 6 ks                                                                                                                                                                         |    |         |       |          |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W  |     |           | 3,0*2,0*6                                                                                                                                                           |     | 36,000   |                 |                      |                    |
| 6  | K   | 113152112 | Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drčeného                                                                                                            | m3  | 6,000    | 270,00          | 1 620,00             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drčeného                     |     |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | demontáž šterkového podkladu tl. 15 cm pod silničními panely v ploše 40 m2                                                                                          |     | 6,000    |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 40*0,15                                                                                                                                                             |     | 1,000    | 310,00          | 310,00               | CS ÚRS 2014 01     |
| 7  | K   | 174201203 | Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm                                                                                                                            | kus |          |                 |                      |                    |
| PP |     |           | Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm                         |     |          |                 |                      |                    |
| 8  | K   | 1848001.R | Vypolštářování prostoru mezi kmeny stromu a ochranným bedněním                                                                                                      | kpl | 1,000    | 3 000,00        | 3 000,00             | R-položka          |
| PP |     |           | Vypolštářování prostoru mezi kmeny stromu a ochranným bedněním                                                                                                      |     |          |                 |                      |                    |
| 9  | K   | 184807111 | Zřízení ochrany stromu bedněním                                                                                                                                     | m2  | 174,000  | 200,00          | 34 800,00            | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení                                                                                                   |     |          |                 |                      |                    |
| P  |     |           | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>- dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích</i> |     |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | ochrana stávajících vzrostlých stromů bedněním do výše 2,5 m                                                                                                        |     |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | stromy s průměrem kmene do 50 cm - 20 ks                                                                                                                            |     | 100,000  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,5*4*2,5*20                                                                                                                                                        |     |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | stromy s průměrem kmene 50 - 100 cm - 5 ks                                                                                                                          |     | 50,000   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 1,0*4*2,5*5                                                                                                                                                         |     |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | stromy s průměrem kmene nad 100 cm - 2 ks                                                                                                                           |     | 24,000   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 1,2*4*2,5*2                                                                                                                                                         |     | 174,000  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                                              |     | 174,000  | 50,00           | 8 700,00             | CS ÚRS 2014 01     |
| 10 | K   | 184807112 | Odstranění ochrany stromu bedněním                                                                                                                                  | m2  | 174,000  |                 |                      |                    |
| PP |     |           | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění                                                                                                |     |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | dle pol. č. 18480 7111                                                                                                                                              |     |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 174                                                                                                                                                                 |     | 174,000  |                 |                      |                    |
| 11 | K   | 184813211 | Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm                                                                              | m   | 84,000   | 40,00           | 3 360,00             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm                                                                              |     |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 12,0*7                                                                                                                                                              |     | 84,000   |                 |                      |                    |
| 12 | K   | 184813251 | Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm                                                                 | m   | 84,000   | 20,00           | 1 680,00             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm                                                                 |     |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | dle pol. č. 18481 3211                                                                                                                                              |     |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 84                                                                                                                                                                  |     | 84,000   |                 |                      |                    |
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                                                                                  |     |          |                 | 41 220,00            |                    |
| 13 | K   | 913111115 | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní                                                                                                       | kus | 2,000    | 720,00          | 1 440,00             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních                                                                                        |     |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | komunikace v ulici U Stadionu Míru - dle situace stavby, výkres č.D-01 (viz DIO)                                                                                    |     |          |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava        |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|---------------------------|
|    | W   |             | dočasné dopravní značení                                                                                                                                                              |     |          |                 |                      |                           |
|    | W   |             | 1 "E3a - Vzdálenost"                                                                                                                                                                  |     | 1,000    |                 |                      |                           |
|    | W   |             | 1 "Tabule s nápisem - Pozor, výjezd vozidel ze stavby"                                                                                                                                |     | 1,000    |                 |                      |                           |
|    | W   |             | Součet                                                                                                                                                                                |     | 2,000    |                 |                      |                           |
| 14 | K   | 913111215   | Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití                                                                                                    | kus | 240,000  | 2,00            | 480,00               | CS ÚRS 2014 01            |
|    | PP  |             | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115                                                 |     |          |                 |                      |                           |
|    | W   |             | předpokládaná doba použití dočasného dopravního značení - 4 měsíce                                                                                                                    |     |          |                 |                      |                           |
|    | W   |             | 2*30*4                                                                                                                                                                                |     | 240,000  |                 |                      |                           |
| 15 | K   | 913121111   | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní                                                                                                                          | kus | 4,000    | 990,00          | 3 960,00             | CS ÚRS 2014 01            |
|    | PP  |             | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních komunikací v ulici U Stadionu Míru - dle situace stavby, výkres č. D-01 (viz DIO) |     |          |                 |                      |                           |
|    | W   |             | dočasné dopravní značení                                                                                                                                                              |     |          |                 |                      |                           |
|    | W   |             | 1 "A15 - Práce na silnici"                                                                                                                                                            |     | 1,000    |                 |                      |                           |
|    | W   |             | 1 "B20a - Nejvyšší povolená rychlost"                                                                                                                                                 |     | 1,000    |                 |                      |                           |
|    | W   |             | 1 "B26 - Konec všech zákazů"                                                                                                                                                          |     | 1,000    |                 |                      |                           |
|    | W   |             | 1 "C4a - Příkazáný směr objíždění vpravo"                                                                                                                                             |     | 1,000    |                 |                      |                           |
|    | W   |             | Součet                                                                                                                                                                                |     | 4,000    |                 |                      |                           |
| 16 | K   | 913121211   | Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití                                                                                                     | kus | 480,000  | 2,00            | 960,00               | CS ÚRS 2014 01            |
|    | PP  |             | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111                                                 |     |          |                 |                      |                           |
|    | W   |             | předpokládaná doba použití dočasného dopravního značení - 4 měsíce                                                                                                                    |     |          |                 |                      |                           |
|    | W   |             | 4*30*4                                                                                                                                                                                |     | 480,000  |                 |                      |                           |
| 17 | K   | 913321111   | Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4                                                                                                                          | kus | 8,000    | 720,00          | 5 760,00             | CS ÚRS 2014 01            |
|    | PP  |             | Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení směrové desky Z4 základní                                                                                                    |     |          |                 |                      |                           |
|    | W   |             | komunikace v ulici U Stadionu Míru - dle situace stavby, výkres č. D-01 (viz DIO)                                                                                                     |     |          |                 |                      |                           |
|    | W   |             | dočasné dopravní značení                                                                                                                                                              |     |          |                 |                      |                           |
|    | W   |             | 8 "Z4b - Směrová deska pravá"                                                                                                                                                         |     | 8,000    |                 |                      |                           |
| 18 | K   | 913321211   | Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití                                                                                                              | kus | 960,000  | 2,00            | 1 920,00             | CS ÚRS 2014 01            |
|    | PP  |             | Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodičích zařízení k ceně 32-1111                           |     |          |                 |                      |                           |
|    | W   |             | předpokládaná doba použití dočasného dopravního značení - 4 měsíce                                                                                                                    |     |          |                 |                      |                           |
|    | W   |             | 8*30*4                                                                                                                                                                                |     | 960,000  |                 |                      |                           |
| 19 | K   | 962052211.2 | Demontáž nadezdávky opěrné zdi z betonových bloků                                                                                                                                     | m3  | 4,800    | 1 500,00        | 7 200,00             | odvozená z CS ÚRS 2014 01 |
|    | PP  |             | Demontáž nadezdávky opěrné zdi z betonových bloků                                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                           |
|    | W   |             | opěrná zeď nad komunikací - dle situace stavby, výkres č. D-01                                                                                                                        |     |          |                 |                      |                           |
|    | W   |             | betonové bloky průřezu 400 x 300 mm dl. 40 m                                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                           |
|    | W   |             | 40*0,4*0,3                                                                                                                                                                            |     | 4,800    |                 |                      |                           |
| 20 | K   | 9630201.R   | Bourání schodiště s kamennými stupni 6x 300/150 mm, dl. 1,5 m a bočními zídkami                                                                                                       | kus | 1,000    | 2 500,00        | 2 500,00             | R-položka                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| PP |     |           | Bourání schodiště s kamennými stupni 6x 300/150 mm, dl. 1,5 m a bočními zídkami<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- celkový objem 3,0 m3 včetně stupňů, schodišťové desky a bočních zídek včetně základů |     |           |                 |                      |                    |
| W  |     |           | jižní část areálu - dle situace stavby, výkres č.D-01<br>odstranění schodiště                                                                                                                           |     |           |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 1                                                                                                                                                                                                       |     | 1,000     |                 |                      |                    |
| 21 | K   | 9630202.R | Bourání schodiště s betonovými stupni 5x 300/150 mm, dl. 1,5 m                                                                                                                                          | kus | 1,000     | 1 500,00        | 1 500,00             | R-položka          |
| PP |     |           | Bourání schodiště s betonovými stupni 5x 300/150 mm, dl. 1,5 m<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- celkový objem 1,0 m3 včetně stupňů a schodišťové desky                                                |     |           |                 |                      |                    |
| P  |     |           | jižní část areálu - dle situace stavby, výkres č.D-01<br>odstranění schodiště                                                                                                                           |     |           |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 1                                                                                                                                                                                                       |     | 1,000     |                 |                      |                    |
| 22 | K   | 9630203.R | Bourání schodiště s betonovými stupni 10x 300/150 mm, dl. 1,5 m                                                                                                                                         | kus | 1,000     | 5 000,00        | 5 000,00             | R-položka          |
| PP |     |           | Bourání schodiště s betonovými stupni 10x 300/150 mm, dl. 1,5 m<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- celkový objem 1,75 m3 včetně stupňů a schodišťové desky                                              |     |           |                 |                      |                    |
| P  |     |           | jižní část areálu - dle situace stavby, výkres č.D-01<br>odstranění schodiště                                                                                                                           |     |           |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 1                                                                                                                                                                                                       |     | 1,000     |                 |                      |                    |
| 23 | K   | 9630204.R | Bourání schodiště s betonovými stupni 15x 300/150 mm, dl. 1,5 m                                                                                                                                         | kus | 1,000     | 8 500,00        | 8 500,00             | R-položka          |
| PP |     |           | Bourání schodiště s betonovými stupni 15x 300/150 mm, dl. 1,5 m<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- celkový objem 2,65 m3 včetně stupňů a schodišťové desky                                              |     |           |                 |                      |                    |
| P  |     |           | jižní část areálu - dle situace stavby, výkres č.D-01<br>odstranění schodiště                                                                                                                           |     |           |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 1                                                                                                                                                                                                       |     | 1,000     |                 |                      |                    |
| 24 | K   | 9631001.R | Demontáž terénního schodiště z dřevěných prachů - 15 ks, dl. 3,0 m včetně kovového zábradlí                                                                                                             | kus | 1,000     | 2 000,00        | 2 000,00             | R-položka          |
| PP |     |           | Demontáž terénního schodiště z dřevěných prachů - 15 ks, dl. 3,0 m včetně kovového zábradlí                                                                                                             |     |           |                 |                      |                    |
| D  | 997 |           | Přesun sutě                                                                                                                                                                                             |     |           |                 | 21 178,69            |                    |
| 25 | K   | 997221551 | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km<br>Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                          | t   | 115,625   | 24,00           | 2 775,00             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | 33,8 "asfaltový recyklát"                                                                                                                                                                               |     | 33,800    |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 81,825 "odpad z kameniva"                                                                                                                                                                               |     | 81,825    |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                  |     | 115,625   |                 |                      |                    |
| 26 | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů                                                                                                                                        | t   | 2 196,875 | 1,00            | 2 196,88             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                   |     |           |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                 | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Genová<br>soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|    | W   |           | odvoz sutí na skládku ve vzdálenosti 20 km                                                                                            |    |           |                 |                      |                    |
|    | W   |           | příplatek za dalších 19 km                                                                                                            |    |           |                 |                      |                    |
|    | W   |           | (33,8+81,825)*19                                                                                                                      |    | 2 196,875 |                 |                      |                    |
| 27 | K   | 997221561 | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km                                                                                   | t  | 47,144    | 24,00           | 1 131,46             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km               |    |           |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 21,0 "betonový odpad"                                                                                                                 |    | 21,000    |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 11,52 "železobetonový odpad"                                                                                                          |    | 11,520    |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 0,236 "kovový odpad"                                                                                                                  |    | 0,236     |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 1,608 "dřevěný odpad"                                                                                                                 |    | 1,608     |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 12,78 "silniční panely"                                                                                                               |    | 12,780    |                 |                      |                    |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                |    | 47,144    |                 |                      |                    |
| 28 | K   | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů                                                                      | t  | 674,936   | 1,00            | 674,94               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km |    |           |                 |                      |                    |
|    | W   |           | odvoz sutí na skládku ve vzdálenosti 20 km                                                                                            |    |           |                 |                      |                    |
|    | W   |           | příplatek za dalších 19 km                                                                                                            |    |           |                 |                      |                    |
|    | W   |           | (21,0+11,52+1,608)*19                                                                                                                 |    | 648,432   |                 |                      |                    |
|    | W   |           | odvoz kovového odpadu do výkupny druhotných surovin ve vzdálenosti 5 km (uložení bezplatné)                                           |    |           |                 |                      |                    |
|    | W   |           | příplatek za další 4 km                                                                                                               |    |           |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 0,236*4                                                                                                                               |    | 0,944     |                 |                      |                    |
|    | W   |           | odvoz silničních panelů na skládku TS Tábor (Kalová pole Klokoty) ve vzdálenosti 3 km                                                 |    |           |                 |                      |                    |
|    | W   |           | příplatek za další 2 km                                                                                                               |    |           |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 12,78*2                                                                                                                               |    | 25,560    |                 |                      |                    |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                |    | 674,936   | 40,00           | 6 510,76             | CS ÚRS 2014 01     |
| 29 | K   | 997221611 | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                          | t  | 162,769   |                 |                      |                    |
|    | PP  |           | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí                                                                          |    |           |                 |                      |                    |
| 30 | K   | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)                                                                         | t  | 21,000    | 50,00           | 1 050,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového                                                              |    |           |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 21,0 "betonový odpad"                                                                                                                 |    | 21,000    |                 |                      |                    |
| 31 | K   | 997221825 | Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)                                                                   | t  | 11,520    | 50,00           | 576,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového                                                        |    |           |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 11,52 "železobetonový odpad"                                                                                                          |    | 11,520    |                 |                      |                    |
| 32 | K   | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)                                                               | t  | 1,608     | 300,00          | 482,40               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného                                                               |    |           |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 1,608 "dřevěný odpad"                                                                                                                 |    | 1,608     |                 |                      |                    |
| 33 | K   | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)                                                              | t  | 33,800    | 50,00           | 1 690,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů                                                   |    |           |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 33,8 "asfaltový recyklát"                                                                                                             |    | 33,800    |                 |                      |                    |
| 34 | K   | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)                                                                         | t  | 81,825    | 50,00           | 4 091,25             | CS ÚRS 2014 01     |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava           |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|------------------------------|
| PP |     |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva             |    |          |                 |                      |                              |
| W  |     |             | 81,825 "odpad z kameniva"                                                            |    | 81,825   |                 |                      |                              |
| D  | 998 |             | Přesun hmot                                                                          |    |          |                 | 51,62                |                              |
| 35 | K   | 998231311   | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m                  | t  | 2,581    | 20,00           | 51,62                | CS ÚRS 2014 01               |
| PP |     |             | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m        |    |          |                 |                      |                              |
| D  | PSV |             | Práce a dodávky PSV                                                                  |    |          |                 | 750,00               |                              |
| D  | 766 |             | Konstrukce truhlářské                                                                |    |          |                 | 200,00               |                              |
| 36 | K   | 766311811.1 | Demontáž provizorního dřevěného schodišťového zábradlí venkovního                    | m  | 4,000    | 50,00           | 200,00               | odvozená z CS<br>URS 2014 01 |
| PP |     |             | Demontáž provizorního dřevěného schodišťového zábradlí venkovního                    |    |          |                 |                      |                              |
| D  | 767 |             | Konstrukce zámečnické                                                                |    |          |                 | 550,00               |                              |
| 37 | K   | 767161823   | Demontáž zábradlí schodišťového nerozebiratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg     | m  | 11,000   | 50,00           | 550,00               | CS ÚRS 2014 01               |
| PP |     |             | Demontáž zábradlí schodišťového nerozebiratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg |    |          |                 |                      |                              |
| W  |     |             | jižní část areálu - dle situace stavby, výkres č.D-01                                |    |          |                 |                      |                              |
| W  |     |             | zábradlí u schodiště 15x 300/150                                                     |    |          |                 |                      |                              |
| W  |     |             | 5,5*2                                                                                |    | 11,000   |                 |                      |                              |

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II. etapa - EU  
Objekt: 005 - SO-05 Komunikace, EU a Město Tábor  
Soupis: 501 - Komunikace  
Úroveň 3:

## 501.1 - Komunikace, EU

|                                               |        |        |             |
|-----------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| KSO:                                          | 822 27 | CC-CZ: |             |
| Místo:                                        | Tábor  | Datum: | 02.05.2015  |
| Zadavatel:                                    |        | IČ:    | 00253014    |
| MĚSTO TÁBOR                                   |        | DIČ:   | CZ253014    |
| Uchazeč:                                      |        | IČ:    | 42407559    |
| DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor |        | DIČ:   | CZ42407559  |
| Projektant:                                   |        | IČ:    | 10319107    |
| Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury         |        | DIČ:   | CZ571170102 |
| Poznámka:                                     |        |        |             |

|                      |                                     |                                                     |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Cena bez DPH         | 4 753 185,14                        |                                                     |
| DPH základní snížená | Základ daně<br>4 753 185,14<br>0,00 | Výše daně<br>21,00%<br>15,00%<br>998 168,88<br>0,00 |
| Cena s DPH           | V CZK                               | 5 751 354,02                                        |



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Miru (Sokolská plovárna v Táboře) - II. etapa - EU

Objekt:

005 - SO-05 Komunikace, EU a Město Tábor

Soupis:

501 - Komunikace

Úroveň 3:

## 501.1 - Komunikace, EU

Místo:

Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing. arch. Šiměček Atelier

Úchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

| Kód dílu - Popis                                                                   | Cena celkem [CZK]   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                                                      |                     |
| HSV - Práce a dodávky HSV                                                          | <b>4 753 185,14</b> |
| 1 - Zemní práce                                                                    | 0,00                |
| 11 - Přípravné a přidružené práce                                                  | 108 395,00          |
| 13 - Zemní práce                                                                   | 578 771,65          |
| 21 - Úprava podloží a základové spáry                                              | 48 912,44           |
| 27 - Základy                                                                       | 305 397,75          |
| 31 - Zdi podpěrné a volné                                                          | 26 666,85           |
| 32 - Zdi přehradní a opěrné                                                        | 560 810,25          |
| 43 - Schodiště                                                                     | 169 848,88          |
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch                                | 1 210 548,64        |
| 57 - Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch          | 354 906,11          |
| 59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch                    | 311 764,86          |
| 62 - Úprava povrchů vnějších                                                       | 720,15              |
| 8 - Trubní vedení                                                                  | 8 922,73            |
| 91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | 643 241,27          |

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb   | 150 195,80        |
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | 12 927,88         |
| 997 - Přesun sutě                                               | 137 211,06        |
| <b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>                                | <b>123 943,82</b> |
| 762 - Konstrukce tesařské                                       | 123 943,82        |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Miru (Sokołská plovárna v Táboře) - II. etapa - EU

Objekt:

005 - SO-05 Komunikace, EU a Město Tábor

Soupis:

501 - Komunikace

Úroveň 3:

## 501.1 - Komunikace, EU

Místo:

Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing. arch. Šimeček Atelier Architektury

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Gena celkem<br>[CZK] | Genová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|

### Náklady soupisu celkem

4 753 185,14

#### D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

4 629 241,32

0,00

D 11 Přípravné a přidružené práce

108 395,00

|   |   |              |                                                 |    |        |        |          |                |
|---|---|--------------|-------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 1 | K | 113106003RA0 | Rozebrání beton.dlažby a podkladu, pl.do 200 m2 | m2 | 10,000 | 150,00 | 1 500,00 | CS RTS 2013 01 |
|---|---|--------------|-------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

pp Rozebrání beton.dlažby a podkladu, pl.do 200 m2

vv výkres č. B-02, vegetační tvárnice

vv 10

|   |   |           |                                                                 |    |           |       |           |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|----------------|
| 2 | K | 113107212 | Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm | m2 | 2 160,000 | 15,00 | 32 400,00 | CS ÚRS 2014 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|----------------|

pp Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

vv výkres č. B-02, stávající komunikace

vv 2160

|   |   |              |                                                   |    |        |       |          |                |
|---|---|--------------|---------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 3 | K | 113107213R00 | Odstanění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.30 cm | m2 | 95,000 | 25,00 | 2 375,00 | CS RTS 2013 01 |
|---|---|--------------|---------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|

pp Odstanění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.30 cm

vv stávající atletická dráha

vv 95

|   |   |           |                                                                                   |    |           |       |           |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|----------------|
| 4 | K | 113154225 | Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | m2 | 2 160,000 | 32,00 | 69 120,00 | CS ÚRS 2014 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|----------------|

pp Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm

vv výkres č. B-02, stávající asfaltový povrch

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                        | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Genová<br>soustava |
|----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|    | WV  |              | 2160                                                                         |    | 2 160,000 |                 |                      |                    |
| 5  | K   | 11320211R00  | Vytrhání obrub z krajníků nebo obručníků stojatých                           | m  | 100,000   | 30,00           | 3 000,00             | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Vytrhání obrub z krajníků nebo obručníků stojatých                           |    |           |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | horní parkoviště                                                             |    |           |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | 100                                                                          |    | 100,000   |                 |                      |                    |
| D  | 13  |              | Zemní práce                                                                  |    |           |                 | 578 771,65           |                    |
| 6  | K   | 121100002RAB | Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozprostření v tl. 30 cm | m3 | 472,500   | 160,00          | 75 600,00            | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozprostření v tl. 30 cm |    |           |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | výkres č. B-02, C-03                                                         |    |           |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | 75*25*0,3                                                                    |    | 562,500   |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | -275*0,3                                                                     |    | -82,500   |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | -115*0,3 "odpočet chodníku v areálu plav.stadionu"                           |    | -34,500   |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | sejmutí ornice v tl. 30 cm (pro chodníky)                                    |    |           |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | 90*0,3                                                                       |    | 27,000    |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | Součet                                                                       |    | 472,500   |                 |                      |                    |
| 7  | K   | 122201402R00 | Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3                                      | m3 | 536,230   | 50,00           | 26 811,50            | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3                                      |    |           |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | chybějící zemina do násypů a obsypů                                          |    |           |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | (672,78+884)-(637,50+105,05+276+2)                                           |    | 536,230   |                 |                      |                    |
| 8  | K   | 122202202R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3                                    | m3 | 606,500   | 60,00           | 36 390,00            | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3                                    |    |           |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | výkres č. B-02, C-03                                                         |    |           |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | 85*15*0,5                                                                    |    | 637,500   |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | -275*0,1                                                                     |    | -27,500   |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | -115*0,1 "odpočet chodníku v areálu plav.stadionu"                           |    | -11,500   |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | odkopávky v tl. 10 cm (pro chodníky)                                         |    |           |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | 80*0,1                                                                       |    | 8,000     |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | Součet                                                                       |    | 606,500   |                 |                      |                    |
| 9  | K   | 122202209R00 | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3                           | m3 | 606,500   | 1,00            | 606,50               | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3                           |    |           |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | k pol.č. 12220 2202                                                          |    |           |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | 618                                                                          |    | 618,000   |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | -115*0,1 "odpočet chodníku v areálu plav.stadionu"                           |    | -11,500   |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | Součet                                                                       |    | 606,500   |                 |                      |                    |
| 10 | K   | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ                            | m3 | 105,044   | 150,00          | 15 756,60            | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ                            |    |           |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | výkres č. C-09, C-10 - opěrná zeď                                            |    |           |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | trativod                                                                     |    |           |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 11 | K   | 13220119R00  | 0,5*0,5*380<br>výkres č. C-11 schodiště č. 1<br>0,4*0,9*2,3*2+0,4*0,9*1,5<br>výkres č. C-12 schodiště č. 2<br>0,4*0,9*4,8*2+0,4*0,9*1,5<br>výkres č. C-13 schodiště č. 3<br>0,4*0,9*4,6*2+0,4*0,9*1,5<br>Součet | m3 | 105,050   | 1,00            | 105,05               | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3                                                                                                                                                              |    |           |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3<br>k pol.č.13220 1110                                                                                                                                        |    |           |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | 105,05                                                                                                                                                                                                          |    | 105,050   |                 |                      |                    |
| 12 | K   | 13220121R00  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ<br>Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ<br>výkres č. C-09, C-10 - opěrná zed'<br>(1,5+2,5)/2*1,5*92                                                | m3 | 276,000   | 150,00          | 41 400,00            | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ                                                                                                                                                                |    |           |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | 276,000                                                                                                                                                                                                         |    | 276,000   |                 |                      |                    |
| 13 | K   | 13220121R00  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3<br>Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3<br>k pol.č. 13220 1212                                                                                 | m3 | 276,000   | 1,00            | 276,00               | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3                                                                                                                                                              |    |           |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | 276,000                                                                                                                                                                                                         |    | 276,000   |                 |                      |                    |
| 14 | K   | 133201109R00 | Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3<br>Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3<br>k pol.č.133301101                                                                                         | m3 | 2,000     | 1,00            | 2,00                 | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3                                                                                                                                                                 |    |           |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | 2,000                                                                                                                                                                                                           |    | 2,000     |                 |                      |                    |
| 15 | K   | 133301101R00 | Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3<br>Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3<br>výkres č. B-02 - dopravní značky<br>0,5*0,5*0,8*10                                                                                    | m3 | 2,000     | 230,00          | 460,00               | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3                                                                                                                                                                               |    |           |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | 2,000                                                                                                                                                                                                           |    | 2,000     |                 |                      |                    |
| 16 | K   | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m<br>Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m<br>276+610+105,05*2<br>884+(632,78-536,23)<br>-115*0,1 "odpočet chodníku v areálu plav.stadionu"<br>Součet   | m3 | 1 962,100 | 24,00           | 47 090,40            | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m                                                                                                                                                                 |    |           |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | 276+610+105,05*2                                                                                                                                                                                                |    | 993,050   |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | 884+(632,78-536,23)                                                                                                                                                                                             |    | 980,550   |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | -115*0,1 "odpočet chodníku v areálu plav.stadionu"                                                                                                                                                              |    | -11,500   |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | Součet                                                                                                                                                                                                          |    | 1 962,100 |                 |                      |                    |
| 17 | K   | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m<br>Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m<br>chybějící zemina na do násypů a obsypů<br>536,23<br>odvoz přebytečné zeminy na skládku                | m3 | 544,230   | 70,00           | 38 096,10            | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                                                                                                                                               |    |           |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | 536,23                                                                                                                                                                                                          |    | 536,230   |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                       | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| VV |     |              | 8,0 "zemina z odkopávek"                                                    |    | 8,000     |                 |                      |                    |
| VV |     |              | Součet                                                                      |    | 544,230   |                 |                      |                    |
| 18 | K   | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km                          | m3 | 80,000    | 7,00            | 560,00               | CS RTS 2013 01     |
| PP |     |              | Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km                          |    |           |                 |                      |                    |
| VV |     |              | odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km                     |    |           |                 |                      |                    |
| VV |     |              | příplatek za dalších 10 km                                                  |    |           |                 |                      |                    |
| VV |     |              | 8,0*10                                                                      |    | 80,000    |                 |                      |                    |
| 19 | K   | 162702499R00 | Poplatek za skládku zeminy                                                  | m3 | 8,000     | 60,00           | 480,00               | CS RTS 2013 01     |
| PP |     |              | Poplatek za skládku zeminy                                                  |    |           |                 |                      |                    |
| VV |     |              | přebytečná zemina z odkopávek                                               |    |           |                 |                      |                    |
| VV |     |              | 8,0                                                                         |    | 8,000     |                 |                      |                    |
| 20 | K   | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3                          | m3 | 980,550   | 50,00           | 49 027,50            | CS RTS 2013 01     |
| PP |     |              | Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3                          |    |           |                 |                      |                    |
| VV |     |              | 884+632,78-536,23                                                           |    | 980,550   |                 |                      |                    |
| 21 | K   | 171101105R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS                            | m3 | 884,000   | 74,00           | 65 416,00            | CS RTS 2013 01     |
| PP |     |              | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS                            |    |           |                 |                      |                    |
| VV |     |              | výkres č. B-02, C-03                                                        |    |           |                 |                      |                    |
| VV |     |              | 65*16*0,85                                                                  |    | 884,000   |                 |                      |                    |
| 22 | K   | 171102121R00 | Uložení sypaniny do násypů z hor. nesoud.kamenitých                         | m3 | 276,000   | 50,00           | 13 800,00            | CS RTS 2013 01     |
| PP |     |              | Uložení sypaniny do násypů z hor. nesoud.kamenitých                         |    |           |                 |                      |                    |
| 23 | K   | 1711201201   | Uložení sypaniny na skládky                                                 | m3 | 8,000     | 9,00            | 72,00                | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |              | Uložení sypaniny na skládky                                                 |    |           |                 |                      |                    |
| VV |     |              | přebytečná zemina z odkopávek                                               |    |           |                 |                      |                    |
| VV |     |              | 8,0                                                                         |    | 8,000     |                 |                      |                    |
| 24 | K   | 175200010RAB | Obsyp objektu prohozenou zemínou hutněný, dovoz zeminy ze vzdálenosti 500 m | m3 | 632,780   | 200,00          | 126 556,00           | CS RTS 2013 01     |
| PP |     |              | Obsyp objektu prohozenou zemínou hutněný, dovoz zeminy ze vzdálenosti 500 m |    |           |                 |                      |                    |
| VV |     |              | výkres č. C-09, C-01 opěrná zeď                                             |    |           |                 |                      |                    |
| VV |     |              | (0,2+0,4)/2*0,9*92                                                          |    | 24,840    |                 |                      |                    |
| VV |     |              | (0,2+0,3)/2*0,4*92                                                          |    | 9,200     |                 |                      |                    |
| VV |     |              | (1+1,2)/2*0,7*92                                                            |    | 70,840    |                 |                      |                    |
| VV |     |              | okolo obrubníků                                                             |    |           |                 |                      |                    |
| VV |     |              | 0,3*1,5*(75*2+55+75+65*2+5,5*4+95+735)                                      |    | 567,900   |                 |                      |                    |
| VV |     |              | -40                                                                         |    | -40,000   |                 |                      |                    |
| VV |     |              | Součet                                                                      |    | 632,780   |                 |                      |                    |
| 25 | K   | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním                            | m2 | 3 355,500 | 12,00           | 40 266,00            | CS RTS 2013 01     |
| PP |     |              | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním                            |    |           |                 |                      |                    |
| VV |     |              | výkres č. B-02, C-03                                                        |    |           |                 |                      |                    |
| VV |     |              | asfaltové plochy                                                            |    |           |                 |                      |                    |
| VV |     |              | (1810+25)*1,1                                                               |    | 2 018,500 |                 |                      |                    |

| pČ                                                                                            | Typ | Kód                                                | Popis                                                                                      | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Genová<br>soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W betonové plochy                                                                             |     |                                                    |                                                                                            |    |           |                 |                      |                    |
| W                                                                                             |     | 1240*1,1                                           |                                                                                            |    | 1 364,000 |                 |                      |                    |
| W                                                                                             |     | 80*1,1                                             |                                                                                            |    | 88,000    |                 |                      |                    |
| W                                                                                             |     | -115 "odpočet chodniku v areálu plav.stadionu"     |                                                                                            |    | -115,000  |                 |                      |                    |
| W                                                                                             |     | Součet                                             |                                                                                            |    | 3 355,500 |                 |                      |                    |
| D 21 Úprava podloží a základové spáry                                                         |     |                                                    |                                                                                            |    |           |                 |                      |                    |
| 26                                                                                            | K   | 211971110R00                                       | Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5                                          | m2 | 760,000   | 20,00           | 15 200,00            | CS RTS 2013 01     |
| PP Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5                                          |     |                                                    |                                                                                            |    |           |                 |                      |                    |
| W                                                                                             |     | výkres č. C-09, C-10 - trativody                   |                                                                                            |    |           |                 |                      |                    |
| W                                                                                             |     | 0,5*4*380                                          |                                                                                            |    | 760,000   |                 |                      |                    |
| 27                                                                                            | K   | 212810010RAD                                       | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a obsyp šterkopískem, trubky d 160 mm | m  | 380,000   | 53,60           | 20 368,00            | CS RTS 2013 01     |
| PP Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a obsyp šterkopískem, trubky d 160 mm |     |                                                    |                                                                                            |    |           |                 |                      |                    |
| W                                                                                             |     | výkres č. C-09, C-10 komunikace a parkovací plochy |                                                                                            |    | 359,000   |                 |                      |                    |
| W                                                                                             |     | 177+182                                            |                                                                                            |    |           |                 |                      |                    |
| W                                                                                             |     | napojení na kanalizace                             |                                                                                            |    |           |                 |                      |                    |
| W                                                                                             |     | 4*3+3*3                                            |                                                                                            |    | 21,000    |                 |                      |                    |
| W                                                                                             |     | Součet                                             |                                                                                            |    | 380,000   |                 |                      |                    |
| 28                                                                                            | M   | 67352027                                           | geotextilie silniční PK- Tex PP 60 230 g/m2                                                | m2 | 836,000   | 14,00           | 11 704,00            | CS RTS 2013 01     |
| PP geotextilie silniční PK- Tex PP 60 230 g/m2                                                |     |                                                    |                                                                                            |    |           |                 |                      |                    |
| W                                                                                             |     | 760                                                |                                                                                            |    | 760,000   |                 |                      |                    |
| W                                                                                             |     | 760*0,1 "ztratině 10%"                             |                                                                                            |    | 76,000    |                 |                      |                    |
| W                                                                                             |     | Součet                                             |                                                                                            |    | 836,000   |                 |                      |                    |
| 29                                                                                            | K   | 998225111R00                                       | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný                                              | t  | 164,044   | 10,00           | 1 640,44             | CS RTS 2013 01     |
| PP Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný                                              |     |                                                    |                                                                                            |    |           |                 |                      |                    |
| D 27 Základy                                                                                  |     |                                                    |                                                                                            |    |           |                 |                      |                    |
| 30                                                                                            | K   | 273321411R00                                       | Železobeton základových desek C 25/30 XF2                                                  | m3 | 39,600    | 2 790,00        | 110 484,00           | CS RTS 2013 01     |
| PP Železobeton základových desek C 25/30 XF2                                                  |     |                                                    |                                                                                            |    |           |                 |                      |                    |
| W                                                                                             |     | výkres č. C-09, C-10 - opěrná zeď                  |                                                                                            |    |           |                 |                      |                    |
| W                                                                                             |     | 1,1*0,4*90                                         |                                                                                            |    | 39,600    |                 |                      |                    |
| 31                                                                                            | K   | 273351215R00                                       | Bednění stěn základových desek - zřízení                                                   | m2 | 71,120    | 610,00          | 43 383,20            | CS RTS 2013 01     |
| PP Bednění stěn základových desek - zřízení                                                   |     |                                                    |                                                                                            |    |           |                 |                      |                    |
| W                                                                                             |     | výkres č. C-09, C-10 - opěrná zeď                  |                                                                                            |    |           |                 |                      |                    |
| W                                                                                             |     | 0,4*2*90-0,4*1,1*2                                 |                                                                                            |    | 71,120    |                 |                      |                    |
| 32                                                                                            | K   | 273351216R00                                       | Bednění stěn základových desek - odstranění                                                | m2 | 71,120    | 110,00          | 7 823,20             | CS RTS 2013 01     |
| PP Bednění stěn základových desek - odstranění                                                |     |                                                    |                                                                                            |    |           |                 |                      |                    |
| W                                                                                             |     | k pol.č. 273351215                                 |                                                                                            |    |           |                 |                      |                    |
| W                                                                                             |     | 71,12                                              |                                                                                            |    | 71,120    |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                         | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Genová<br>soustava |
|----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 33 | K   | 273361214R00 | Výztuž základových desek do 12 mm z oceli 10 505                              | t  | 0,498    | 27 500,00       | 13 695,00            | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Výztuž základových desek do 12 mm z oceli 10 505                              |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | č. 2                                                                          |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 0,427                                                                         |    | 0,427    |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | č. 3                                                                          |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 0,107/3*2                                                                     |    | 0,071    |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | Součet                                                                        |    | 0,498    |                 |                      |                    |
| 34 | K   | 273361921RT8 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí                                  | t  | 1,584    | 27 500,00       | 43 560,00            | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí                                  |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | průměr drátu 8,0 mm, oka 100/100 mm                                           |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 0,008*1*2*90*1,1                                                              |    | 1,584    |                 |                      |                    |
| 35 | K   | 274310030RA0 | Základový pas z betonu C 16/20, vč. bednění                                   | m3 | 9,900    | 5 450,00        | 53 955,00            | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Základový pas z betonu C 16/20, vč. bednění                                   |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. C-11 schodiště č. 1                                                 |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 0,4*0,9*2,3*2+0,4*0,9*1,5                                                     |    | 2,196    |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. C-12 schodiště č. 2                                                 |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 0,4*0,9*4,6*2+0,4*0,9*1,5                                                     |    | 3,852    |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. C-13 schodiště č. 3                                                 |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 0,4*0,9*4,6*2+0,4*0,9*1,5                                                     |    | 3,852    |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | Součet                                                                        |    | 9,900    |                 |                      |                    |
| 36 | K   | 275310030RAA | Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění, šterkopiskový podklad 10 cm | m3 | 2,000    | 5 950,05        | 11 900,10            | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění, šterkopiskový podklad 10 cm |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. B-02, dopravní značky                                               |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 0,5*0,5*0,8*10                                                                |    | 2,000    |                 |                      |                    |
| 37 | K   | 998153131R00 | Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m                              | t  | 137,315  | 150,00          | 20 597,25            | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m                              |    |          |                 |                      |                    |
| D  | 31  |              | Zdi podpěrné a volné                                                          |    |          |                 | 26 666,85            |                    |
| 38 | K   | 317322411R00 | Beton říms železový C 25/30 XF2                                               | m3 | 5,690    | 2 910,00        | 16 557,90            | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Beton říms železový C 25/30 XF2                                               |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. C-11 schodiště č. 1                                                 |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 0,5*2,3*2*0,1                                                                 |    | 0,230    |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. C-12 schodiště č. 2                                                 |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 0,5*4,9*2+0,1                                                                 |    | 5,000    |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. C-13 schodiště č. 3                                                 |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 0,5*4,6*2*0,1                                                                 |    | 0,460    |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | Součet                                                                        |    | 5,690    |                 |                      |                    |
| 39 | K   | 317351105R00 | Bednění říms - zřízení                                                        | m2 | 7,290    | 670,00          | 4 884,30             | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Bednění říms - zřízení                                                        |    |          |                 |                      |                    |



| PČ | Typ | Kód          | Popis                                              | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Genová<br>soustava |
|----|-----|--------------|----------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W  |     |              | výkres č. C-11 schodiště č. 1                      |    | 0,990    |                 |                      |                    |
| W  |     |              | 0,15*2,3*2+0,15*0,5*4                              |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |              | výkres č. C-12 schodiště č. 2                      |    | 3,240    |                 |                      |                    |
| W  |     |              | 0,15*2*4,9*2+0,5*0,15*4                            |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |              | výkres č. C-13 schodiště č. 3                      |    | 3,060    |                 |                      |                    |
| W  |     |              | 0,15*2*4,6*2+0,5*0,15*4                            |    | 7,290    |                 |                      |                    |
| W  |     |              | Součet                                             |    |          |                 |                      |                    |
| 40 | K   | 317351106R00 | Bednění říms - odstranění                          | m2 | 7,290    | 135,00          | 984,15               | CS RTS 2013 01     |
| PP |     |              | Bednění říms - odstranění                          |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |              | k pol.č. 317351105                                 |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |              | 7,29                                               |    | 7,290    |                 |                      |                    |
| 41 | K   | 317361921RT4 | Výztuž překladů a říms ze svařovaných sítí         | t  | 0,075    | 27 500,00       | 2 062,50             | CS RTS 2013 01     |
| PP |     |              | Výztuž překladů a říms ze svařovaných sítí         |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |              | průměr drátu 6,0 mm, oka 100/100 mm                |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |              | výkres č. C-11 schodiště č. 1                      |    | 0,015    |                 |                      |                    |
| W  |     |              | 0,006*0,5*2,3*2*1,1                                |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |              | výkres č. C-12 schodiště č. 2                      |    | 0,032    |                 |                      |                    |
| W  |     |              | 0,006*0,5*4,9*2*1,1                                |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |              | výkres č. C-13 schodiště č. 3                      |    | 0,028    |                 |                      |                    |
| W  |     |              | 0,006*0,5*4,3*2*1,1                                |    | 0,075    |                 |                      |                    |
| W  |     |              | Součet                                             |    |          |                 |                      |                    |
| 42 | K   | 998153131R00 | Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m   | t  | 14,520   | 150,00          | 2 178,00             | CS RTS 2013 01     |
| PP |     |              | Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m   |    |          |                 |                      |                    |
| D  | 32  |              | Zdi přehradní a opěrné                             |    |          |                 | 560 810,25           |                    |
| 43 | K   | 327213345R00 | Zdivo nadzákl. opěrné z lom.kam., obkladní výspár. | m3 | 4,720    | 4 800,00        | 22 656,00            | CS RTS 2013 01     |
| PP |     |              | Zdivo nadzákl. opěrné z lom.kam., obkladní výspár. |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |              | výkres č. C-11 schodiště č. 1                      |    | 0,920    |                 |                      |                    |
| W  |     |              | 0,5*0,4*2,3*2                                      |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |              | výkres č. C-12 schodiště č. 2                      |    | 1,960    |                 |                      |                    |
| W  |     |              | 0,5*0,4*4,9*2                                      |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |              | výkres č. C-13 schodiště č. 3                      |    | 1,840    |                 |                      |                    |
| W  |     |              | 0,5*0,4*4,6*2                                      |    | 4,720    |                 |                      |                    |
| W  |     |              | Součet                                             |    |          |                 |                      |                    |
| 44 | K   | 327321825R00 | Zdi a valy ze železobetonu pohledového C 25/30     | m3 | 59,400   | 2 910,00        | 172 854,00           | CS RTS 2013 01     |
| PP |     |              | Zdi a valy ze železobetonu pohledového C 25/30     |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |              | výkres č. C-09, C-10 - opěrná zeď                  |    | 11,250   |                 |                      |                    |
| W  |     |              | 0,4*(0,9+1,6)/2*22,50                              |    | 16,650   |                 |                      |                    |
| W  |     |              | 0,4*(1,6+2,1)/2*22,50                              |    |          |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                   | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|--------------|---------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|    | VV  |              | 0,4*(1,6+2,1)/2*22,50                                   |    | 16,650   |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 0,4*(1,6+1,7)/2*22,50                                   |    | 14,850   |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | Součet                                                  |    | 59,400   |                 |                      |                    |
| 45 | K   | 327351010R00 | Obednění opěrných zdí ploch rovinných                   | m2 | 339,180  | 650,00          | 220 467,00           | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Obednění opěrných zdí ploch rovinných                   |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. C-09, C-10 - opěrná zeď                       |    | 190,680  |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 2,10*2*22,50*2+0,4*2,1*2                                |    | 72,000   |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 1,6*2*22,50                                             |    | 76,500   |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 1,7*2*22,50                                             |    | 339,180  |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | Součet                                                  |    |          |                 |                      |                    |
| 46 | K   | 327352010R00 | Odbednění opěrných zdí ploch rovinných                  | m2 | 339,180  | 130,00          | 44 093,40            | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Odbednění opěrných zdí ploch rovinných                  |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | k pol.č. 327351010                                      |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 339,18                                                  |    | 339,180  |                 |                      |                    |
| 47 | K   | 327361007R00 | Výztuž zdí a valů z oceli 10 505, D do 12 mm            | t  | 0,057    | 27 500,00       | 1 567,50             | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Výztuž zdí a valů z oceli 10 505, D do 12 mm            |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | pozice 3                                                |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 0,170/3                                                 |    | 0,057    |                 |                      |                    |
| 48 | K   | 327368211R00 | Výztuž opěrných zdí svařovanou sítí z ocel. drátů       | t  | 2,664    | 27 500,00       | 73 260,00            | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Výztuž opěrných zdí svařovanou sítí z ocel. drátů       |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 0,008*(1,6+2,1)/2*2*90                                  |    | 2,664    |                 |                      |                    |
| 49 | K   | 998153131R00 | Přesun hmot, zdí a valy samostatné zděné do 20 m        | t  | 172,749  | 150,00          | 25 912,35            | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Přesun hmot, zdí a valy samostatné zděné do 20 m        |    |          |                 |                      |                    |
| D  | 43  |              | Schodiště                                               |    |          |                 | 169 848,88           |                    |
| 50 | K   | 43431116R00  | Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30 XF 2 | m  | 49,500   | 2 900,00        | 143 550,00           | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30 XF 2 |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. C-11 schodiště č. 1                           |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 8*1,5                                                   |    | 12,000   |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. C-12 schodiště č. 2                           |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 1,5*13                                                  |    | 19,500   |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. C-13 schodiště č. 3                           |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 12*1,5                                                  |    | 18,000   |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | Součet                                                  |    | 49,500   |                 |                      |                    |
| 51 | K   | 434351141R00 | Bednění stupňů přímočarých - zřízení                    | m2 | 8,663    | 650,00          | 5 630,95             | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Bednění stupňů přímočarých - zřízení                    |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. C-11 schodiště č. 1                           |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 0,175*1,5*8                                             |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. C-12 schodiště č. 2                           |    | 2,100    |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                            | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Genová<br>soustava |
|----|-----|--------------|--------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|    | VV  |              | 0,175*1,5*13                                     |    | 3,413    |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. C-13 schodiště č. 3                    |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 0,175*1,5*12                                     |    | 3,150    |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | Součet                                           |    | 8,663    |                 |                      |                    |
| 52 | K   | 434351142R00 | Bednění stupňů přímočarých - odstranění          | m2 | 8,663    | 110,00          | 952,93               | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Bednění stupňů přímočarých - odstranění          |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | k pol.č. 434351141                               |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 8,663                                            |    | 8,663    |                 |                      |                    |
| 53 | K   | 451535111R00 | Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze šterku          | m3 | 5,310    | 795,00          | 4 221,45             | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze šterku          |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. C-11 schodiště č. 1                    |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 1,5*2,3*0,3                                      |    | 1,035    |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. C-12 schodiště č. 2                    |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 1,5*4,9*0,3                                      |    | 2,205    |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. C-13 schodiště č. 3                    |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 1,5*4,6*0,3                                      |    | 2,070    |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | Součet                                           |    | 5,310    |                 |                      |                    |
| 54 | K   | 631315711R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 XF2     | m3 | 3,180    | 2 850,00        | 9 063,00             | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 XF2     |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. C-11 schodiště č. 1                    |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 1,5*2,3*0,2                                      |    | 0,690    |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. C-12 schodiště č. 2                    |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 1,5*4,3*0,2                                      |    | 1,290    |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. C-13 schodiště č. 3                    |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 1,5*4*0,2                                        |    | 1,200    |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | Součet                                           |    | 3,180    |                 |                      |                    |
| 55 | K   | 631361921RT4 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených  | t  | 0,106    | 27 500,00       | 2 915,00             | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených  |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | průměr drátu 6,0 mm, oka 100/100 mm              |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. C-11 schodiště č. 1                    |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 0,006*1,5*2,3*1,1                                |    | 0,023    |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. C-12 schodiště č. 2                    |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 0,006*1,5*4,3*1,1                                |    | 0,043    |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. C-13 schodiště č. 3                    |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 0,006*1,5*4*1,1                                  |    | 0,040    |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | Součet                                           |    | 0,106    |                 |                      |                    |
| 56 | K   | 998153131R00 | Přesun hmot, zdi a valy samostatně zděné do 20 m | t  | 23,437   | 150,00          | 3 515,55             | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Přesun hmot, zdi a valy samostatně zděné do 20 m |    |          |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                         | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Genová<br>soustava |
|----|-----|--------------|---------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| D  | 56  |              | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch                |    |           |                 | 1 210 548,64         |                    |
| 57 | K   | 56475111R00  | Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 15 cm            | m2 | 138,000   | 90,00           | 12 420,00            | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 15 cm            |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. C-09, C-10 - opěrná zed'                            |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 1,5*92                                                        |    | 138,000   |                 |                      |                    |
| 58 | K   | 564752114R00 | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 18 cm             | m2 | 893,000   | 117,00          | 104 481,00           | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 18 cm             |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. B-02, C-03 - parkovací plochy                       |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 80+780+27+6                                                   |    | 893,000   |                 |                      |                    |
| 59 | K   | 564762113R00 | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 22 cm             | m2 | 1 810,000 | 143,00          | 258 830,00           | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 22 cm             |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. B-02, C-02 komunikace                               |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 1810                                                          |    | 1 810,000 |                 |                      |                    |
| 60 | K   | 564791111R00 | Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm            | m3 | 596,070   | 560,00          | 333 799,20           | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm            |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. B-02, C-03                                          |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | komunikace + park.plochy a chodníky                           |    | 616,770   |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | (1810+893+412)*1,1*0,18                                       |    | -20,700   |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | -115*0,18 "odpočet chodníku v areálu plav.stadionu"           |    | 596,070   |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | Součet                                                        |    | 1 206,000 | 32,00           | 38 592,00            | CS RTS 2013 01     |
| 61 | K   | 564801112R00 | Podklad ze štěrku drti po zhutnění tloušťky 4 cm fr. 4-8 mm   | m2 |           |                 |                      |                    |
|    | PP  |              | Podklad ze štěrku drti po zhutnění tloušťky 4 cm fr. 4-8 mm   |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. B-02, C-03 - parkovací plochy                       |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 80+780+27+6                                                   |    | 893,000   |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | Mezisoučet                                                    |    | 893,000   |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | chodníky                                                      |    | 347,000   |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 305+42                                                        |    | 65,000    |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 65                                                            |    | -99,000   |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | -99 "odpočet chodníku v areálu plav.stadionu"                 |    | 313,000   |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | Mezisoučet                                                    |    | 1 206,000 |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | Součet                                                        |    | 313,000   | 60,00           | 18 780,00            | CS RTS 2013 01     |
| 62 | K   | 564831111R00 | Podklad ze štěrku drti po zhutnění tloušťky 10 cm fr. 8-16 mm | m2 |           |                 |                      |                    |
|    | PP  |              | Podklad ze štěrku drti po zhutnění tloušťky 10 cm fr. 8-16 mm |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. B-02, C-03 - chodníky                               |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 305+42                                                        |    | 347,000   |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 65                                                            |    | 65,000    |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | -99 "odpočet chodníku v areálu plav.stadionu"                 |    | -99,000   |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | Součet                                                        |    | 313,000   |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                  | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Genová<br>soustava |
|----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 63 | K   | 56514111RT2  | Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm, plochy 201-1000 m2 | m2 | 1 810,000 | 228,60          | 413 766,00           | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm, plochy 201-1000 m2 |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. B-02, C-03 - komunikace                                      |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 1810                                                                   |    | 1 810,000 |                 |                      |                    |
| 64 | K   | 99822511R00  | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný                          | t  | 2 988,044 | 10,00           | 29 880,44            | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný                          |    |           |                 |                      |                    |
| D  | 57  |              | Kryty šterkových a živичných pozemních komunikací a zpevněných ploch   |    |           |                 | 354 906,11           |                    |
| 65 | K   | 571908111    | Kryt vymývaným dekorálním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm               | m2 | 57,000    | 140,00          | 7 980,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |              | Kryt vymývaným dekorálním kamenivem (kačirkem) tl. 200 mm              |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | chodník z kačírku - celková plocha 79 m2                               |    | 79,000    |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 79                                                                     |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | -22 "odpočet neuznatelné plochy v areálu plaveckého stadionu"          |    | -22,000   |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | Součet                                                                 |    | 57,000    |                 |                      |                    |
| 66 | K   | 57321111R00  | Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2                      | m2 | 1 810,000 | 10,50           | 19 005,00            | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2                      |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. B-02, C-03 - komunikace                                      |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 1810                                                                   |    | 1 810,000 |                 |                      |                    |
| 67 | K   | 577112123RT2 | Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm, plochy 201-1000 m2 | m2 | 1 810,000 | 180,00          | 325 800,00           | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm, plochy 201-1000 m2 |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. B-02, C-03 - komunikace                                      |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 1810                                                                   |    | 1 810,000 |                 |                      |                    |
| 68 | K   | 99822511R00  | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný                          | t  | 212,111   | 10,00           | 2 121,11             | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný                          |    |           |                 |                      |                    |
| D  | 59  |              | Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch             |    |           |                 | 311 764,86           |                    |
| 69 | K   | 59621504R00  | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm                       | m2 | 426,000   | 180,00          | 76 680,00            | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm                       |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. C-02, D-05, D-06, D-07, D-08                                 |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | pro nevidomé                                                           |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 42                                                                     |    | 42,000    |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | parkovací plocha                                                       |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 80+27                                                                  |    | 107,000   |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | poštar                                                                 |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 6                                                                      |    | 6,000     |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | chodníky                                                               |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 305+65                                                                 |    | 370,000   |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | -99 "odpočet chodníku v areálu plav.stadionu"                          |    | -99,000   |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | Součet                                                                 |    | 426,000   |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava           |
|----|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|------------------------------|
| 70 | M   | 59245264      | dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x8                                                                                                | m2  | 42,230   | 322,00          | 13 598,06            | CS RTS 2013 01               |
|    | PP  |               | dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x8                                                                                                |     |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |               | průřez, ztratině 3%                                                                                                                        |     |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |               | 42*1,03                                                                                                                                    |     | 43,260   |                 |                      |                              |
|    | VV  |               | -1,0*1,03 "odpočet chodniku v areálu plav.stadionu"                                                                                        |     | -1,030   |                 |                      |                              |
|    | VV  |               | Součet                                                                                                                                     |     | 42,230   |                 |                      |                              |
| 71 | M   | 592452661VD.1 | betonová zámková dlažba skládaná ze 3-4 rozměrů tl. 8 cm, přírodní                                                                         | m2  | 392,700  | 166,20          | 65 266,74            | odvozená z CS<br>RTS 2013 01 |
|    | PP  |               | betonová zámková dlažba skládaná ze 3-4 rozměrů tl. 8 cm, přírodní                                                                         |     |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |               | průřez, ztratině 2%                                                                                                                        |     |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |               | (80+27+6+305+65)*1,02                                                                                                                      |     | 492,660  |                 |                      |                              |
|    | VV  |               | -98*1,02 "odpočet chodniku v areálu plav.stadionu"                                                                                         |     | -99,960  |                 |                      |                              |
|    | VV  |               | Součet                                                                                                                                     |     | 392,700  |                 |                      |                              |
| 72 | K   | 596921114R00  | Kladení bet. veget. dlaždic, lože 30 mm, pl.nad 500 m2                                                                                     | m2  | 780,000  | 140,00          | 109 200,00           | CS RTS 2013 01               |
|    | PP  |               | Kladení bet. veget. dlaždic, lože 30 mm, pl.nad 500 m2                                                                                     |     |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |               | výkres č. B-02, C-03 - parkovací plochy                                                                                                    |     |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |               | 780                                                                                                                                        |     | 780,000  |                 |                      |                              |
| 73 | M   | 592452572     | dlažba vegetační šedá tl. 100 mm                                                                                                           | m2  | 803,400  | 52,50           | 42 178,50            | CS RTS 2013 01               |
|    | PP  |               | dlažba vegetační šedá tl. 100 mm                                                                                                           |     |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |               | 780*1,03 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                  |     | 803,400  |                 |                      |                              |
| 74 | K   | 998223011R00  | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný                                                                                             | t   | 242,078  | 20,00           | 4 841,56             | CS RTS 2013 01               |
|    | PP  |               | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný                                                                                             |     |          |                 |                      |                              |
| D  | 62  |               | Úprava povrchů vnějších                                                                                                                    |     |          |                 | 720,15               |                              |
| 75 | K   | 624631222     | Tmelení silikonovým tmelem spar prefabrikovaných dílců š do 20 mm včetně penetrace                                                         | m   | 3,000    | 240,00          | 720,00               | CS ÚRS 2014 01               |
|    | PP  |               | Úprava vnějších spar obvodového pláště z prefabrikovaných dílců tmelení spáry včetně penetračního nátěru tmelem                            |     |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |               | silikonovým, šířky spáry přes 15 do 20 mm                                                                                                  |     |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |               | zatmělení dilatační spáry opěrné zdi š. 20 mm - dl. 3000 mm                                                                                |     |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |               | 3,0                                                                                                                                        |     | 3,000    |                 |                      |                              |
| 76 | K   | 998153131R00  | Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m                                                                                           | t   | 0,001    | 150,00          | 0,15                 | CS RTS 2013 01               |
|    | PP  |               | Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m                                                                                           |     |          |                 |                      |                              |
| D  | 8   |               | Trubní vedení                                                                                                                              |     |          |                 | 8 922,73             |                              |
| 77 | K   | 899102111     | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg                                                           | kus | 1,000    | 541,01          | 541,01               | CS ÚRS 2014 01               |
|    | PP  |               | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg                                                  |     |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |               | poklop pro kanalizační šachtu v příjezdové komunikaci                                                                                      |     |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |               | 1 "D 400"                                                                                                                                  |     | 1,000    |                 |                      |                              |
| 78 | M   | 552410180     | poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, REXESS s ventilací                                                             | kus | 1,000    | 2 457,60        | 2 457,60             | CS ÚRS 2014 01               |
|    | PP  |               | výrobky kanalizační litinové šachtové poklopy a mříže z tvárné litiny poklop třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm REXESS s ventilací |     |          |                 |                      |                              |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Genová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|

P

*Poznámka k položce:*  
- poklop na kloubu bude z výroby opatřen známkem města a  
možností osazení zámku

|    |    |              |                                                                                                                                                                                            |     |        |           |            |                |
|----|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|----------------|
| 79 | M  | 592241360    | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/90 62.5x8x9 cm                                                                                                                                  | kus | 1,000  | 163,56    | 163,56     | CS ÚRS 2014 01 |
|    | PP |              | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy prstenec vyrovnávací, tl. stěny 9 cm TBW-Q 625/80/100 62,5 x 8 x 9 |     |        |           |            |                |
| 80 | K  | 89933111     | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu                                                                                                                      | kus | 1,000  | 1 250,00  | 1 250,00   | CS ÚRS 2014 01 |
|    | PP |              | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu                                                                                                                      |     |        |           |            |                |
|    | VV |              | zvýšení poklopu pro kanalizační šachtu v příjezdové komunikaci                                                                                                                             |     |        |           |            |                |
|    | VV |              | 1                                                                                                                                                                                          |     | 1,000  |           |            |                |
| 81 | K  | 8995001.R    | Vyčištění a oprava stávající betonové kanalizační šachty průměru 100 cm                                                                                                                    | kus | 1,000  | 4 500,00  | 4 500,00   | R - položka    |
|    | PP |              | Vyčištění a oprava stávající betonové kanalizační šachty průměru 100 cm                                                                                                                    |     |        |           |            |                |
|    | VV |              | kanalizační šachta v příjezdové komunikaci                                                                                                                                                 |     |        |           |            |                |
|    | VV |              | 1                                                                                                                                                                                          |     | 1,000  |           |            |                |
| 82 | K  | 99822511R00  | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný                                                                                                                                              | t   | 0,528  | 20,00     | 10,56      | CS RTS 2013 01 |
|    | PP |              | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný                                                                                                                                              |     |        |           |            |                |
| D  | 91 |              | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách                                                                                                              |     |        |           | 643 241,27 |                |
| 83 | K  | 911332113R00 | Montáž svodidla ocel. se zaběr. sloupků vzd. 4 m                                                                                                                                           | m   | 90,000 | 990,00    | 89 100,00  | CS RTS 2013 01 |
|    | PP |              | Montáž svodidla ocel. se zaběr. sloupků vzd. 4 m                                                                                                                                           |     |        |           |            |                |
|    | VV |              | výkres č. C-09, C-10 - opěrná zed'                                                                                                                                                         |     |        |           |            |                |
|    | VV |              | 90                                                                                                                                                                                         |     | 90,000 |           |            |                |
| 84 | M  | 13384325     | tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373 - žárově pozinkovaný                                                                                                                        | T   | 0,881  | 20 468,70 | 18 032,92  | CS RTS 2013 01 |
|    | PP |              | tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373 - žárově pozinkovaný                                                                                                                        |     |        |           |            |                |
|    | VV |              | 0,0089*90                                                                                                                                                                                  |     | 0,801  |           |            |                |
|    | VV |              | 0,801*0,1 "ztrátne 10%"                                                                                                                                                                    |     | 0,080  |           |            |                |
|    | VV |              | Součet                                                                                                                                                                                     |     | 0,881  |           |            |                |
| 85 | M  | 40445962.A   | dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů                                                                                                                                           | kus | 10,000 | 490,00    | 4 900,00   | M-položka      |
|    | PP |              | dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů                                                                                                                                           |     |        |           |            |                |
| 86 | M  | 40445964.A   | dopravní příslušenství, kotevní šroub M16x500                                                                                                                                              | kus | 40,000 | 55,00     | 2 200,00   | M-položka      |
|    | PP |              | dopravní příslušenství, kotevní šroub M16x500                                                                                                                                              |     |        |           |            |                |
|    | VV |              | 10*4                                                                                                                                                                                       |     | 40,000 |           |            |                |
| 87 | M  | 40445965.A   | dopravní příslušenství, matice M 16                                                                                                                                                        | kus | 40,000 | 2,00      | 80,00      | M-položka      |
|    | PP |              | dopravní příslušenství, matice M 16                                                                                                                                                        |     |        |           |            |                |
|    | VV |              | 10*4                                                                                                                                                                                       |     | 40,000 |           |            |                |
| 88 | M  | 40445966.A   | dopravní příslušenství, podložka 17                                                                                                                                                        | kus | 40,000 | 5,00      | 200,00     | M-položka      |
|    | PP |              | dopravní příslušenství, podložka 17                                                                                                                                                        |     |        |           |            |                |
|    | VV |              | 10*4                                                                                                                                                                                       |     | 40,000 |           |            |                |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                  | MJ  | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|--------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 89 | M   | 40445976.A   | dopravní příslušenství, objímka Al-2c průměr 60        |     |           |                 |                      |                    |
|    | PP  |              | dopravní příslušenství, objímka Al-2c průměr 60        |     |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 13*2                                                   | kus | 26,000    | 890,00          | 23 140,00            | M-položka          |
|    |     |              |                                                        |     | 26,000    |                 |                      |                    |
| 90 | M   | 5628962      | sloupek svodilový "M" s držákem barevný                |     |           |                 |                      |                    |
|    | PP  |              | sloupek svodilový "M" s držákem barevný                |     |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek              |     |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek              | kus | 13,000    | 890,00          | 11 570,00            | CS RTS 2013 01     |
|    | VV  |              | výkres č. B-02                                         |     |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 10+3                                                   |     | 13,000    |                 |                      |                    |
| 92 | M   | 40445061.A   | značka dopr dle rozpisu EG7letá                        |     |           |                 |                      |                    |
|    | PP  |              | značka dopr dle rozpisu EG7letá                        |     |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 10+3                                                   | kus | 13,000    | 940,00          | 12 220,00            | M-položka          |
| 93 | M   | 40445960     | sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou                   |     |           |                 |                      |                    |
|    | PP  |              | sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou                   |     |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 10*3                                                   | m   | 30,000    | 130,00          | 3 900,00             | CS RTS 2013 01     |
|    |     |              |                                                        |     | 30,000    |                 |                      |                    |
| 94 | K   | 91572111R00  | Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.      |     |           |                 |                      |                    |
|    | PP  |              | Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.      |     |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | Výkres č. B-02, vodorovné značení                      |     |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 5*0,3*2+1,5*1,5*4                                      |     | 12,000    |                 |                      |                    |
| 95 | K   | 915791112R00 | Předznačení pro značení stopčár, zebry, nápisů         |     |           |                 |                      |                    |
|    | PP  |              | Předznačení pro značení stopčár, zebry, nápisů         |     |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 35/37 XF3 | m2  | 12,000    | 5,00            | 60,00                | CS RTS 2013 01     |
| 96 | K   | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 35/37 XF3 |     |           |                 |                      |                    |
|    | PP  |              | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 35/37 XF3 |     |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | komunikace a parkovací plochy                          |     |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 560                                                    |     | 560,000   |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | chodníky                                               |     |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 675+55                                                 |     | 730,000   |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | -90 "odpočet obruby u chodníku v areálu plav.stadionu" |     | -90,000   |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | Součet                                                 |     | 1 200,000 |                 |                      |                    |
| 97 | M   | 59217010     | obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm             |     |           |                 |                      |                    |
|    | PP  |              | obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm             |     |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 3+552                                                  | kus | 555,000   | 58,50           | 32 467,50            | CS RTS 2013 01     |
|    |     |              |                                                        |     | 555,000   |                 |                      |                    |
| 98 | M   | 592171610    | obrubník siln. 15/25/100 náběhový levý přír.           |     |           |                 |                      |                    |
|    | PP  |              | obrubník siln. 15/25/100 náběhový levý přír.           |     |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 8                                                      | kus | 8,000     | 189,00          | 1 527,12             | CS RTS 2013 01     |
|    | VV  |              | 8*0,01 "ztratné 1%"                                    |     | 0,080     |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | Součet                                                 |     | 8,080     |                 |                      |                    |
| 99 | M   | 592171620    | obrubník siln. 15/25/100 náběhový pravý přírodní       |     |           |                 |                      |                    |
|    | PP  |              | obrubník siln. 15/25/100 náběhový pravý přírodní       |     |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 8                                                      | kus | 8,080     | 189,00          | 1 527,12             | CS RTS 2013 01     |
|    |     |              |                                                        |     | 8,000     |                 |                      |                    |



| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                  | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Genová<br>soustava |
|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| VV  |     |             | 8*0,01 "ztratiné 1%"                                                   |     | 0,080    |                 |                      |                    |
| VV  |     |             | Součet                                                                 |     | 8,080    |                 |                      |                    |
| 100 | M   | 59217465    | obrubník chodníkový 100/8/25 cm                                        | kus | 646,400  | 61,75           | 39 915,20            | CS RTS 2013 01     |
| PP  |     |             | obrubník chodníkový 100/8/25 cm                                        |     |          |                 |                      |                    |
| VV  |     |             | 675+55                                                                 |     | 730,000  |                 |                      |                    |
| VV  |     |             | -90 "odpočet obruby u chodníku v areálu plav.stadionu"                 |     | -90,000  |                 |                      |                    |
| VV  |     |             | Mezisoučet                                                             |     | 640,000  |                 |                      |                    |
| VV  |     |             | 640*0,01 "ztratiné 1%"                                                 |     | 6,400    |                 |                      |                    |
| VV  |     |             | Součet                                                                 |     | 646,400  |                 |                      |                    |
| 101 | K   | 91810111R00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 35/37 XF3                    | m3  | 120,000  | 1 950,00        | 234 000,00           | CS RTS 2013 01     |
| PP  |     |             | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 35/37 XF3                    |     |          |                 |                      |                    |
| VV  |     |             | obrubníky silniční                                                     |     |          |                 |                      |                    |
| VV  |     |             | 0,5*0,2*560                                                            |     | 56,000   |                 |                      |                    |
| VV  |     |             | chodníkové                                                             |     |          |                 |                      |                    |
| VV  |     |             | 0,5*0,2*(675+55)                                                       |     | 73,000   |                 |                      |                    |
| VV  |     |             | -0,5*0,2*90 "odpočet lože obrub u chodníku v areálu plav.stadionu"     |     | -9,000   |                 |                      |                    |
| VV  |     |             | Součet                                                                 |     | 120,000  |                 |                      |                    |
| 102 | K   | 99822511R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živiničný                        | t   | 554,141  | 10,00           | 5 541,41             | CS RTS 2013 01     |
| PP  |     |             | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živiničný                        |     |          |                 |                      |                    |
| D   | 93  |             | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb               |     |          |                 | 150 195,80           |                    |
| 103 | K   | 9319901.R   | Těsnící dilatační pás PVC v šířce 190 mm vnitřní                       | m   | 5,000    | 490,00          | 2 450,00             | R-položka          |
| PP  |     |             | Těsnící dilatační pás PVC v šířce 190 mm vnitřní                       |     |          |                 |                      |                    |
| VV  |     |             | dilatační spáry opěrné zdi                                             |     |          |                 |                      |                    |
| VV  |     |             | 5                                                                      |     | 5,000    |                 |                      |                    |
| 104 | K   | 9319902.R   | Těsnící dilatační pás PVC v šířce 190 mm vnější                        | m   | 5,000    | 490,00          | 2 450,00             | R-položka          |
| PP  |     |             | Těsnící dilatační pás PVC v šířce 190 mm vnější                        |     |          |                 |                      |                    |
| VV  |     |             | dilatační spáry opěrné zdi                                             |     |          |                 |                      |                    |
| VV  |     |             | 5                                                                      |     | 5,000    |                 |                      |                    |
| 105 | K   | 931991211   | Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl. 20 mm                    | m2  | 1,200    | 450,00          | 540,00               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |             | Výplň dilatačních spár z lehčených plastů, tl. 20 mm                   |     |          |                 |                      |                    |
| VV  |     |             | dilatační spáry opěrné zdi z EPS tl. 20 mm - šířka 400 mm, dl. 3000 mm |     |          |                 |                      |                    |
| VV  |     |             | 0,4*3,0                                                                |     | 1,200    |                 |                      |                    |
| 106 | K   | 939941112   | Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou     | m   | 90,000   | 440,00          | 39 600,00            | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |             | Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou     |     |          |                 |                      |                    |
| VV  |     |             | výkres č. C-09, C-10 - opěrná zeď                                      |     |          |                 |                      |                    |
| VV  |     |             | 90                                                                     |     | 90,000   |                 |                      |                    |
| 107 | M   | 1375602.M   | Křížový těsnící profil z plechu pl. 0,7 - 100 mm                       | m   | 90,000   | 440,00          | 39 600,00            | M-položka          |
| PP  |     |             | křížový těsnící profil z plechu pl. 0,7 - 100 mm                       |     |          |                 |                      |                    |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| Poznámka k položce:<br>- plech 100 mm široký a 0,7 mm tlustý, délka 2 m<br>- na plechu je oboustranně nanášená lepicí vrstva bitumenového materiálu modifikovaného kaučukem o tloušťce 1,5 mm<br>- lepicí vrstva je oboustranně chráněna krycí fólií, uprostřed šířky bitumenového plechu jsou bodově navazované |     |              |                                                                                                                      |     |          |                 |                      |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |              | ošetření pracovních spár betonové opěrné stěny mezi dnem a stěnou - dl. 90 m (profil pl. 0,7 - 100)                  |     | 90,000   |                 |                      |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |              | 90                                                                                                                   |     |          |                 |                      |                    |
| 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 939941113    | Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně                                                             | m   | 59,000   | 440,00          | 25 960,00            | CS ÚRS 2014 01     |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |              | Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně                                                             |     |          |                 |                      |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |              | ošetření svislých pracovních spár betonové opěrné stěny dl. 2000 mm - 28 ks (křížový profil pl. 0,7 - 250)           |     | 56,000   |                 |                      |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |              | 2,0*28                                                                                                               |     |          |                 |                      |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |              | ošetření pracovních spár betonových říms u kamenných zídek schodišť dl. 500 mm - 6 ks (křížový profil pl. 0,7 - 100) |     |          |                 |                      |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |              | 0,5*6                                                                                                                |     | 3,000    |                 |                      |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |              | Součet                                                                                                               |     | 59,000   |                 |                      |                    |
| 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M   | 1375602.M    | křížový těsnící profil z plechu pl. 0,7 - 100 mm                                                                     | m   | 3,000    | 162,00          | 486,00               | M-položka          |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |              | křížový těsnící profil z plechu pl. 0,7 - 100 mm                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
| Poznámka k položce:<br>- plech 100 mm široký a 0,7 mm tlustý, délka 2 m<br>- na plechu je oboustranně nanášená lepicí vrstva bitumenového materiálu modifikovaného kaučukem o tloušťce 1,5 mm<br>- lepicí vrstva je oboustranně chráněna krycí fólií, uprostřed šířky bitumenového plechu jsou bodově navazované |     |              |                                                                                                                      |     |          |                 |                      |                    |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |              | ošetření pracovních spár betonových říms u kamenných zídek schodišť dl. 500 mm - 6 ks (křížový profil pl. 0,7 - 100) |     | 3,000    |                 |                      |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |              | 0,5*6                                                                                                                |     |          |                 |                      |                    |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M   | 1375603.M    | křížový těsnící profil z plechu pl. 0,7 - 250 mm                                                                     | m   | 56,000   | 690,00          | 38 640,00            | M-položka          |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |              | křížový těsnící profil z plechu pl. 0,7 - 250 mm                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
| Poznámka k položce:<br>- plech 250 mm široký a 0,7 mm tlustý, délka 2 m<br>- na plechu je oboustranně nanášená lepicí vrstva bitumenového materiálu modifikovaného kaučukem o tloušťce 1,5 mm<br>- lepicí vrstva je oboustranně chráněna krycí fólií, uprostřed šířky bitumenového plechu jsou bodově navazované |     |              |                                                                                                                      |     |          |                 |                      |                    |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |              | ošetření svislých pracovních spár betonové opěrné stěny dl. 2000 mm - 28 ks (křížový profil pl. 0,7 - 250)           |     | 56,000   |                 |                      |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |              | 2,0*28                                                                                                               |     |          |                 |                      |                    |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 998153131R00 | Přesun hmot, zdi a valy samostatně zděné do 20 m                                                                     | t   | 3,132    | 150,00          | 469,80               | CS RTS 2013 01     |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |              | Přesun hmot, zdi a valy samostatně zděné do 20 m                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95  |              | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách                                                           |     |          |                 | 12 927,88            |                    |
| 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 953941211R00 | Osazování konzol nebo kotev pro madla apod.                                                                          | kus | 12,000   | 69,11           | 829,32               | CS RTS 2013 01     |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |              | Osazování konzol nebo kotev pro madla apod.                                                                          |     |          |                 |                      |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |              | výkres č. C-11 schodiště č. 1                                                                                        |     | 3,000    |                 |                      |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |              | 3                                                                                                                    |     |          |                 |                      |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |              | výkres č. C-12 schodiště č. 2                                                                                        |     | 5,000    |                 |                      |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |              | 5                                                                                                                    |     |          |                 |                      |                    |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                 | MJ  | Množství   | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Genová<br>soustava        |
|-----|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| VV  |     |              | výkres č. C-13 schodiště č. 3                                                                                                         |     |            |                 |                      |                           |
| VV  |     |              | 4                                                                                                                                     |     | 4,000      |                 |                      |                           |
| VV  |     |              | Součet                                                                                                                                |     | 12,000     |                 |                      |                           |
| 113 | M   | 553-002VD    | kotva kovová nerezová do bet. sloupová                                                                                                | kus | 12,000     | 120,00          | 1 440,00             | M-položka                 |
| PP  |     |              | kotva kovová nerezová do bet. sloupová                                                                                                |     |            |                 |                      |                           |
| 114 | K   | 953981105R00 | Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule, včetně vyvrtání                                                                   | kus | 48,000     | 221,50          | 10 632,00            | CS RTS 2013 01            |
| PP  |     |              | Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule, včetně vyvrtání                                                                   |     |            |                 |                      |                           |
| VV  |     |              | výkres č. C-09, C-10 - svodidlový sloupek                                                                                             |     |            |                 |                      |                           |
| VV  |     |              | 2*24                                                                                                                                  |     | 48,000     |                 |                      |                           |
| 115 | K   | 998153131R00 | Přesun hmot, zdi a valy samostatně zděné do 20 m                                                                                      | t   | 0,064      | 415,00          | 26,56                | CS RTS 2013 01            |
| PP  |     |              | Přesun hmot, zdi a valy samostatně zděné do 20 m                                                                                      |     |            |                 |                      |                           |
| D   | 997 |              | Přesun sutě                                                                                                                           |     |            |                 | 137 211,06           |                           |
| 116 | K   | 997221551    | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                   | t   | 1 694,220  | 24,00           | 40 661,28            | CS ÚRS 2014 01            |
| PP  |     |              | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km               |     |            |                 |                      |                           |
| VV  |     |              | přípravné práce                                                                                                                       |     |            |                 |                      |                           |
| VV  |     |              | 22,4 "betonový odpad"                                                                                                                 |     | 22,400     |                 |                      |                           |
| VV  |     |              | 1105,92 "odpad z asfaltových povrchů odfrézovaných"                                                                                   |     | 1 105,920  |                 |                      |                           |
| VV  |     |              | 565,9 "odpad z kameniva"                                                                                                              |     | 565,900    |                 |                      |                           |
| VV  |     |              | Součet                                                                                                                                |     | 1 694,220  |                 |                      |                           |
| 117 | K   | 997221559    | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů                                                                      | t   | 32 190,180 | 1,00            | 32 190,18            | CS ÚRS 2014 01            |
| PP  |     |              | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |     |            |                 |                      |                           |
| VV  |     |              | odvoz sutí na skládku ve vzdálenosti 20 km                                                                                            |     |            |                 |                      |                           |
| VV  |     |              | příplatek za dalších 19 km                                                                                                            |     |            |                 |                      |                           |
| VV  |     |              | (22,4+1105,92+565,9)*19                                                                                                               |     | 32 190,180 |                 |                      |                           |
| 118 | K   | 997221611    | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                          | t   | 588,300    | 50,00           | 29 415,00            | CS ÚRS 2014 01            |
| PP  |     |              | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí                                                                          |     |            |                 |                      |                           |
| VV  |     |              | 22,4 "betonový odpad"                                                                                                                 |     | 22,400     |                 |                      |                           |
| VV  |     |              | 565,9 "odpad z kameniva"                                                                                                              |     | 565,900    |                 |                      |                           |
| VV  |     |              | Součet                                                                                                                                |     | 588,300    |                 |                      |                           |
| 119 | K   | 997221815    | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)                                                                          | t   | 22,400     | 50,00           | 1 120,00             | CS ÚRS 2014 01            |
| PP  |     |              | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového                                                               |     |            |                 |                      |                           |
| VV  |     |              | 22,4 "betonový odpad"                                                                                                                 |     | 22,400     |                 |                      |                           |
| 120 | K   | 997221845.1  | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové - recyklace)                                                   | t   | 1 105,920  | 5,00            | 5 529,60             | odvozená z CS ÚRS 2014 01 |
| PP  |     |              | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltových povrchů                                                    |     |            |                 |                      |                           |
| VV  |     |              | asfalt na recyklaci                                                                                                                   |     |            |                 |                      |                           |
| VV  |     |              | 1105,92 "odpad z asfaltových povrchů odfrézovaných"                                                                                   |     | 1 105,920  |                 |                      |                           |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                    | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Genová<br>soustava |
|-----|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 121 | K   | 997221855    | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)            | t  | 565,900  | 50,00           | 28 295,00            | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |              | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva |    |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |              | 565,9 "odpad z kameniva (směs kameniva se zeminou)"                      |    | 565,900  |                 |                      |                    |
|     |     |              |                                                                          |    |          |                 |                      |                    |
| D   | PSV |              | Práce a dodávky PSV                                                      |    |          |                 | 123 943,82           |                    |
| D   | 762 |              | Konstrukce tesařské                                                      |    |          |                 | 123 943,82           |                    |
| 122 | M   | 61191425     | madla buková kulatina průměr 120-200 mm včetně impregnace                | m  | 270,000  | 324,00          | 87 480,00            | CS RTS 2013 01     |
|     | PP  |              | madla buková kulatina průměr 120-200 mm včetně impregnace                |    |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |              | 90°3                                                                     |    | 270,000  |                 |                      |                    |
| 123 | M   | 61196009.A   | výplň balkonového zábradlí, atyp - včetně impregnace                     | m2 | 12,430   | 986,51          | 12 262,32            | M-položka          |
|     | PP  |              | výplň balkonového zábradlí, atyp - včetně impregnace                     |    |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |              | výkres č. C-11 schodiště č. 1                                            |    |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |              | 2,3*1,1                                                                  |    | 2,530    |                 |                      |                    |
|     | VV  |              | výkres č. C-12 schodiště č. 2                                            |    |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |              | 5*1,1                                                                    |    | 5,500    |                 |                      |                    |
|     | VV  |              | výkres č. C-13 schodiště č. 3                                            |    |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |              | 4*1,1                                                                    |    | 4,400    |                 |                      |                    |
|     | VV  |              | Součet                                                                   |    | 12,430   |                 |                      |                    |
| 124 | K   | 76222141R00  | Montáž zábradlí rovného, sloupky osově do 1,5 m                          | m  | 11,750   | 210,00          | 2 467,50             | CS RTS 2013 01     |
|     | PP  |              | Montáž zábradlí rovného, sloupky osově do 1,5 m                          |    |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |              | výkres č. C-11 schodiště č. 1                                            |    |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |              | 2,75                                                                     |    | 2,750    |                 |                      |                    |
|     | VV  |              | výkres č. C-12 schodiště č. 2                                            |    |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |              | 5                                                                        |    | 5,000    |                 |                      |                    |
|     | VV  |              | výkres č. C-13 schodiště č. 3                                            |    |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |              | 4                                                                        |    | 4,000    |                 |                      |                    |
|     | VV  |              | Součet                                                                   |    | 11,750   |                 |                      |                    |
| 125 | K   | 766211400R00 | Montáž madel atypických dílčích, 1kus š.15 cm                            | m  | 270,000  | 80,00           | 21 600,00            | CS RTS 2013 01     |
|     | PP  |              | Montáž madel atypických dílčích, 1kus š.15 cm                            |    |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |              | výkres č. C-09, C-10 - svodidlo                                          |    |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |              | 3*90                                                                     |    | 270,000  |                 |                      |                    |
| 126 | K   | 998153131R00 | Přesun hmot, zdi a valy samostatně zděné do 20 m                         | t  | 0,670    | 200,00          | 134,00               | CS RTS 2013 01     |
|     | PP  |              | Přesun hmot, zdi a valy samostatně zděné do 20 m                         |    |          |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova sportovní rekrečního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II. etapa - EU  
Objekt: 005 - SO-05 Komunikace, EU a Město Tábor  
Soupis:

## 502 - Komunikace - geobuňky, přeložka VO, EU

|             |                                               |        |              |
|-------------|-----------------------------------------------|--------|--------------|
| KSO:        | 822 27                                        | CC-CZ: |              |
| Místo:      | Tábor                                         | Datum: | 02.05.2015   |
| Zadavatel:  |                                               | IČ:    | 00253014     |
|             | MĚSTO TÁBOR                                   | DIČ:   | CZ253014     |
| Uchazeč:    |                                               | IČ:    | 42407559     |
|             | DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor | DIČ:   | CZ42407559   |
| Projektant: |                                               | IČ:    | 10319107     |
|             | Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury         | DIČ:   | CZ5711170102 |
| Poznámka:   |                                               |        |              |

|                      |                                  |                                |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Cena bez DPH         | 48 193,62                        |                                |
| DPH základní snížená | Základ daně<br>48 193,62<br>0,00 | Výše daně<br>10 120,66<br>0,00 |
| Cena s DPH           | 58 314,28                        |                                |
|                      | V CZK                            |                                |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

**Objekt:**

005 - SO-05 Komunikace, EU a Město Tábor

**Soupis:**

**502 - Komunikace - geobuňky, příloha VO, EU**

**Místo:**

Tábor

**Zadavatel:**

MĚSTO TÁBOR

**Uchazeč:**

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

**Datum:** 02.05.2015

**Projektant:** Ing.arch.Šimeček Atelier

**Kód dílu - Popis**

**Cena celkem [CZK]**

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

**48 193,62**

1 - Zemní práce

**26 810,82**

5 - Komunikace pozemní

**1 664,10**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**5 400,00**

998 - Přesun hmot

**19 044,00**

M - Práce a dodávky M

**702,72**

21-M - Elektromontáže

**21 382,80**

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

**6 000,00**

**15 382,80**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

005 - SO-05 Komunikace, EU a Město Tábor

Soupis:

502 - Komunikace - geobuňky, přeložka VO, EU

Místo:

Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|

## Náklady soupisu celkem

48 193,62

## D HSV Práce a dodávky HSV

26 810,82

### D 1 Zemní práce

1 664,10

|   |   |           |                                                                     |    |       |       |        |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|----------------|
| 1 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 4,500 | 35,00 | 157,50 | CS ÚRS 2014 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|----------------|

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředí, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV přemístění ornice z mezideponie pro překrytí geobuněk

VV 45\*0,1

|   |   |           |                                                 |    |       |       |        |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|----------------|
| 2 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 4,500 | 50,00 | 225,00 | CS ÚRS 2014 01 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|----------------|

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV nakládka ornice na mezideponii

VV 4,5

|   |   |           |                             |    |        |      |        |                |
|---|---|-----------|-----------------------------|----|--------|------|--------|----------------|
| 3 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 14,400 | 9,00 | 129,60 | CS ÚRS 2014 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------|----|--------|------|--------|----------------|

PP Uložení sypaniny na skládky

VV přebytkčná zemina z výkopů rýh pro přeložku VO

VV 14,4

|   |   |           |                                                                |   |        |       |          |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|
| 4 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 23,040 | 50,00 | 1 152,00 | CS ÚRS 2014 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

VV objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3

VV přebytkčná zemina z výkopů rýh pro přeložku VO

VV 14,4\*1,6

23,040

## D 5 Komunikace pozemní

5 400,00



| PČ | Typ  | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 5  | K    | 56486111  | Podklad ze šterkodrtě 50 tl 200 mm                                                                                                                                                                                                         | m2 | 45,000   | 120,00          | 5 400,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP   |           | Podklad ze šterkodrti 50 s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                                                                |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV   |           | podklad pod zpevnění trávníku geobuňkami - plocha 45 m2                                                                                                                                                                                    |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV   |           | 45                                                                                                                                                                                                                                         |    | 45,000   |                 |                      |                    |
| D  | 9    |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                        |    |          |                 | 19 044,00            |                    |
| 6  | K    | 919722152 | Geobuňky pro stabilizaci podkladu z PE tl 200 mm do 30 buněk/m2                                                                                                                                                                            | m2 | 45,000   | 250,00          | 11 250,00            | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP   |           | Geobuňky pro stabilizaci podkladu z polyetylenu, tloušťky 200 mm, počet buněk přes 15 do 30/m2                                                                                                                                             |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV   |           | zpevnění trávníku geobuňkami - plocha 45 m2                                                                                                                                                                                                |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV   |           | 45                                                                                                                                                                                                                                         |    | 45,000   |                 |                      |                    |
| 7  | K    | 919722712 | Zásyp geobuněk tl přes 200 mm pro stabilizaci podkladu                                                                                                                                                                                     | m2 | 45,000   | 54,00           | 2 430,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP   |           | Geobuňky provedení zásypu geobuněk včetně krycí vrstvy tl. 100 mm celková tloušťka přes 200 mm                                                                                                                                             |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV   |           | zpevnění trávníku geobuňkami - plocha 45 m2 (drcené kamenivo 16/32 mm tl. 20 cm + překrytí omíčí tl. 10 cm)                                                                                                                                |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV   |           | 45                                                                                                                                                                                                                                         |    | 45,000   |                 |                      |                    |
| 8  | M    | 583439300 | kamenivo drcené hrubé frakce 16-32                                                                                                                                                                                                         | t  | 18,000   | 298,00          | 5 364,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP   |           | kamenivo pískotrcní drcené nutné pro stavební účely PUK (drobné, hrubé a šterkodrt.) kamenivo drcené hrubé d<=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043 ) d<=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139 ) d<=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 16-32 R Kámen |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV   |           | zpevnění trávníku geobuňkami - plocha 45 m2 (drcené kamenivo 16/32 mm tl. 20 cm + překrytí omíčí tl. 10 cm)                                                                                                                                |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV   |           | 45*0,2*2,0                                                                                                                                                                                                                                 |    | 18,000   |                 |                      |                    |
| D  | 998  |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                 | 702,72               |                    |
| 9  | K    | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým                                                                                                                                                                                      | t  | 35,136   | 20,00           | 702,72               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP   |           | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                                                                                 |    |          |                 |                      |                    |
| D  | M    |           | Práce a dodávky M                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                 | 21 382,80            |                    |
| D  | 21-M |           | Elektromontáže                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 | 6 000,00             |                    |
| 10 | K    | 2101011.R | Manipulace se stávajícím kabelem VO                                                                                                                                                                                                        | m  | 60,000   | 100,00          | 6 000,00             | R - položka        |
|    | PP   |           | Manipulace se stávajícím kabelem VO                                                                                                                                                                                                        |    |          |                 |                      |                    |
| D  | 46-M |           | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                                                                                                                                                          |    |          |                 | 15 382,80            |                    |
| 11 | K    | 460200853 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 90 cm, v hornině tř 3                                                                                                                                                               | m  | 60,000   | 128,00          | 7 680,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP   |           | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm, hloubky 90 cm, v hornině třídy 3                                              |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV   |           | výkop pro stranové přeložení kabelu VO                                                                                                                                                                                                     |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV   |           | 60                                                                                                                                                                                                                                         |    | 60,000   |                 |                      |                    |
| 12 | K    | 460421101 | Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm                                                                                                                                                  | m  | 60,000   | 55,00           | 3 300,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP   |           | Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu z písku nebo šterkopísku tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm                                                                                                    |    |          |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 13 | K   | 460490013 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm                                                                                                                                                                                | m  | 60,000   | 10,50           | 630,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm                                                            |    |          |                 |                      |                    |
| 14 | K   | 460560823 | Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3                                                                                                                                                            | m  | 60,000   | 48,00           | 2 880,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm šířky 80 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3                                                                                                                                      |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | zásyp rýhy do úrovně pláně                                                                                                                                                                                               |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | 60                                                                                                                                                                                                                       |    | 60,000   |                 |                      |                    |
| 15 | K   | 460600023 | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m                                                                                                                                                                   | m3 | 14,400   | 24,00           | 345,60               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m                                            |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km                                                                                                                                                                  |    | 43,200   |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | 60*0,8*0,9 "zemina z výkopů rýh"                                                                                                                                                                                         |    | -28,800  |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | -60*0,8*0,6 "zemina pro zpětný zásyp"                                                                                                                                                                                    |    | 14,400   |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                   |    | 273,600  | 2,00            | 547,20               | CS ÚRS 2014 01     |
| 16 | K   | 460600031 | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m                                                                                                                                                     | m3 |          |                 |                      |                    |
|    | PP  |           | Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km                                                                                                                                                                  |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | příplatek za dalších 19 km                                                                                                                                                                                               |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | 14,4*19                                                                                                                                                                                                                  |    | 273,600  |                 |                      |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova sportovní rekrečního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II. etapa - EU  
Objekt:

## 006 - SO-06 Opěrné zdi a úprava břehů, EU

|                                               |        |        |             |
|-----------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| KSO:                                          | 815 41 | CC-CZ: |             |
| Místo:                                        | Tábor  | Datum: | 02.05.2015  |
| Zadavatel:                                    |        | IČ:    | 00253014    |
| MĚSTO TÁBOR                                   |        | DIČ:   | CZ253014    |
| Uchazeč:                                      |        | IČ:    | 42407559    |
| DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor |        | DIČ:   | CZ42407559  |
| Projektant:                                   |        | IČ:    | 10319107    |
| Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury         |        | DIČ:   | CZ571170102 |
| Poznámka:                                     |        |        |             |

### Cena bez DPH

612 271,29

DPH základní  
snižovaná

Základ daně  
612 271,29  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
128 576,97  
0,00

### Cena s DPH

V CZK

740 848,26

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II. etapa - EU

Objekt:

006 - SO-06 Opěrné zdi a úprava břehů, EU

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum: 02.05.2015

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

612 271,29

13 - Zemní práce

608 950,44

21 - Úprava podloží a základové spáry

22 743,72

27 - Základy

12 429,90

31 - Zdi podpěrné a volné

214 867,60

32 - Zdi přehradní a opěrné

33 519,30

89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

199 822,10

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

20 186,85

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

82 877,48

96 - Bourání konstrukcí

3 394,95

997 - Přesun sutě

15 730,00

M - Práce a dodávky M

3 378,54

21-M - Elektromontáže

3 320,85

3 320,85

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

006 - SO-06 Opěrné zdi a úprava břehů, EU

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum:

02.05.2015

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|

## Náklady soupisu celkem

612 271,29

## D HSV Práce a dodávky HSV

608 950,44

### D 13 Zemní práce

22 743,72

|    |   |              |                                     |    |        |        |          |                |
|----|---|--------------|-------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 1  | K | 121100002RA0 | Sejmutí ornice a uložení na deponii | m3 | 10,500 | 220,00 | 2 310,00 | CS RTS 2013 01 |
| PP |   |              | Sejmutí ornice a uložení na deponii |    |        |        |          |                |
| W  |   |              | výkres č. C-02, D-07, D-08          |    |        |        |          |                |
| W  |   |              | 35*0,3                              |    | 10,500 |        |          |                |

|    |   |             |                                                    |    |        |        |           |                |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 2  | K | 13220111R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ | m3 | 67,438 | 160,00 | 10 790,08 | CS RTS 2013 01 |
| PP |   |             | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ |    |        |        |           |                |
| W  |   |             | opěrná zeď D - základy                             |    |        |        |           |                |
| W  |   |             | 0,7*(0,9+1,35)/2*(15+15+12,5+12,5+10)              |    | 51,188 |        |           |                |
| W  |   |             | pro drenáže                                        |    |        |        |           |                |
| W  |   |             | 0,5*0,5*65                                         |    | 16,250 |        |           |                |
| W  |   |             | Součet                                             |    | 67,438 |        |           |                |

|    |   |             |                                                    |    |        |      |       |                |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------|----|--------|------|-------|----------------|
| 3  | K | 13220119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 67,438 | 1,00 | 67,44 | CS RTS 2013 01 |
| PP |   |             | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 |    |        |      |       |                |
| W  |   |             | k pol. č. 13220 1111                               |    |        |      |       |                |
| W  |   |             | 67,438                                             |    |        |      |       |                |

|    |   |              |                                                   |    |        |       |          |                |
|----|---|--------------|---------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 4  | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 67,438 | 70,00 | 4 720,66 | CS RTS 2013 01 |
| PP |   |              | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m |    |        |       |          |                |
| W  |   |              | výkopek z rýh                                     |    |        |       |          |                |
| W  |   |              | 67,438                                            |    |        |       |          |                |

|    |   |              |                                                   |    |         |      |        |                |
|----|---|--------------|---------------------------------------------------|----|---------|------|--------|----------------|
| 5  | K | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 404,628 | 2,00 | 809,26 | CS RTS 2013 01 |
| PP |   |              | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km |    |         |      |        |                |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                      | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|    | VV  |              | výkopek                                                                                    |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 67,438*6                                                                                   |    | 404,628  |                 |                      |                    |
| 6  | K   | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy                                                                 | m3 | 67,438   | 50,00           | 3 371,90             | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Poplatek za skládku zeminy                                                                 |    |          |                 |                      |                    |
| 7  | K   | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m                                         | m3 | 67,438   | 10,00           | 674,38               | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m                                         |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkopek                                                                                    |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 67,438                                                                                     |    | 67,438   |                 |                      |                    |
|    | D   | 21           | Úprava podloží a základové spáry                                                           |    |          |                 | 12 429,90            |                    |
| 8  | K   | 211971110R00 | Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5                                          | m2 | 140,000  | 25,00           | 3 500,00             | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5                                          |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. D1, D2 - opěrná zeď D                                                            |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 0,5*4*70                                                                                   |    | 140,000  |                 |                      |                    |
| 9  | K   | 212810010RAD | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a obsyp šterkopiskem, trubky d 160 mm | m  | 70,000   | 53,60           | 3 752,00             | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a obsyp šterkopiskem, trubky d 160 mm |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. D-01, D-02                                                                       |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | opěrná zeď D                                                                               |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 70                                                                                         |    | 70,000   |                 |                      |                    |
| 10 | M   | 67352027     | Geotextilie silniční PK-Tex PP 60 230 g/m2                                                 | m2 | 154,000  | 14,00           | 2 156,00             | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Geotextilie silniční PK-Tex PP 60 230 g/m2                                                 |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 140                                                                                        |    | 140,000  |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | 140*0,1 "ztrátne 10%"                                                                      |    | 14,000   |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | Součet                                                                                     |    | 154,000  |                 |                      |                    |
| 11 | K   | 998153131R00 | Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m                                           | t  | 30,219   | 100,00          | 3 021,90             | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m                                           |    |          |                 |                      |                    |
|    | D   | 27           | Základy                                                                                    |    |          |                 | 214 867,60           |                    |
| 12 | K   | 274310030RA0 | Základový pas z betonu C 16/20, vč. bednění                                                | m3 | 36,563   | 5 450,00        | 199 268,35           | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Základový pas z betonu C 16/20, vč. bednění                                                |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | výkres č. D-01, D-02                                                                       |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | opěrná zeď D                                                                               |    |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |              | (0,9+1,35)/2*0,5*(15+15+12,5+12,5+10)                                                      |    | 36,563   |                 |                      |                    |
| 13 | K   | 998153131R00 | Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m                                           | t  | 103,995  | 150,00          | 15 599,25            | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m                                           |    |          |                 |                      |                    |
|    | D   | 31           | Zdi podpěrné a volné                                                                       |    |          |                 | 33 519,30            |                    |
| 14 | K   | 317322411R00 | Beton říms železový C 25/30 XF2                                                            | m3 | 3,575    | 2 910,00        | 10 403,25            | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Beton říms železový C 25/30 XF2                                                            |    |          |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                            | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|    | WV  |              | výkres č. D-01, D-02 - opěrná zeď D                              |     |          |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | 0,1*0,55*65                                                      |     | 3,575    |                 |                      |                    |
| 15 | K   | 317351105R00 | Bednění říms - zřízení                                           | m2  | 19,610   | 670,00          | 13 138,70            | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Bednění říms - zřízení                                           |     |          |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | výkres č. D-01, D-02 - opěrná zeď D                              |     |          |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | 0,15*2*65                                                        |     | 19,500   |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | 0,10*0,55*2                                                      |     | 0,110    |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | Součet                                                           |     | 19,610   |                 |                      |                    |
| 16 | K   | 317351106R00 | Bednění říms - odstranění                                        | m2  | 19,610   | 135,00          | 2 647,35             | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Bednění říms - odstranění                                        |     |          |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | k pol. č. 31735 1105                                             |     |          |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | 19,61                                                            |     | 19,610   |                 |                      |                    |
| 17 | K   | 317361921R14 | Výztuž překladů a říms ze svařovaných sítí                       | t   | 0,215    | 27 500,00       | 5 912,50             | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Výztuž překladů a říms ze svařovaných sítí                       |     |          |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | průměr drátu 6,0 mm, oka 100/100 mm                              |     |          |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | výkres č. D-01, D-02 - opěrná zeď D                              |     |          |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | 0,50*65*0,006*1,1                                                |     | 0,215    |                 |                      |                    |
| 18 | K   | 998153131R00 | Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m                 | t   | 9,450    | 150,00          | 1 417,50             | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m                 |     |          |                 |                      |                    |
|    | D   | 32           | Zdi přehradní a opěrné                                           |     |          |                 | 199 822,10           |                    |
| 19 | K   | 327213345R00 | Zdivo nadzákl. opěrné z lom.kam., obkladní vyspár.               | m3  | 44,200   | 4 210,00        | 186 082,00           | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Zdivo nadzákl. opěrné z lom.kam., obkladní vyspár.               |     |          |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | výkres č. D-01, D-02                                             |     | 20,700   |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | opěrná zeď - D                                                   |     | 23,500   |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | 0,3*69                                                           |     | 44,200   |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | 0,5*47                                                           |     |          |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | Součet                                                           |     | 137,401  | 100,00          |                      |                    |
| 20 | K   | 998153131R00 | Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m                 | t   |          |                 | 13 740,10            | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m                 |     |          |                 |                      |                    |
|    | D   | 89           | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení                     |     |          |                 | 20 186,85            |                    |
| 21 | M   | 28695817     | Šachta revizní DN 400/150mm dno přímé flex, D 400 včetně poklopu | kus | 3,000    | 6 534,15        | 19 602,45            | R - položka        |
|    | PP  |              | Šachta revizní DN 400/150mm dno přímé flex, D 400 včetně poklopu |     |          |                 |                      |                    |
| 22 | K   | 894432112R00 | Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm,                     | kus | 3,000    | 180,00          | 540,00               | CS RTS 2013 01     |
|    | PP  |              | Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm,                     |     |          |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | výkres č. D1, D2 - opěrná zeď D                                  |     |          |                 |                      |                    |
|    | WV  |              | 3                                                                |     | 3,000    |                 |                      |                    |
| 23 | K   | 998153131R00 | Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m                 | t   | 0,222    | 200,00          | 44,40                | CS RTS 2013 01     |

| PČ | Typ | Kód                  | Popis                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava           |
|----|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|------------------------------|
| PP |     |                      | Přesun hmot, zdi a valy samostatně zděné do 20 m                                                                                                                                              |     |          |                 |                      |                              |
| D  | 93  |                      | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb                                                                                                                                      |     |          |                 | 82 877,48            |                              |
| 24 | M   | 59227441             | Žlab průběžný TBO 1-30/100 1000x300x100 mm                                                                                                                                                    | kus | 66,660   | 595,63          | 39 704,70            | CS RTS 2013 01               |
| PP |     |                      | Žlab průběžný TBO 1-30/100 1000x300x100 mm                                                                                                                                                    |     |          |                 |                      |                              |
| VV |     | 66                   |                                                                                                                                                                                               |     | 66,000   |                 |                      |                              |
| VV |     | 66*0,01 "ztratné 1%" |                                                                                                                                                                                               |     | 0,660    |                 |                      |                              |
| VV |     | Součet               |                                                                                                                                                                                               |     | 66,660   |                 |                      |                              |
| 25 | K   | 918101111.1R00       | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb , žlaby z C 16/20                                                                                                                                       | m3  | 6,600    | 2 350,00        | 15 510,00            | odvozená z CS<br>RTS 2013 01 |
| PP |     |                      | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb , žlaby z C 16/20                                                                                                                                       |     |          |                 |                      |                              |
| VV |     |                      | výkres č. D-01, D-02                                                                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                              |
| VV |     |                      | pod žlabu za zdi D                                                                                                                                                                            |     | 6,600    |                 |                      |                              |
| VV |     | 0,2*0,5*66           |                                                                                                                                                                                               |     |          |                 |                      |                              |
| 26 | K   | 931997111R00         | Úprava dilatace gumovým klínem v konstr. do 20 cm                                                                                                                                             | m   | 12,100   | 238,99          | 2 891,78             | CS RTS 2013 01               |
| PP |     |                      | Úprava dilatace gumovým klínem v konstr. do 20 cm                                                                                                                                             |     |          |                 |                      |                              |
| VV |     |                      | výkres č. D-01, D-02 - opěrná zed' D                                                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                              |
| VV |     | 0,55*22              |                                                                                                                                                                                               |     | 12,100   |                 |                      |                              |
| 27 | K   | 935112111R00         | Osazení přík.žlabu do C16/20 tl.10cm z tvárnice 30cm                                                                                                                                          | m   | 66,000   | 165,00          | 10 890,00            | CS RTS 2013 01               |
| PP |     |                      | Osazení přík.žlabu do C16/20 tl.10cm z tvárnice 30cm                                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                              |
| VV |     |                      | opěrná zed' D                                                                                                                                                                                 |     | 66,000   |                 |                      |                              |
| VV |     | 66                   |                                                                                                                                                                                               |     |          |                 |                      |                              |
| 28 | K   | 939941113            | Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně                                                                                                                                      | m   | 10,500   | 440,00          | 4 620,00             | CS ÚRS 2014 01               |
| PP |     |                      | Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně                                                                                                                                      |     |          |                 |                      |                              |
| VV |     |                      | ošetření pracovních spár betonových říms u kamenné zdi dl. 500 mm - 21 ks                                                                                                                     |     | 10,500   |                 |                      |                              |
| VV |     | 0,5*21               |                                                                                                                                                                                               |     |          |                 |                      |                              |
| 29 | M   | 1375602.M            | křížový těsnicí profil z plechu pl. 0,7 - 100 mm                                                                                                                                              | m   | 10,500   | 440,00          | 4 620,00             | M - položka                  |
| PP |     |                      | křížový těsnicí profil z plechu pl. 0,7 - 100 mm                                                                                                                                              |     |          |                 |                      |                              |
| P  |     |                      | Poznámka k položce:<br>- plech 100 mm široký a 0,7 mm tlustý, délka 2 m<br>- na plechu je oboustranně nanášena lepicí vrstva bitumenového materiálu modifikovaného kaučukem o tloušťce 1,5 mm |     |          |                 |                      |                              |
| 30 | K   | 998153131R00         | - lepicí vrstva je oboustranně chráněna krycí fólií, uprostřed šířky bitumenového plechu jsou bodově navařené                                                                                 | t   | 30,940   | 150,00          | 4 641,00             | CS RTS 2013 01               |
| PP |     |                      | Přesun hmot, zdi a valy samostatně zděné do 20 m                                                                                                                                              |     |          |                 |                      |                              |
| D  | 95  |                      | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách                                                                                                                                    |     |          |                 | 3 394,95             |                              |
| 31 | K   | 959791111R00         | Odvětrávací trouby novodurové D 50 - 60 mm včetně materiálu                                                                                                                                   | m   | 16,000   | 210,00          | 3 360,00             | CS RTS 2013 01               |
| PP |     |                      | Odvětrávací trouby novodurové D 50 - 60 mm včetně materiálu                                                                                                                                   |     |          |                 |                      |                              |



| PČ                                         | Typ  | Kód          | Popis                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|--------------------------------------------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| Poznámka k položce:<br>- pro odvodnění zdi |      |              |                                                                                                                                  |    |          |                 |                      |                    |
| P                                          |      |              | výkres č. D1, D2 - opěrná zeď D                                                                                                  |    |          |                 |                      |                    |
| W                                          |      |              | odtokové trubky ve zdivu                                                                                                         |    |          |                 |                      |                    |
| W                                          |      |              | 0,5*32                                                                                                                           |    | 16,000   |                 |                      |                    |
| 32                                         | K    | 998153131R00 | Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m                                                                                 | t  | 0,233    | 150,00          | 34,95                | CS RTS 2013 01     |
| PP                                         |      |              | Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m                                                                                 |    |          |                 |                      |                    |
| 15 730,00                                  |      |              |                                                                                                                                  |    |          |                 |                      |                    |
| D                                          | 96   |              | Bourání konstrukcí                                                                                                               |    |          |                 |                      |                    |
| 33                                         | K    | 113107143R00 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm                                                                               | m2 | 13,000   | 130,00          | 1 690,00             | CS RTS 2013 01     |
| PP                                         |      |              | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm                                                                               |    |          |                 |                      |                    |
| W                                          |      |              | výkres č. D1, D2 - opěrná zeď D - okolo stáv.zdi komunikace                                                                      |    |          |                 |                      |                    |
| W                                          |      |              | 0,2*65                                                                                                                           |    | 13,000   |                 |                      |                    |
| 34                                         | K    | 962100022RA0 | Bourání nadzákladového zdiva z železobetonu                                                                                      | m3 | 7,800    | 1 800,00        | 14 040,00            | CS RTS 2013 01     |
| PP                                         |      |              | Bourání nadzákladového zdiva z železobetonu                                                                                      |    |          |                 |                      |                    |
| W                                          |      |              | výkres č. D-01, D-02 - opěrná zeď D - betonové prahy                                                                             |    |          |                 |                      |                    |
| W                                          |      |              | 0,3*0,4*65                                                                                                                       |    | 7,800    |                 |                      |                    |
| 3 378,54                                   |      |              |                                                                                                                                  |    |          |                 |                      |                    |
| D                                          | 997  |              | Přesun sutě                                                                                                                      |    |          |                 |                      |                    |
| 35                                         | K    | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                     | t  | 22,828   | 24,00           | 547,87               | CS RTS 2013 01     |
| PP                                         |      |              | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                     |    |          |                 |                      |                    |
| W                                          |      |              | bourací konstrukce                                                                                                               |    |          |                 |                      |                    |
| W                                          |      |              | 22,828                                                                                                                           |    | 22,828   |                 |                      |                    |
| 36                                         | K    | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                           | t  | 342,420  | 1,00            | 342,42               | CS RTS 2013 01     |
| PP                                         |      |              | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                           |    |          |                 |                      |                    |
| W                                          |      |              | 22,828*15                                                                                                                        |    | 342,420  |                 |                      |                    |
| 37                                         | K    | 979087112R00 | Nakládání sutí na dopravní prostředky                                                                                            | t  | 22,828   | 50,00           | 1 141,40             | CS RTS 2013 01     |
| PP                                         |      |              | Nakládání sutí na dopravní prostředky                                                                                            |    |          |                 |                      |                    |
| 38                                         | K    | 979093111R00 | Uložení sutí na skládku bez zhutnění                                                                                             | t  | 22,828   | 9,00            | 205,45               | CS RTS 2013 01     |
| PP                                         |      |              | Uložení sutí na skládku bez zhutnění                                                                                             |    |          |                 |                      |                    |
| 39                                         | K    | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí                                                                                                | t  | 22,828   | 50,00           | 1 141,40             | CS RTS 2013 01     |
| PP                                         |      |              | Poplatek za skládku stavební sutí                                                                                                |    |          |                 |                      |                    |
| 3 320,85                                   |      |              |                                                                                                                                  |    |          |                 |                      |                    |
| D                                          | M    |              | Práce a dodávky M                                                                                                                |    |          |                 |                      |                    |
| D                                          | 21-M |              | Elektromontáže                                                                                                                   |    |          |                 |                      |                    |
| 40                                         | K    | 210010019    | Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených volně                                                                        | m  | 65,000   | 22,10           | 1 436,50             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP                                         |      |              | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic uložených volně plastových ohebných,<br>průměru 48 mm |    |          |                 |                      |                    |
| W                                          |      |              | trubky pro uložení stávajícího kabelu VO                                                                                         |    |          |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 41 | W   | 65        |                                                                                                                                                                                 |    | 65,000   |                 |                      |                    |
| 41 | M   | 345713510 | trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050                                                                                                                    | m  | 65,000   | 12,19           | 792,35               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | materiál uložený elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, KOPOFLEX, dvoustěnné HDPE+LDPE svitek 50 mm se zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-2-4 KF 09050 50 mm |    |          |                 |                      |                    |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>EAN 8595057698178                                                                                                                                        |    |          |                 |                      |                    |
| 42 | K   | 2108011.R | Uložení stávajících kabelů VO do chráničky                                                                                                                                      | m  | 65,000   | 16,80           | 1 092,00             | R - položka        |
|    | PP  |           | Uložení stávajících kabelů VO do chráničky                                                                                                                                      |    |          |                 |                      |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II. etapa - EU

Objekt: 012 - SO-12 Odvodnění, EU a Město Tábor

Soupis: 121 - Dešťová kanalizace

Úroveň 3:

## 121.1 - Dešťová kanalizace, EU

|                                               |        |        |              |
|-----------------------------------------------|--------|--------|--------------|
| KSO:                                          | 827 29 | CC-CZ: |              |
| Místo:                                        | Tábor  | Datum: | 02.05.2015   |
| Zadavatel:                                    |        | IČ:    | 00253014     |
| MĚSTO TÁBOR                                   |        | DIČ:   | CZ253014     |
| Uchazeč:                                      |        | IČ:    | 42407559     |
| DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor |        | DIČ:   | CZ42407559   |
| Projektant:                                   |        | IČ:    | 10319107     |
| Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury         |        | DIČ:   | CZ5711170102 |
| Poznámka:                                     |        |        |              |

|                      |             |            |            |
|----------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH         | 762 718,77  |            |            |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                      | 762 718,77  | 21,00%     | 160 170,94 |
|                      | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH           | v           | CZK        | 922 889,71 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt: 012 - SO-12 Odvodnění, EU a Město Tábor

Soupis: 121 - Dešťová kanalizace

Úroveň 3:

**121.1 - Dešťová kanalizace, EU**

Místo: Tábor

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum: 02.05.2015

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                                  | 762 718,77 |
| 1 - Zemní práce                                            | 747 771,57 |
| 45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb | 240 346,65 |
| 8 - Trubní vedení                                          | 18 143,32  |
| 998 - Přesun hmot                                          | 488 826,56 |
| OST - Ostatní                                              | 455,04     |
| 001 - Ostatní                                              | 14 947,20  |
|                                                            | 14 947,20  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

012 - SO-12 Odvodnění, EU a Město Tábor

Soupis:

121 - Dešťová kanalizace

Úroveň 3:

## 121.1 - Dešťová kanalizace, EU

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum:

02.05.2015

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

762 718,77

### D HSV Práce a dodávky HSV

| D | HSV | Zemní práce                                                 |  |  |  |  |  |  |
|---|-----|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| D | 1   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | K   | 132201202                                                   |  |  |  |  |  |  |

PP Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3

|   |               |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| W | 0,8*1,4*36,5  |  |  |  |  |  |  |  |
| W | 0,8*1,7*105,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| W | 0,8*1,3*16,9  |  |  |  |  |  |  |  |
| W | 0,8*2,06*9,7  |  |  |  |  |  |  |  |
| W | 0,8*1,4*5,0   |  |  |  |  |  |  |  |
| W | 0,8*1,32*7,1  |  |  |  |  |  |  |  |
| W | 0,8*1,2*4,5   |  |  |  |  |  |  |  |
| W | 0,8*1,2*4,0   |  |  |  |  |  |  |  |
| W | 0,8*1,2*3,6   |  |  |  |  |  |  |  |
| W | 0,8*1,2*2,4   |  |  |  |  |  |  |  |
| W | 0,8*1,26*29,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| W | 0,8*1,4*42,6  |  |  |  |  |  |  |  |
| W | 0,8*1,68*8,3  |  |  |  |  |  |  |  |
| W | 0,8*1,86*10,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| W | 0,8*2,05*20,9 |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Genová<br>soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|    | WV  |           | 0,8*2,2*20,8                                                                                                                                                                 |    | 36,608   |                 |                      |                    |
|    | WV  |           | 0,8*1,7*67,1                                                                                                                                                                 |    | 91,256   |                 |                      |                    |
|    | WV  |           | 0,8*1,2*2,8                                                                                                                                                                  |    | 2,688    |                 |                      |                    |
|    | WV  |           | 0,8*1,4*10,1                                                                                                                                                                 |    | 11,312   |                 |                      |                    |
|    | WV  |           | 0,8*1,5*15 "propojení DN 300 do stávající šachty"                                                                                                                            |    | 18,000   |                 |                      |                    |
|    | WV  |           | 0,8*1,7*20                                                                                                                                                                   |    | 27,200   |                 |                      |                    |
|    | WV  |           | 0,8*1,7*2                                                                                                                                                                    |    | 2,720    |                 |                      |                    |
|    | WV  |           | 0,8*1,4*17                                                                                                                                                                   |    | 19,040   |                 |                      |                    |
|    | WV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                   |    | 592,209  |                 |                      |                    |
|    | WV  |           | odpočet výkopů rýh pro odvodnění atletické dráhy a zázemí plaveckého stadionu                                                                                                |    | -186,720 |                 |                      |                    |
|    | WV  |           | -186,72                                                                                                                                                                      |    | 24,000   |                 |                      |                    |
|    | WV  |           | 2,0*12 "přípočet na rozšíření rýh pro revizní šachty"                                                                                                                        |    | 429,489  |                 |                      |                    |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                       |    | 429,489  | 1,00            | 429,49               | CS ÚRS 2014 01     |
| 2  | K   | 132201209 | Příplatek za lepidlo k hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 3                                                                                                             | m3 | 429,489  | 1,00            | 429,49               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3 |    |          |                 |                      |                    |
|    | WV  |           | předpoklad 100% dle pol. č. 13220 1202                                                                                                                                       |    |          |                 |                      |                    |
|    | WV  |           | 429,489                                                                                                                                                                      |    | 429,489  | 230,00          | 460,00               | CS ÚRS 2014 01     |
| 3  | K   | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                                                                                                             | m3 | 2,000    | 230,00          | 460,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3                                                       |    |          |                 |                      |                    |
|    | WV  |           | odkopání stávající revizní šachty                                                                                                                                            |    | 2,000    |                 |                      |                    |
|    | WV  |           | 2                                                                                                                                                                            |    | 2,000    | 1,00            | 2,00                 | CS ÚRS 2014 01     |
| 4  | K   | 133201109 | Příplatek za lepidlo u hloubení šachet v hornině tř. 3                                                                                                                       | m3 | 2,000    | 1,00            | 2,00                 | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3                                                                 |    |          |                 |                      |                    |
|    | WV  |           | Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3                                                                                                                                   |    |          |                 |                      |                    |
|    | WV  |           | předpoklad 100% dle pol. č. 13320 1101                                                                                                                                       |    |          |                 |                      |                    |
|    | WV  |           | 2                                                                                                                                                                            |    | 2,000    |                 |                      |                    |
| 5  | K   | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                     | m2 | 899,382  | 20,00           | 17 987,64            | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                                           |    |          |                 |                      |                    |
|    | WV  |           | pažení výkopu od hloubky 1,3 m                                                                                                                                               |    | 102,200  |                 |                      |                    |
|    | WV  |           | 1,4*36,5*2                                                                                                                                                                   |    | 358,700  |                 |                      |                    |
|    | WV  |           | 1,7*105,5*2                                                                                                                                                                  |    | 39,964   |                 |                      |                    |
|    | WV  |           | 2,06*9,7*2                                                                                                                                                                   |    | 14,000   |                 |                      |                    |
|    | WV  |           | 1,4*5,0*2                                                                                                                                                                    |    | 18,744   |                 |                      |                    |
|    | WV  |           | 1,32*7,1*2                                                                                                                                                                   |    | 119,280  |                 |                      |                    |
|    | WV  |           | 1,4*42,6*2                                                                                                                                                                   |    | 27,888   |                 |                      |                    |
|    | WV  |           | 1,68*8,3*2                                                                                                                                                                   |    | 40,176   |                 |                      |                    |
|    | WV  |           | 1,86*10,8*2                                                                                                                                                                  |    |          |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W  |     |           | 2,05*20,9*2                                                                                                                                                                                                                           |    | 85,690    |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 2,2*20,8*2                                                                                                                                                                                                                            |    | 91,520    |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 1,7*67,1*2                                                                                                                                                                                                                            |    | 228,140   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 1,4*10,1*2                                                                                                                                                                                                                            |    | 28,280    |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 1,5*15*2 "propojení DN 300 do stávající šachty"                                                                                                                                                                                       |    | 45,000    |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 1,7*20*2                                                                                                                                                                                                                              |    | 68,000    |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 1,7*2*2                                                                                                                                                                                                                               |    | 6,800     |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 1,4*17*2                                                                                                                                                                                                                              |    | 47,600    |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                            |    | 1 321,982 |                 |                      |                    |
| W  |     |           | odpočet pažení rýh pro odvodnění atletické dráhy a zázemí plaveckého stadionu                                                                                                                                                         |    | -422,600  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | -422,6                                                                                                                                                                                                                                |    | 899,382   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                |    | 899,382   |                 |                      |                    |
| 6  | K   | 151101111 | Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                                                                            | m2 |           | 5,00            | 4 496,91             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Odstanění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m                                                                                          |    |           |                 |                      |                    |
| W  |     |           | odstanění bednění dle pol. č. 15110 1101                                                                                                                                                                                              |    | 899,382   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 899,382                                                                                                                                                                                                                               |    | 215,745   | 15,00           | 3 236,18             | CS ÚRS 2014 01     |
| 7  | K   | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                                                                                                                                                                     | m3 |           |                 |                      |                    |
| PP |     |           | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                                      |    |           |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 50% z objemu dle pol. č. 13220 1202                                                                                                                                                                                                   |    | 215,745   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | (429,489*2,0)*0,5                                                                                                                                                                                                                     |    | 172,848   | 70,00           | 12 099,36            | CS ÚRS 2014 01     |
| 8  | K   | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                                                   | m3 |           |                 |                      |                    |
| PP |     |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   |    |           |                 |                      |                    |
| W  |     |           | odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km                                                                                                                                                                               |    | 429,489   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 429,489 "výkopek z rýh pro dešťovou kanalizaci"                                                                                                                                                                                       |    | 2,000     |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 2,0 "výkopek z odkopání stávající revizní šachty"                                                                                                                                                                                     |    | -258,641  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | -258,641 "odpočet zeminy pro zpětný zásyp"                                                                                                                                                                                            |    | 172,848   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                |    | 1 728,480 | 2,00            | 3 456,96             | CS ÚRS 2014 01     |
| 9  | K   | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                        | m3 |           |                 |                      |                    |
| PP |     |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m |    |           |                 |                      |                    |
| W  |     |           | odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km                                                                                                                                                                               |    |           |                 |                      |                    |
| W  |     |           | příplatek za dalších 10 km                                                                                                                                                                                                            |    |           |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 172,848*10                                                                                                                                                                                                                            |    | 1 728,480 |                 |                      |                    |
| 10 | K   | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                                                                                                                                                                                       | m3 |           | 50,00           | 8 642,40             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4                                                                                                                    |    | 172,848   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | nakládání přebytečného výkopku k odvozu na skládku                                                                                                                                                                                    |    |           |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 172,848                                                                                                                                                                                                                               |    |           |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava        |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| 11 | K   | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                | m3 | 172,848  | 9,00            | 1 555,63             | CS ÚRS 2014 01            |
|    | PP  |             | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                |    |          |                 |                      |                           |
| 12 | K   | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                                                                                                                             | t  | 276,557  | 50,00           | 13 827,85            | CS ÚRS 2014 01            |
|    | PP  |             | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )                                                                                                                                    |    |          |                 |                      |                           |
|    | VV  |             | objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3                                                                                                                                                                          |    |          |                 |                      |                           |
|    | VV  |             | 172,848*1,6                                                                                                                                                                                                |    | 276,557  |                 |                      |                           |
| 13 | K   | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                                                            | m3 | 258,641  | 80,00           | 20 691,28            | CS ÚRS 2014 01            |
|    | PP  |             | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                   |    |          |                 |                      |                           |
|    | VV  |             | předpoklad použití výkopové zeminy pro zásypy                                                                                                                                                              |    | 429,489  |                 |                      |                           |
|    | VV  |             | 429,489 "výkopek z rýh pro dešťovou kanalizaci"                                                                                                                                                            |    | 2,000    |                 |                      |                           |
|    | VV  |             | 2,0 "odkopání stávající šachty - zpětný zásyp"                                                                                                                                                             |    | -25,808  |                 |                      |                           |
|    | VV  |             | -25,808 "odpočet lože"                                                                                                                                                                                     |    | -129,040 |                 |                      |                           |
|    | VV  |             | -129,04 "odpočet obsypu potrubí"                                                                                                                                                                           |    | -18,000  |                 |                      |                           |
|    | VV  |             | -1,5*12 "odpočet objemu revizních šachet"                                                                                                                                                                  |    | 258,641  |                 |                      |                           |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                     |    | 129,040  | 250,00          | 32 260,00            | CS ÚRS 2014 01            |
| 14 | K   | 175101101   | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu                                                                                                                | m3 |          |                 |                      |                           |
|    | PP  |             | Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny |    |          |                 |                      |                           |
|    | VV  |             | obsyp potrubí šterkopiskem s max velikostí zrna 20 mm - 0,4 m3/m                                                                                                                                           |    | 129,040  |                 |                      |                           |
|    | VV  |             | 322,6*0,4                                                                                                                                                                                                  | t  | 258,080  | 220,00          | 56 777,60            | CS ÚRS 2014 01            |
| 15 | M   | 583373020   | šterkopisek frakce 0-16                                                                                                                                                                                    |    |          |                 |                      |                           |
|    | PP  |             | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) šterkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-16                                                                                         |    |          |                 |                      |                           |
|    | VV  |             | 129,04*2 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                  |    | 258,080  |                 |                      |                           |
| D  | 45  |             | Vodoborné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb                                                                                                                                                      |    |          |                 | 18 143,32            |                           |
| 16 | K   | 451573111.2 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku                                                                                                                                                             | m3 | 25,808   | 620,00          | 16 000,96            | odvozená z CS ÚRS 2014 01 |
|    | PP  |             | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 20 mm                                                                                                                 |    |          |                 |                      |                           |
|    | VV  |             | max velikost zrna 20 mm - tloušťka lože 100 mm                                                                                                                                                             |    |          |                 |                      |                           |
|    | VV  |             | 322,6*0,8*0,1                                                                                                                                                                                              |    | 25,808   |                 |                      |                           |
| 17 | K   | 452311151   | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop                                                                                                                                               | m3 | 0,396    | 2 585,00        | 1 023,66             | CS ÚRS 2014 01            |
|    | PP  |             | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25                                                                     |    |          |                 |                      |                           |
|    | VV  |             | podkladní desky pod uliční vpusti tl. 100 mm - 11 ks                                                                                                                                                       |    |          |                 |                      |                           |
|    | VV  |             | 0,6*0,6*0,1*11                                                                                                                                                                                             |    | 0,396    |                 |                      |                           |
| 18 | K   | 452351101   | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop                                                                                                                                    | m2 | 3,960    | 282,50          | 1 118,70             | CS ÚRS 2014 01            |
|    | PP  |             | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty                                                                            |    |          |                 |                      |                           |
|    | VV  |             | bednění podkladních desek pod uliční vpusti - 11 ks                                                                                                                                                        |    |          |                 |                      |                           |



| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava           |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|------------------------------|
| W  |     |             | 0,6*4*0,15*11                                                                                                 |     | 3,960    |                 |                      |                              |
| D  | 8   |             | Trubní vedení                                                                                                 |     |          |                 | 488 826,56           |                              |
| 19 | K   | 871350410   | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200                                        | m   | 288,500  | 70,00           | 20 195,00            | CS ÚRS 2014 01               |
| PP |     |             | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 200                            |     |          |                 |                      |                              |
| W  |     |             | žebrované potrubí PP                                                                                          |     | 108,500  |                 |                      |                              |
| W  |     |             | 148,5+37-77 "DN 150"                                                                                          |     | 180,000  |                 |                      |                              |
| W  |     |             | 240+2-62 "DN 200"                                                                                             |     | 288,500  |                 |                      |                              |
| W  |     |             | Součet                                                                                                        |     |          |                 |                      |                              |
| 20 | M   | 286147180.1 | trubka kanalizační žebrovaná z PP vnitřní průměr 150mm, dl. 5m                                                | kus | 23,000   | 1 646,00        | 37 858,00            | odvozená z CS<br>URS 2014 01 |
| PP |     |             | trubky z polypropylenu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované DIN 16961, |     |          |                 |                      |                              |
| P  |     |             | včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 170/150 mm, dl. 5 m                                            |     |          |                 |                      |                              |
|    |     |             | Poznámka k položce:                                                                                           |     |          |                 |                      |                              |
|    |     |             | - plně žebro!                                                                                                 |     |          |                 |                      |                              |
| W  |     |             | ztratné 2%                                                                                                    |     |          |                 |                      |                              |
| W  |     |             | =108,5/5,0*1,02=22,134                                                                                        |     |          |                 |                      |                              |
| W  |     |             | 23                                                                                                            |     | 23,000   |                 |                      |                              |
| 21 | M   | 286147220.1 | trubka kanalizační žebrovaná z PP vnitřní průměr 200mm, dl. 5m                                                | kus | 37,000   | 1 920,90        | 71 073,30            | odvozená z CS<br>URS 2014 01 |
| PP |     |             | trubky z polypropylenu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované DIN 16961, |     |          |                 |                      |                              |
| P  |     |             | včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 225/200 mm, dl. 5 m                                            |     |          |                 |                      |                              |
|    |     |             | Poznámka k položce:                                                                                           |     |          |                 |                      |                              |
|    |     |             | - plně žebro!                                                                                                 |     |          |                 |                      |                              |
| W  |     |             | ztratné 2%                                                                                                    |     |          |                 |                      |                              |
| W  |     |             | 180,0/5,0*1,02                                                                                                |     | 36,720   |                 |                      |                              |
| W  |     |             | 37                                                                                                            |     | 37,000   |                 |                      |                              |
| 22 | K   | 871360410   | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 250                                        | m   | 8,100    | 90,00           | 729,00               | CS ÚRS 2014 01               |
| PP |     |             | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 250                            |     |          |                 |                      |                              |
| W  |     |             | žebrované potrubí PP                                                                                          |     |          |                 |                      |                              |
| W  |     |             | 8,1 "DN 250"                                                                                                  |     | 8,100    |                 |                      |                              |
| 23 | M   | 286147240.1 | trubka kanalizační žebrovaná z PP vnitřní průměr 250mm, dl. 2m                                                | kus | 5,000    | 1 341,21        | 6 706,05             | odvozená z CS<br>URS 2014 01 |
| PP |     |             | trubky z polypropylenu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované DIN 16961, |     |          |                 |                      |                              |
| P  |     |             | včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 280/250 mm, dl. 2 m                                            |     |          |                 |                      |                              |
|    |     |             | Poznámka k položce:                                                                                           |     |          |                 |                      |                              |
|    |     |             | - plně žebro!                                                                                                 |     |          |                 |                      |                              |
| W  |     |             | ztratné 2%                                                                                                    |     |          |                 |                      |                              |
| W  |     |             | =8,1/2,0*1,02=4,131                                                                                           |     |          |                 |                      |                              |
| W  |     |             | 5                                                                                                             |     | 5,000    |                 |                      |                              |
| 24 | K   | 871370410   | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300                                        | m   | 26,000   | 160,00          | 4 160,00             | CS ÚRS 2014 01               |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava           |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|------------------------------|
| PP |     |             | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 300                                                                                                                  |     |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | žebrované potrubí PP                                                                                                                                                                                |     |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | 11*15                                                                                                                                                                                               |     | 26,000   |                 |                      |                              |
| 25 | M   | 286147280.1 | trubka kanalizační žebrovaná z PP vnitřní průměr 300mm, dl. 2m                                                                                                                                      | kus | 14,000   | 1 711,71        | 23 963,94            | odvozená z CS<br>ÚRS 2014 01 |
| PP |     |             | trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované DIN 16961, včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 335/300 mm, dl. 2 m                    |     |          |                 |                      |                              |
| P  |     |             | Poznámka k položce:<br>- plně žebroť                                                                                                                                                                |     |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | ztrátové 2%                                                                                                                                                                                         |     |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | =26/2,0*1,02=13,26                                                                                                                                                                                  |     |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | 14                                                                                                                                                                                                  |     | 14,000   |                 |                      |                              |
| 26 | K   | 894118001   | Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí                                                                                                                                                        | kus | 9,000    | 1 250,00        | 11 250,00            | CS ÚRS 2014 01               |
| PP |     |             | Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu                                                                                                                   |     |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | 1 "RŠ 11"                                                                                                                                                                                           |     | 1,000    |                 |                      |                              |
| VV |     |             | 2 "RŠ 12"                                                                                                                                                                                           |     | 2,000    |                 |                      |                              |
| VV |     |             | 2 "RŠ 13"                                                                                                                                                                                           |     | 2,000    |                 |                      |                              |
| VV |     |             | 1 "RŠ 14"                                                                                                                                                                                           |     | 1,000    |                 |                      |                              |
| VV |     |             | 1 "RŠ 22"                                                                                                                                                                                           |     | 1,000    |                 |                      |                              |
| VV |     |             | 2 "RŠ 21a"                                                                                                                                                                                          |     | 2,000    |                 |                      |                              |
| VV |     |             | Součet                                                                                                                                                                                              |     | 9,000    |                 |                      |                              |
| 27 | K   | 89441111.1  | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tří. C 25/30 - s prefa šachtovým dnem                                                                                | kus | 12,000   | 9 190,01        | 110 280,12           | odvozená z CS<br>ÚRS 2014 01 |
| PP |     |             | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložněním dna betonem tří. C 25/30, na potrubí DN do 200 s prefa šachtovým dnem                                           |     |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | kanalizační šachty RŠ5 - RŠ14, RŠ 22                                                                                                                                                                |     | 11,000   |                 |                      |                              |
| VV |     |             | 11                                                                                                                                                                                                  |     |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | kanalizační šachta RŠ21a - šachta na potrubí z areálu stadionu                                                                                                                                      |     | 1,000    |                 |                      |                              |
| VV |     |             | 1                                                                                                                                                                                                   |     | 12,000   |                 |                      |                              |
| VV |     |             | Součet                                                                                                                                                                                              |     | 11,000   | 573,65          | 6 310,15             | CS ÚRS 2014 01               |
| 28 | M   | 592241120   | skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/250/90 SP 100x25x9 cm                                                                                                                                | kus |          |                 |                      |                              |
| PP |     |             | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/250/90 SP 100 x 25 x 9 |     |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | dle tabulky revizních šachet dešťové kanalizace                                                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | 11                                                                                                                                                                                                  |     | 11,000   |                 |                      |                              |
| 29 | M   | 592241130   | skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/500/90 SP 100x50x9 cm                                                                                                                                | kus | 4,000    | 906,29          | 3 625,16             | CS ÚRS 2014 01               |
| PP |     |             | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBH-Q 1000/500/90 SP 100 x 50 x 9 |     |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | dle tabulky revizních šachet dešťové kanalizace                                                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | 4                                                                                                                                                                                                   |     | 4,000    |                 |                      |                              |
| 30 | M   | 592241210   | skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/90 SPK 62,5/100x60x9 cm                                                                                                                                     | kus | 6,000    | 1 047,97        | 6 287,82             | CS ÚRS 2014 01               |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava         |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| PP |     |             | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy skruž přechodová TBW-Q 625/600/90 SPK 62,5/100 x 60 x 9              |     |          |                 |                      |                            |
| WV |     |             | dle tabulky revizních šachet dešťové kanalizace                                                                                                                                              |     |          |                 |                      |                            |
| WV |     |             | 6                                                                                                                                                                                            |     | 6,000    |                 |                      |                            |
| 31 | M   | 592241300   | deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62,5x20x9 cm                                                                                                                                    | kus | 6,000    | 1 978,90        | 11 873,40            | CS ÚRS 2014 01             |
| PP |     |             | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy deska přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62,5 x 20 x 9                    |     |          |                 |                      |                            |
| WV |     |             | dle tabulky revizních šachet dešťové kanalizace                                                                                                                                              |     |          |                 |                      |                            |
| WV |     |             | 6                                                                                                                                                                                            |     | 6,000    |                 |                      |                            |
| 32 | M   | 592241350.1 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/90 62,5x4x9 cm                                                                                                                                    | kus | 8,000    | 133,40          | 1 067,20             | odvozená z CS ÚRS 2014 01  |
| PP |     |             | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy prstenec vyrovnávací, tl. stěny 9 cm TBW-Q 625/40/100 62,5 x 4 x 9   |     |          |                 |                      |                            |
| WV |     |             | dle tabulky revizních šachet dešťové kanalizace                                                                                                                                              |     |          |                 |                      |                            |
| WV |     |             | 8                                                                                                                                                                                            |     | 8,000    |                 |                      |                            |
| 33 | M   | 592241350   | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/90 62,5x6x9 cm                                                                                                                                    | kus | 2,000    | 146,16          | 292,32               | CS ÚRS 2014 01             |
| PP |     |             | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy prstenec vyrovnávací, tl. stěny 9 cm TBW-Q 625/60/100 62,5 x 6 x 9   |     |          |                 |                      |                            |
| WV |     |             | dle tabulky revizních šachet dešťové kanalizace                                                                                                                                              |     |          |                 |                      |                            |
| WV |     |             | 2                                                                                                                                                                                            |     | 2,000    |                 |                      |                            |
| 34 | M   | 592241360   | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/90 62,5x8x9 cm                                                                                                                                    | kus | 2,000    | 163,56          | 327,12               | CS ÚRS 2014 01             |
| PP |     |             | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy prstenec vyrovnávací, tl. stěny 9 cm TBW-Q 625/80/100 62,5 x 8 x 9   |     |          |                 |                      |                            |
| WV |     |             | dle tabulky revizních šachet dešťové kanalizace                                                                                                                                              |     |          |                 |                      |                            |
| WV |     |             | 2                                                                                                                                                                                            |     | 2,000    |                 |                      |                            |
| 35 | M   | 592241370   | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/90 62,5x10x9 cm                                                                                                                                  | kus | 1,000    | 203,00          | 203,00               | CS ÚRS 2014 01             |
| PP |     |             | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy prstenec vyrovnávací, tl. stěny 9 cm TBW-Q 625/100/100 62,5 x 10 x 9 |     |          |                 |                      |                            |
| WV |     |             | dle tabulky revizních šachet dešťové kanalizace                                                                                                                                              |     |          |                 |                      |                            |
| WV |     |             | 1                                                                                                                                                                                            |     | 1,000    |                 |                      |                            |
| 36 | M   | 592241830   | dno betonové šachtové kulaté TZZ-Q 100/75 D130x15 cm                                                                                                                                         | kus | 12,000   | 3 360,00        | 40 320,00            | CS ÚRS 2014 01             |
| PP |     |             | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachtové TZZ-Q 1000/600 100/130 x 115 x 15            |     |          |                 |                      |                            |
| WV |     |             | dle tabulky revizních šachet splaškové kanalizace                                                                                                                                            |     |          |                 |                      |                            |
| WV |     |             | 12                                                                                                                                                                                           |     | 12,000   |                 |                      |                            |
| 37 | K   | 894812613.2 | Vyvrtní a utěsnění otvoru ve stěně betonové revizní šachty DN 300                                                                                                                            | kus | 1,000    | 3 500,00        | 3 500,00             | odvozená z CS ÚRS 20014 01 |
| PP |     |             | Vyvrtní a utěsnění otvoru ve stěně betonové revizní šachty DN 300                                                                                                                            |     |          |                 |                      |                            |
| P  |     |             | Poznámka k položce:<br>- včetně zaústění potrubí do revizní šachty                                                                                                                           |     |          |                 |                      |                            |
| WV |     |             | zaústění potrubí stoky DN 300 do stávající revizní šachty                                                                                                                                    |     |          |                 |                      |                            |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| VV |     |           | 1                                                                                                                                          |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| 38 | K   | 895941111 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální                                                                    | kus | 11,000   | 1 850,00        | 20 350,00            | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální                                                                    |     |          |                 |                      |                    |
| 39 | M   | 592238500 | dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm                                                              | kus | 11,000   | 236,64          | 2 603,04             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | prefabrikáty pro uliční vpusti onice betonové pro uliční vpusti ono s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45 x 33 x 5                       |     |          |                 |                      |                    |
| 40 | M   | 592238570 | skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm                                                                         | kus | 11,000   | 160,08          | 1 760,88             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže horní TBV-Q 450/295/5b 45 x 30 x 5                                  |     |          |                 |                      |                    |
| 41 | M   | 592238620 | skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm                                                                       | kus | 11,000   | 160,08          | 1 760,88             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže středové TBV-Q 450/295/6a 45 x 30 x 5                               |     |          |                 |                      |                    |
| 42 | M   | 592238640 | prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm                                                                 | kus | 11,000   | 131,08          | 1 441,88             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39 x 6 x 5                           |     |          |                 |                      |                    |
| 43 | K   | 899102111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg                                                           | kus | 16,000   | 541,01          | 8 656,16             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg                                                  |     |          |                 |                      |                    |
| VV |     |           | poklopy pro kanalizační šachty                                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
| VV |     |           | RŠ18, RŠ19, RŠ20                                                                                                                           |     |          |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 3 "A 15"                                                                                                                                   |     | 3,000    |                 |                      |                    |
| VV |     |           | RŠ5 - RŠ14, RŠ17, RŠ22, RŠ 21 a                                                                                                            |     |          |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 13 "D 400"                                                                                                                                 |     | 13,000   |                 |                      |                    |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                     |     | 16,000   |                 |                      |                    |
| 44 | M   | 552410180 | poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, REXESS s ventilací                                                             | kus | 12,000   | 2 457,60        | 29 491,20            | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | výrobky kanalizační litinové šachtové poklopy a mříže z tvárné litiny poklop třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm REXESS s ventilací |     |          |                 |                      |                    |
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>- poklop na kloubu bude z výroby opatřen znakem města a<br>možností osazení zámku                                   |     |          |                 |                      |                    |
| 45 | K   | 899201111 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti do 50 kg                                                                    | kus | 11,000   | 550,00          | 6 050,00             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě do 50 kg                                                         |     |          |                 |                      |                    |
| 46 | M   | 592238750 | koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300                                                                                            | kus | 11,000   | 459,42          | 5 053,62             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, rám 500/300  |     |          |                 |                      |                    |
| 47 | M   | 592238760 | rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm                                                                                                    | kus | 11,000   | 1 890,12        | 20 791,32            | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem rám zabetonovaný DIN 19583-9, 500/500mm      |     |          |                 |                      |                    |
| 48 | M   | 592238780 | mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm                                                                                                      | kus | 11,000   | 458,00          | 5 038,00             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm         |     |          |                 |                      |                    |
| 49 | K   | 8999101.R | Monitoring a revize kanalizačního potrubí DN 40 - 250 přenosnou kamerou                                                                    | m   | 108,500  | 80,00           | 8 680,00             | R-položka          |
| PP |     |           | Monitoring a revize kanalizačního potrubí DN 40 - 250 přenosnou kamerou                                                                    |     |          |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 108,5 "DN 150"                                                                                                                             |     | 108,500  |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 50 | K   | 8999103.R | Monitoring a revize kanalizačního potrubí DN 200 - DN 1000 pojezdnou průmyslovou kamerou                                                                           | m  | 214,100  | 80,00           | 17 128,00            | R-položka          |
|    | PP  |           | Monitoring a revize kanalizačního potrubí DN 200 - DN 1000 pojezdnou průmyslovou kamerou                                                                           |    |          |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 180 "DN 200"                                                                                                                                                       |    | 180,000  |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 8,1 "DN 250"                                                                                                                                                       |    | 8,100    |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 26 "DN 300"                                                                                                                                                        |    | 26,000   |                 |                      |                    |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                             |    | 214,100  |                 |                      |                    |
| D  | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                                                                        |    |          |                 | 455,04               |                    |
| 51 | K   | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                                                                                             | t  | 45,504   | 10,00           | 455,04               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m |    |          |                 |                      |                    |
| D  | OST |           | Ostatní                                                                                                                                                            |    |          |                 | 14 947,20            |                    |
| D  | O01 |           | Ostatní                                                                                                                                                            |    |          |                 | 14 947,20            |                    |
| 52 | K   | O001      | Vytváření stávajících sítí před zahájením zemních prací                                                                                                            | m2 | 790,000  | 5,00            | 3 950,00             | R-položka          |
|    | PP  |           | Vytváření stávajících sítí před zahájením zemních prací                                                                                                            |    |          |                 |                      |                    |
|    | W   |           | pro trasu dešťové kanalizace v délce 322,6 m (t.j. 422,6+39-139)                                                                                                   |    |          |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 790 "orientační plocha oblasti"                                                                                                                                    |    | 790,000  |                 |                      |                    |
| 53 | K   | O003      | Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006                                                                                                                          | m2 | 390,000  | 10,00           | 3 900,00             | R-položka          |
|    | PP  |           | Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006                                                                                                                          |    |          |                 |                      |                    |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>- hutnění zkoušky na pláni + každá konstrukční vrstva - 1 ks zkoušky na 250 m délky                                                         |    |          |                 |                      |                    |
|    | W   |           | zkoušky hutnění zásypů v trase dešťové kanalizace (v pláni komunikace, chodníku, parkoviště a atletické dráhy)                                                     |    |          |                 |                      |                    |
|    | W   |           | (285+11+12+82)*1,0 "orientační plocha oblasti"                                                                                                                     |    | 390,000  |                 |                      |                    |
| 54 | K   | O004.1    | Geometrické zaměření skutečného provedení stavby                                                                                                                   | m  | 322,600  | 22,00           | 7 097,20             | R-položka          |
|    | PP  |           | Geometrické zaměření skutečného provedení stavby                                                                                                                   |    |          |                 |                      |                    |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>- součástí je zpracování geometrického plánu                                                                                                |    |          |                 |                      |                    |
|    | W   |           | zaměření skutečného provedení dešťové kanalizace - délka trasy 322,6 m (t.j. 422,6+39-139)                                                                         |    |          |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 322,6                                                                                                                                                              |    | 322,600  |                 |                      |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU  
Objekt: 012 - SO-12 Odvodnění, EU a Město Tábor  
Soupis: 122 - Vsařovací objekty  
Úroveň 3:

## 1223 - Vsař 3 - Pod parkovištěm, EU

|                                               |        |        |              |
|-----------------------------------------------|--------|--------|--------------|
| KSO:                                          | 831 19 | CC-CZ: |              |
| Místo:                                        | Tábor  | Datum: | 02.05.2015   |
| Zadavatel:                                    |        | IČ:    | 00253014     |
| MĚSTO TÁBOR                                   |        | DIČ:   | CZ253014     |
| Uchazeč:                                      |        | IČ:    | 42407559     |
| DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor |        | DIČ:   | CZ42407559   |
| Projektant:                                   |        | IČ:    | 10319107     |
| Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury         |        | DIČ:   | CZ5711170102 |

Poznámka:

|                      |                                   |                                                                  |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Cena bez DPH         | 239 161,51                        |                                                                  |
| DPH základní snížená | Základ daně<br>239 161,51<br>0,00 | Sazba daně<br>21,00%<br>15,00%<br>Výše daně<br>50 223,92<br>0,00 |
| Cena s DPH           | V CZK                             | 289 385,43                                                       |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt: 012 - SO-12 Odvodnění, EU a Město Tábor

Soupis: 122 - Vsačovací objekty

Úroveň 3: 1223 - Vsač 3 - Pod parkovištěm, EU

Místo: Tábor

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum: 02.05.2015

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                                  | 239 161,51 |
| 1 - Zemní práce                                            | 239 161,51 |
| 45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb | 63 823,67  |
| 8 - Trubní vedení                                          | 7 145,42   |
| 99 - Přesuny hmot a sutí                                   | 168 155,30 |
|                                                            | 37,12      |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

012 - SO-12 Odvodnění, EU a Město Tábor

Soupis:

122 - Vsakovací objekty

Úroveň 3:

## 1223 - Vsak 3 - Pod parkovištěm, EU

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum: 02.05.2015

Projektant: Ing.arch.Šímeček Atelier Architektury

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|

### Náklady soupisu celkem

239 161,51

### Práce a dodávky HSV

239 161,51

| D   | HSV         | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                  |    |         |        |           |                |
|-----|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| D 1 | 1           | K 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                                                                                                                       | m3 | 131,976 | 160,00 | 21 116,16 | CS ÚRS 2014 01 |
| PP  |             |             | Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3                                 |    |         |        | 63 823,67 |                |
| VV  |             |             | jáma pro vsakovací objekt se svaňovanými stěnami (z úrovně terénu)                                                                                                                               |    | 139,976 |        |           |                |
| VV  |             |             | (2,25/3*(7,8*6,6+sqrt(7,8*6,6*9,2*8,0))+9,2*8,0))                                                                                                                                                |    |         |        |           |                |
| VV  |             |             | odpočet části výkopu (vsak z 1/3 pod pláni parkoviště)                                                                                                                                           |    |         |        |           |                |
| VV  |             |             | -20*0,4                                                                                                                                                                                          |    | -8,000  |        |           |                |
| VV  |             |             | Součet                                                                                                                                                                                           |    | 131,976 |        |           |                |
| 2   | K 131201109 |             | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3                                                                                                                                | m3 | 131,976 | 1,00   | 131,98    | CS ÚRS 2014 01 |
| PP  |             |             | Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3               |    |         |        |           |                |
| VV  |             |             | 100% z pol. č. 13120 1101                                                                                                                                                                        |    |         |        |           |                |
| VV  |             |             | 131,976                                                                                                                                                                                          |    | 131,976 |        |           |                |
| 3   | K 161101101 |             | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                                                                                                                                | m3 | 131,976 | 15,00  | 1 979,64  | CS ÚRS 2014 01 |
| PP  |             |             | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m |    |         |        |           |                |
| 4   | K 162201102 |             | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                               | m3 | 63,865  | 24,00  | 1 532,76  | CS ÚRS 2014 01 |
| PP  |             |             | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m   |    |         |        |           |                |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W  |     |           | přemístění výkopku ke zpětným zásypům na mezideponii                                                                                                                                                                                    |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 63,865                                                                                                                                                                                                                                  |    | 63,865   |                 |                      |                    |
| 5  | K   | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                                                   | m3 | 68,111   | 70,00           | 4 767,77             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km                                                                                                                                                                                 |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 131,976 "výkopek ze stavební jámy"                                                                                                                                                                                                      |    | 131,976  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | -63,865 "odpočet zeminy pro zpětný zásyp"                                                                                                                                                                                               |    | -63,865  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 68,111   |                 |                      |                    |
| 6  | K   | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                        | m3 | 681,110  | 2,00            | 1 362,22             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km                                                                                                                                                                                 |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | příplatek za dalších 10 km                                                                                                                                                                                                              |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 68,111*10                                                                                                                                                                                                                               |    | 681,110  |                 |                      |                    |
| 7  | K   | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                                                                                                                                                                                         | m3 | 71,865   | 50,00           | 3 593,25             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4                                                                                                                    |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 71,865 "nakládka na mezideponii ke zpětným zásypům"                                                                                                                                                                                     |    | 71,865   |                 |                      |                    |
| 8  | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                                             | m3 | 68,111   | 9,00            | 613,00               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 |                      |                    |
| 9  | K   | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                                          | t  | 108,978  | 50,00           | 5 448,90             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )                                                                                                                                                                 |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3                                                                                                                                                                                                       |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 68,111*1,6                                                                                                                                                                                                                              |    | 108,978  |                 |                      |                    |
| 10 | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                                         | m3 | 63,865   | 80,00           | 5 109,20             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                 |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | zpětný zásyp vsakovacího objektu (do úrovně pláně pod atletickou dráhu)                                                                                                                                                                 |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 131,976 "celkový objem výkopu"                                                                                                                                                                                                          |    | 131,976  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | -10,296 "odpočet šterkového lože tl. 20 cm"                                                                                                                                                                                             |    | -10,296  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | -21,527 "odpočet šterkového zásypu"                                                                                                                                                                                                     |    | -21,527  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | -7,2*6,0*0,84 "odpočet vsakovacích bloků"                                                                                                                                                                                               |    | -36,288  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 63,865   |                 |                      |                    |
| 11 | K   | 175101201 | Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložným do 30 m od kraje objektu                                                                                                                                            | m3 | 21,527   | 350,00          | 7 534,45             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny                                                       |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | zasypání vsakovacího objektu                                                                                                                                                                                                            |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | (1,0/3*(7,9*6,7+sqrt(7,9*6,7*8,55*7,35))+8,55*7,35))                                                                                                                                                                                    |    | 57,815   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | -7,2*6,0*0,84 "odpočet vsakovacích bloků"                                                                                                                                                                                               |    | -36,288  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 21,527   |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ     | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Nová<br>soustava             |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|----------------------|------------------------------|
| 12 | M   | 583439300   | kamenivo drcené hrubé frakce 16-32<br>kamenivo přírodně drcené nutné pro stavební účely PUK (drobné, hrubé a středkoart.) kamenivě drcené hrubé d <sub>0-2</sub> a<br>D<=45 mm (ČSN EN 13043 ) d <sub>0-2</sub> =2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139 ) d <sub>0-2</sub> =1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 16-<br>32 R Kámen | t      | 43,054   | 247,00          | 10 634,34            | CS ÚRS 2014 01               |
|    | PP  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | 21,5272 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 43,054   |                 |                      |                              |
| D  | 45  |             | Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                 | 7 145,42             |                              |
| 13 | K   | 451541111.1 | Lože pod potrubí otevřený výkop z drceného kameniva 16-32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 10,296   | 694,00          | 7 145,42             | odvozená z CS<br>ÚRS 2014 01 |
|    | PP  |             | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z drceného kameniva 16-32 mm                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | lože tl. 20 cm pod vsakovací objekt                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | 7,8*6,6*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 10,296   |                 |                      |                              |
| D  | 8   |             | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                 | 168 155,30           |                              |
| 14 | K   | 895971123.3 | Montáž zasakovacího boxu z polypropylenu PP bez revize pro vsakování objemu 36 m3                                                                                                                                                                                                                                                | soubor | 1,000    | 15 000,00       | 15 000,00            | odvozená z CS<br>ÚRS 2014 01 |
|    | PP  |             | Montáž zasakovacího boxu z polypropylenu PP bez revize pro vsakování objemu 36 m3                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                 |                      |                              |
|    | P   |             | Poznámka k položce:<br>- 120 ks zasakovacích boxů vel. 1200 x 600 x 420 mm<br>- včetně montáže filtrační geotextilie a odvětrání                                                                                                                                                                                                 |        |          |                 |                      |                              |
| 15 | M   | 5624121.M   | vsakovací plastový koš z PP 600 x 1200 x 420 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus    | 120,000  | 1 106,00        | 132 720,00           | M-položka                    |
|    | PP  |             | vsakovací plastový koš z PP 600 x 1200 x 420 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                 |                      |                              |
|    | P   |             | Poznámka k položce:<br>- objem 300 l                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                 |                      |                              |
| 16 | M   | 5624102.M   | spojovací části (10 ks)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bal    | 17,000   | 650,00          | 11 050,00            | M-položka                    |
|    | PP  |             | spojovací části (10 ks)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                 |                      |                              |
| 17 | M   | 5624103.M   | vstupní adaptér dn 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus    | 1,000    | 2 500,00        | 2 500,00             | M-položka                    |
|    | PP  |             | vstupní adaptér dn 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                 |                      |                              |
| 18 | M   | 5624104.M   | odvětrávací hlavice dn 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus    | 2,000    | 580,00          | 1 160,00             | M-položka                    |
|    | PP  |             | odvětrávací hlavice dn 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |                 |                      |                              |
| 19 | M   | 5624105.M   | filtrační geotextilie 300 g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2     | 125,166  | 44,00           | 5 507,30             | M-položka                    |
|    | PP  |             | filtrační geotextilie 300 g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | přesahy, ztrátě 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | obaleni zasakovacích boxů                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | 7,2*6,0*2*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 99,360   |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | (7,2*6,0)*2*0,85*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 25,806   |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 125,166  |                 |                      |                              |
| 20 | M   | 286113010.1 | trubka kanalizační plastová KGE-M-110x500 mm SN4                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus    | 2,000    | 32,50           | 65,00                | odvozená z CS<br>ÚRS 2014 01 |
|    | PP  |             | trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) trubky KGE-M s hrdlem SN 4 KGE-M-110x500                                                                                                                                                                                                                |        |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | odvětrávací potrubí od vsakovacích bloků - 2 ks                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                 |                      |                              |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava           |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|------------------------------|
|    | W   |             | 2                                                                                                                                                                  |     | 2,000    |                 |                      |                              |
| 21 | M   | 286113020.1 | trubka kanalizační plastová KGE-M-DN 110x1000 mm SN4                                                                                                               | kus | 2,000    | 49,00           | 98,00                | odvozená z CS<br>URS 2014 01 |
|    | PP  |             | trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) trubky KGE-M s hrdlem SN 4 KGE-M-110x1000                                                 |     |          |                 |                      |                              |
|    | WV  |             | odvětrávací potrubí od vsakovacích bloků - 2 ks                                                                                                                    |     |          |                 |                      |                              |
|    | WV  |             | 2                                                                                                                                                                  |     | 2,000    |                 |                      |                              |
| 22 | M   | 286113530   | koleno kanalizace plastové KGB 100x87°                                                                                                                             | kus | 2,000    | 27,50           | 55,00                | CS ÚRS 2014 01               |
|    | PP  |             | trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 100x87°                                                                    |     |          |                 |                      |                              |
| D  | 99  |             | Přesuny hmot a sutí                                                                                                                                                |     |          |                 | 37,12                |                              |
| 23 | K   | 998276101   | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                                                                                             | t   | 1,856    | 20,00           | 37,12                | CS ÚRS 2014 01               |
|    | PP  |             | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m |     |          |                 |                      |                              |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

**Stavba:** Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU  
**Objekt:** 012 - SO-12 Odvodnění, EU a Město Tábor  
**Soupis:**

## 124 - Výústní objekt 2, EU

|                                                      |        |               |              |
|------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------|
| <b>KSO:</b>                                          | 827 29 | <b>CC-CZ:</b> |              |
| <b>Místo:</b>                                        | Tábor  | <b>Datum:</b> | 02.05.2015   |
| <b>Zadavatel:</b>                                    |        | <b>IČ:</b>    | 00253014     |
| <b>MĚSTO TÁBOR</b>                                   |        | <b>DIČ:</b>   | CZ253014     |
| <b>Uchazeč:</b>                                      |        | <b>IČ:</b>    | 42407559     |
| <b>DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor</b> |        | <b>DIČ:</b>   | CZ42407559   |
| <b>Projektant:</b>                                   |        | <b>IČ:</b>    | 10319107     |
| <b>Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury</b>         |        | <b>DIČ:</b>   | CZ5711170102 |
| <b>Poznámka:</b>                                     |        |               |              |

|                         |                   |                  |                   |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Cena bez DPH            |                   | 88 348,85        |                   |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně       | Sazba daně       | Výše daně         |
|                         | 88 348,85<br>0,00 | 21,00%<br>15,00% | 18 553,26<br>0,00 |
| Cena s DPH              |                   | V CZK            | 106 902,11        |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

012 - SO-12 Odvodnění, EU a Město Tábor

Soupis:

124 - Výústní objekt 2, EU

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum:

02.05.2015

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                            |  |           |
|------------------------------------------------------------|--|-----------|
| Náklady soupisu celkem                                     |  | 88 348,85 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                                  |  | 83 348,85 |
| 1 - Zemní práce                                            |  | 10 404,03 |
| 3 - Svíslé a kompletní konstrukce                          |  | 39 666,41 |
| 46 - Zpevněné plochy                                       |  | 19 695,15 |
| 45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb |  | 6 719,86  |
| 998 - Přesun hmot                                          |  | 6 863,40  |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady                          |  | 5 000,00  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

012 - SO-12 Odvodnění, EU a Město Tábor

Soupis:

## 124 - Výústní objekt 2, EU

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum: 02.05.2015

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

88 348,85

D HSV

### Práce a dodávky HSV

83 348,85

D 1 Zemní práce

10 404,03

|   |   |           |                                                                                           |    |        |       |        |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|
| 1 | K | 111201101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 | m2 | 20,000 | 30,00 | 600,00 | CS ÚRS 2014 01 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

|   |   |           |                                                 |    |        |      |        |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------|----|--------|------|--------|----------------|
| 2 | K | 111201401 | Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm | m2 | 20,000 | 8,51 | 170,20 | CS ÚRS 2014 01 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------|----|--------|------|--------|----------------|

Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu

|   |   |             |                                                              |    |        |        |          |                           |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|---------------------------|
| 3 | K | 130001101.1 | Příplatek za ztižení vykopávky s ohledem na svažitost terénu | m3 | 15,378 | 250,00 | 3 844,50 | odvozená z CS ÚRS 2014 01 |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|---------------------------|

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky s ohledem na svažitost terénu

Poznámka k položce:

- prudký svah

|   |   |           |                                                            |    |        |        |          |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 4 | K | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 15,378 | 160,00 | 2 460,48 | CS ÚRS 2014 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

vyhloubení zářezu pro umístění výústního objektu

(0,9+2,0)\*2,1\*0,5\*2,5

7,613

(0,75+0,3)\*2,0\*0,5\*2,5

2,625

1,0\*0,4\*0,5\*2,5

0,500

2,2\*0,6\*2,0

2,640

2,0

2,000

Součet

15,378

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 5  | K   | 131201109 | Příplatek za lepihost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3                                                                                                                                                                       | m3 | 15,378   | 1,00            | 15,38                | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3                                                      |    |          |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 100% z pol. č. 13120 1101                                                                                                                                                                                                               |    |          |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 15,378                                                                                                                                                                                                                                  |    | 15,378   |                 |                      |                    |
| 6  | K   | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                                                                                                                                                                       | m3 | 15,378   | 15,00           | 230,67               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                                        |    |          |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 100% z pol. č. 13120 1101                                                                                                                                                                                                               |    |          |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 15,378                                                                                                                                                                                                                                  |    | 15,378   |                 |                      |                    |
| 7  | K   | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                                                      | m3 | 15,378   | 24,00           | 369,07               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m                                          |    |          |                 |                      |                    |
|    | W   |           | odvoz výkopku na mezideponii                                                                                                                                                                                                            |    |          |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 15,378                                                                                                                                                                                                                                  |    | 15,378   |                 |                      |                    |
| 8  | K   | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                                                   | m3 | 7,218    | 70,00           | 505,26               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   |    |          |                 |                      |                    |
|    | W   |           | odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km                                                                                                                                                                                 |    |          |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 15,378 "vykopek ze stavební jámy"                                                                                                                                                                                                       |    | 15,378   |                 |                      |                    |
|    | W   |           | -8,16 "odpočet zeminy pro zpětný zásyp"                                                                                                                                                                                                 |    | -8,160   |                 |                      |                    |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 7,218    |                 |                      |                    |
| 9  | K   | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                        | m3 | 72,180   | 2,00            | 144,36               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m |    |          |                 |                      |                    |
|    | W   |           | odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km                                                                                                                                                                                 |    |          |                 |                      |                    |
|    | W   |           | příplatek za dalších 10 km                                                                                                                                                                                                              |    |          |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 7,218*10                                                                                                                                                                                                                                |    | 72,180   |                 |                      |                    |
| 10 | K   | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                                                                                                                                                                                         | m3 | 15,378   | 50,00           | 768,90               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4                                                                                                                    |    |          |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 8,16 "nakládka na mezideponii ke zpětným zásypům"                                                                                                                                                                                       |    | 8,160    |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 7,218 "nakládka přebytečné zeminy k odvozu na skládku"                                                                                                                                                                                  |    | 7,218    |                 |                      |                    |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 15,378   |                 |                      |                    |
| 11 | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                                             | m3 | 7,218    | 9,00            | 64,96                | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 |                      |                    |
| 12 | K   | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                                          | t  | 11,549   | 50,00           | 577,45               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )                                                                                                                                                                 |    |          |                 |                      |                    |
|    | W   |           | objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3                                                                                                                                                                                                       |    |          |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 7,218*1,6                                                                                                                                                                                                                               |    | 11,549   |                 |                      |                    |
| 13 | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním                                                                                                                                                                         | m3 | 8,160    | 80,00           | 652,80               | CS ÚRS 2014 01     |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Genová<br>soustava           |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|------------------------------|
| PP |     |             | Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách |    |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | zásyp kolem žbet stěny                                                                                                                    |    | 2,625    |                 |                      |                              |
| VV |     |             | (0,75+0,3)*2,0*0,5*2,5                                                                                                                    |    | 4,860    |                 |                      |                              |
| VV |     |             | (0,8+1,9)*1,8*0,5*2                                                                                                                       |    |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | zásyp pod konstrukcí dlažby                                                                                                               |    | 0,675    |                 |                      |                              |
| VV |     |             | 1,8*0,5*0,5*1,5                                                                                                                           |    | 8,160    |                 |                      |                              |
| VV |     |             | Součet                                                                                                                                    |    |          |                 |                      |                              |
| D  | 3   |             | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                             |    |          |                 | 39 666,41            |                              |
| 14 | K   | 317321017.1 | Řimsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 25/30 XF2                                                                                           | m3 | 0,232    | 3 065,00        | 711,08               | odvozená z CS<br>URS 2014 01 |
| PP |     |             | Řimsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 25/30 XF2                                                                             |    |          |                 |                      |                              |
| P  |     |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>- s jednostranným sklonem a okapničkou<br>- povrch hlazený ocelovým hladítkem                               |    |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | krýcí žbet deska na žbet stěně výústního objektu - rozměr 400/100 mm                                                                      |    | 0,232    |                 |                      |                              |
| VV |     |             | (1,8*2+2,2)*0,4*0,1                                                                                                                       |    |          |                 |                      |                              |
| 15 | K   | 317353111   | Bednění řims opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení                                                             | m2 | 2,160    | 566,00          | 1 222,56             | CS ÚRS 2014 01               |
| PP |     |             | Bednění řims opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení                                     |    |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | bednění přesahů krýcí žbet desky - rozměr 400/100 mm                                                                                      |    | 1,160    |                 |                      |                              |
| VV |     |             | (1,8*2+2,2)*0,2                                                                                                                           |    | 1,000    |                 |                      |                              |
| VV |     |             | (1,55*2+1,5+0,4)*0,2                                                                                                                      |    | 2,160    |                 |                      |                              |
| VV |     |             | Součet                                                                                                                                    |    | 2,160    |                 |                      |                              |
| 16 | K   | 317353112   | Bednění řims opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění                                                          | m2 | 2,160    | 87,01           | 187,94               | CS ÚRS 2014 01               |
| PP |     |             | Bednění řims opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění                                  |    |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | odbednění k pol. č. 31735 3111                                                                                                            |    | 2,160    |                 |                      |                              |
| VV |     |             | 2,16                                                                                                                                      |    |          |                 |                      |                              |
| 17 | K   | 317361016   | Výztuž řims opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505                                                                                 | t  | 0,012    | 43 070,00       | 516,84               | CS ÚRS 2014 01               |
| PP |     |             | Výztuž řims opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                                                                           |    |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | přesahy, prostřih 15%                                                                                                                     |    |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | ocelová síť R6, oka 100 x 100 mm, hmotnost 4,44 kg/m2                                                                                     |    |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | (1,8*2+2,2)*0,4*4,44*0,001*1,15                                                                                                           |    | 0,012    |                 |                      | odvozená z CS<br>URS 2014 01 |
| 18 | K   | 327313218.1 | Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 20/25 XF2                                                                                       | m3 | 0,270    | 2 275,00        | 614,25               |                              |
| PP |     |             | Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 20/25 XF2                                                                                       |    |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | základový práh v oblasti břehu 450 x 400 mm, délky 1500 mm                                                                                |    |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | 0,45*0,4*1,5                                                                                                                              |    | 0,270    |                 |                      |                              |
| 19 | K   | 32733129.1  | Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 20/25 XF2                                                                                                   | m3 | 3,159    | 2 665,01        | 8 418,77             | odvozená z CS<br>URS 2014 01 |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| PP |     |           | Opěrné zdi a valy z betonu železového tř. C 20/25 XF2                                                                                    |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | žbet stěna výústního objektu ve tvaru U                                                                                                  |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 2,1*0,3*2,3 "zadní stěna"                                                                                                                |    | 1,449    |                 |                      |                    |
| W  |     |           | (2,3+1,5)*1,5*0,5*2*0,3 "boční stěny"                                                                                                    |    | 1,710    |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                   |    | 3,159    |                 |                      |                    |
| 20 | K   | 327351211 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení                                                                                | m2 | 25,920   | 737,00          | 19 103,04            | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení                                                                 |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | bednění základového prahu v oblasti břehu 450 x 400 mm, délky 1500 mm                                                                    |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 1,5*0,4*2+0,45*0,4*2                                                                                                                     |    | 1,560    |                 |                      |                    |
| W  |     |           | bednění žbet stěny výústního objektu ve tvaru U                                                                                          |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | (1,8*2+2,1)*2,3 "venkovní strana"                                                                                                        |    | 13,110   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 1,5*3*2,3+0,3*1,5*2 "vnitřní strana"                                                                                                     |    | 11,250   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                   |    | 25,920   |                 |                      |                    |
| 21 | K   | 327351221 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění                                                                             | m2 | 25,920   | 205,00          | 5 313,60             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění                                                              |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | odbednění k pol. č. 32735 1211                                                                                                           |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 25,92                                                                                                                                    |    | 25,920   |                 |                      |                    |
| 22 | K   | 327361040 | Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí                                                                                           | t  | 0,119    | 30 070,00       | 3 578,33             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných                                                                                                |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | výztuž žbet stěny výústního objektu ve tvaru U                                                                                           |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | přesahy, prosthřh 15%                                                                                                                    |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | ocelová síť R8, oka 100 x 100 mm, hmotnost 7,9 kg/m2                                                                                     |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | (1,8*2+2,1)*2,3*7,9*0,001*1,15                                                                                                           |    | 0,119    |                 |                      |                    |
| D  | 46  |           | Zpevněné plochy                                                                                                                          |    |          |                 | 19 695,15            |                    |
| 23 | K   | 465513327 | Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorece                                                 | m2 | 15,000   | 1 313,01        | 19 695,15            | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm                    |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | vydláždění dna výústního objektu a navazujícího břehu                                                                                    |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 15,0                                                                                                                                     |    | 15,000   |                 |                      |                    |
| D  | 45  |           | Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb                                                                                    |    |          |                 | 6 719,86             |                    |
| 24 | K   | 451561112 | Lože pod dlažby z kameniva drčeného drobného vrstva tl nad 100 do 150 mm                                                                 | m2 | 18,000   | 140,00          | 2 520,00             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Lože pod dlažby z kameniva drčeného drobného, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                                                              |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | štěrkový podklad tl.150 mm                                                                                                               |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 1,8*10                                                                                                                                   |    | 18,000   |                 |                      |                    |
| 25 | K   | 452321151 | Podkladní desky ze žB tř. C 20/25 otevřený výkop                                                                                         | m3 | 2,250    | 220,00          | 495,00               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25 |    |          |                 |                      |                    |
| W  |     |           | žbet deska tl.150 mm - šířka 1,5 m, délka 10,0 m                                                                                         |    |          |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                           | MJ             | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|    | W   |             | 10,0*1,5*0,15                                                                                                                   |                | 2,250    |                 |                      |                    |
| 26 | K   | 452351101   | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop                                                         | m <sup>2</sup> | 3,000    | 282,50          | 847,50               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |             | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty |                |          |                 |                      |                    |
|    | W   |             | žbet deska tl.150 mm - šířka 1,5 m, délka 10,0 m                                                                                |                |          |                 |                      |                    |
|    | W   |             | bednění boků desky                                                                                                              |                |          |                 |                      |                    |
|    | W   |             | 10,0*0,15*2                                                                                                                     |                | 3,000    |                 |                      |                    |
| 27 | K   | 452368211   | Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari                                         | t              | 0,136    | 21 010,00       | 2 857,36             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |             | Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari                                    |                |          |                 |                      |                    |
|    | W   |             | přesahy, prostřih 15%                                                                                                           |                |          |                 |                      |                    |
|    | W   |             | výztuž žbet desky tl.150 mm - šířka 1,5 m, délka 10,0 m                                                                         |                |          |                 |                      |                    |
|    | W   |             | ocelová síť R8, oka 100 x 100 mm, hmotnost 7,9 kg/m <sup>2</sup>                                                                |                |          |                 |                      |                    |
|    | W   |             | 10,0*1,5*7,9*0,001*1,15                                                                                                         |                | 0,136    |                 |                      |                    |
|    | D   | 998         | Přesun hmot                                                                                                                     |                |          |                 | 6 863,40             |                    |
| 28 | K   | 998153211   | Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 20 m                                           | t              | 34,317   | 200,00          | 6 863,40             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |             | Přesun hmot ruční pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou                     |                |          |                 |                      |                    |
|    |     |             | voštorová dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 20 m                                                                    |                |          |                 |                      |                    |
|    | D   | VRN         | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                     |                |          |                 | 5 000,00             |                    |
| 29 | K   | 063002000.1 | Práce na těžce přístupných místech                                                                                              |                |          |                 |                      | odvozená z CS      |
|    | PP  |             | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy práce na těžce přístupných místech                                     |                |          |                 |                      | ÚRS 2014 01        |
|    | W   |             | komplikované práce v prudkém svažitém terénu                                                                                    | KČ             | 1,000    | 5 000,00        | 5 000,00             |                    |
|    | W   |             | 1                                                                                                                               |                | 1,000    |                 |                      |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II. etapa - EU  
Objekt:

## 013 - SO-13 Mobiliář a herní prvky, EU

|                                               |        |        |             |
|-----------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| KSO:                                          | 801 54 | CC-CZ: |             |
| Místo:                                        | Tábor  | Datum: | 02.05.2015  |
| Zadavatel:                                    |        | IČ:    | 00253014    |
| MĚSTO TÁBOR                                   |        | DIČ:   | CZ253014    |
| Uchazeč:                                      |        | IČ:    | 42407559    |
| DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor |        | DIČ:   | CZ42407559  |
| Projektant:                                   |        | IČ:    | 10319107    |
| Ing. arch. Šimeček Atelier Architektury       |        | DIČ:   | CZ571170102 |
| Poznámka:                                     |        |        |             |

### Cena bez DPH

142 780,97

DPH základní  
snižovaná

Základ daně  
142 780,97  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
29 984,00  
0,00

### Cena s DPH

v CZK

172 764,97

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II. etapa - EU

Objekt:

013 - SO-13 Mobiliář a herní prvky, EU

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum:

02.05.2015

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

998 - Přesun hmot

142 780,97

142 780,97

950,41

6 807,48

134 863,00

160,08

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

013 - SO-13 Mobiliář a herní prvky, EU

Místo:

Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

142 780,97

### D HSV Práce a dodávky HSV

142 780,97

#### D 1 Zemní práce

950,41

|    |   |           |                                                                                                                        |    |       |        |        |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|----------------|
| 1  | K | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                                                       | m3 | 1,728 | 320,00 | 552,96 | CS ÚRS 2014 01 |
| PP |   |           | Hloubení zapážených i nezapážených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3 |    |       |        |        |                |
| W  |   |           | šachty pro základové patky kolostavů - vel. 900 x 400 x 600 mm (dl. x š x hl.) - 8 ks                                  |    | 1,728 |        |        |                |
| W  |   |           | 0,9*0,4*0,6*8                                                                                                          |    |       |        |        |                |

#### 2 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3

1,73

|    |  |  |                                                                                                              |    |       |      |  |                |
|----|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|--|----------------|
| PP |  |  | Hloubení zapážených i nezapážených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 | m3 | 1,728 | 1,00 |  | CS ÚRS 2014 01 |
|    |  |  | Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                                                  |    |       |      |  |                |
| W  |  |  | předpoklad lepivosti 100% dle pol. č. 13320 1101                                                             |    |       |      |  |                |
| W  |  |  | 1,728                                                                                                        |    | 1,728 |      |  |                |

#### 3 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

120,96

|    |  |  |                                                                                                                                                                                                       |    |       |       |  |                |
|----|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--|----------------|
| PP |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 1,728 | 70,00 |  | CS ÚRS 2014 01 |
| W  |  |  | odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km                                                                                                                                               |    |       |       |  |                |
| W  |  |  | 1,728 "výkopek z šachet pro základové patky"                                                                                                                                                          |    | 1,728 |       |  |                |

#### 4 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

34,56

|    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |      |  |                |
|----|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--|----------------|
| PP |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m | m3 | 17,280 | 2,00 |  | CS ÚRS 2014 01 |
| W  |  |  | odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km                                                                                                                                                                                 |    |        |      |  |                |
| W  |  |  | příplatek za dalších 10 km                                                                                                                                                                                                              |    |        |      |  |                |
| W  |  |  | 1,728*10                                                                                                                                                                                                                                |    | 17,280 |      |  |                |

#### 5 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

86,40

|    |  |  |                                                                                                                      |    |       |       |  |                |
|----|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--|----------------|
| PP |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 1,728 | 50,00 |  | CS ÚRS 2014 01 |
|----|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--|----------------|

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava           |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|------------------------------|
|    | VV  |             | nakládka vytěžené zeminy k odvozu na skládku                                                                                                                                        |     |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | 1,728                                                                                                                                                                               |     | 1,728    |                 |                      |                              |
| 6  | K   | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                         | m3  | 1,728    | 9,00            | 15,55                | CS ÚRS 2014 01               |
|    | PP  |             | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                         |     |          |                 |                      |                              |
| 7  | K   | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                                                                                                      | t   | 2,765    | 50,00           | 138,25               | CS ÚRS 2014 01               |
|    | PP  |             | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )                                                                                                             |     |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3                                                                                                                                                   |     | 2,765    |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | 1,728*1,6                                                                                                                                                                           |     |          |                 |                      |                              |
|    | D   | 2           | Zakládání                                                                                                                                                                           |     |          |                 | 6 807,48             |                              |
| 8  | K   | 275313611   | Základové patky z betonu tř. C 16/20                                                                                                                                                | m3  | 1,901    | 2 315,00        | 4 400,82             | CS ÚRS 2014 01               |
|    | PP  |             | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20                                                                                                 |     |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | základové patky kolostavů - vel. 900 x 400 x 600 mm (dl. x š x hl.) - 8 ks                                                                                                          |     |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | 0,9*0,4*0,6*8                                                                                                                                                                       |     | 1,728    |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | 1,728*0,1 "betonáž do terénu - ztrátne 10%"                                                                                                                                         |     | 0,173    |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                              |     | 1,901    |                 |                      |                              |
| 9  | K   | 275351215   | Zřízení bednění stěn základových patek                                                                                                                                              | m2  | 5,200    | 384,01          | 1 996,85             | CS ÚRS 2014 01               |
|    | PP  |             | Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení    |     |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | základové patky kolostavů - vel. 900 x 400 x 600 mm (dl. x š x hl.) - 8 ks                                                                                                          |     |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | bednění vrchní části základových patek                                                                                                                                              |     | 5,200    |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | (0,9+0,4)*2*0,25*8                                                                                                                                                                  |     |          |                 |                      |                              |
| 10 | K   | 275351216   | Odstranění bednění stěn základových patek                                                                                                                                           | m2  | 5,200    | 78,81           | 409,81               | CS ÚRS 2014 01               |
|    | PP  |             | Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění |     |          |                 |                      |                              |
|    | D   | 93          | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb                                                                                                                            |     |          |                 | 134 863,00           |                              |
| 11 | K   | 936104211.1 | Montáž odpadkového koše                                                                                                                                                             | kus | 6,000    | 550,00          | 3 300,00             | odvozená z CS<br>ÚRS 2014 01 |
|    | PP  |             | Montáž odpadkového koše                                                                                                                                                             |     |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | výkres č. D-01, D-02 - výpis mobiliáře                                                                                                                                              |     |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | 6                                                                                                                                                                                   |     | 6,000    |                 |                      |                              |
| 12 | M   | 7491002.M   | betonový odpadkový koš profilovaný 52 x 50 x 92 cm, objem 75 l s ocel. krytem a dřev. obkladem                                                                                      | kus | 6,000    | 3 850,00        | 23 100,00            | M-položka                    |
|    | PP  |             | zařízení městského mobiliáře - betonový odpadkový koš profilovaný 52 x 50 x 92 cm, objem 75 l s ocel. krytem a dřev. obkladem                                                       |     |          |                 |                      |                              |
|    | P   |             | Poznámka k položce:<br>- vymývaný beton<br>- dřevěný obklad nátěr lazurovacím lakem                                                                                                 |     |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | pozice 03                                                                                                                                                                           |     |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | 6                                                                                                                                                                                   |     | 6,000    |                 |                      |                              |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava           |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|------------------------------|
| 13 | K   | 93612411    | Montáž lavičky stabilní parkové příchycené šrouby bez zabetonování noh                                                                                             |     |          |                 |                      |                              |
|    | PP  |             | Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypaniny                                                                                           |     |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | výkres č. D-01, D-02 - výpis mobiliáře                                                                                                                             | kus | 12,000   | 570,00          | 6 840,00             | C5 ÚRS 2014 01               |
|    | VV  |             | 12                                                                                                                                                                 |     | 12,000   |                 |                      |                              |
| 14 | M   | 7491001.M   | venkovní parková lavička s opěradlem (mobilní s kotvením) 195 x 70 x 84 cm - bočnice vymývaný beton, sedák a opěradlo dřevěné fošny                                | kus | 12,000   | 3 530,00        | 42 360,00            | M-položka                    |
|    | PP  |             | zařízení městského mobiliáře - venkovní parková lavička s opěradlem (mobilní s kotvením) 195 x 70 x 84 cm - bočnice vymývaný beton, sedák a opěradlo dřevěné fošny |     |          |                 |                      |                              |
|    | P   |             | Poznámka k položce:<br>- držák lavi Pz plech<br>- dřevěné latě nátěr lazurovacím lakem                                                                             |     |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | pozice 01                                                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | 12                                                                                                                                                                 |     | 12,000   |                 |                      |                              |
| 15 | K   | 936172122.1 | Osazení kovových doplňků zařízení do 50 kg                                                                                                                         | kus | 3,000    | 751,00          | 2 253,00             | odvozená z CS<br>ÚRS 2014 01 |
|    | PP  |             | Osazení kovových doplňků zařízení do 50 kg                                                                                                                         |     |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | výkres č. D-01, D-02 - výpis mobiliáře                                                                                                                             |     |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | nádoby na recyklovatelný odpad                                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | 3                                                                                                                                                                  |     | 3,000    |                 |                      |                              |
| 16 | M   | 7491004.M   | venkovní nádoby na recyklovatelný odpad 3x 40x40x100 cm, 70 l - barevně odlišené                                                                                   | kus | 3,000    | 9 670,00        | 29 010,00            | M-položka                    |
|    | PP  |             | nádoba na recyklovatelný odpad 3x 40x40x100 cm, 70 l - barevně odlišené                                                                                            |     |          |                 |                      |                              |
|    | P   |             | Poznámka k položce:<br>- lakovaný plech<br>- vřezový otvor s klynou přepážkou                                                                                      |     |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | pozice 04                                                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | 3                                                                                                                                                                  |     | 3,000    |                 |                      |                              |
| 17 | K   | 936174311.1 | Montáž stojanu na kola kotvenými šrouby na pevný podklad                                                                                                           | kus | 8,000    | 750,00          | 6 000,00             | odvozená z CS<br>ÚRS 2014 01 |
|    | PP  |             | Montáž stojanu na kola kotvenými šrouby na pevný podklad                                                                                                           |     |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | výkres č. D-01, D-02 - výpis mobiliáře                                                                                                                             |     |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | 8                                                                                                                                                                  |     | 8,000    |                 |                      |                              |
| 18 | M   | 7491003.M   | venkovní kolostav z nerezových trubek 700 x 48 x 824 mm, úchyty pro uzamčení kola, pro kotvení do betonové patky                                                   | kus | 8,000    | 2 750,00        | 22 000,00            | M-položka                    |
|    | PP  |             | zařízení městského mobiliáře - venkovní kolostav z nerezových trubek 700 x 48 x 824 mm, úchyty pro uzamčení kola, pro kotvení do betonové patky                    |     |          |                 |                      |                              |
|    | P   |             | Poznámka k položce:<br>- možnost opření dvou kol<br>- ocel nerez AISI 304                                                                                          |     |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | pozice 05                                                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | 8                                                                                                                                                                  |     | 8,000    |                 |                      |                              |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                          | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| D  | 998 |           | Přesun hmot                                                                    |    |          |                 | 160,08               |                    |
| 19 | K   | 998231311 | Přesun hmot pro sádkovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m           | t  | 8,004    | 20,00           | 160,08               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Přesun hmot pro sádkovnické a krajinařské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m |    |          |                 |                      |                    |



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II. etapa - EU  
Objekt: 014 - SO-14 Zelená, EU a Město Tábor  
Soupis:

## 1401 - Výsadba trvalek - záhon Silbersommer, EU

|                                               |        |        |              |
|-----------------------------------------------|--------|--------|--------------|
| KSO:                                          | 823 27 | CC-CZ: |              |
| Místo:                                        | Tábor  | Datum: | 02.05.2015   |
| Zadavatel:                                    |        | IČ:    | 00253014     |
| MĚSTO TÁBOR                                   |        | DIČ:   | CZ253014     |
| Uchazeč:                                      |        | IČ:    | 42407559     |
| DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor |        | DIČ:   | CZ42407559   |
| Projektant:                                   |        | IČ:    | 10319107     |
| Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury         |        | DIČ:   | CZ5711170102 |

Poznámka:

|                      |             |            |            |
|----------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH         |             |            | 243 604,40 |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                      | 243 604,40  | 21,00%     | 51 156,92  |
|                      | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH           |             | V CZK      | 294 761,32 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II. etapa - EU

Objekt:

014 - SO-14 Zeleně, EU a Město Tábor

Soupis:

1401 - Výsadba trvalek - záhon Silbersommer, EU

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum: 02.05.2015

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

243 604,40

### HSV - Práce a dodávky HSV

243 604,40

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

59 440,00

18.1 - Povýsadbová péče

85 756,40

181.1 - Povýsadbová péče - 1. rok po výsadbě

25 724,40

181.2 - Povýsadbová péče - 2. rok po výsadbě

36 032,00

181.3 - Povýsadbová péče - 3. rok po výsadbě

24 000,00

998 - Přesun hmot

25 160,00

SPEC1 - Specifikace HSV - Seznam rostlin

73 248,00

101.1 - SOLITERNÍ

12 530,00

101.2 - SKUPINOVÉ

28 767,00

101.3 - POKRYVNÉ

26 801,00

101.4 - VTROUŠENÉ

5 150,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovní rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II. etapa - EU

Objekt:

014 - SO-14 Zelená, EU a Město Tábor

Soupis:

1401 - Výsadba trvalek - záhon Silbersommer, EU

Místo:

Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing. arch. Šimeček Atelier Architektury

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

| PČ | Typ | Kód | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

243 604,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

243 604,40

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

59 440,00

|    |   |           |    |         |       |           |                |
|----|---|-----------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 1  | K | 183211211 | m2 | 320,000 | 70,00 | 22 400,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| PP |   |           |    |         |       |           |                |

Založení šterkového záhonu pro výsadbu trvalek v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 4

|    |   |             |    |        |        |           |                           |
|----|---|-------------|----|--------|--------|-----------|---------------------------|
| 2  | M | 103715000.1 | m3 | 54,000 | 300,00 | 16 200,00 | odvozená z CS ÚRS 2014 01 |
| PP |   |             |    |        |        |           |                           |

zahradní zemina

|    |   |           |   |        |        |          |                |
|----|---|-----------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 3  | M | 583313400 | t | 10,000 | 250,00 | 2 500,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| PP |   |           |   |        |        |          |                |

zahradní zemina

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr.

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 praná

|    |   |           |    |         |       |          |                |
|----|---|-----------|----|---------|-------|----------|----------------|
| 4  | K | 184911151 | m2 | 320,000 | 30,00 | 9 600,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| PP |   |           |    |         |       |          |                |

Mulčování záhonů kačirkem tl. vrstvy do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5

Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

|    |   |           |   |        |        |          |                |
|----|---|-----------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 5  | M | 583438100 | t | 23,000 | 380,00 | 8 740,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| PP |   |           |   |        |        |          |                |

kamenivo drcené hrubé frakce 4-8

kamenivo přírodní drcené hrubé pro stavební účely PUK (drobné, hrubé a šterkopíry) kamenivo drcené hrubé D<=4 mm (ČSN EN 13043 ) d<=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139 ) d<=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 4-8

šterk na mulčování trvalkového záhonu

23

D 18.1

Povýsadbová péče

85 756,40

D 181.1

Povýsadbová péče - 1. rok po výsadbě

25 724,40

|    |   |           |    |         |       |          |                |
|----|---|-----------|----|---------|-------|----------|----------------|
| 6  | K | 185804252 | m2 | 320,000 | 15,00 | 4 800,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| PP |   |           |    |         |       |          |                |

Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km

Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava           |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|------------------------------|
| VV |     |             | na jaře (březen/duben)                                                                                                                                                                                                          |    | 320,000  |                 |                      |                              |
| VV |     |             | 320                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 |                      |                              |
| 7  | K   | 185804311.1 | Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2                                                                                                                                                                                            | m3 | 28,740   | 60,00           | 1 724,40             | odvozená z CS<br>ÚRS 2014 01 |
| PP |     |             | Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2                                                                                                                                                                          |    |          |                 |                      |                              |
| P  |     |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>- včetně dopravy vody na vzdálenost do 3 km (přip. doprava vody čerpadlem z Jordánu)                                                                                                              |    |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | závlivka podle potřeby v období sucha - cca 5x za rok                                                                                                                                                                           |    |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | spotřeba vody 2,0 l/1 ks trvalky při každé závlivce v období IV - IX                                                                                                                                                            |    |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | 2874*2,0*5*0,001                                                                                                                                                                                                                |    | 28,740   |                 |                      |                              |
| 8  | K   | 185804511   | Odplevelení záhonu květin v rovině a svahu do 1:5                                                                                                                                                                               | m2 | 960,000  | 20,00           | 19 200,00            | CS ÚRS 2014 01               |
| PP |     |             | Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonů květin                                                                                                                                                                 |    |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | odplevelení 3x ročně                                                                                                                                                                                                            |    |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | 320*3                                                                                                                                                                                                                           |    | 960,000  |                 |                      |                              |
| D  |     |             | <b>Povýsadbová péče - 2. rok po výsadbě</b>                                                                                                                                                                                     |    |          |                 | 36 032,00            |                              |
| 9  | K   | 184911151.1 | Doplnění mulčování záhonů kačirkem tl. vrstvy do 0,01 m v rovině a svahu do 1:5                                                                                                                                                 | m2 | 320,000  | 30,00           | 9 600,00             | odvozená z CS<br>ÚRS 2014 01 |
| PP |     |             | Doplnění mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče 10 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                    |    |          |                 |                      |                              |
| 10 | M   | 583438100   | kamenivo drcené hrubé frakce 4-8                                                                                                                                                                                                | t  | 6,400    | 380,00          | 2 432,00             | CS ÚRS 2014 01               |
| PP |     |             | kamenivo přírodní drcené nutné pro stavební účely PUK (propane, truse a sterkoort.) kamenivo drcené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043 ) d>=2 a D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139 ) d>=1 a D<=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 4-8 |    |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | 320*0,02 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                      |    | 6,400    |                 |                      |                              |
| 11 | K   | 185804252   | Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km                                                                                                                                                   | m2 | 320,000  | 15,00           | 4 800,00             | CS ÚRS 2014 01               |
| PP |     |             | Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek                                                                                                                                                              |    |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | na jaře (březen/duben)                                                                                                                                                                                                          |    |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | 320                                                                                                                                                                                                                             |    | 320,000  |                 |                      |                              |
| 12 | K   | 185804511   | Odplevelení záhonu květin v rovině a svahu do 1:5                                                                                                                                                                               | m2 | 960,000  | 20,00           | 19 200,00            | CS ÚRS 2014 01               |
| PP |     |             | Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonů květin                                                                                                                                                                 |    |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | odplevelení 3x ročně                                                                                                                                                                                                            |    |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | 320*3                                                                                                                                                                                                                           |    | 960,000  |                 |                      |                              |
| D  |     |             | <b>Povýsadbová péče - 3. rok po výsadbě</b>                                                                                                                                                                                     |    |          |                 | 24 000,00            |                              |
| 13 | K   | 185804252   | Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km                                                                                                                                                   | m2 | 320,000  | 15,00           | 4 800,00             | CS ÚRS 2014 01               |
| PP |     |             | Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek                                                                                                                                                              |    |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | na jaře (březen/duben)                                                                                                                                                                                                          |    |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | 320                                                                                                                                                                                                                             |    | 320,000  |                 |                      |                              |
| 14 | K   | 185804511   | Odplevelení záhonu květin v rovině a svahu do 1:5                                                                                                                                                                               | m2 | 960,000  | 20,00           | 19 200,00            | CS ÚRS 2014 01               |
| PP |     |             | Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonů květin                                                                                                                                                                 |    |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | odplevelení 3x ročně                                                                                                                                                                                                            |    |          |                 |                      |                              |
| VV |     |             | 320*3                                                                                                                                                                                                                           |    | 960,000  |                 |                      |                              |

| PČ | Typ   | Kód       | Popis                                                                          | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | cenová<br>soustava |
|----|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| D  | 998   |           | Přesun hmot                                                                    |     |          |                 | 25 160,00            |                    |
| 15 | K     | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnícké a krajinnářské úpravy vodorovně do 5000 m           | t   | 125,800  | 200,00          | 25 160,00            | C5 ÚRS 2014 01     |
| PP |       |           | Přesun hmot pro sadovnícké a krajinnářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m |     |          |                 |                      |                    |
| D  | SPEC1 |           | Specifikace HSV - Seznam rostlin                                               |     |          |                 | 73 248,00            |                    |
| D  | 101.1 |           | SOLITERNÍ                                                                      |     |          |                 | 12 530,00            |                    |
| 16 | M     | 101101    | <i>Schizachyrium scoparium</i> 'Prairie Blues'                                 | kus | 144,000  | 35,00           | 5 040,00             | M-položka          |
| PP |       |           | <i>Schizachyrium scoparium</i> 'Prairie Blues'                                 |     |          |                 |                      |                    |
| 17 | M     | 101102    | <i>Echinacea angustifolia</i>                                                  | kus | 115,000  | 25,00           | 2 875,00             | M-položka          |
| PP |       |           | <i>Echinacea angustifolia</i>                                                  |     |          |                 |                      |                    |
| 18 | M     | 101103    | <i>Liatris spicata</i>                                                         | kus | 115,000  | 25,00           | 2 875,00             | M-položka          |
| PP |       |           | <i>Liatris spicata</i>                                                         |     |          |                 |                      |                    |
| 19 | M     | 101104    | <i>Panicum virgatum</i> 'Shenandoah'                                           | kus | 58,000   | 30,00           | 1 740,00             | M-položka          |
| PP |       |           | <i>Panicum virgatum</i> 'Shenandoah'                                           |     |          |                 |                      |                    |
| D  | 101.2 |           | SKUPINOVÉ                                                                      |     |          |                 | 28 767,00            |                    |
| 20 | M     | 101201    | <i>Aster lateriflorus</i> var. <i>horizontalis</i>                             | kus | 144,000  | 28,00           | 4 032,00             | M-položka          |
| PP |       |           | <i>Aster lateriflorus</i> var. <i>horizontalis</i>                             |     |          |                 |                      |                    |
| 21 | M     | 101202    | <i>Aster dumosus</i> 'Jenny'                                                   | kus | 86,000   | 25,00           | 2 150,00             | M-položka          |
| PP |       |           | <i>Aster dumosus</i> 'Jenny'                                                   |     |          |                 |                      |                    |
| 22 | M     | 101203    | <i>Verbena stricta</i>                                                         | kus | 86,000   | 25,00           | 2 150,00             | M-položka          |
| PP |       |           | <i>Verbena stricta</i>                                                         |     |          |                 |                      |                    |
| 23 | M     | 101204    | <i>Echinacea tenesseeensis</i> 'Rocky Top Hybrids'                             | kus | 115,000  | 20,00           | 2 300,00             | M-položka          |
| PP |       |           | <i>Echinacea tenesseeensis</i> 'Rocky Top Hybrids'                             |     |          |                 |                      |                    |
| 24 | M     | 101205    | <i>Gypsophila paniculata</i>                                                   | kus | 58,000   | 45,00           | 2 610,00             | M-položka          |
| PP |       |           | <i>Gypsophila paniculata</i>                                                   |     |          |                 |                      |                    |
| 25 | M     | 101206    | <i>Aster ptarmicoides</i>                                                      | kus | 144,000  | 20,00           | 2 880,00             | M-položka          |
| PP |       |           | <i>Aster ptarmicoides</i>                                                      |     |          |                 |                      |                    |
| 26 | M     | 101207    | <i>Pulsatilla patens</i>                                                       | kus | 144,000  | 25,00           | 3 600,00             | M-položka          |
| PP |       |           | <i>Pulsatilla patens</i>                                                       |     |          |                 |                      |                    |
| 27 | M     | 101208    | <i>Petalostemon purpureum</i>                                                  | kus | 115,000  | 25,00           | 2 875,00             | M-položka          |
| PP |       |           | <i>Petalostemon purpureum</i>                                                  |     |          |                 |                      |                    |
| 28 | M     | 101209    | <i>Origanum laevigatum</i> 'Herrenhausen'                                      | kus | 86,000   | 25,00           | 2 150,00             | M-položka          |
| PP |       |           | <i>Origanum laevigatum</i> 'Herrenhausen'                                      |     |          |                 |                      |                    |
| 29 | M     | 101210    | <i>Calamitha nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i>                                   | kus | 201,000  | 20,00           | 4 020,00             | M-položka          |
| PP |       |           | <i>Calamitha nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i>                                   |     |          |                 |                      |                    |
| D  | 101.3 |           | POKRYVNÉ                                                                       |     |          |                 | 26 801,00            |                    |
| 30 | M     | 101301    | <i>Geum triflorum</i>                                                          | kus | 201,000  | 25,00           | 5 025,00             | M-položka          |

| PČ | Typ | Kód    | Popis                                              | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|--------|----------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|    | PP  |        | Geum triflorum                                     |     |          |                 |                      |                    |
| 31 | M   | 101302 | Artemisia schmidtiana 'Nana'                       | kus | 144,000  | 30,00           | 4 320,00             | M-položka          |
|    | PP  |        | Artemisia schmidtiana 'Nana'                       |     |          |                 |                      |                    |
| 32 | M   | 101303 | Ruellia humilis                                    | kus | 172,000  | 25,00           | 4 300,00             | M-položka          |
|    | PP  |        | Ruellia humilis                                    |     |          |                 |                      |                    |
| 33 | M   | 101304 | Sedum spurium 'Purpureppich'                       | kus | 201,000  | 20,00           | 4 020,00             | M-položka          |
|    | PP  |        | Sedum spurium 'Purpureppich'                       |     |          |                 |                      |                    |
| 34 | M   | 101305 | Origanum vulgare 'Compactum'                       | kus | 172,000  | 28,00           | 4 816,00             | M-položka          |
|    | PP  |        | Origanum vulgare 'Compactum'                       |     |          |                 |                      |                    |
| 35 | M   | 101306 | Ceratostigma plumbaginoides                        | kus | 144,000  | 30,00           | 4 320,00             | M-položka          |
|    | PP  |        | Ceratostigma plumbaginoides                        |     |          |                 |                      |                    |
|    |     |        |                                                    |     |          |                 | 5 150,00             |                    |
|    | D   | 101.4  | VTROUŠENÉ                                          |     |          |                 |                      |                    |
| 36 | M   | 101401 | Lychnis coronaria 'Alba'                           | kus | 57,000   | 20,00           | 1 140,00             | M-položka          |
|    | PP  |        | Lychnis coronaria 'Alba'                           |     |          |                 |                      |                    |
| 37 | M   | 101402 | Knautia macedonica 'Mars Midget'                   | kus | 57,000   | 30,00           | 1 710,00             | M-položka          |
|    | PP  |        | Knautia macedonica 'Mars Midget'                   |     |          |                 |                      |                    |
| 38 | M   | 101403 | Ratibida columnifera var. pulcherrima 'Red Midget' | kus | 115,000  | 20,00           | 2 300,00             | M-položka          |
|    | PP  |        | Ratibida columnifera var. pulcherrima 'Red Midget' |     |          |                 |                      |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova sportovní rekrečního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II. etapa - EU  
Objekt: 014 - SO-14 Zeleně, EU a Město Tábor  
Soupis: 1402 - Výsadba vzrostlých stromů  
Úroveň 3:

## 1402.1 - Výsadba vzrostlých stromů, EU

|                                               |        |        |             |
|-----------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| KSO:                                          | 823 27 | CC-CZ: |             |
| Místo:                                        | Tábor  | Datum: | 02.05.2015  |
| Zadavatel:                                    |        | IČ:    | 00253014    |
| MĚSTO TÁBOR                                   |        | DIČ:   | CZ253014    |
| Uchazeč:                                      |        | IČ:    | 42407559    |
| DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor |        | DIČ:   | CZ42407559  |
| Projektant:                                   |        | IČ:    | 10319107    |
| Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury         |        | DIČ:   | CZ571170102 |
| Poznámka:                                     |        |        |             |

|                      |             |            |            |
|----------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH         | 89 050,60   |            |            |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                      | 89 050,60   | 21,00%     | 18 700,63  |
|                      | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH           | v CZK       |            | 107 751,23 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II. etapa - EU  
**Objekt:** 014 - SO-14 Zeleně, EU a Město Tábor  
**Soupis:** 1402 - Výsadba vzrostlých stromů  
**Úroveň 3:**

## 1402.1 - Výsadba vzrostlých stromů, EU

|                   |                                               |                    |                          |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Místo:</b>     | Tábor                                         | <b>Datum:</b>      | 02.05.2015               |
| <b>Zadavatel:</b> | MĚSTO TÁBOR                                   | <b>Projektant:</b> | Ing.arch.Šimeček Atelier |
| <b>Uchazeč:</b>   | DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor |                    |                          |

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Kód dílu - Popis</b> | <b>Cena celkem [CZK]</b> |
|-------------------------|--------------------------|

### Náklady soupisu celkem

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                   | 89 050,60 |
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu  | 89 050,60 |
| 18.1 - Povýsadbová péče                     | 21 505,00 |
| 181.1 - Povýsadbová péče - 1.rok po výsadbě | 11 710,00 |
| 181.2 - Povýsadbová péče - 2.rok po výsadbě | 3 540,00  |
| 181.3 - Povýsadbová péče - 3.rok po výsadbě | 4 690,00  |
| 998 - Přesun hmot                           | 3 480,00  |
| SPEC1 - Specifikace HSV - Seznam rostlin    | 1 735,60  |
| 401.1 - Listnaté ok 14/16                   | 54 100,00 |
|                                             | 54 100,00 |



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

014 - SO-14 Zeleně, EU a Město Tábor

Soupis:

1402 - Výsadba vzrostlých stromů

Úroveň 3:

## 1402.1 - Výsadba vzrostlých stromů, EU

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum:

02.05.2015

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

89 050,60

D HSV

### Práce a dodávky HSV

89 050,60

#### D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

21 505,00

|    |   |             |                                                                                                                                             |     |        |        |          |                           |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|---------------------------|
| 1  | K | 183101215   | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tří 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5                                             | kus | 20,000 | 180,00 | 3 600,00 | CS ÚRS 2014 01            |
| PP |   |             | Hloubení jamek pro výsazování rostlin v zemině tří 1 až 4 s výměnou půdy na 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3 |     |        |        |          |                           |
| 2  | M | 103715000.1 | zahradní zemina                                                                                                                             | m3  | 4,000  | 300,00 | 1 200,00 | odvozená z CS ÚRS 2014 01 |
| PP |   |             | zahradní zemina                                                                                                                             |     |        |        |          |                           |

|    |   |           |                                                                                                                                 |     |        |        |          |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|
| VV |   |           | 20*0,2 Přepočtené koeficientem množství                                                                                         |     | 4,000  |        |          |                |
| 3  | K | 184102113 | Výsadba dřevin s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5                                                   | kus | 20,000 | 200,00 | 4 000,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| PP |   |           | Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm |     |        |        |          |                |

|    |   |           |                                                          |     |        |        |          |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|
| 4  | K | 184215133 | Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m | kus | 20,000 | 180,00 | 3 600,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| PP |   |           | Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m    |     |        |        |          |                |

|    |   |           |                                                                                |     |        |       |          |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|-----------|
| 5  | M | 6059101.M | kůl vyvazovací - frézovaná palisáda, průměr 7 cm, délka 250 cm, bez impregnace | kus | 60,000 | 80,00 | 4 800,00 | M-položka |
| PP |   |           | kůl vyvazovací - frézovaná palisáda, průměr 7 cm, délka 250 cm, bez impregnace |     |        |       |          |           |
| VV |   |           | 20*3 Přepočtené koeficientem množství                                          |     | 60,000 |       |          |           |

|    |   |           |                                                                                 |     |        |       |        |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|----------------|
| 6  | M | 6059102.M | příčka vyvazovací - frézovaný půlválec průměr 6 cm, délka 50 cm, bez impregnace | kus | 60,000 | 15,00 | 900,00 | M-položka      |
| PP |   |           | příčka vyvazovací - frézovaný půlválec průměr 6 cm, délka 50 cm, bez impregnace |     |        |       |        |                |
| 7  | K | 184501121 | Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5                   | m2  | 20,000 | 40,00 | 800,00 | CS ÚRS 2014 01 |

| PČ | Typ   | Kód         | Popis                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava           |
|----|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|------------------------------|
| PP |       |             | Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5       |     |          |                 |                      |                              |
| 8  | K     | 184911421   | Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5                                                  | m2  | 20,000   | 30,00           | 600,00               | CS ÚRS 2014 01               |
| PP |       |             | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                     |     |          |                 |                      |                              |
| 9  | M     | 103911000   | kůra mulčovací VL                                                                                             | m3  | 2,060    | 550,00          | 1 133,00             | CS ÚRS 2014 01               |
| PP |       |             | výrobky ostatní kůra mulčovací VL                                                                             |     |          |                 |                      |                              |
| VV |       |             | 20*0,103 Přepočtené koeficientem množství                                                                     |     | 2,060    |                 |                      |                              |
| 10 | K     | 185802114   | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5                                  | t   | 0,002    | 20 000,00       | 40,00                | CS ÚRS 2014 01               |
| PP |       |             | Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám |     |          |                 |                      |                              |
| VV |       |             | hnojení ke kořenům                                                                                            |     |          |                 |                      |                              |
| VV |       |             | 10 tablet po 10 g / strom                                                                                     |     |          |                 |                      |                              |
| VV |       |             | 0,01*10*20*0,001                                                                                              |     | 0,002    |                 |                      |                              |
| 11 | M     | 2519101.M   | pomalu rozpustné hnojivo - tablety 10 g                                                                       | kg  | 2,000    | 80,00           | 160,00               | M-položka                    |
| PP |       |             | pomalu rozpustné hnojivo - tablety 10 g                                                                       |     |          |                 |                      |                              |
| P  |       |             | Poznámka k položce:<br>- např. SILVAMIX C                                                                     |     |          |                 |                      |                              |
| VV |       |             | 0,002*1000 Přepočtené koeficientem množství                                                                   |     | 2,000    |                 |                      |                              |
| 12 | K     | 185804311.1 | Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2                                                                          | m3  | 2,240    | 300,00          | 672,00               | odvozená z CS<br>URS 2014 01 |
| PP |       |             | Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2                                                        |     |          |                 |                      |                              |
| P  |       |             | Poznámka k položce:<br>- včetně dopravy vody na vzdálenost do 3 km (příp.doprava vody čerpadlem z Jordánu)    |     |          |                 |                      |                              |
| D  | 18.1  |             | Povýsadbová péče                                                                                              |     |          |                 | 11 710,00            |                              |
| D  | 181.1 |             | Povýsadbová péče - 1. rok po výsadbě                                                                          |     |          |                 | 3 540,00             |                              |
| 13 | K     | 184806112   | Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 4 m                                                              | kus | 20,000   | 80,00           | 1 600,00             | CS ÚRS 2014 01               |
| PP |       |             | Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 do 4 m                       |     |          |                 |                      |                              |
| 14 | K     | 184911111   | Znovuvazání dřeviny ke kůlům                                                                                  | kus | 60,000   | 15,00           | 900,00               | CS ÚRS 2014 01               |
| PP |       |             | Znovuvazání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu                                                        |     |          |                 |                      |                              |
| 15 | K     | 185804312.1 | Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                                        | m3  | 14,000   | 60,00           | 840,00               | odvozená z CS<br>URS 2014 01 |
| PP |       |             | Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2                                                      |     |          |                 |                      |                              |
| P  |       |             | Poznámka k položce:<br>- včetně dopravy vody na vzdálenost do 3 km (příp.doprava vody čerpadlem z Jordánu)    |     |          |                 |                      |                              |
| VV |       |             | závlivka podle potřeby v období sucha - cca 7x za rok                                                         |     |          |                 |                      |                              |
| VV |       |             | spotřeba vody 100,0 l/1 strom při každé závlivce v období IV - IX                                             |     |          |                 |                      |                              |
| VV |       |             | 20*100,0*7*0,001                                                                                              |     | 14,000   |                 |                      |                              |
| 16 | K     | 185804513   | Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5                                                        | m2  | 20,000   | 10,00           | 200,00               | CS ÚRS 2014 01               |
| PP |       |             | Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin soliterních                                          |     |          |                 |                      |                              |
| D  | 181.2 |             | Povýsadbová péče - 2. rok po výsadbě                                                                          |     |          |                 | 4 690,00             |                              |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava           |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|------------------------------|
| 17 | K   | 184806112   | Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 4 m                                                           | kus | 20,000   | 80,00           | 1 600,00             | CS ÚRS 2014 01               |
|    | PP  |             | Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 do 4 m                    |     |          |                 |                      |                              |
| 18 | K   | 184911111   | Znovuvázání dřeviny ke kůlům                                                                               | kus | 60,000   | 15,00           | 900,00               | CS ÚRS 2014 01               |
|    | PP  |             | Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu                                                     |     |          |                 |                      |                              |
| 19 | K   | 184911421.1 | Doplnění mulče včetně zamulčování plochy v rovině a svahu do 1:5 (drcená kůra)                             | m2  | 20,000   | 30,00           | 600,00               | odvozená z CS<br>URS 2014 01 |
|    | PP  |             | Doplnění mulče včetně zamulčování plochy v rovině a svahu do 1:5 (drcená kůra)                             |     |          |                 |                      |                              |
| 20 | M   | 103911000   | kůra mulčovací VL                                                                                          | m3  | 1,000    | 550,00          | 550,00               | CS ÚRS 2014 01               |
|    | PP  |             | výrobky ostatní kůra mulčovací VL                                                                          |     |          |                 |                      |                              |
|    | W   |             | 20*0,05 Prepočtené koeficientem množství                                                                   |     | 1,000    |                 |                      |                              |
| 21 | K   | 185804312.1 | Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                                     | m3  | 14,000   | 60,00           | 840,00               | odvozená z CS<br>URS 2014 01 |
|    | PP  |             | Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2                                                   |     |          |                 |                      |                              |
|    | P   |             | Poznámka k položce:<br>- včetně dopravy vody na vzdálenost do 3 km (přip.doprava vody čerpadlem z Jordánu) |     |          |                 |                      |                              |
|    | W   |             | závlivka podle potřeby v období sucha - cca 7x za rok                                                      |     |          |                 |                      |                              |
|    | W   |             | spotřeba vody 100,0 l/1 strom při každé závlivce v období IV - IX                                          |     |          |                 |                      |                              |
|    | W   |             | 20*100,0*7*0,001                                                                                           |     | 14,000   |                 |                      |                              |
| 22 | K   | 185804513   | Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5                                                     | m2  | 20,000   | 10,00           | 200,00               | CS ÚRS 2014 01               |
|    | PP  |             | Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin soliterních                                       |     |          |                 |                      |                              |
|    | D   | 181.3       | Povýsadbová péče - 3.rok po výsadbě                                                                        |     |          |                 | 3 480,00             |                              |
| 23 | K   | 184215173   | Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m                                        | kus | 20,000   | 50,00           | 1 000,00             | CS ÚRS 2014 01               |
|    | PP  |             | Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m                                           |     |          |                 |                      |                              |
| 24 | K   | 184503121   | Odstranění obalu kmene v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5                                              | m2  | 20,000   | 10,00           | 200,00               | CS ÚRS 2014 01               |
|    | PP  |             | Odstranění obalu kmene a spodních větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5         |     |          |                 |                      |                              |
| 25 | K   | 184806112   | Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 4 m                                                           | kus | 20,000   | 80,00           | 1 600,00             | CS ÚRS 2014 01               |
|    | PP  |             | Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 do 4 m                    |     |          |                 |                      |                              |
| 26 | K   | 185804312.1 | Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                                     | m3  | 8,000    | 60,00           | 480,00               | odvozená z CS<br>URS 2014 01 |
|    | PP  |             | Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2                                                   |     |          |                 |                      |                              |
|    | P   |             | Poznámka k položce:<br>- včetně dopravy vody na vzdálenost do 3 km (přip.doprava vody čerpadlem z Jordánu) |     |          |                 |                      |                              |
|    | W   |             | závlivka podle potřeby v období sucha - cca 4x za rok                                                      |     |          |                 |                      |                              |
|    | W   |             | spotřeba vody 100,0 l/1 strom při každé závlivce v období IV - IX                                          |     |          |                 |                      |                              |
|    | W   |             | 20*100,0*4*0,001                                                                                           |     | 8,000    |                 |                      |                              |
| 27 | K   | 185804513   | Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5                                                     | m2  | 20,000   | 10,00           | 200,00               | CS ÚRS 2014 01               |
|    | PP  |             | Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin soliterních                                       |     |          |                 |                      |                              |
| D  |     | 998         | Přesun hmot                                                                                                |     |          |                 | 1 735,60             |                              |

| PČ                               | Typ   | Kód       | Popis                                                                         | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 28                               | K     | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m           | t   | 8,678    | 200,00          | 1 735,60             | CS ÚRS 2014 01     |
|                                  | PP    |           | Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m |     |          |                 |                      |                    |
| Specifikace HSV - Seznam rostlin |       |           |                                                                               |     |          |                 |                      |                    |
| D                                | SPEC1 |           | Listnaté ok 14/16                                                             |     |          |                 | 54 100,00            |                    |
| 29                               | M     | 401101    | <i>Salix alba</i> 'Tristis'                                                   | kus | 1,000    | 1 750,00        | 1 750,00             | M-položka          |
|                                  | PP    |           | <i>Salix alba</i> 'Tristis'                                                   |     |          |                 |                      |                    |
| 30                               | M     | 401102    | <i>Tilia cordata</i>                                                          | kus | 1,000    | 2 100,00        | 2 100,00             | M-položka          |
|                                  | PP    |           | <i>Tilia cordata</i>                                                          |     |          |                 |                      |                    |
| 31                               | M     | 401103    | <i>Betula jacquemontii</i>                                                    | kus | 5,000    | 2 500,00        | 12 500,00            | M-položka          |
|                                  | PP    |           | <i>Betula jacquemontii</i>                                                    |     |          |                 |                      |                    |
| 32                               | M     | 401108    | <i>Catalpa bignonioides</i>                                                   | kus | 2,000    | 3 200,00        | 6 400,00             | M-položka          |
|                                  | PP    |           | <i>Catalpa bignonioides</i>                                                   |     |          |                 |                      |                    |
| 33                               | M     | 401109    | <i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'                                               | kus | 11,000   | 2 850,00        | 31 350,00            | M-položka          |
|                                  | PP    |           | <i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'                                               |     |          |                 |                      |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

**Stavba:** Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU  
**Objekt:** 014 - SO-14 Zelený, EU a Město Tábor  
**Soupis:** 1403 - Výsadba keřů a popínavých rostlin  
**Úroveň 3:**

## 1403.1 - Výsadba keřů a popínavých rostlin

|                    |             |               |              |
|--------------------|-------------|---------------|--------------|
| <b>KSO:</b>        | 823 27      | <b>CC-CZ:</b> |              |
| <b>Místo:</b>      | Tábor       | <b>Datum:</b> | 02.05.2015   |
| <b>Zadavatel:</b>  | MĚSTO TÁBOR | <b>IČ:</b>    | 00253014     |
|                    |             | <b>DIČ:</b>   | CZ253014     |
| <b>Uchazeč:</b>    |             | <b>IČ:</b>    | 42407559     |
|                    |             | <b>DIČ:</b>   | CZ42407559   |
| <b>Projektant:</b> |             | <b>IČ:</b>    | 10319107     |
|                    |             | <b>DIČ:</b>   | CZ5711170102 |

|                      |             |                   |                   |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>  |             | <b>511 533,40</b> |                   |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně        | Výše daně         |
|                      | 511 533,40  | 21,00%            | 107 422,01        |
|                      | 0,00        | 15,00%            | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>    |             | <b>V CZK</b>      | <b>618 955,41</b> |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II. etapa - EU

Objekt:

014 - SO-14 Zeleně, EU a Město Tábor

Soupis:

1403 - Výsadba keřů a popínavých rostlin

Úroveň 3:

## 1403.1 - Výsadba keřů a popínavých rostlin

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum: 02.05.2015

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

### HSV - Práce a dodávky HSV

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu  | 286 935,80 |
| 18.1 - Povýsadbová péče                     | 84 486,60  |
| 181.1 - Povýsadbová péče - 1.rok po výsadbě | 21 019,60  |
| 181.2 - Povýsadbová péče - 2.rok po výsadbě | 49 085,50  |
| 181.3 - Povýsadbová péče - 3.rok po výsadbě | 14 381,50  |
| 998 - Přesun hmot                           | 26 446,00  |
| SPEC1 - Specifikace HSV - Seznam rostlin    | 113 665,00 |
| 201 - Trvalky a okrasné traviny             | 2 985,00   |
| 301 - Okrasné keře, půdopokryvné rostliny   | 110 680,00 |
|                                             | 511 533,40 |
|                                             | 511 533,40 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

014 - SO-14 Zeleně, EU a Město Tábor

Soupis:

1403 - Výsadba keřů a popínávacích rostlin

Úroveň 3:

## 1403.1 - Výsadba keřů a popínávacích rostlin

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum:

02.05.2015

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Naklady soupisu celkem

511 533,40

#### D HSV

#### Práce a dodávky HSV

511 533,40

|    |    |                                       |                                                                                                                                            |     |           |        |           |                              |
|----|----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|------------------------------|
| D  | 18 | Zemní práce - povrchové úpravy terénu |                                                                                                                                            |     |           |        |           | 286 935,80                   |
| 1  | K  | 182911121                             | Zpevnění svahu příkry sklon svahu přes 1:2 do 1:1                                                                                          | m2  | 216,000   | 170,00 | 36 720,00 | CS ÚRS 2014 01               |
| PP |    |                                       | Zpevnění svahu příkry v zemině tř. 1 až 4 na svahu přes 1:2 do 1:1                                                                         |     |           |        |           |                              |
| 2  | K  | 183101212                             | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5                                            | kus | 3 300,000 | 20,00  | 66 000,00 | CS ÚRS 2014 01               |
| PP |    |                                       | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy na 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3 |     |           |        |           |                              |
| VV |    |                                       | 139 "jamky pro trvalky"                                                                                                                    |     | 139,000   |        |           |                              |
| VV |    |                                       | 3161 "jamky pro okrasné keře"                                                                                                              |     | 3 161,000 |        |           |                              |
| VV |    |                                       | Součet                                                                                                                                     |     | 3 300,000 |        |           |                              |
| 3  | M  | 103715000.1                           | zahradní zemina                                                                                                                            | m3  | 33,000    | 300,00 | 9 900,00  | odvozená z CS<br>ÚRS 2014 01 |
| PP |    |                                       | zahradní zemina                                                                                                                            |     |           |        |           |                              |
| VV |    |                                       | 3300*0,01 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                 |     | 33,000    |        |           |                              |
| 4  | K  | 183403131                             | Obdělání půdy rytím zemina tř 1 a 2 v rovině a svahu do 1:5                                                                                | m2  | 964,000   | 8,00   | 7 712,00  | CS ÚRS 2014 01               |
| PP |    |                                       | Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v zemině tř. 1 až 2 v rovině nebo na svahu do 1:5                                                   |     |           |        |           |                              |
| 5  | K  | 183403153                             | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5                                                                                             | m2  | 964,000   | 2,50   | 2 410,00  | CS ÚRS 2014 01               |
| PP |    |                                       | Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                       |     |           |        |           |                              |
| 6  | K  | 184102111                             | Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5                                                             | kus | 3 300,000 | 12,00  | 39 600,00 | CS ÚRS 2014 01               |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                            | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava        |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| PP |     |             | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm                                 |    |           |                 |                      |                           |
| VV |     |             | 139 "výsadba trvalek"                                                                                                                                            |    | 139,000   |                 |                      |                           |
| VV |     |             | 3161 "výsadba okrasných keřů"                                                                                                                                    |    | 3 161,000 |                 |                      |                           |
| VV |     |             | Součet                                                                                                                                                           |    | 3 300,000 |                 |                      |                           |
| 7  | K   | 184802111   | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na šířku v rovině a svahu do 1:5                                                                 | m2 | 964,000   | 1,50            | 1 446,00             | CS ÚRS 2014 01            |
| PP |     |             | Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na šířku |    |           |                 |                      |                           |
| P  |     |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>- včetně herbicidu a vody na přípravu roztoku                                                                                      |    |           |                 |                      |                           |
| 8  | K   | 184911311   | Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5                                                                                                              | m2 | 964,000   | 17,00           | 16 388,00            | CS ÚRS 2014 01            |
| PP |     |             | Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysazených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5                                                      |    |           |                 |                      |                           |
| P  |     |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>- včetně kotvení                                                                                                                   |    |           |                 |                      |                           |
| 9  | M   | 6931101.M   | mulčovací textilie netkaná 1,6 x 100 m, 50 g/m2                                                                                                                  | m2 | 1 060,400 | 18,00           | 19 087,20            | M-položka                 |
| PP |     |             | mulčovací textilie netkaná 1,6 x 100 m, 50 g/m2                                                                                                                  |    |           |                 |                      |                           |
| VV |     |             | 964*1,1 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                         |    | 1 060,400 |                 |                      |                           |
| 10 | K   | 184911421   | Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5                                                                                                     | m2 | 964,000   | 30,00           | 28 920,00            | CS ÚRS 2014 01            |
| PP |     |             | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                        |    |           |                 |                      |                           |
| 11 | M   | 103911000   | kůra mulčovací VL                                                                                                                                                | m3 | 99,292    | 550,00          | 54 610,60            | CS ÚRS 2014 01            |
| PP |     |             | výrobky ostatní kůra mulčovací VL                                                                                                                                |    |           |                 |                      |                           |
| VV |     |             | 964*0,103 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                       |    | 99,292    |                 |                      |                           |
| 12 | K   | 185802114   | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5                                                                                     | t  | 0,032     | 20 000,00       | 640,00               | CS ÚRS 2014 01            |
| PP |     |             | Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám                                                    |    |           |                 |                      |                           |
| VV |     |             | hnojení ke kořenům                                                                                                                                               |    |           |                 |                      |                           |
| VV |     |             | 1 tableta po 10 g / keř                                                                                                                                          |    |           |                 |                      |                           |
| VV |     |             | 0,01*1*3161*0,001                                                                                                                                                |    | 0,032     |                 |                      |                           |
| 13 | M   | 2519101.M   | pomalé rozpustné hnojivo - tablety 10 g                                                                                                                          | kg | 32,000    | 80,00           | 2 560,00             | M-položka                 |
| PP |     |             | pomalé rozpustné hnojivo - tablety 10 g                                                                                                                          |    |           |                 |                      |                           |
| P  |     |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>- např. SILVAMIX C                                                                                                                 |    |           |                 |                      |                           |
| VV |     |             | 0,032*1000 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                      |    | 32,000    |                 |                      |                           |
| 14 | K   | 185804311.1 | Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2                                                                                                                             | m3 | 15,700    | 60,00           | 942,00               | odvozená z CS ÚRS 2014 01 |
| PP |     |             | Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2                                                                                                           |    |           |                 |                      |                           |
| P  |     |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>- včetně dopravy vody na vzdálenost do 3 km (přip.doprava vody čerpadlem z Jordánu)                                                |    |           |                 |                      |                           |

84 486,60  
21 019,60

Povýsadbová péče  
Povýsadbová péče - 1.rok po výsadbě

D 18.1  
D 181.1



| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                             | MJ  | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava           |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|----------------------|------------------------------|
| 15 | K   | 184851412   | Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě výšky do 1 m                                                                | kus | 3 161,000 | 1,50            | 4 741,50             | CS ÚRS 2014 01               |
|    | PP  |             | Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 0,5 m do 1 m                                                    |     |           |                 |                      |                              |
| 16 | K   | 185804214   | Vypleti záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5                  | m2  | 964,000   | 10,00           | 9 640,00             | CS ÚRS 2014 01               |
|    | PP  |             | Vypleti v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách                                                         |     |           |                 |                      |                              |
| 17 | K   | 185804312.1 | Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                                            | m3  | 110,635   | 60,00           | 6 638,10             | odvozená z CS<br>ÚRS 2014 01 |
|    | PP  |             | Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2                                                          |     |           |                 |                      |                              |
|    | P   |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>- včetně dopravy vody na vzdálenost do 3 km (příp.doprava vody čerpadlem z Jordánu) |     |           |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | zálivka podle potřeby v období sucha - cca 5x za rok                                                              |     |           |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | spotřeba vody 7,0 l/1 keř při každé zálivce v období IV - IX                                                      |     |           |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | 3161*7,0*5*0,001                                                                                                  |     | 110,635   |                 |                      |                              |
| D  |     | 181.2       | Povýsadbová péče - 2.rok po výsadbě                                                                               |     |           |                 | 49 085,50            |                              |
| 18 | K   | 184851412   | Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě výšky do 1 m                                                                | kus | 3 161,000 | 1,50            | 4 741,50             | CS ÚRS 2014 01               |
|    | PP  |             | Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 0,5 m do 1 m                                                    |     |           |                 |                      |                              |
| 19 | K   | 185804214   | Vypleti záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5                  | m2  | 964,000   | 10,00           | 9 640,00             | CS ÚRS 2014 01               |
|    | PP  |             | Vypleti v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách                                                         |     |           |                 |                      |                              |
| 20 | K   | 184911421.1 | Doplnění mulče včetně zamulčování plochy v rovině a svahu do 1:5 (drcená kůra)                                    | m2  | 964,000   | 25,00           | 24 100,00            | odvozená z CS<br>ÚRS 2014 01 |
|    | PP  |             | Doplnění mulče včetně zamulčování plochy v rovině a svahu do 1:5 (drcená kůra)                                    |     |           |                 |                      |                              |
| 21 | M   | 103911000   | kůra mulčovací VL                                                                                                 | m3  | 19,280    | 550,00          | 10 604,00            | CS ÚRS 2014 01               |
|    | PP  |             | výrobky ostatní kůra mulčovací VL                                                                                 |     |           |                 |                      |                              |
|    | VV  |             | 964*0,02 *Přepočtené koeficientem množství                                                                        |     | 19,280    |                 |                      |                              |
| D  |     | 181.3       | Povýsadbová péče - 3.rok po výsadbě                                                                               |     |           |                 | 14 381,50            |                              |
| 22 | K   | 184851412   | Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě výšky do 1 m                                                                | kus | 3 161,000 | 1,50            | 4 741,50             | CS ÚRS 2014 01               |
|    | PP  |             | Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 0,5 m do 1 m                                                    |     |           |                 |                      |                              |
| 23 | K   | 185804214   | Vypleti záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5                  | m2  | 964,000   | 10,00           | 9 640,00             | CS ÚRS 2014 01               |
|    | PP  |             | Vypleti v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách                                                         |     |           |                 |                      |                              |
| D  |     | 998         | Přesun hmot                                                                                                       |     |           |                 | 26 446,00            |                              |
| 24 | K   | 998231311   | Přesun hmot pro sádkovníké a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m                                               | t   | 132,230   | 200,00          | 26 446,00            | CS ÚRS 2014 01               |
|    | PP  |             | Přesun hmot pro sádkovníké a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m                                     |     |           |                 |                      |                              |
| D  |     | SPEC1       | Specifikace HSV - Seznam rostlin                                                                                  |     |           |                 | 113 665,00           |                              |
| D  |     | 201         | Trvalky a okrasné traviny                                                                                         |     |           |                 | 2 985,00             |                              |
| 25 | M   | 201101      | Geranium macrorrhizum                                                                                             | kus | 41,000    | 25,00           | 1 025,00             | M-položka                    |
|    | PP  |             | Geranium macrorrhizum                                                                                             |     |           |                 |                      |                              |
| 26 | M   | 201102      | Lysimachia punctata                                                                                               | kus | 98,000    | 20,00           | 1 960,00             | M-položka                    |

| PČ | Typ | Kód    | Popis                                     | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|--------|-------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|    | PP  |        | Lysimachia punctata                       |     |          |                 |                      |                    |
|    | D   | 301    | Okrasné keře, půdopokryvné rostliny       |     |          |                 | 110 680,00           |                    |
| 27 | M   | 301101 | Symphoricarpus chenaultii 'Hancock' 30/40 | kus | 200,000  | 25,00           | 5 000,00             | M-položka          |
|    | PP  |        | Symphoricarpus chenaultii 'Hancock' 30/40 |     |          |                 |                      |                    |
| 28 | M   | 301102 | Ribes sanguineum 40/60                    | kus | 138,000  | 40,00           | 5 520,00             | M-položka          |
|    | PP  |        | Ribes sanguineum 40/60                    |     |          |                 |                      |                    |
| 29 | M   | 301103 | Hedera helix 15/30                        | kus | 720,000  | 15,00           | 10 800,00            | M-položka          |
|    | PP  |        | Hedera helix 15/30                        |     |          |                 |                      |                    |
| 30 | M   | 301104 | Parthenocissus quinquefolia 15/30         | kus | 500,000  | 28,00           | 14 000,00            | M-položka          |
|    | PP  |        | Parthenocissus quinquefolia 15/30         |     |          |                 |                      |                    |
| 31 | M   | 301105 | Cornus alba 'Sibirica' 40/60              | kus | 105,000  | 30,00           | 3 150,00             | M-položka          |
|    | PP  |        | Cornus alba 'Sibirica' 40/60              |     |          |                 |                      |                    |
| 32 | M   | 301106 | Carpinus betulus 40/60                    | kus | 268,000  | 45,00           | 12 060,00            | M-položka          |
|    | PP  |        | Carpinus betulus 40/60                    |     |          |                 |                      |                    |
| 33 | M   | 301107 | Juniperus horizontalis 'Wiltonii' 20/30   | kus | 650,000  | 70,00           | 45 500,00            | M-položka          |
|    | PP  |        | Juniperus horizontalis 'Wiltonii' 20/30   |     |          |                 |                      |                    |
| 34 | M   | 301108 | Spiraea japonica 'Golden Princess' 10/15  | kus | 550,000  | 25,00           | 13 750,00            | M-položka          |
|    | PP  |        | Spiraea japonica 'Golden Princess' 10/15  |     |          |                 |                      |                    |
| 35 | M   | 301114 | Viburnum opulus 30/40                     | kus | 30,000   | 30,00           | 900,00               | M-položka          |
|    | PP  |        | Viburnum opulus 30/40                     |     |          |                 |                      |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova sportovní rekrečního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU  
Objekt: 014 - SO-14 Zelená, EU a Město Tábor  
Soupis:

## 1404 - Založení trávníků, EU

|                                               |        |        |              |
|-----------------------------------------------|--------|--------|--------------|
| KSO:                                          | 823 27 | CC-CZ: |              |
| Místo:                                        | Tábor  | Datum: | 02.05.2015   |
| Zadavatel:                                    |        | IČ:    | 00253014     |
| MĚSTO TÁBOR                                   |        | DIČ:   | CZ253014     |
| Uchazeč:                                      |        | IČ:    | 42407559     |
| DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor |        | DIČ:   | CZ42407559   |
| Projektant:                                   |        | IČ:    | 10319107     |
| Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury         |        | DIČ:   | CZ5711170102 |

Poznámka:

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | 252 651,20  |            |           |
| DPH základní |             |            |           |
| snížená      |             |            |           |
| Cena s DPH   | 305 707,95  |            |           |
|              | v CZK       |            |           |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|              | 252 651,20  | 21,00%     | 53 056,75 |
|              | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

014 - SO-14 Zelená, EU a Město Tábor

Soupis:

1404 - Založení trávníků, EU

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum:

02.05.2015

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

998 - Přesun hmot

252 651,20

252 651,20

31 179,20

221 256,00

216,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU

Objekt:

014 - SO-14 Zeleně, EU a Město Tábor

Soupis:

1404 - Založení travníků, EU

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum: 02.05.2015

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Naklady soupisu celkem

252 651,20

D HSV

## Práce a dodávky HSV

252 651,20

### D 1 Zemní práce

31 179,20

|   |   |           |                                                                     |    |         |       |           |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 1 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 479,680 | 35,00 | 16 788,80 | CS ÚRS 2014 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředí, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV přemístění ornice k ozelenění z mezideponie (předpoklad 80% z celkového množství)

VV 5996\*0,1\*0,8

479,680

|   |   |           |                                                   |    |         |       |           |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 2 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 479,680 | 30,00 | 14 390,40 | CS ÚRS 2014 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV nakládka ornice k ozelenění na mezideponii (předpoklad 80% z celkového množství)

VV 5996\*0,1\*0,8

479,680

### D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

221 256,00

|   |   |           |                                                                                   |    |           |       |           |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|----------------|
| 3 | K | 181301101 | Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 5 996,000 | 12,00 | 71 952,00 | CS ÚRS 2014 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|----------------|

PP Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

### 4 M 1000001.M ornice pro povrchové úpravy

35 976,00

PP ornice pro povrchové úpravy

P Poznámka k položce:

- včetně pořizovacích nákladů

VV pořízení chybějící ornice na ohumusování (předpoklad 20% z celkového množství)

VV 5996\*0,1\*0,2

119,920

|   |   |           |                                                                                  |    |           |       |           |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|----------------|
| 5 | K | 181411131 | Založení parkového travníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 5 996,000 | 11,00 | 65 956,00 | CS ÚRS 2014 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|----------------|

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| PP |     |           | Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                      |    |           |                 |                      |                    |
| 6  | M   | 00572400  | osivo směs travní hřištní                                                                                                                                         | kg | 179,880   | 100,00          | 17 988,00            | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | osiva pícnin směs travní balení obvykle 25 kg hřištní                                                                                                             |    |           |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 5996*0,03 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                        |    | 179,880   |                 |                      |                    |
| 7  | K   | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5                                                                                                                    | m2 | 5 996,000 | 2,00            | 11 992,00            | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                              |    |           |                 |                      |                    |
| VV |     |           | předsetová příprava vegetační vrstvy uhrabáním                                                                                                                    |    |           |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 5996                                                                                                                                                              |    | 5 996,000 |                 |                      |                    |
| 8  | K   | 183403161 | Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5                                                                                                                     | m2 | 5 996,000 | 0,50            | 2 998,00             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                               |    |           |                 |                      |                    |
| 9  | K   | 184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5                                                                 | m2 | 5 996,000 | 1,50            | 8 994,00             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávniku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko |    |           |                 |                      |                    |
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>- včetně herbicidu a vody na přípravu roztoku                                                                                              |    |           |                 |                      |                    |
| 10 | K   | 185802113 | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5                                                                                                    | t  | 0,180     | 5 000,00        | 900,00               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Hnojení půdy nebo trávniku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko                                                                                |    |           |                 |                      |                    |
| VV |     |           | hnojení startovacím hnojivem 30 g/m2                                                                                                                              |    |           |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 5996*0,03*0,001                                                                                                                                                   |    | 0,180     |                 |                      |                    |
| 11 | M   | 2519102.M | startovací hnojivo průmyslové                                                                                                                                     | kg | 180,000   | 25,00           | 4 500,00             | M-položka          |
| PP |     |           | startovací hnojivo průmyslové                                                                                                                                     |    |           |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 0,18*1000 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                        |    | 180,000   |                 |                      |                    |
| D  | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                                                                       |    |           |                 | 216,00               |                    |
| 12 | K   | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m                                                                                               | t  | 0,360     | 600,00          | 216,00               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m                                                                                     |    |           |                 |                      |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU  
Objekt: 015 - Vedlejší náklady, EU a MŠMT a Město Tábor  
Soupis:

## 015.1 - Vedlejší náklady, EU

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| KSO:                                                   | CC-CZ:            |
| Místo: Tábor                                           | Datum: 02.05.2015 |
| Zadavatel: MĚSTO TÁBOR                                 | IČ: 00253014      |
|                                                        | DIČ: CZ253014     |
| Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor | IČ: 42407559      |
|                                                        | DIČ: CZ42407559   |
| Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury      | IČ: 10319107      |
|                                                        | DIČ: CZ5711170102 |

Poznámka:

Vedlejší náklady pro soupisy prací: 103, 005 (501, 502), 006, 121, 1223,124, 013, 1401, 1402, 1403, 1404,

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             | 43 000,00  |           |
| DPH základní<br>snižena | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 43 000,00   | 21,00%     | 9 030,00  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | V CZK      | 52 030,00 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II. etapa - EU

Objekt:

015 - Vedlejší náklady, EU a MŠMT a Město Tábor

Soupis:

## 015.1 - Vedlejší náklady, EU

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum:

02.05.2015

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

43 000,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

43 000,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II. etapa - EU

Objekt:

015 - Vedlejší náklady, EU a MŠMT a Město Tábor

Soupis:

## 015.1 - Vedlejší náklady, EU

Místo:

Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

| PČ | Typ | Kód | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

43 000,00

| D  | VRN           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                           |     |       |           |           |  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 1  | K 012203000.2 | Geodetické práce při provádění stavby                                                                                                                                                 | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| PP |               | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby                                                                                                        |     |       |           |           |  |
| P  |               | Poznámka k položce:<br>- vytyčení součástí stavby oprávněným geodetem                                                                                                                 |     |       |           |           |  |
| 2  | K 012303000.2 | Geodetické práce po výstavbě - zamerění skutečného provedení stavby - 4 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD                                                        | kpl | 1,000 | 5 000,00  | 5 000,00  |  |
| PP |               | Geodetické práce po výstavbě - zamerění skutečného provedení stavby - 4 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD                                                        |     |       |           |           |  |
| 3  | K 012303001.2 | Geometrický plán - 4 paré v tištěné podobě, 4x v elektronické podobě na CD                                                                                                            | kpl | 1,000 | 2 000,00  | 2 000,00  |  |
| PP |               | Geometrický plán - 4 paré v tištěné podobě, 4x v elektronické podobě na CD                                                                                                            |     |       |           |           |  |
| 4  | K 013254000.2 | Dokumentace skutečného provedení stavby - 4x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD                                                                                        | kpl | 1,000 | 5 000,00  | 5 000,00  |  |
| PP |               | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (vykresová a textová) skutečného provedení stavby - 4x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD |     |       |           |           |  |
| 5  | K 022003000.2 | Vytyčení stávajících inženýrských sítí před zahájením zemních prací                                                                                                                   | kpl | 1,000 | 5 000,00  | 5 000,00  |  |
| PP |               | Příprava staveniště záchranné práce přeložení konstrukcí                                                                                                                              |     |       |           |           |  |
| 6  | K 030001000.2 | Zajištění ochrany stávajících kabelů a instalací po dobu stavby                                                                                                                       | kpl | 1,000 | 5 000,00  | 5 000,00  |  |
| PP |               | Zajištění ochrany stávajících kabelů a instalací po dobu stavby                                                                                                                       |     |       |           |           |  |
| 7  | K 030001002   | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                   | KČ  | 1,000 | 5 000,00  | 5 000,00  |  |
| PP |               | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště                                                                                                                  |     |       |           |           |  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Typ | Kód         | Popis                                                                                            | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| <p><b>Poznámka k položce:</b></p> <p>Součástí položky je zejména :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nklady na stavební buňky (kanceláře, stavební sklady, mobilní WC atd.)</li> <li>- pronájem ploch</li> <li>- zřízení provozovnických komunikací (lávky, můstky, zábrany atd.)</li> <li>- skládky na staveništi</li> <li>- zabezpečení staveniště (ohrazení prováděných objektů a osvětlení staveniště, dopravní značení na staveništi, strážní služba atd.)</li> <li>- kontejnery na odpad</li> <li>- zřízení přípojek vody a elektro včetně samostatného měření apod.</li> </ul> <p>Součástí je také :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zajištění bezpečnosti (BOZP) během výstavby</li> <li>- zpracování plánu organizace výstavby aj.</li> </ul> |     |             |                                                                                                  |    |          |                 |                      |                    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 039103000.2 | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště                                                   | Kč | 1,000    | 2 000,00        | 2 000,00             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PP  |             | Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz                       |    |          |                 |                      |                    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 039203000.2 | Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště                                                     | Kč | 1,000    | 2 000,00        | 2 000,00             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PP  |             | Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu                                    |    |          |                 |                      |                    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 045002000.2 | Kompletační a koordinační činnost                                                                | Kč | 1,000    | 2 000,00        | 2 000,00             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PP  |             | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost |    |          |                 |                      |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Miru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - EU  
Objekt: 016 - Ostatní náklady, EU a MŠMT a Město Tábor  
Soupis:

## 016.1 - Ostatní náklady, EU

|                                                        |                   |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------|--|
| KSO:                                                   | CC-CZ:            |  |
| Místo: Tábor                                           | Datum: 02.05.2015 |  |
| Zadavatel: MĚSTO TÁBOR                                 | IČ: 00253014      |  |
|                                                        | DIČ: CZ253014     |  |
| Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor | IČ: 42407559      |  |
|                                                        | DIČ: CZ42407559   |  |
| Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury      | IČ: 10319107      |  |
|                                                        | DIČ: CZ5711170102 |  |

Poznámka:

|                      |                                  |                               |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Cena bez DPH         | 28 000,00                        |                               |
| DPH základní snížená | Základ daně<br>28 000,00<br>0,00 | Výše daně<br>5 880,00<br>0,00 |
| Cena s DPH           | v CZK                            | 33 880,00                     |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II. etapa - EU

Objekt:

016 - Ostatní náklady, EU a MŠMT a Město Tábor

Soupis:

016.1 - Ostatní náklady, EU

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum: 02.05.2015

Projektant: Ing.arch. Šimeček Atelier

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

28 000,00

OST - Ostatní

28 000,00

001.2 - Zajištění publicity projektu

28 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II. etapa - EU

Objekt:

016 - Ostatní náklady, EU a MŠMT a Město Tábor

Soupis:

## 016.1 - Ostatní náklady, EU

Místo:

Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

28 000,00

|   |       |                              |                                                                                    |     |       |           |           |  |
|---|-------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| D | OST   | Ostatní                      |                                                                                    |     |       |           | 28 000,00 |  |
| D | 001.2 | Zajištění publicity projektu |                                                                                    |     |       |           | 28 000,00 |  |
| 1 | K     | 091504000.1                  | Vybudování velkoplošného reklamního panelu (rozměry panelu obecně alespoň 2 x 2 m) | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |

Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností

Poznámka k položce:

- osazení panelu bezprostředně po zahájení prací

VV 1/3 celkových nákladů na panel

VV 1

|   |   |             |                                                                               |     |       |           |           |  |
|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 2 | K | 091504000.2 | Vybudování pamětní desky (s rozměry tabulky dle doporučení min. 300 x 400 mm) | kus | 1,000 | 18 000,00 | 18 000,00 |  |
|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|

Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností - vybudování pamětní desky (s rozměry tabulky dle doporučení min. 300 x 400 mm)

Poznámka k položce:

- osazení na projektantem stanoveném místě na dokončené stavbě dle pravidel pro "Integrovaný operační program"

- osazení trvalé