



# SMLOUVA O DÍLO

č. 20M/2017

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,  
v platném a účinném znění

**na akci: „Oprava zdroje vytápění a stavební úpravy vstupu do sakristie kostela  
Nanebevzetí Panny Marie v Pozořicích“**

## 1. Smluvní strany

### 1.1. Zhotovitel: STAVBY TINKA, s.r.o.

Sídlo: Hostěnická 500, 664 07 Pozořice

Zastoupen: Ing. Milošem Tinkou, jednatelem

IČ: 28319486

DIČ: CZ28319486

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 61023, KS v Brně

bankovní spojení: ČSOB – poštovní spořitelna, č.ú. 226019660/0300

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Miloš Tinka, tel. 602 166 575

b) technických Ing. Miloš Tinka, tel. 602 166 575

(dále jen „zhotovitel“)

### 1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Pozořice

Sídlo: Na Městečku 13, 664 07 Pozořice

Zastoupen: Mgr. Pavlem Lacinou, farářem

IČ: 65264002

DIČ: není plátce DPH

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mgr. Pavel Lacina, farář, tel. 731 402 168

b) technických Ivo Sukovatý, tel. 606 123 349

Ing. Radim Novotný, tel. 602 581 187

(dále jen „objednatel“)

## 2. Dílo

2.1. Dílem je provedení stavebních prací: Oprava zdroje vytápění a stavební úpravy vstupu do sakristie Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Pozořicích. Zakázka se vztahuje k projektu částečně financovanému z veřejných prostředků.

Hlavní stavební práce:

- topenářské

- zednické

2.2. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle projektové dokumentace zpracované Ing. Milošem Tinkou, datace 02/2017, závazného stanoviska č. 29/2016 vydaného Městským úřadem Šlapanice, Odborem výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče č.j. OV-ČJ/13880-16/ROT ze dne 7. 4. 2016 a v souladu se stavebním povolením, které bude vydáno Stavebním úřadem Městyse Pozořice a oceněného výkazu výměr.

2.3. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.4. Místem plnění díla je kostel Nanebevzetí Panny Marie v Pozořicích., objekt občanské vybavenosti, bez čp/če, který je součástí pozemku parc. č. 102 a dále pozemek parc. č. 105 pro k.ú. Pozořice a obec Pozořice (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s výkazem výměr, projektovou dokumentací a požadavky stanovenými státními orgány a institucemi vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.6. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že dokumentaci specifikovanou dle článku 2.2. shledává jako srozumitelnou a při vynaložené odborné péči v ní nezjistil žádné vady, které by se mohly později při realizaci díla projevit. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu ve výše uvedené dokumentaci vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou případnou škodu v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

2.7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

### 3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Základ pro cenu bez DPH 21% | 806.998,- Kč |
| Cena DPH 21%                | 169 470,- Kč |
| CENA CELKEM                 | 976.468,- Kč |

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektovou dokumentací stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS se snížením o 5%, jedná-li se o individuální položky, pak cena bude stanovena dohodou.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

### 4. Doba plnění

- 4.1. Zahájení prací: do 7 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení
- 4.2. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: do 30. 11. 2017

4.3. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

## 5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je závislý na uvolnění finanční dotace na účet objednatele. V případě pozdního uvolnění finančních prostředků z příslušného dotačního titulu, oznámí objednatel zhotoviteli tuto skutečnost a zhotovitel posune splatnost dotčené faktury o dohodnutou dobu nejvýše 3 měsíce. Tato nezaviněná skutečnost se nepovažuje za prodlení a nevztahuje se tedy na ni sankce úroku z prodlení dle čl. 6.2. smlouvy. Během této doby poskytne zhotovitel objednateli věcné plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.5. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.6. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.7. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

## 6. Sankce

6.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **v zákonné výši** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla jako celku dle čl. 4.2 v návaznosti na čl. 4.3 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **250,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **150,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad způsobujících havárii nebo havarijní stav dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **300,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

## 7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.
- 7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.
- 7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

## **8. Provádění díla**

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, kteří by prováděli svoji činnost samostatně svým jménem.
- 8.7. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla poddodavatelům, kteří provádí svoji činnost jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen oznámit identifikační údaje poddodavatele alespoň tři pracovní dny před nástupem objednatelů ve stavebním deníku.
- 8.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.
- 8.9. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.11. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8.13. Práce v době pracovního klidu je považována za hrubé porušení smlouvy. Toto ustanovení se nevztahuje na odstranění havárií nebo havarijního stavu.

## **9. Stavební deník**

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

## **10. Předání a převzetí díla**

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

11.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabyvá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

11.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolinci zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

## 11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamac““) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamac odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo o havarijní stav, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámění), a to i v případě, že tuto vadu neuznává nebo, že ji nepovažuje za havárii, či havarijní stav. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

11.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady a škodu tímto vzniklou. Tyto náklady a nároky je zhotovitel povinen specifikovat.

11.11. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:

- a) právo na bezplatné odstranění vady zhotovitelem;
- b) právo na odstranění vady objednatelem nebo třetí osobou na vlastní náklady, a to v případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu vady neodstraní. Zhotovitel je v tomto případě povinen uhradit objednateli náklady vynaložené na odstranění vady;
- c) právo na přiměřenou slevu z ceny díla;
- d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez přiměřených nákladů dílo

uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvný účel, je objednatel oprávněn požadovat odstranění vady zhotovením nového díla nebo odstoupit od smlouvy ex tunc. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli;

e) další práva stanovená občanským zákoníkem.

11.12. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, resp. dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

11.13. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněného vytknutí vad objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku, a to ode dne provedení opravy.

11.14. Na vady díla, na které se vztahuje ujednání o záruce za jakost díla, se vše v tomto článku smlouvy použije přiměřeně.

## 12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

## 13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Smluvní strany prohlašují a podpisem této smlouvy potvrzují, že spolu neujednali žádné vedlejší ujednání tak, jak upravuje občanský zákoník, a to ani ústně ani písemně.

13.6. Smlouva o dílo podléhá schválení Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky.


**Příloha ke smlouvě o dílo:** - rozpočet

V Pozořicích dne 31. 8. 2017

  
.....  
za objednatele:

**Rímskokatolická farnost  
664 07 POZOŘICE 13**

V Pozořicích dne 31. 8. 2017

  
...**STAVBY TÍNKY s.r.o.**...  
Hostbřická 500/654, 664 07 Pozořice  
tel. 602 166 575  
IČ: 28319486, DIČ: CZ28319486

Čj: BB-1726/2017

**BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ**

*Michal Šulc*  
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVÁLUJI

V Brně dne: 4.9.2017

*[Signature]*  
notář




*[Signature]*  
ordinář

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                        |                                                     |        |
|------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| Objekt :               | Název objektu :<br><b>kostel Pozořice</b>           | JKSO : |
| Stavba :               | Název stavby :<br><b>Vstup do sakristie, topení</b> | SKP :  |
| Projektant :           | Počet měrných jednotek :                            | 0      |
| Objednatel :           | Náklady na MJ :                                     | 0      |
| Počet listů :          | Zakázkové číslo :                                   |        |
| Zpracovatel projektu : | Zhotovitel :<br><b>STAVBY TINKA, s.r.o</b>          |        |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |                |         | Vedlejší rozpočtové náklady |        |
|-------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------|--------|
|                                     | Dodávka celkem | 0       | Zařízení staveniště - 2,5%  | 19 683 |
| Z                                   | Montáž celkem  | 44 488  |                             |        |
| R                                   | HSV celkem     | 178 550 |                             |        |
| N                                   | PSV celkem     | 564 277 |                             |        |
| ZRN celkem                          |                | 787 315 |                             |        |
|                                     |                |         |                             |        |
| HZS                                 |                | 0       |                             |        |
| RN II.a III.hlavy                   |                | 787 315 | Ostatní VRN                 | 0      |
| ZRN+VRN+HZS                         |                | 806 998 | VRN celkem                  | 19 683 |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vypracoval<br><br>Datum : | Za zhotovitele<br>Jméno : <i>Ing. Miloš Tinka</i><br>Datum : <i>31. 8. 2017</i><br>Podpis: <br><br><b>STAVBY TINKA, s.r.o.</b><br>Hostěnická 500, 664 07 Pozořice<br>tel. 602 166 575<br>IČ: 28319486, DIČ: CZ28319486 | Za objednatele<br>Jméno :<br>Datum :<br>Podpis: <br><br><b>Římskokatolická farnost</b><br><b>664 07 POZOŘICE 13</b> |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |             |                      |
|------------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro DPH               | 0 % činí :  | 0,00 Kč              |
| Základ pro DPH               | 15 % činí : | 0,00 Kč              |
| DPH                          | 15 % činí : | 0,00 Kč              |
| Základ pro DPH               | 21 % činí : | 806 998,07 Kč        |
| DPH                          | 21 % činí : | 169 470,00 Kč        |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |             | <b>976 468,00 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Stavba : | Vstup do sakristie, topení |
| Objekt : | kostel Pozoříce            |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

|     | Stavební díl                   | HSV            | PSV            | Dodávka  | Montáž        | HZS      |
|-----|--------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------|
| 1   | Zemní práce                    | 37 255         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 2   | Základy,zvláštní zakládání     | 21 912         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 3   | Svislé a kompletní konstrukce  | 21 355         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 4   | Vodorovné konstrukce           | 5 398          | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 61  | Upravy povrchů vnitřní         | 9 116          | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 62  | Upravy povrchů vnější          | 11 519         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 63  | Podlahy a podlahové konstrukce | 13 358         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 94  | Lešení a stavební výtahy       | 6 090          | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 95  | Dokončovací kce na pozem.stav. | 5 196          | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 96  | Bourání konstrukcí             | 25 521         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 99  | Staveništní přesun hmot        | 21 829         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 711 | Izolace proti vodě             | 0              | 2 783          | 0        | 0             | 0        |
| 713 | Izolace tepelné                | 0              | 5 988          | 0        | 0             | 0        |
| 721 | Vnitřní kanalizace             | 0              | 108 360        | 0        | 0             | 0        |
| 725 | Zařizovací předměty            | 0              | 22 000         | 0        | 0             | 0        |
| 731 | Kotelny                        | 0              | 318 781        | 0        | 0             | 0        |
| 762 | Konstrukce tesařské            | 0              | 14 339         | 0        | 0             | 0        |
| 764 | Konstrukce klempířské          | 0              | 38 637         | 0        | 0             | 0        |
| 766 | Konstrukce truhlářské          | 0              | 32 877         | 0        | 0             | 0        |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady    | 0              | 7 491          | 0        | 0             | 0        |
| 781 | Obklady keramické              | 0              | 7 511          | 0        | 0             | 0        |
| 783 | Nátěry                         | 0              | 4 118          | 0        | 0             | 0        |
| 784 | Malby                          | 0              | 1 393          | 0        | 0             | 0        |
| M21 | Elektromontáže                 | 0              | 0              | 0        | 44 488        | 0        |
|     | <b>CELKEM OBJEKT</b>           | <b>178 550</b> | <b>564 277</b> | <b>0</b> | <b>44 488</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                  |  | %   | Základna | Kč            |
|----------------------------|--|-----|----------|---------------|
| Zařízení staveniště - 2,5% |  | 2,5 | 787 315  | 19 683        |
| <b>CELKEM VRN</b>          |  |     |          | <b>19 683</b> |

# Položkový rozpočet

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Stavba : | <b>Vstup do sakristie, topení</b> |
| Objekt : | <b>kostel Pozoříce</b>            |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                                   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                              |    |          |           |                  |
| 1               | 139 60-0012.RAF  | Ruční výkop v hornině 3 svislé přemístění, odvoz kolečkem do 20 m                               | m3 | 15,00    | 2 170,00  | 32 550,00        |
| 2               | 132 20-0010.RA0  | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4                                              | m3 | 1,19     | 627,00    | 746,13           |
| 3               | 174 10-1102.R00  | Zásyp ruční se zhutněním                                                                        | m3 | 12,69    | 312,00    | 3 959,28         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                            |    |          |           | <b>37 255,41</b> |
| <b>Díl: 2</b>   |                  | <b>Základy,zvláštní zakládání</b>                                                               |    |          |           |                  |
| 4               | 274 31-0030.RA0  | Základový pas z betonu C 16/20, vč. bednění                                                     | m3 | 1,19     | 5 260,00  | 6 259,40         |
| 5               | 274 27-2140.RT3  | Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic betonem C 16/20                    | m2 | 7,70     | 1 355,00  | 10 433,50        |
| 6               | 273 32-0030.RAA  | Základová deska ŽB z betonu C 16/20, vč.bednění výztuž 90 kg/m3, šterkopiskový polštář 25 cm    | m3 | 0,65     | 8 030,00  | 5 219,50         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>2 Základy,zvláštní zakládání</b>                                                             |    |          |           | <b>21 912,40</b> |
| <b>Díl: 3</b>   |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                            |    |          |           |                  |
| 7               | 311 23-0052.RAH  | Zdivo nosné Porotherm, tloušťka 30 cm cihla broušená, 300 x 247 x 249 mm, P 10                  | m3 | 5,30     | 3 265,00  | 17 304,50        |
| 8               | 342 24-0012.RA0  | Příčka jednoduchá z cihel Porotherm P+D tl.11,5 cm                                              | m2 | 1,73     | 553,00    | 956,69           |
| 9               | 342 26-4051.RT3  | Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 5,40     | 573,00    | 3 094,20         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                          |    |          |           | <b>21 355,39</b> |
| <b>Díl: 4</b>   |                  | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                     |    |          |           |                  |
| 10              | 417 32-0130.RA0  | Ztužující věnec ŽB beton C16/20, 30x20cm, izolace                                               | m  | 7,70     | 701,00    | 5 397,70         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                                                   |    |          |           | <b>5 397,70</b>  |
| <b>Díl: 61</b>  |                  | <b>Upravy povrchů vnitřní</b>                                                                   |    |          |           |                  |
| 11              | 612 47-1101.RAA  | Omítka stěn vnitřní Profi třívrstvá postřík, jádro 082/18 R 10 mm, štuk 033/29, lešení          | m2 | 19,92    | 368,50    | 7 340,52         |
| 12              | 612 47-0220.RA0  | Omítka stěn vnitřní Profi jednovrstvá                                                           | m2 | 6,83     | 260,00    | 1 775,80         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>                                                                |    |          |           | <b>9 116,32</b>  |
| <b>Díl: 62</b>  |                  | <b>Upravy povrchů vnější</b>                                                                    |    |          |           |                  |
| 13              | 622 47-1103.RA0  | Omítka stěn vnější Cemix štuková, složitost 2                                                   | m2 | 18,46    | 624,00    | 11 519,04        |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>62 Upravy povrchů vnější</b>                                                                 |    |          |           | <b>11 519,04</b> |
| <b>Díl: 63</b>  |                  | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                           |    |          |           |                  |
| 14              | 632 44-1111.R00  | Potěr litý anhydritový, plocha do 10 m2, tl. 50 mm                                              | m2 | 5,25     | 540,00    | 2 835,00         |
| 15              | 639 57-0010.MT   | Okapový chodník kolem budovy                                                                    | m  | 11,50    | 915,00    | 10 522,50        |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                        |    |          |           | <b>13 357,50</b> |
| <b>Díl: 94</b>  |                  | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                 |    |          |           |                  |
| 16              | 941 95-5001.R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                                                    | m2 | 70,00    | 87,00     | 6 090,00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                                                              |    |          |           | <b>6 090,00</b>  |
| <b>Díl: 95</b>  |                  | <b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>                                                           |    |          |           |                  |
| 17              | 950 90-0010.MT   | Demontáž střechy                                                                                | m2 | 7,00     | 655,00    | 4 585,00         |
| 18              | 952 90-1111.R00  | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                                          | m2 | 7,50     | 81,50     | 611,25           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>95 Dokončovací kce na pozem.stav.</b>                                                        |    |          |           | <b>5 196,25</b>  |
| <b>Díl: 96</b>  |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                       |    |          |           |                  |
| 19              | 965 20-0014.RA0  | Bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí                                                     | m3 | 0,60     | 6 010,00  | 3 606,00         |
| 20              | 961 10-0015.RA0  | Bourání základů z betonu prostého                                                               | m3 | 3,40     | 4 745,00  | 16 133,00        |
| 21              | 962 03-2241.R00  | Bourání zdiva z cihel pálených na MC                                                            | m3 | 6,12     | 732,00    | 4 479,84         |
| 22              | 965 20-0021.RA0  | Odstranění násypů pod podlahami a na střechách                                                  | m3 | 0,75     | 1 736,00  | 1 302,00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                                                    |    |          |           | <b>25 520,84</b> |
| <b>Díl: 99</b>  |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                  |    |          |           |                  |
| 23              | 998 01-1001.R00  | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m                                                       | t  | 24,56    | 241,50    | 5 931,24         |
| 24              | 998 01-0001.MT   | Odvoz vybouraných hmot a výkopku na skládku naložení, poplatek                                  | t  | 57,81    | 275,00    | 15 897,75        |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                               |    |          |           | <b>21 828,99</b> |
| <b>Díl: 711</b> |                  | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                       |    |          |           |                  |
| 25              | 711 14-0014.RA0  | Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x                                                      | m2 | 7,38     | 236,50    | 1 745,37         |
| 26              | 711 15-0014.RA0  | Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x                                                         | m2 | 3,85     | 269,50    | 1 037,58         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>711 Izolace proti vodě</b>                                                                   |    |          |           | <b>2 782,95</b>  |
| <b>Díl: 713</b> |                  | <b>Izolace tepelné</b>                                                                          |    |          |           |                  |
| 27              | 713 13-1131.R00  | Dilatace konstrukcí polystyrenem tl. 2 cm včetně materiálu                                      | m2 | 7,94     | 177,50    | 1 408,46         |
| 28              | 713 10-0190.RA0  | Izolace tepelné podlah volně položené materiál ve specifikaci                                   | m2 | 5,25     | 60,50     | 317,63           |

# Položkový rozpočet

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Stavba : | <b>Vstup do sakristie, topení</b> |
| Objekt : | <b>kostel Pozoří</b>              |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                                                      | MJ     | množství | cena / MJ  | celkem (Kč)       |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-------------------|
| 29          | 713 11-0090.RAA  | Izolace tepelné střešy spodem materiál ve specifikaci                                              | m2     | 8,69     | 89,50      | 777,76            |
| 30          | Materiál         | Dodávka polystyrenu podlahového tl. 150 mm prořez                                                  | m3     | 0,90     | 1 925,00   | 1 732,50          |
| 31          | Materiál         | Dodávka izolace Orsil tl. 160 mm prořez                                                            | m2     | 9,95     | 176,00     | 1 751,20          |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>713 Izolace tepelné</b>                                                                         |        |          |            | <b>5 987,54</b>   |
| <b>Díl:</b> | <b>721</b>       | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                          |        |          |            |                   |
| 32          | 139 60-1102.R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3                                                      | m3     | 39,00    | 934,00     | 36 426,00         |
| 33          | 451 57-2111.MT   | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm                                                      | m3     | 3,90     | 935,00     | 3 646,50          |
| 34          | 175 10-0020.MT   | Obsyp potrubí šterkopískem, dovoz ze vzdálenosti 10 km                                             | m3     | 11,70    | 1 291,00   | 15 104,70         |
| 35          | 174 10-1101.MT   | Zásyp rýh se ztuhnutím                                                                             | m3     | 23,40    | 102,00     | 2 386,80          |
| 36          | 162 70-1105.MT   | Vodorovné přemístění výkopku do 15 km                                                              | m3     | 15,60    | 324,50     | 5 062,20          |
| 37          | 72223            | Výstražná folie, vyhledávací vodič                                                                 | m      | 26,00    | 38,50      | 1 001,00          |
| 38          | 721 17-6224.R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm                                                   | m      | 26,00    | 413,00     | 10 738,00         |
| 39          | 721 RŠ           | Revizní šachta komplet                                                                             | ks     | 3,00     | 5 230,00   | 15 690,00         |
| 40          | 721 29-0112.R00  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou                                                                  | m      | 26,00    | 23,20      | 603,20            |
| 41          | 722 17-1213.MT   | Dodávka a montáž potrubí z PEHD D 32x3 mm                                                          | m      | 26,00    | 395,00     | 10 270,00         |
| 42          | 722 napojení     | Napojení na stávající vodovod                                                                      | soub   | 1,00     | 1 050,00   | 1 050,00          |
| 43          | 722 28-0106.MT   | Tlaková zkouška vodovodního potrubí                                                                | m      | 26,00    | 10,50      | 273,00            |
| 44          | 722 29-0234.MT   | Proplach a dezinfekce vodov. potrubí                                                               | m      | 26,00    | 23,40      | 608,40            |
| 45          | 722 povrchy      | Uvedení povrchů výkopů do původního stavu                                                          | soub   | 1,00     | 5 500,00   | 5 500,00          |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>721 Vnitřní kanalizace</b>                                                                      |        |          |            | <b>108 359,80</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>725</b>       | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                         |        |          |            |                   |
| 46          | 725 01-2121.MT   | Vnitřní práce ZTI - rozvody, zařizovací předměty odhad ceny                                        | soubor | 1,00     | 22 000,00  | 22 000,00         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>725 Zařizovací předměty</b>                                                                     |        |          |            | <b>22 000,00</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>731</b>       | <b>Kotelny</b>                                                                                     |        |          |            |                   |
| 47          | 731 11-0001.MT   | Úpravy podlah v sakristii pro rozvody topení předpokládaná cena                                    | soubor | 1,00     | 27 500,00  | 27 500,00         |
| 48          | 731 11-0001.MT   | Práce topenářské fa. Buchta                                                                        | soubor | 1,00     | 270 281,00 | 270 281,00        |
| 49          | 731 11-0002.MT   | Zednické výpomocce                                                                                 | soubor | 1,00     | 21 000,00  | 21 000,00         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>731 Kotelny</b>                                                                                 |        |          |            | <b>318 781,00</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>762</b>       | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                         |        |          |            |                   |
| 50          | 762 33-0012.RAI  | Konstrukce vázaná krovu z řeziva plochy do 224 cm2 pouze montáž, řezivo ve specifikaci             | m      | 17,00    | 217,50     | 3 697,50          |
| 51          | Materiál         | Dodávka řeziva prořez                                                                              | m3     | 0,80     | 9 350,00   | 7 480,00          |
| 52          | 762 34-0010.RAI  | Bednění střeš z prken na sraz pouze montáž, řezivo ve specifikaci                                  | m2     | 8,69     | 117,00     | 1 016,73          |
| 53          | Materiál         | Dodávka desek prořez                                                                               | m3     | 0,30     | 7 150,00   | 2 145,00          |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>762 Konstrukce tesařské</b>                                                                     |        |          |            | <b>14 339,23</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>764</b>       | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                       |        |          |            |                   |
| 54          | 764 21-0010.RAA  | Krytina střeš z Cu plechu sklon do 30°                                                             | m2     | 8,69     | 2 580,00   | 22 420,20         |
| 55          | 764 23-0010.RAA  | Lemování zdí z Cu plechu rš 250 mm                                                                 | m      | 3,60     | 1 042,00   | 3 751,20          |
| 56          | 764 25-2010.RAB  | Žlab z Cu plechu podokapní půlkruhový rš 330 mm                                                    | m      | 3,60     | 1 341,00   | 4 827,60          |
| 57          | 764 55-4010.RAB  | Odpadní trouby z Cu plechu kruhové průměru 100 mm                                                  | m      | 2,80     | 1 016,00   | 2 844,80          |
| 58          | 764 23-0010.RAO  | Závětrná lišta z Cu plechu                                                                         | m      | 4,60     | 1 042,00   | 4 793,20          |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                                                                   |        |          |            | <b>38 637,00</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>766</b>       | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                       |        |          |            |                   |
| 59          | 766 67-0001.MT   | Dodávka a montáž vstupních dveří                                                                   | m2     | 2,39     | 8 800,00   | 21 032,00         |
| 60          | 766 67-0002.MT   | Dodávka a montáž okna                                                                              | m2     | 0,30     | 7 150,00   | 2 145,00          |
| 61          | 766 67-0003.MT   | Dodávka a montáž vnitřních dveří včetně zárubně kování standard                                    | ks     | 1,00     | 9 700,00   | 9 700,00          |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                                                                   |        |          |            | <b>32 877,00</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>771</b>       | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                 |        |          |            |                   |
| 62          | 771 10-1210.R00  | Penetrace podkladu pod dlažby                                                                      | m2     | 5,25     | 40,20      | 211,05            |
| 63          | 771 57-5105.RT6  | Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 15x15 cm Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota) | m2     | 5,25     | 456,00     | 2 394,00          |
| 64          | 771 47-5014.R00  | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm                                                     | m      | 4,80     | 93,50      | 448,80            |
| 65          | 771 47-9001.R00  | Řezání dlaždic keramických pro soklíky                                                             | m      | 4,80     | 74,00      | 355,20            |
| 66          | 771 47-8001.R00  | Montáž listů včetně dodávky                                                                        | m      | 4,80     | 108,00     | 518,40            |
| 67          | Materiál         | Dodávka dlažby prořez                                                                              | m2     | 7,20     | 495,00     | 3 564,00          |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                             |        |          |            | <b>7 491,45</b>   |
| <b>Díl:</b> | <b>781</b>       | <b>Obklady keramické</b>                                                                           |        |          |            |                   |

## Položkový rozpočet

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Stavba : | <b>Vstup do sakristie, topení</b> |
| Objekt : | <b>kostel Pozoříce</b>            |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                            | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| 68   | 781 10-1210.R00  | Penetrace podkladu pod obklady                           | m2     | 6,83     | 40,20     | 274,57           |
| 69   | 781 47-1110.R00  | Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký, MC, 30x20 cm       | m2     | 6,83     | 508,00    | 3 469,64         |
| 70   | 781 49-1001.RT1  | Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních | m      | 4,60     | 107,50    | 494,50           |
| 71   | Materiál         | Dodávka obkladů prořez                                   | m2     | 8,50     | 385,00    | 3 272,50         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>781 Obklady keramické</b>                             |        |          |           | <b>7 511,21</b>  |
| Díl: | <b>783</b>       | <b>Nátěry</b>                                            |        |          |           |                  |
|      |                  | Impregnace tesařských konstrukcí dvojnásobná Bochemitem  |        |          |           |                  |
| 72   | 783 78-0010.RAC  | QB                                                       | m2     | 23,42    | 49,70     | 1 163,97         |
| 73   | 783 88-1260.MT   | Nátěr fasády                                             | m2     | 18,46    | 160,00    | 2 953,60         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>783 Nátěry</b>                                        |        |          |           | <b>4 117,57</b>  |
| Díl: | <b>784</b>       | <b>Malby</b>                                             |        |          |           |                  |
| 74   | 784 45-0020.RA0  | Malba ze směsi Remal, penetrace 1x, bílá 2x              | m2     | 25,32    | 55,00     | 1 392,60         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>784 Malby</b>                                         |        |          |           | <b>1 392,60</b>  |
| Díl: | <b>M21</b>       | <b>Elektromontáže</b>                                    |        |          |           |                  |
| 75   | 210 01-0001.MT   | Práce a dodávky elektrikářské fa. Elakus                 | soubor | 1,00     | 35 988,00 | 35 988,00        |
| 76   | 210 01-0002.MT   | Zednické výpomocce                                       | soubor | 1,00     | 8 500,00  | 8 500,00         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>M21 Elektromontáže</b>                                |        |          |           | <b>44 488,00</b> |