

VÝKAZ VÝMĚR - OSTATNÍ NÁKLADY

		Název		
Stavba:		Lnáře, směr Předmíř - veřejné osvětlení		
1	Geodetické práce - trasa	M	900,000	
2	Výchozí revize	M	1 080,000	
3	Materiál nevýnosový a odpad ze zemních a demolič.prací ke zneškod.vč.dopravy	T	77,000	

VÝKAZ VÝMĚR - PRÁCE

Název

Stavb **Lnáře, směr Předmíř - veřejné osvětlení**

PS: **Vedení NN kabelové**

P.č.	Text PMP	M.j.	Množství
1	Kabel ayky 4x16 mm2 volně uložený	m	1 084,000
2	Ukončení kab.NYY a CYKY do 4x10mm2 bez koncovky a ok	KS	36,000
3	Ukončení kab. 4x16mm2 bez ok	SAD	42,000
4	Označení vývodu z rozvaděče, skříňně štítkem	KS	42,000
5	Osvětlovací stožár ocel.bezpaticový metalizovaný	KS	18,000
6	Výložník na stožár metalizovaný	KS	6,000
7	Kabel CYKY 3CX1,5 mm2 pro elektrovýzbroj	m	180,000
8	Uzemnění v zemi-drát FeZn 10mm	m	960,000
9	Vytýčení trasy kabel.ved. v zastavěném prostoru	KM	0,303
10	Odvoz zeminy vč.naložení,rozvozu,úpravy povrchu	M3	38,600
11	Výkop jámy ručně zem.tř.3-4	M3	22,400
12	Zához jámy ručně zem.tř.3-4	M3	11,600
13	Beton.základ C12/15 (B15) do 5m3 bez bedněn.-nakup.směs	M3	10,800
14	Výkop kabel.rýhy 35x80cm ručně zem.tř.3	m	288,000
15	Zához kabel.rýhy 35x30cm ručně zem.tř.3	m	288,000
16	Záhrn kabel.rýhy strojně ve městě	M3	22,600
17	Kabel.lože pískové š.35cm,bez zakrytí kab.	m	43,000
18	Kabelové lože pískové, pro chráničku do průměru 200, bez chráničky	m	268,000
19	Folie výstražná PE červená-šíře 32cm	m	288,000
20	Prostup z umělohmot.roury vrubované ohebné 90/75mm	m	569,000
21	Prostup z umělohmot.roury hladké rovné 90/3mm	m	53,000
22	Žlab kabelový betonový TK1 vč. poklopu -pro kabel VN	m	45,000
23	Utěsnění kabelu NN nebo VN v otvoru chráničky-pěna těsnící	KS	70,000
24	Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm	M3	64,400
25	Osetí povrchu travou, vč. zalití vodou	M2	144,000
26	Provizorní úprava terénu zeminou tř.3	M2	288,000
27	Osazení pouzder pro stožáry	KS	18,000
28	Řízené mikrotunelování vč.roury	M	15,000
29	Svorka spojovací SS,vč.zalití	KS	100,000
30	Svítlidlo výložník	KS	18,000
31	Elektrovýzbroj pro sadový stožár pro 1 okruh	SAD	18,000

VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL

Název

Stavba: Lnáře, směr Předmír - veřejné osvětlení

PS: Veřejné osvětlení kabelové

P.č.	Název materiálu	M.j.	Množství
1	Kabel 750V CYKY - J 3x1,5	m	180,000
2	Svorka spojovací SS	KS	100,000
3	Pásek vázací na vodiče 3,6x292mm bíl	KS	42,000
4	Štítek z PVC 70x30 bíl	KS	42,000
5	Víko kabelové KD1 pro TK1 (500x170x45)	KS	90,000
6	Žlab kabelový TK1 (1000x170x140)	KS	45,000
7	Fólie výstražná červená PE 320 mm	m	288,000
8	Drát \$ 10mm FeZn měkk	KG	460,560
9	Trubka plast.vrub.chránící 90/75 role	m	569,000
10	Trubka plastová hladká 90/3 6m	KS	9,000
11	Svítlidlo - LED	KS	18,000
12	Stožár UZM-8 - 6,2m nadzemní výška	KS	12,000
13	Stožár UZM-11 - 9,2m nadzemní výška	KS	6,000
14	Výložník - 1,8/2,0m	KS	6,000
15	Stožárová svorkovnice - 1.okruh	KS	18,000
16	Pouzdro pro stožár - trouba betonová přímá TBP 300	KS	18,000
17	Gumoasfalt suspenze SA IV	KG	30,000
18	KABEL AYKY 4X16RE mm	m	1 080,000
19	Osivo travní	KG	1,296
20	Pěna těsnící sprej	KS	18,000
21	Písek-projekty D0 - 2	M3	22,200
22	Směs betonová C12/15 (B15) měkká	M3	10,800