

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH ZÁLEŽITOSTÍ A O PROVEDENÍ STAVBY

uzavřená ve smyslu § 2586 a nás. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Lnáře
Sídlo: č.p. 74, 38742 Lnáře
IČO: 00251437
Bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 94-5111291/0710
Zastoupený: Ing. Josefem Honzem, starostou
ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
Ing. Josef Honz
tel. 608111886
e-mail: J.Honz@seznam.cz

Ing. Jaromír Tomšovic, DiS, technický dozor investora / koordinátor
BOZP
Tel. 602 828 696
e-mail: tomsovic.jaromir@email.cz

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel: VPK Suchý s.r.o.
Sídlo: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky
IČO: 27085201
DIČ: CZ27085201
Zastoupený: Ladislavem Suchým, jednatelem
společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 95134

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 289264436/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
David Sobolík, Lukáš Vokřál
Osoba oprávněná za vedení stavby: Lukáš Vokřál
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání
a převzetí stavby: Lukáš Vokřál

(dále jen "zhotovitel")

Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky.

Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo, v níž se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit cenu sjednanou v čl. IV. této smlouvy.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele řádně, tj. komplexně a kompletně následující části Díla:

A. projektovou, přípravnou a inženýrskou činnost (dále jen „**Projektová, přípravná a inženýrská činnost**“) a

B. provést výstavbu vodovodu a kanalizace (dále jen „**Stavba**“),

(Projektová, přípravná a inženýrská činnost a Stavba společně také jen „**Dílo**“).

2. Stavba bude realizována v rozsahu dle:

- dokumentace, předložené jako příloha zadávací dokumentace;
- projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem;
- podmínek pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení;
- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy;
- poddodavatelských smluv předložených v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky

3. Součástí Projektové, přípravné a inženýrské činnosti (část Díla A) je:

- Zhotovitel je povinen v rámci přípravy Stavby provést projektovou přípravu, geodetické zaměření vedoucí k vyhotovení dokumentace k provedení stavby.
- Dále je zhotovitel povinen v rámci přípravy Stavby zajistit zpracování dokumentace (jakékoliv výkresy, zprávy, vzorce, výpočty, software a jiné dokumenty a údaje, které se vztahují ke Stavbě ze stavebního a technického hlediska) ve stupni pro provádění stavby, zahájení a dokončení výstavby Stavby a připravit výstavbu Stavby tak, aby bylo možné ji zahájit zejména v souladu s vydaným platným stavebním povolením a se všemi závaznými právními předpisy a technickými normami, a to ve vazbě na podmínky definované touto smlouvou.
- Zhotovitel je dále povinen při přípravě (stejně jako dále při realizaci) Stavby na vlastní nebezpečí a náklady
 - zajistit, aby byly splněny všechny podmínky stanovené v platném stavebním povolení;

- zajistit, aby byla všechna povolení udržována v platnosti a účinnosti po celou dobu, po kterou bude pro naplnění účelu smlouvy třeba;
 - provést průzkumné práce, provést případné nezbytné demolice, zajistit přeložky inženýrských sítí, zajistit přípojky vody, elektřiny, plynu, sadové úpravy, jakož i veškeré další činnosti nutné k provedení Stavby;
 - předložit Objednateli na jeho výzvu informaci ohledně rozsahu rozpracovanosti předmětu plnění ve formě zpracované výpočetní technikou jako soubor MS-Word (textová část), soubor MS-Excel (výpočty), formát .dwg (výkresová část) a .pdf, a to nejpozději do 15 dnů ode dne písemné žádosti Objednatele;
 - realizovat plnění v úzké spolupráci s Objednatelem, příslušnými dotčenými úřady a organizacemi a dalšími oprávněnými subjekty, přičemž Zhotovitel je povinen koordinovat práce specialistů a poddodavatelů a odpovídá za zajištění a řádné zpracování všech podkladů nutných ke Stavbě. Zhotovitel je rovněž povinen sepsávat protokoly o jednáních se svými poddodavateli a dotčenými úřady. Tyto protokoly musí být poskytnuty bezodkladně k dispozici Objednateli. Zhotovitel je povinen vždy zajistit, aby Objednatel byl písemně pozván nejméně 5 pracovních dní před avizovaným termínem k jednání tak, aby byla umožněna účast Objednatele nebo jeho zástupce na těchto jednáních;
 - není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, bude Zhotovitel příslušnou dokumentaci předávat Objednateli vždy ve 2 tištěných paré a 1 x na CD (DVD) nebo na USB flash disku v editovatelných formátech (např. .dwg, .docx, .xlsx a současně v .pdf), pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto jinak.
- Zhotovitel se zavazuje Projektovou, přípravnou a inženýrskou činnost provádět tak, aby byla zajištěna maximální možná plynulost a návaznost těchto činností, aby bylo dosaženo účelu Smlouvy.
 - Zhotovitel se zavazuje při provádění výše uvedených Projektových, přípravných a inženýrských činností dodržovat a zohlednit veškeré obecně závazné právní předpisy, zejména stavební, bezpečnostní a technické předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí a předpisy o odpadech. Zhotovitel se též zavazuje dodržovat a zohlednit veškeré relevantní technické normy (ČSN), tj. všechny technické předpisy a normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to jejich části závazné i nezávazné, které budou platit v průběhu provádění Stavby, přičemž smluvní strany si sjednávají jejich závaznost. Dojde-li ke změnám ČSN, nese náklady v důsledku takových změn vzniklé Zhotovitel, nejedná-li se o zcela zásadní změny.

- Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace a výstupy inženýrské činnosti budou mít vlastnosti (jakost) odpovídající smlouvě, zejména budou vyhovovat účelu smlouvy.
- Zhotovitel odpovídá za uplatňování svých případných nároků z vad dokumentace nebo výstupů inženýrské činnosti vůči svým případným poddodavatelům. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že jakékoli náklady/výdaje, které je třeba vynaložit na odstranění záruční vady a související škody či újmy nese Zhotovitel.
- Zhotovitel je vždy po vyhotovení každého ze stupňů dokumentace podle zvláštních právních předpisů povinen Objednateli poskytnout každý zpracovaný stupeň dokumentace k vyjádření (1 x v elektronické, 2 x listinné podobě). Odpovědnost Zhotovitele za provedení dokumentace v souladu s touto smlouvou tím není dotčena. Zhotovitel není před tímto vyjádřením oprávněn zahájit stavební práce, ani případné jiné navazující činnosti. Objednatel si vyhrazuje právo v rámci svého vyjádření vznést závazné požadavky na úpravu dokumentace, které je Zhotovitel povinen respektovat a zpracovat, budou-li vzneseny ve vazbě na nutný soulad s právními předpisy a touto smlouvou. Tím není dotčena obecná výlučná odpovědnost Zhotovitele za řádné zpracování dokumentace. V případě, že se Objednatel k předložené dokumentaci do 10 pracovních dnů od jejího předložení nevyjádří, platí, že se nehodlá vyjadřovat. Zhotovitel se zavazuje informovat písemně Objednatele 10 kalendářních dnů předem o plánovaném termínu předání dokumentace Objednateli k vyjádření. V případě, že Zhotovitel bude dokumentaci na základě vyjádření Objednatele dle tohoto odstavce upravovat, je povinen bez zbytečného odkladu předat Objednateli 2 paré upravené dokumentace v listinné podobě a 1 paré v elektronické podobě.

4. Součástí Stavby (část Díla B) je zajištění realizace v rozsahu dle:

- projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem;
- podmínek pravomocného stavebního povolení;
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle ZZVZ;
- poddodavatelských smluv předložených v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky;
- způsobu nakládání s odpady, eliminace prašnosti, hluku, BOZ apod.;
- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy;
- podmínkami Ministerstva zemědělství v rámci výzvy 129 410 "Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III".

Součástí Díla, části č. 2 Stavby je také:

- vyhotovení projektové dokumentace Stavby a Pasportu stavby dle Vyhlášky o dokumentaci staveb ve třech vyhotoveních a geodetického zaměření Stavby včetně geometrického plánu ve třech vyhotoveních, bude-li geometrické zaměření žádoucí a účelné. Projektová dokumentace Stavby a Pasportu stavby a geodetické zaměření Stavby budou Objednateli dodány také v elektronické podobě, a to na datovém médiu ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. (geodetické zaměření bude vyhotoveno v digitální formě - referenční systém Bpv), ve třech vyhotoveních;
- zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 vyhotoveních včetně elektronické podoby na datovém médiu;
- provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na datovém médiu;
- provedení zaškolení obsluhy Objednatele u všech částí Stavby, které zaškolení obsluhy vyžadují;
- vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Stavby, resp. jejich částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby a dokumentaci údržby ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na datovém médiu;
- zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na Stavbě, a to nejpozději 7 pracovních dní před zahájením prací;
- povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy Stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry;
- povinnost Zhotovitele vést stavební deník Stavby;
- povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a kontroly jakosti, ten bude Objednateli předložen k vyjádření spolu s projektovou dokumentací;
- zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů;
- zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné;

- osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné;
- zachování dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při realizaci díla;
- vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatелеm, požadavky Objednatеле a s platnými právními předpisy dle zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“);
- zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Stavby;
- předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o odpadech**“); o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle Zákona o odpadech;
- návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy;
- předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle Stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním Stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno Stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle Stavebního zákona;
- zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích;
- provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla;
- zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
- udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením Díla;
- zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení Díla;

- mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele;
 - hlášení archeologických nálezů v souladu se Stavebním zákonem.
5. Místo provedení díla je katastrální území Lnáře, obec Lnáře, kraje Jihočeský.
 6. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory dokumentace Stavby oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorská majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele; zejména je oprávněn dokumentace Stavby jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy se rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím dokumentace Stavby dle této smlouvy. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní. Licence se poskytuje Objednateli na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta v ceně za Dílo dle smlouvy.
 7. Objednateli bude Dílo část B předáno jako jeden celek.

III. ČAS PLNĚNÍ

1. část Díla A, zahrnující vyhotovení dokumentace k provedení stavby do 4 měsíců od podpisu smlouvy. Předpokládaný termín podpisu: březen 2026
2. část Díla B, zahrnující výstavbu Stavby do 14 měsíců na základě písemné výzvy Objednatele po získání předmětné dotace. A to včetně všech souvisejících činností, jako je kolaudace a uvedení stavby do provozu. Realizace stavebních prací zahrnuje dokončení všech stavebních, technických a bezpečnostních opatření, aby byla stavba připravena k předání a řádnému užívání dle stanovených předpisů a norem.

IV. CENA DÍLA

1. Sjednaná cena je cena dohodou v rozsahu předmětu smlouvy
 - Část A: cena za Projektovou, přípravnou a inženýrskou činnost 500 000,- Kč bez DPH a
 - Část B: cena za zbývající části Díla, tj. Stavbu 28 900 000,- Kč bez DPH.
2. Cena Díla je stanovena Zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy jako příloha č. 1. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu Díla, na rozsah Díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

3. Uvedená cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze překročit, a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla.
4. Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze jestliže:
 - a) před nebo v průběhu realizace Díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu Díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
 - b) v případě změny v předmětu a rozsahu Díla oproti zadávací dokumentaci, požadované Objednatel nebo vyvolané objektivní potřebou řádného a úplného dokončení díla.
 - c) Objednatel požaduje práce, dodávky nebo služby, které nejsou uvedeny v předmětu Díla
 - d) Objednatel požaduje vypustit některé práce, dodávky nebo služby předmětu Díla;
 - e) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace předané Objednatel.

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku k této smlouvě nemá Zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

Změna ceny za řádné provedení díla se realizuje dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací, služeb nebo dodávek než těch, které byly obsahem této smlouvy, nebo na vyloučení některé práce, služby, nebo dodávky z předmětu plnění nebo na jiných rozhodných skutečnostech.

Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna sjednaných cen, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny sjednaných cen a předložit písemný požadavek na změnu sjednaných cen Objednateli k odsouhlasení.

Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení sjednané ceny. Jednání o zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v Položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v Položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě 90 % jednotkové ceny v cenové soustavě ÚRS (<http://www.cs-urs.cz>).

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem sjednány písemným dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Veškeré změny Díla musí být v souladu se ZZVZ.

Zálohy na platby nejsou sjednány. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel.
6. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“), na hrazení ceny za Dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur).

7. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě Objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu Zhotovitele pro ocenění dokončených částí Díla. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur vystavených měsíčně a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle smlouvy a na základě podmínek dále v této smlouvě specifikovaných.
8. Soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb bude dokládán v součinnosti s Objednatelům v členění dle předloženého položkového rozpočtu v souladu s podmínkami dotačního programu. Objednatel má právo požadovat po Zhotoviteli fakturaci některých výdajů oddělenou fakturou, nebo jejich odlišení na jedné faktuře, z důvodu rozlišení způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu, rozdělení ceny Díla na části z důvodu financování, nebo jiných relevantních důvodů, a to nejpozději při schvalování měsíčního vyúčtování
9. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
10. Nebude-li na daňovém dokladu/faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH.
11. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle § 109 odst. 3 Zákona o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
12. Daňový doklad/faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH a požadavky dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to podle jejich znění účinného v době jejich vystavení, a dále je třeba na fakturu uvést označení a registrační číslo projektu, které Objednatel sdělí Zhotoviteli po nabytí účinnosti smlouvy. V případě, že daňový doklad/faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli.
13. V souladu se Zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelům v soupisu skutečně provedených prací a v zjišťovacím protokolu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí daňový doklad/fakturu včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol, tj. soupis provedených prací, poskytnutých služeb a dodávek – obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené (tj. podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Právo Zhotovitele na vystavení

- měsíčního zdanitelného plnění/faktury včetně DPH vzniká až po podpisu soupisu provedených prací osobou vykonávající za Objednatele technický dozor.
14. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat jak v listinné, tak v elektronické podobě. Jednotlivé zjišťovací protokoly jsou nedílnou součástí měsíčních faktur.
 15. Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a řádného provedení a předání Díla oběma smluvními stranami bez vad a nedodělků, případně po odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Přílohou konečného daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.
 16. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s Projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny Objednatele.
 17. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 Zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e uvedeného zákona a Zhotovitelem bude vystavena faktura za předmětné plnění včetně daně z přidané hodnoty.
 18. Daňový doklad/faktura je považován za uhrazený okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
 19. Daňový doklad musí obsahovat název a číslo projektu, bez uvedení je faktura neúplná a Objednatel má právo ji Zhotoviteli vrátit.
 20. Zhotovitel se rovněž zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, prostřednictvím kterých bude realizovat Dílo, resp. jeho část dle této smlouvy. Za řádné a včasné plnění dle předcházející věty se považuje plné uhrazení poddodavatelem řádně vystavených faktur za předmět smlouvy, resp. jeho část, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění předmětu smlouvy, resp. jeho části.

V. NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí Díla Objednatelem.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. ceny díla. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Podíl spoluúčasti Zhotovitele na každé pojistné události nesmí být vyšší než 5 % limitu pojištění. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu (případně

pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit Objednateli nejpozději při předání staveniště; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání.

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně montážní pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného Díla. Podíl spoluúčasti Zhotovitele na každé pojistné události nesmí být vyšší než 10 % limitu pojištění. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit Objednateli nejpozději při předání staveniště; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání.

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel provádí dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jejího předání objednateli.
2. Vzhledem k tomu, že místo plnění se nachází v sousedství pozemků ve vlastnictví jiného vlastníka, včetně místní přístupové komunikace, zavazuje se zhotovitel provádět práce s ohledem na tuto skutečnost, tj.:
 - a) zajistit, aby nedocházelo k poškozování pozemků a vzrostlé vegetace ve vlastnictví třetích osob,
 - b) zajistit, aby nedošlo k poškozování ostatních staveb včetně účelové místní komunikace,
 - c) zajistit, aby nedošlo k znečištění místních komunikací.
3. Pokud zhotovitel při provádění předmětu této smlouvy poškodí dílo, majetek objednatel nebo majetek jiného vlastníka, nebo nemovitosti v okolí místa provádění díla, je jeho povinností odstranit takové škody na vlastní náklady.
4. Zhotovitel v celém průběhu plnění předmětu smlouvy zajistí, aby nebyly poškozovány žádné dokončené práce, aby práce byly prováděny odborně způsobilými osobami a aby se nepokračovalo v pracích, které byly provedeny nekvalitně nebo v rozporu s Projektem definovaným v čl. II., bod 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel zajistí a bude dodržovat všechna nezbytná opatření k zabránění požáru na staveništi.
6. Zhotovitel zajistí a bude dodržovat všechna nezbytná opatření k zabránění kontaminace půdy ropnými produkty a zabrání vzniku případných ekologických škod.
7. Zhotovitel zajistí likvidaci vzniklých odpadů při realizaci díla v souladu s příslušnými závaznými předpisy.
8. Zhotovitel zabezpečí místo provádění díla a zamezí přístupu nepovolaných osob.
9. Zhotovitel se zavazuje, že bude vést po celou dobu provádění díla Stavební deník, v souladu s obecně závaznými předpisy, a bude v něm zaznamenávat mimo jiné též rozhodující skutečnosti pro plnění této smlouvy, údaje o časovém postupu prací, změny a odchylky od PD.
10. Objednatel a zhotovitel se dohodli na konání kontrolních dnů plnění předmětu díla, a to vždy v termínu stanoveném objednatel, a to každé 2 týdny. V době, kdy nebude probíhat plnění prací, se kontrolní den neprovádí. Zhotovitel se zavazuje umožnit

objednateli nebo autorovi projektu přístup v průběhu provádění díla za účelem průběžné kontroly.

11. Zhotovitel se zavazuje vyzvat pověřenou osobu objednatele ke kontrole výkopových prací před jejich zakrytím a zavezením, a to alespoň ve lhůtě 3 pracovních dnů před provedením.
12. Případné nejasnosti a nedořešení technických detailů bude řešeno v průběhu provádění díla s autorem projektové dokumentace pro provádění stavby; náklady na tuto činnost uhradí zhotovitel.
13. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených smlouvou. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce.
14. Po dokončení díla zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla.
15. Za den dokončení díla se považuje den předání a převzetí díla objednatelem a jeho zástupcem, s výsledkem bez zjištěných vad a nedodělků. V případě odstraňování zjištěných vad se za den dokončení díla považuje den odstranění zjištěných vad a nedodělků. Zjištěné vady a nedodělky při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen neprodleně odstranit. O předání a převzetí díla bude vystaven písemný předávací protokol, potvrzený pověřenými zástupci objednatele a zhotovitele.
16. Zhotovitel se zavazuje vyklidit místo plnění předmětu smlouvy do 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla a předat jej objednateli.
17. Objednatel i zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než je plnění podmínek smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré závazky vůči subdodavatelům, zaměstnancům a jiným věřitelům za práce, materiály, výrobky, správní poplatky, služby apod., související s prováděním díla, v příslušných termínech uhradí.

VII. ZÁRUKA

1. Zhotovitel přejímá záruku za vady provedeného díla v délce 60 měsíců u stavebních prací a v délce 24 měsíců u dodávek technologických provozních zařízení. Záruka začíná běžet od prvního dne následujícího po dni předání a převzetí díla.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. II. po termínu uvedeném v čl. III., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny bez DPH uvedené v čl. IV., za každý den prodlení.
2. Pro případ prodlení objednatele s platbou, na kterou vznikl zhotoviteli nárok, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejím obsahu.

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ke smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání či ústní dohody.
3. Pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno jinak, řídí je vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými obecně závaznými právními předpisy, platnými v České republice, zejména ustanoveními zákonem č. 89/2014 Sb. Občanský zákoník.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět okamžitě, jestliže bylo proti zhotoviteli zahájeno insolvenční nebo exekuční řízení, nebo pokud zhotovitel nebude dílo provádět sám, případně se zhotovitelem odsouhlasenými subdodavateli, ale převede práce a dodávky na plnění předmětu této smlouvy na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V takovém případě je výpověď účinná okamžikem jejího doručení zhotoviteli.

Schvalující doložka podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: smlouva byla schválena usnesením č. 162/2026 ze dne 15. 4. 2026.

Lnáře dne

**Ing. Josef
Honz**
.....
objednatel

Digitálně podepsal
Ing. Josef Honz
Datum: 2026.05.06
18:30:11 +02'00'

Zásmuky dne

**Ladislav
Suchý**
.....
zhotovitel

Digitálně podepsal
Ladislav Suchý
Datum: 2026.05.06
12:49:00 +02'00'

Příloha č. 1 - Výkaz výměr

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-039
Stavba: LNÁŘE – KANALIZACE A VODOVOD U HŘBITOVA

KSO:
Místo: Lnáře

Zadavatel:
Obec Lnáře

Účastník:
VPK Suchý s.r.o.

Projektant:
SOLICITE s.r.o.

Zpracovatel:
SOLICITE s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 10.04.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 270 85 201
DIČ: CZ27085201

IČ:
DIČ:

IČ: 02232651
DIČ: CZ02232651

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			26 399 440,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	26 399 440,00	5 543 882,40
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	31 943 322,40

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2020-039		
Stavba:	LNÁŘE – KANALIZACE A VODOVOD U HŘBITOVA		
Místo:	Lnáře	Datum:	10.04.2026
Zadavatel:	Obec Lnáře	Projektant:	SOLICITE s.r.o.
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	SOLICITE s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		26 399 440,00	31 943 322,40	
01	Vodovod	8 747 643,97	10 584 649,20	STA
02	Kanalizace	15 486 796,03	18 739 023,20	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	2 165 000,00	2 619 650,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LNÁŘE – KANALIZACE A VODOVOD U HŘBITOVA
Objekt:
01 - Vodovod

KSO:
Místo: Lnáře

CC-CZ:
Datum: 10.04.2026

Zadavatel:
Obec Lnáře

IČ:
DIČ:

Účastník:
VPK Suchý s.r.o.

IČ: 270 85 201
DIČ: CZ27085201

Projektant:
SOLICITE s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
SOLICITE s.r.o.

IČ: 02232651
DIČ: CZ02232651

Poznámka:

Cena bez DPH 8 747 643,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 747 643,97	21,00%	1 837 005,23
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 10 584 649,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LNÁŘE – KANALIZACE A VODOVOD U HŘBITOVA
Objekt: 01 - Vodovod

Místo:	Lnáře	Datum:	10.04.2026
Zadavatel:	Obec Lnáře	Projektant:	SOLICITE s.r.o.
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	SOLICITE s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	8 747 643,97
HSV - Práce a dodávky HSV	8 598 843,97
1 - Zemní práce	3 925 084,76
2 - Zakládání	5 818,00
4 - Vodorovné konstrukce	123 773,75
5 - Komunikace pozemní	692 090,35
8 - Trubní vedení	3 216 156,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	42 607,04
997 - Přesun sutě	567 088,76
998 - Přesun hmot	26 224,80
PSV - Práce a dodávky PSV	148 800,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	148 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		LNÁŘE – KANALIZACE A VODOVOD U HŘBITOVA					
Objekt:		01 - Vodovod					
Místo:		Lnáře			Datum:		10.04.2026
Zadavatel:		Obec Lnáře			Projektant:		SOLICITE s.r.o.
Účastník:		VPK Suchý s.r.o.			Zpracovatel:		SOLICITE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 747 643,97

DHSVPráce a dodávky HSV

8 598 843,97

D1Zemní práce

3 925 084,76

1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	25,012	150,00	3 751,80	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106171					
VV			"Přípojky"					
VV			"délka přípojek v dlažbě mimo SJ* šířka výkopu" 6,68*0,9					
VV			"Startovací jámy, jámy pro VŠ"					
VV			"(rozměry startovací jámy)*počet startovacích jam"					
VV			"SJ" (2,5*2)*3					
VV			"VŠ" (2*2)*1					
VV			Součet					
			25,012					

2	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	166,324	155,00	25 780,22	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107181					
VV			"Vodovodní řady"					
VV			"délka úseku * šířka výkopu"					
VV			"V" 166,14* 0,94					
VV			"V1" 10,8*0,94					
VV			"Přípojky"					
VV			Součet					
			166,324					

3	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	46,613	224,00	10 441,31	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107323					
VV			"délka úseku * šířka výkopu"					
VV			"V1"10,23*0,94					
VV			"V2"7,52*0,94					
VV			"Startovací a cílová jáma"					
VV			"rozšíření výkopu v místě jámy"					
VV			"startovací jáma" 2,5*(2-0,94)					
VV			"Přípojky"					
VV			"délka přípojek v dlažbě mimo SJ* šířka výkopu" 11,42*0,9					
VV			"Startovací jámy, jámy pro VŠ"					
VV			"(rozměry startovací jámy)*počet startovacích jam"					
VV			"SJ" (2,5*2)*1					
VV			"VŠ" (2*2)*3					
VV			Součet					
			46,613					

4	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	88,435	167,00	14 768,65	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107341					
VV			"délka přípojek ve vozovce mimo SJ * šířka výkopu"					
VV			"P" 8,47*0,9					
VV			Mezisoučet					
VV			7,623					
VV			"délka úseku * šířka rozšíření"					
VV			"Vodovodní řady - samostatné"					
VV			"V" 16,71*2*0,5					
VV			"V1" 10,8*2*0,5					
VV			"Vodovodní řady - v souběhu"					
VV			"V" 149,44*0,3					
VV			"Přípojky" 8,47*2*0,5					
VV			Mezisoučet					
VV			80,812					
VV			Součet					
			88,435					

5	K	113154255S	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 120 mm	m2	254,759	238,00	60 632,64	
---	---	------------	---	----	---------	--------	-----------	--

VV			"délka úseku * šířka rozšíření"					
VV			"Vodovodní řady - samostatné"					
VV			"V" 16,71*2*0,5					
VV			"V1"10,8*2*0,5					
VV			"Vodovodní řady - v souběhu"					
VV			"V" 149,44*0,3					
			44,832					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Připojky" 8,47*2*0,5		8,470			
	VV		Mezisoučet		80,812			
	VV		"Vodovodní řady"					
	VV		"délka úseku * šířka výkopu"					
	VV		"V" 166,14* 0,94		156,172			
	VV		"V1" 10,8* 0,94		10,152			
	VV		"Připojky"					
	VV		"délka přípojek ve vozovce mimo SJ* šířka výkopu"					
	VV		"P" 8,47 * 0,9		7,623			
	VV		Mezisoučet		173,947			
	VV		Součet		254,759			
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	195,490	80,00	15 639,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101201					
	VV		"počet hodin" 195,49		195,490			
	VV		Součet		195,490			
7	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	8,460	338,00	2 859,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001405					
	VV		"šířka výkopu * počet křížení"					
	VV		"Vodovodní řady""					
	VV		"plyn STL" 0,94*6		5,640			
	VV		"Připojky"					
	VV		"plyn STL" 0,94*3		2,820			
	VV		Součet		8,460			
8	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	4,700	630,00	2 961,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001412					
	VV		"šířka výkopu * počet křížení"					
	VV		"Vodovodní řady"					
	VV		"stávající kanalizace" 0,94*4		3,760			
	VV		"Připojky"					
	VV		"stávající kanalizace" 0,94*1		0,940			
	VV		Součet		4,700			
9	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	28,200	326,00	9 193,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001421					
	VV		"šířka výkopu * počet křížení"					
	VV		"Vodovodní řady"					
	VV		"NN" 0,94*7		6,580			
	VV		"SD" 0,94*3		2,820			
	VV		"VO" 0,94*6		5,640			
	VV		"Připojky"					
	VV		"NN" 0,94*7		6,580			
	VV		"SD" 0,94*5		4,700			
	VV		"VO" 0,94*2		1,880			
	VV		Součet		28,200			
10	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	116,272	63,00	7 325,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151103					
	VV		"V1" 16,03*0,94		15,068			
	VV		"Startovací a cílová jáma"					
	VV		"rozšíření výkopu v místě jámy"					
	VV		"startovací jáma" 2,5*(2-0,94)		2,650			
	VV		"cílová jáma" 1,5*(1,5-0,94)		0,840			
	VV		"Připojky"					
	VV		"délka přípojek v zeleném mimo SJ * šířka výkopu"					
	VV		"P" (18,51*0,9)+(1,37*1,5)		18,714			
	VV		"Startovací jámy, jámy pro VŠ"					
	VV		"(rozměry startovací jámy)*počet startovacích jam"					
	VV		"SJ" (2,5*2)*9		45,000			
	VV		"VŠ" (2*2)*8,5		34,000			
	VV		Součet		116,272			
11	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	303,150	50,00	15 157,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151113					
	VV		"Vodovodní řady"					
	VV		"délka úseku * šířka výkopu"					
	VV		"V" 322,5* 0,94		303,150			
	VV		Součet		303,150			
12	K	132212222S	Provedení kopaných sond v hornině těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	75,600	2 900,00	219 240,00	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K		132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 012,568	1 360,00	1 377 092,48	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254206					
		VV		"Vodovodní řady"					
		VV		"(průměrná hloubka výkopu * délka řadu * šířka výkopu) * zastoupení třídy těžitelnosti"					
		VV		"Ve vozovce"					
		VV		"V" 1,55*166,14* 0,94*1		242,066			
		VV		"V1" 1,55*10,8*0,94*1		15,736			
		VV		"V2" 1,55*0,3*1,5*1		0,698			
		VV		"V zelení"					
		VV		"V" 1,52*322,5* 0,94*1		460,788			
		VV		"V1" 1,52*16,03*0,94*1		22,904			
		VV		"Ve štěrku"					
		VV		"V1" 1,42*10,23*0,94*1		13,655			
		VV		"V2" 1,42*7,52*0,94*1		10,038			
		VV		"Startovací a cílová jáma"					
		VV		"rozšíření výkopu v místě jámy * průměrná hloubka výkopu*zastoupení třídy těžitelnosti"					
		VV		"v zeleném"					
		VV		"startovací jáma" 2,5*(2-0,94)*1,52*1		4,028			
		VV		"cílová jáma" 1,5*(1,5-0,94)*1,52*1		1,277			
		VV		"Ve štěrku"					
		VV		"startovací jáma" 2,5*(2-0,94)*1,42*1		3,763			
		VV		"přípojky"					
		VV		"průměrná hloubka přípojky* délka přípojek mimo sj * šířka výkopu*zastoupení třídy těžitelnosti"					
		VV		"Ve vozovce" (1,5*8,97 *0,9*1)+(1,5*2,1*1,5*1)		16,835			
		VV		"V zelení" (1,47*18,51*0,9*1)+(1,47*1,37*1,5*1)		27,510			
		VV		"v dlažbě" 1,59*6,68*0,9*1		9,559			
		VV		"ve štěrku" 1,37*11,42*0,9*1		14,081			
		VV		"Startovací jámy, jámy VŠ"					
		VV		"(rozměr startovací jámy * průměrná hloubka šachty * zastoupení třídy těžitelnosti)*počet"					
		VV		"SJ v zelení" (2*2,5*1,47*1)*9		66,150			
		VV		"VŠ v zelení" (2*2*1,47*1)*8,5		49,980			
		VV		"SJ v dlažbě" (2*2,5*1,59*1)*3		23,850			
		VV		"VŠ v dlažbě" (2*2*1,59*1)*1		6,360			
		VV		"SJ ve štěrku" (2*2,5*1,37*1)*1		6,850			
		VV		"VŠ ve štěrku" (2*2*1,37*1)*3		16,440			
		VV		Součet		1 012,568			
14	K		139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	19,910	444,00	8 840,04	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101					
		VV		"průměrný objem ručně prováděných zemních prací v místě křížení * počet křížení"					
		VV		"potrubí - řady"1*1*0,94*10		9,400			
		VV		"potrubí - přípojky"1*1*0,9*4		3,600			
		VV		"kabely - řady" 0,5*0,5*0,94*16		3,760			
		VV		"kabely - přípojky" 0,5*0,5*0,9*14		3,150			
		VV		Součet		19,910			
15	K		141720011	Neřízený zemní protlak v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 3 a 4 průměru protlaku do 50 mm	m	108,000	700,00	75 600,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/141720011					
		VV		"P" 108		108,000			
		VV		Součet		108,000			
16	K		141720014	Neřízený zemní protlak v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 3 a 4 průměru protlaku přes 75 do 90 mm	m	8,000	1 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/141720014					
		VV		"délka úseku"					
		VV		"V" 8		8,000			
		VV		Součet		8,000			
17	K		141720017	Neřízený zemní protlak v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 3 a 4 průměru protlaku přes 125 do 160 mm	m	23,200	2 000,00	46 400,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/141720017					
		VV		"délka úseku"					
		VV		"V2" 23,2		23,200			
		VV		Součet		23,200			
18	K		151101101	Zřízení pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 949,387	10,00	19 493,87	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101					
		VV		"(průměrná hloubka výkopu * délka pažených úseků) * 2"					
		VV		"V" (1,72*421,8)*2		1 450,992			
		VV		"V1" (1,72*35,6)*2		122,464			
		VV		"V2" (1,72*7,82)*2		26,901			
		VV		"P" (1,67*47)*2		156,980			
		VV		"SJ" (1,67*32,5)*2		108,550			
		VV		"Jámy pro VŠ" (1,67*25)*2		83,500			
		VV		Součet		1 949,387			
19	K		151101102	Zřízení pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	175,579	20,00	3 511,58	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101102					
		VV		"(průměrná hloubka výkopu * délka pažených úseků) * 2"					
		VV		"V" (1,72*47,1)*2		162,024			
		VV		"V1" (1,72*1,95)*2		6,708			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"P" (1,67*2,05)*2		6,847			
	VV		Součet		175,579			
20	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	1 949,387	5,00	9 746,94	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111					
21	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	175,579	10,00	1 755,79	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101112					
22	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1 952,938	170,00	331 999,46	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351104					
	VV		1536,98+136,4287+214,83+64,699		1 952,938			
	VV		Součet		1 952,938			
23	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	488,160	300,00	146 448,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					
24	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	4 881,600	18,00	87 868,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119					
25	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 012,565	130,00	131 633,45	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111					
26	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	878,688	330,00	289 967,04	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
27	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 500,730	23,00	34 516,79	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
	VV		"celkový výkopek+množství zeminy určené na trvalou deponii"					
	VV		1012,57+488,16		1 500,730			
	VV		Součet		1 500,730			
28	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	660,853	590,00	389 903,27	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
	VV		"Vodovodní řady"					
	VV		"objem výkopku - objem ŠDA podkladní vrstvy + objem ohumusování v budoucím chodníku - délka potrubí * výška podsypu a obsypu * šířka výkopu					
	VV		(774,95-(177,24*0,94*0,3)+(186,1*0,94*0,2)-(535,46*0,49*0,94))		513,322			
	VV		"Přípojky"					
	VV		"objem výkopku přípojek-objem ŠDA podkladní vrstvy - objem ŠDA podkladní vrstvy dlažby - délka potrubí * výška podsypu a obsypu * šířka výkopu -(objem					
	VV		"Přípojky" 237,61-11,07*0,9*0,3-					
	VV		((6,68*0,9*0,2)+(7,5*2*0,2)+(2*2*0,2))-(53,05+11)*0,1*0,9-		147,531			
	VV		(62,65+11)*0,332*0,9-(24*((3,14*1,2^2)/4)*1,52))-5,4-7,68					
	VV		Součet		660,853			
29	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	245,574	630,00	154 711,62	CS ÚRS 2025 02
30	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	214,833	790,00	169 718,07	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101					
	VV		"(délka potrubí * výška obsypu * šířka výkopu) - (objem potrubí) - (objem přípojek ve výkopu řadu)"					
	VV		"V" (488,64*0,39*0,94)-((3,14*0,045^2)*488,64)-		176,021			
	VV		((3,14*0,016^2)*8,93)					
	VV		"V1" (37,53*0,39*0,94)-((3,14*0,045^2)*37,53)-		13,519			
	VV		((3,14*0,016^2)*0,94)					
	VV		"V2" (9,29*0,39*0,94)-((3,14*0,045^2)*9,29)-		3,346			
	VV		((3,14*0,016^2)*1,41)					
	VV		"Přípojky" ((62,65+11)*0,332*0,9)-((3,14*0,016^2)*(62,65+11))		21,947			
	VV		Součet		214,833			
31	M	58344155	šterkodrt' frakce 0/22	t	386,694	590,00	228 149,46	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	116,272	96,00	11 162,11	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351003					
VV			"V1" 16,03*0,94		15,068			
VV			"Startovací a cílová jáma"					
VV			"rozšíření výkopu v místě jámy"					
VV			"startovací jáma" 2,5*(2-0,94)		2,650			
VV			"cílová jáma" 1,5*(1,5-0,94)		0,840			
VV			"Přípojky"					
VV			"délka přípojek v zeleném mimo SJ * šířka výkopu"					
VV			"P" (18,51*0,9)+(1,37*1,5)		18,714			
VV			"Startovací jámy, jámy pro VŠ"					
VV			"(rozměry startovací jámy)*počet startovacích jam"					
VV			"SJ" (2,5*2)*9		45,000			
VV			"VŠ" (2*2)*8,5		34,000			
VV			Součet		116,272			
33	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	128,216	63,00	8 077,61	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351103					
VV			"délka úseku * šířka výkopu"					
VV			"Vodovodní řady"					
VV			"V" (322,5-186,1)* 0,94		128,216			
VV			Součet		128,216			
34	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	244,488	7,00	1 711,42	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411121					
35	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	6,112	168,00	1 026,82	CS ÚRS 2025 02
VV			305,6*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		6,112			
D 2			Zakládání				5 818,00	
36	K	212751103	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 80	m	58,180	100,00	5 818,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212751103					
VV			"Trativody z drenážních trubek DN100" 20,65+37,53		58,180			
VV			Součet		58,180			
D 4			Vodorovné konstrukce				123 773,75	
37	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	63,778	1 560,00	99 493,68	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111					
VV			"(délka potrubí * výška podsypu * šířka výkopu)"					
VV			"Vodovodní řady"					
VV			"V" 488,64*0,1*0,94		45,932			
VV			"V1" 37,53*0,1*0,94		3,528			
VV			"V2" 9,29*0,1*0,94		0,873			
VV			"Přípojky"					
VV			(délka potrubí * výška podsypu * šířka výkopu)					
VV			"P" (53,05+11)*0,1*0,9		5,765			
VV			"podsyp šachet"					
VV			"(rozměry podsypu)*počet šachet"					
VV			"VŠ" (2*2*0,08)*24		7,680			
VV			Součet		63,778			
38	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,921	4 470,00	4 116,87	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452313141					
VV			"Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 15/20 otevřený výkop"					
VV			"objem opěrného bloku * počet bloků"					
VV			"patkové koleno" (0,4*0,4*0,4)*5		0,320			
VV			"lom" 0.0546*6		0,328			
VV			"odbočný T-kus" 0.0546*5		0,273			
VV			Součet		0,921			
39	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	22,240	300,00	6 672,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351101					
P			Poznámka k položce: D.2.2.1 Tz, D.2.2.2 Situace, D.2.2.3.1 Vzorové výkresy vodovodu, D.2.2.3.2 Podélný profil vodovodní přípojky, D.2.2.4.2 Revizní šachta					
VV			"Bednění VŠ (rozměry bednění)*počet šachet" (4*1,5*0,1)*24		14,400			
VV			Mezisoučet		14,400			
VV			"Bednění podkladních bloků - plocha bednění * počet bloků"					
VV			"patkové koleno" 0.16*5		0,800			
VV			"lom" 0.64*6		3,840			
VV			"odbočný T-kus" 0.64*5		3,200			
VV			Mezisoučet		7,840			
VV			Součet		22,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	22,240	155,00	3 447,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351112					
41	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,270	37 200,00	10 044,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452368211					
D 5			Komunikace pozemní				692 090,35	
42	K	564770101S	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	46,613	425,00	19 810,53	
	VV		"délka úseku * šířka výkopu"					
	VV		"V1" 10,23*0,94		9,616			
	VV		"V2" 7,52*0,94		7,069			
	VV		"startovací jáma"					
	VV		"rozměry rozšíření jámy"					
	VV		"startovací jáma" 2,5*(2-0,94)		2,650			
	VV		"Přípojký"					
	VV		"délka přípojek v dlažbě mimo SJ* šířka výkopu" 11,42*0,9		10,278			
	VV		"Startovací jámy, jámy pro VŠ"					
	VV		"(rozměry startovací jámy)*počet startovacích jam"					
	VV		"SJ" (2,5*2)*1		5,000			
	VV		"VŠ" (2*2)*3		12,000			
	VV		Součet		46,613			
43	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	25,012	316,00	7 903,79	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861011					
	VV		"délka úseku * šířka výkopu"					
	VV		"P" 6,68*0,9		6,012			
	VV		"startovací jámy přípojek" (7,5*2)+(2*2)		19,000			
	VV		Součet		25,012			
44	K	564871016	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	9,963	467,00	4 652,72	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871016					
	VV		"Přípojký" 11,07*0,9		9,963			
	VV		Součet		9,963			
45	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	166,606	423,00	70 474,34	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871116					
	VV		"délka úseku * šířka výkopu * mocnost vrstvy"					
	VV		"Vodovodní řady"					
	VV		"V" 166,14*0,94		156,172			
	VV		"V1" 10,8*0,94		10,152			
	VV		"V2" 0,3*0,94		0,282			
	VV		Mezisoučet		166,606			
	VV		Součet		166,606			
46	K	565155101S	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	185,306	620,00	114 889,72	
47	K	565155111S	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	69,465	750,00	52 098,75	
48	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	254,750	33,00	8 406,75	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573211109					
	VV		"plocha budovaných stmelových vrstev" 254,75		254,750			
	VV		Součet		254,750			
49	K	577134031S	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	185,306	650,00	120 448,90	
50	K	577134131S	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	69,465	500,00	34 732,50	
51	K	577155032S	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	185,306	700,00	129 714,20	
52	K	577155132S	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	69,465	700,00	48 625,50	
53	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na hranici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	4,500	1 100,00	4 950,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/591241111					
	VV		"Odláždění dvěma řadami kostek nebo zámkovou dlažbou do betonu poklopu pro zemní soupravu pro šoupě v zelených plochách" (3+3)*0,5		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"Odláždění dvěma řadami kostek nebo zámkovou dlažbou do betonu hydrantového poklopu v zelených plochách" 3*0,5		1,500			
		VV	Součet		4,500			
54	M	58381015	kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	4,590	3 456,00	15 863,04	CS ÚRS 2025 02
		VV	4,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,590			
55	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	25,012	480,00	12 005,76	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596212210					
		VV	"Připojky"					
		VV	"délka přípojek v dlažbě mimo SJ* šířka výkopu" 6,68*0,9		6,012			
		VV	"Startovací jámy, jámy pro VŠ"					
		VV	"(rozměry startovací jámy)*počet startovacích jam"					
		VV	"SJ" (2,5*2)*3		15,000			
		VV	"VŠ" (2*2)*1		4,000			
		VV	Součet		25,012			
56	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	16,675	622,00	10 371,85	CS ÚRS 2025 02
		VV	16,1893203883495*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		16,675			
57	K	599141111S	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou závlivkou včetně vápnění	m	371,420	100,00	37 142,00	
		P	Poznámka k položce: D.2.2.1 Tz, D.2.2.2 Situace, D.2.2.3.1 Vzorové výkresy vodovodu, D.2.2.3.2 Podélný profil vodovodní přípojky					
		VV	"délka provedení závlivky = déka úseku v komunikaci*2" (177,24+8,47)*2		371,420			
		VV	Součet		371,420			
D		8	Trubní vedení				3 216 156,51	
58	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	206,600	290,00	59 914,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871161211					
		VV	"délka přípojek"					
		VV	"P"(206,6-25,1)		181,500			
		VV	Mezisoučet		181,500			
		VV	"délka přípojek vedených protlakem bez chráničky"					
		VV	"P"(12,7+12,4)		25,100			
		VV	Mezisoučet		25,100			
		VV	Součet		206,600			
59	M	28613500	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	184,223	77,00	14 185,17	CS ÚRS 2025 02
		P	Poznámka k položce: viz. D.1.1._TZ					
		VV	"délka přípojek"					
		VV	"P"(206,6-25,1)		181,500			
		VV	Součet		181,500			
		VV	181,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		184,223			
60	M	28613656	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC SDR11 PN16 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 32x3,0mm	m	25,477	101,00	2 573,18	CS ÚRS 2025 02
		P	Poznámka k položce: viz. D.1.1._TZ					
		VV	"délka přípojek vedených protlakem bez chráničky"					
		VV	"P"(12,7+12,4)		25,100			
		VV	Součet		25,100			
		VV	25,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		25,477			
61	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm	m	564,910	550,00	310 700,50	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871241211					
		VV	"délka vodovodního řadu"					
		VV	"V"(496,64-8)		488,640			
		VV	"V1" 37,53		37,530			
		VV	"V2" 30,74		30,740			
		VV	Mezisoučet		556,910			
		VV	"délka vodovodního řadu vedená protlakem"					
		VV	"V"8		8,000			
		VV	Mezisoučet		8,000			
		VV	Součet		564,910			
62	M	28613556	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm	m	565,264	530,00	299 589,92	CS ÚRS 2025 02
		P	Poznámka k položce: viz. D.1.1._TZ					
		VV	"délka vodovodního řadu"					
		VV	"V"(496,64-8)		488,640			
		VV	"V1" 37,53		37,530			
		VV	"V2" 30,74		30,740			
		VV	Součet		556,910			
		VV	556,91*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		565,264			
63	M	28613672	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC SDR11 PN16 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm	m	8,120	464,00	3 767,68	CS ÚRS 2025 02
		P	Poznámka k položce: viz. D.1.1._TZ					
		VV	"délka vodovodního řadu vedená protlakem"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"V"8		8,000			
VV			Součet		8,000			
VV			8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		8,120			
64	K	877232001S	Provedení napojení NB-V1 - Montáž multitoleranční hrdlové spojky na vodovodním potrubí z trub d 90, řezání potrubí, odstranění hydrantu	soubor	1,000	9 310,00	9 310,00	
65	M	31951015	<i>potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 80</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>8 916,00</i>	<i>8 916,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 02</i>
66	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	109,000	359,00	39 131,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877241101					
67	M	28615974	<i>elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm</i>	<i>kus</i>	<i>109,000</i>	<i>450,00</i>	<i>49 050,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 02</i>
68	K	877241101.1	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	14,000	359,00	5 026,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877241101.1					
69	M	RMAT0001	<i>OTOČNÁ PŘÍRUBA D90 PP</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>	<i>431,00</i>	<i>6 034,00</i>	
70	M	RMAT0002	<i>LEMOVÝ NÁKRUŽEK D90 PE100 PN16</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>	<i>323,00</i>	<i>4 522,00</i>	
71	K	877241110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90	kus	4,000	339,00	1 356,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877241110					
72	M	28614948	<i>elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>1 284,00</i>	<i>2 568,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 02</i>
73	K	877241110S	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 30° d 90	kus	2,000	339,00	678,00	
74	M	28614948S	<i>elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 90mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>1 284,00</i>	<i>2 568,00</i>	
75	K	877241112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 90	kus	3,000	359,00	1 077,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877241112					
76	M	28653060	<i>elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>1 224,00</i>	<i>3 672,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 02</i>
77	K	879171111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 32	kus	24,000	2 500,00	60 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/879171111					
78	K	891171321	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 5/4"	kus	24,000	3 300,00	79 200,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891171321					
VV			"Šoupé pro domovní přípojky 5/4" 24		24,000			
VV			Součet		24,000			
79	M	42221552	<i>šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 5/4"x5/4"</i>	<i>kus</i>	<i>24,000</i>	<i>6 700,00</i>	<i>160 800,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 02</i>
80	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	24,000	1 900,00	45 600,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891181112					
P			Poznámka k položce: D.2.2.1 Tz, D.2.2.2 Situace, D.2.2.3.1 Vzorové vykresy vodovodu, D.2.2.3.2 Podélný profil vodovodní přípojky					
81	M	42291053	<i>souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m</i>	<i>kus</i>	<i>24,000</i>	<i>866,00</i>	<i>20 784,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 02</i>
82	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	6,000	1 420,00	8 520,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891241112					
83	M	42291073	<i>souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>1 049,00</i>	<i>6 294,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 02</i>
84	K	891241112S	Napojení na stávající vodovod bude provedeno vsazením odbočného přírubového T-kusu 80/80 s integrovanými E2 šoupaty do všech tří směrů. Přechod z přírubové tvarovky bude proveden lemovým nákrůžkem a otočnou přírubou. Pro utěsnění přírubového spoje se použijí výhradně přírubová profilová těsnění s ocelovou vložkou nebo profilová těsnění s ocelovou vložkou a O-kroužkem dle DIN EN 1514-1 či DIN 2690. Šoupata budou vybavena teleskopickou zemní soupravou vyvedenou do hrnku.	soubor	1,000	29 000,00	29 000,00	
85	M	55253511S	<i>Napojení na stávající vodovod bude provedeno vsazením odbočného přírubového T-kusu 80/80 s integrovanými E2 šoupaty do všech tří směrů. Přechod z přírubové tvarovky bude proveden lemovým nákrůžkem a otočnou přírubou. Pro utěsnění přírubového spoje se použijí výhradně přírubová profilová těsnění s ocelovou vložkou nebo profilová těsnění s ocelovou vložkou a O-kroužkem dle DIN EN 1514-1 či DIN 2690. Šoupata budou vybavena teleskopickou zemní soupravou vyvedenou do hrnku.</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>22 404,00</i>	<i>22 404,00</i>	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	891241112S1	Montáž T-kus 80/80 s integrovanými E2 šoupaty do všech tří směrů	kus	2,000	1 420,00	2 840,00	
87	M	55253511S1	<i>T-kus 80/80 s integrovanými E2 šoupaty do všech tří směrů</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>5 088,00</i>	<i>10 176,00</i>	
88	K	891247112S	Vzdušníková sestava automatická PN16 (včetně T-kusu z tvárné litiny EN-GJS-400, šoupěte, zemní soupravy, litinového poklopu s podkladovou deskou pro šoupě, uličního litinového poklopu umožňujícím přístup vzduchu s podkladovou deskou, FF kusu, patkového kolene) s obsypáním propustným materiálem	soubor	2,000	31 098,00	62 196,00	
89	M	42273589S	<i>Vzdušníková sestava automatická PN16 (včetně T-kusu z tvárné litiny EN-GJS-400, šoupěte, zemní soupravy, litinového poklopu s podkladovou deskou pro šoupě, uličního litinového poklopu umožňujícím přístup vzduchu s podkladovou deskou, FF kusu, patkového kolene) s obsypáním propustným materiálem</i>	<i>soubor</i>	<i>2,000</i>	<i>55 500,00</i>	<i>111 000,00</i>	
90	K	891247112S1	Montáž Kalníková soustava PN16 (včetně T-kusu z tvárné litiny EN-GJS-400, šoupěte, zemní soupravy, litinového poklopu s podkladovou deskou pro šoupě, hydrantového litinového poklopu s podkladovou deskou, FF kusu, patkového kolene)	soubor	3,000	29 911,00	89 733,00	
91	M	42273589S1	<i>Kalníková soustava PN16 (včetně T-kusu z tvárné litiny EN-GJS-400, šoupěte, zemní soupravy, litinového poklopu s podkladovou deskou pro šoupě, hydrantového litinového poklopu s podkladovou deskou, FF kusu, patkového kolene)</i>	<i>soubor</i>	<i>3,000</i>	<i>37 230,00</i>	<i>111 690,00</i>	
92	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	24,000	1 520,00	36 480,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891249111					
93	M	42273547	<i>pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4"</i>	<i>kus</i>	<i>24,000</i>	<i>3 300,00</i>	<i>79 200,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 02</i>
94	K	892233122S	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 32 do 70	m	206,600	35,00	7 231,00	
VV			"Přípojky d32" 206,6		206,600			
VV			Součet		206,600			
95	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	771,510	24,00	18 516,24	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892241111					
VV			"přípojky d32" 206,6		206,600			
VV			"fady d90" 564,91		564,910			
VV			Součet		771,510			
96	K	892241111S	Zajištění náhradního zásobování pitnou vodou	soubor	1,000	22 695,98	22 695,98	
97	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	564,910	47,00	26 550,77	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892273122					
VV			"vodovodní fady d90" 564,91		564,910			
VV			Součet		564,910			
98	K	893811163	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m	kus	24,000	10 500,00	252 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/893811163					
VV			"Počet vodoměrných šachet" 24		24,000			
VV			Součet		24,000			
99	M	56230594	<i>šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,5m</i>	<i>kus</i>	<i>24,000</i>	<i>15 960,00</i>	<i>383 040,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 02</i>
100	K	899102112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	14,000	4 040,00	56 560,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899102112					
VV			"Počet poklopů A15" 14		14,000			
VV			Součet		14,000			
101	M	28661932	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>	<i>5 724,00</i>	<i>80 136,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 02</i>
102	K	899103112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	10,000	4 130,00	41 300,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899103112					
VV			"Počet poklopů C250 s betonovou roznášecí deskou" 10		10,000			
VV			Součet		10,000			
103	M	55241033S	<i>poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř C250 v rámu s betonovou roznášecí deskou</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>	<i>6 300,00</i>	<i>63 000,00</i>	
104	K	899401111	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových ventilových	kus	24,000	1 610,00	38 640,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899401111					
105	M	56230631	<i>poklop uliční ventilkový kulatý plastový PA s litinovým víkem</i>	<i>kus</i>	<i>24,000</i>	<i>874,00</i>	<i>20 976,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 02</i>
106	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	9,000	1 650,00	14 850,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899401112					
107	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	<i>kus</i>	<i>9,000</i>	<i>1 428,00</i>	<i>12 852,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 02</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového	kus	9,000	335,00	3 015,00	CS ÚRS 2025 02
109	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	67,000	641,00	42 947,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899713111					
		VV	"počet šoupat, přípojkových šoupat, hydrantů, šachet"		67,000			
		VV	14+24+5+24					
			Součet		67,000			
110	K	899721111S	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm včetně zkoušky funkčnosti	m	738,410	45,00	33 228,45	
		VV	"délka vodovodního řadu bez protlaku"					
		VV	"V"(496,64-8)		488,640			
		VV	"V1" 37,53		37,530			
		VV	"V2" 30,74		30,740			
		VV	"přípojky" 181,5		181,500			
			Součet		738,410			
111	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	632,310	12,00	7 587,72	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722112					
		VV	"celková délka potrubí - úseky provedené protlakem"					
		VV	"vodovodní řady" 564,91-31,2		533,710			
		VV	"přípojky" 206,6-108		98,600			
			Součet		632,310			
112	K	899911213	Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 19 mm vnějšího průměru potrubí přes 70 do 77 mm	kus	79,000	250,00	19 750,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899911213					
		VV	"Distanční podložky d75po 1,5 m, výška ježka 20 mm" 79		79,000			
		VV	Součet		79,000			
113	K	899911231	Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí přes 157 do 183 mm	kus	141,000	270,00	38 070,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899911231					
		VV	"Distanční podložky d90 po 1,5 m, výška ježka 30 mm" 141		141,000			
		VV	Součet		141,000			
114	K	899913104	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 32 x 80	kus	26,000	326,00	8 476,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899913104					
		VV	"pryžové manžety pro ukončení chráničky d75" 26		26,000			
		VV	Součet		26,000			
115	K	899913133	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 150	kus	26,000	875,00	22 750,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899913133					
		VV	"pryžové manžety pro ukončení chráničky d160" 8+18		26,000			
		VV	Součet		26,000			
116	K	899914111S	Montáž PE chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru d160	m	178,700	450,00	80 415,00	
		VV	"délka úseku v chráničce"					
		VV	"V"48,2+2,4+128,1		178,700			
		VV	Součet		178,700			
117	M	28613132	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 10 SDR17 160x9,5mm	m	201,900	703,00	141 935,70	CS ÚRS 2025 02
		VV	"délka úseku v chráničce"					
		VV	"V"48,2+2,4+128,1		178,700			
		VV	"V2" 23,2		23,200			
			Součet		201,900			
118	K	899914111S1	Montáž PE chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru d75	m	9,000	200,00	1 800,00	
119	M	28613128	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 10 SDR17 75x4,5mm	m	99,300	174,00	17 278,20	CS ÚRS 2025 02
		VV	"délka úseku v chráničce"					
		VV	"přípojky"99,3		99,300			
		VV	Součet		99,300			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				42 607,04	
120	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	371,420	110,00	40 856,20	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735114					
		VV	"délka řezání asfaltu = délka úseku v komunikaci"		371,420			
		VV	(177,24+8,47)*2					
			Součet		371,420			
121	K	979071121	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	25,012	70,00	1 750,84	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979071121					
		VV	"Přípojky"					
		VV	"délka přípojek v dlažbě mimo SJ* šířka výkopu" 6,68*0,9		6,012			
		VV	"Startovací jámy, jámy pro VŠ"					
		VV	"(rozměry startovací jámy)*počet startovacích jam"					
		VV	"SJ" (2,5*2)*3		15,000			
		VV	"VŠ" (2*2)*1		4,000			
			Součet		25,012			
D		997	Přesun sutě				567 088,76	
122	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	3,127	2 227,00	6 963,83	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997006012								
123	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	170,044	2 900,00	493 127,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221561								
124	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	170,044	58,00	9 862,55	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221561								
125	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3 230,836	10,00	32 308,36	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221569 VV 170,044*19 3 230,836 VV Součet 3 230,836								
126	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	170,044	146,00	24 826,42	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221611								
D 998			Přesun hmot	26 224,80				
127	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	43,708	600,00	26 224,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101								
D PSV			Práce a dodávky PSV	148 800,00				
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod	148 800,00				
128	K	722270103	Vodoměrové sestavy závitové G 5/4"	soubor	24,000	6 200,00	148 800,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722270103								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LNÁŘE – KANALIZACE A VODOVOD U HŘBITOVA
Objekt:
02 - Kanalizace

KSO:
Místo: Lnáře

CC-CZ:
Datum: 10.04.2026

Zadavatel:
Obec Lnáře

IČ:
DIČ:

Účastník:
VPK Suchý s.r.o.

IČ: 270 85 201
DIČ: CZ27085201

Projektant:
SOLICITE s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
SOLICITE s.r.o.

IČ: 02232651
DIČ: CZ02232651

Poznámka:

Cena bez DPH 15 486 796,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 486 796,03	21,00%	3 252 227,17
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 18 739 023,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LNÁŘE – KANALIZACE A VODOVOD U HŘBITOVA
Objekt: 02 - Kanalizace

Místo: Lnáře Datum: 10.04.2026
Zadavatel: Obec Lnáře Projektant: SOLICITE s.r.o.
Účastník: VPK Suchý s.r.o. Zpracovatel: SOLICITE s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	15 486 796,03
HSV - Práce a dodávky HSV	15 486 796,03
1 - Zemní práce	6 361 868,12
2 - Zakládání	14 180,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	19 541,70
4 - Vodorovné konstrukce	134 853,22
5 - Komunikace pozemní	2 001 919,09
8 - Trubní vedení	5 222 165,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	104 736,60
997 - Přesun sutě	1 560 731,69
998 - Přesun hmot	66 799,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LNÁŘE – KANALIZACE A VODOVOD U HŘBITOVA

Objekt:

02 - Kanalizace

Místo:

Lnáře

Datum:

10.04.2026

Zadavatel:

Obec Lnáře

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Účastník:

VPK Suchý s.r.o.

Zpracovatel:

SOLICITE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem15 486 796,03

D HSVPráce a dodávky HSV15 486 796,03

D 1Zemní práce6 361 868,12

1	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	7,000	4 509,00	31 563,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101101 "kácení stromů 25 cm" 11,000 "kácení stromů 20 cm" 66,000 Součet7,000								
2	K	112155215	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm	kus	7,000	1 447,00	10 129,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112155215								
3	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	7,000	1 416,00	9 912,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251101								
4	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	22,100	150,00	3 315,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106171 "Přípojky" "délka přípojek v dlažbě mimo SJ* šířka výkopu" 4,5*14,500 "Startovací jámy" "SJ" 2*8,817,600 Součet22,100								
5	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	373,320	155,00	57 864,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107181 "Stoky" "délka úseku * šířka výkopu" "JK" 180,66*1180,660 "Šachty JK" "Rozšíření v místě šachty * počet šachet" "Š" 2*(2-1)*612,000 Mezisoučet192,660 "Stoky" "délka úseku * šířka rozšíření" "JK" 180,66*2*0,5180,660 Mezisoučet180,660 Součet373,320								
6	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jedntlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	13,380	224,00	2 997,12	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107323 "délka úseku ve šterkové komunikaci mimo SJ * šířka výkopu" "přípojky"3,38*13,380 "startovací jámy přípojek" 5*210,000 Součet13,380								
7	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	142,280	167,00	23 760,76	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107341 "Přípojky" "délka přípojek ve vozovce mimo SJ * šířka výkopu" "P" 17,90 * 117,900 "Startovací jámy" "SJ" 2*26,6253,240 Mezisoučet71,140 "Přípojky" 17,90*2*0,517,900 "startovací jámy přípojek" 26,62*253,240 Mezisoučet71,140 Součet142,280								

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
8		K	113154255S	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 120 mm	m2	515,600	238,00	122 712,80		
	VV			"Stoky"						
	VV			"délka úseku * šířka výkopu"						
	VV			"JK" 180,66*1		180,660				
	VV			"Šachty JK"						
	VV			"Rozšíření v místě šachty * počet šachet"						
	VV			"Š" 2*(2-1)*6		12,000				
	VV			"Přípojky"						
	VV			"délka přípojek ve vozovce mimo SJ* šířka výkopu"						
	VV			"P" 17,90 * 1		17,900				
	VV			"Startovací jámy"						
	VV			"SJ" 2*26,62		53,240				
	VV			Mezisoučet		263,800				
	VV			"Stoky"						
	VV			"délka úseku * šířka rozšíření"						
	VV			"JK" 180,66*2*0,5		180,660				
	VV			"Přípojky" 17,90*2*0,5		17,900				
	VV			"startovací jámy přípojek" 26,62*2		53,240				
	VV			Mezisoučet		251,800				
	VV			Součet		515,600				
9		K	113154363	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 251,760	120,00	150 211,20	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154363						
	VV			"Plocha obnovy komunikace" 1251,76		1 251,760				
	VV			Součet		1 251,760				
10		K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	476,450	80,00	38 116,00	CS ÚRS 2025 02	
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101201						
	VV			"počet hodin" 476,45		476,450				
	VV			Součet		476,450				
11		K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	3,000	338,00	1 014,00	CS ÚRS 2025 02	
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001405						
	VV			"Stoky"						
	VV			"šířka výkopu * počet křížení"						
	VV			"plyn STL" 1*1		1,000				
	VV			"Přípojky"						
	VV			"plyn STL" 1*2		2,000				
	VV			Součet		3,000				
12		K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	5,000	630,00	3 150,00	CS ÚRS 2025 02	
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001412						
	VV			"Stoky"						
	VV			"šířka výkopu * počet křížení"						
	VV			"stávající kanalizace" 1*4		4,000				
	VV			"šířka výkopu * počet křížení"						
	VV			"startovací jáma přípojky" 1*1		1,000				
	VV			Součet		5,000				
13		K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	22,000	326,00	7 172,00	CS ÚRS 2025 02	
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001421						
	VV			"šířka výkopu * počet křížení"						
	VV			"Stoky"						
	VV			"NN" 1*4		4,000				
	VV			"SD" 1*4		4,000				
	VV			"VO" 1*3		3,000				
	VV			"Přípojky"						
	VV			"NN" 1*6		6,000				
	VV			"SD" 1*(1+1)		2,000				
	VV			"VO" 1*2		2,000				
	VV			"Přípojky - startovací jáma"						
	VV			"NN" 1*1		1,000				
	VV			Součet		22,000				
14		K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	99,470	63,00	6 266,61	CS ÚRS 2025 02	
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151103						
	VV			"Přípojky"						
	VV			"délka přípojek v zeleném mimo SJ * šířka výkopu"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "P" (23,64+21,51) * 1		45,150			
			VV "Startovací jámy"					
			VV "SJ" 2*21,78		43,560			
			VV "Odtok" 10,76*1		10,760			
			VV Součet		99,470			
15	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	267,940	50,00	13 397,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151113					
		VV	"Stoky"					
		VV	"délka úseku * šířka výkopu"					
		VV	"JK" 238,6*1		238,600			
		VV	"JK1" 1,34*1		1,340			
		VV	"Šachty JK"					
		VV	"Rozšíření v místě šachty * počet šachet"					
		VV	"Š" 2*(2-1)*9		18,000			
		VV	"Startovací a cílová jáma"					
		VV	"rozšíření výkopu v místě jámy"					
		VV	"startovací jáma" 8*(2-1)		8,000			
		VV	"cílová jáma" 2*(2-1)		2,000			
		VV	Součet		267,940			
16	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	541,966	50,00	27 098,30	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151123					
		VV	"Násyp"					
		VV	"Celková plocha násypu - skrytí ornice v úseku násypu výkop kanalizace - skrytí ornice v úseku násypu výkop vodovod"					
		VV	897,14-(180,24*1)-(186,1*0,94)		541,966			
		VV	Součet		541,966			
17	K	132212222S	Provedení kopaných sond v hornině těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	18,000	2 900,00	52 200,00	
		VV	"Počet sond * plocha * hloubka"					
		VV	"stoka" 2*1,5*2		6,000			
		VV	"přípojky" 4*1,5*2		12,000			
		VV	Součet		18,000			
18	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 228,684	1 360,00	1 671 010,24	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254206					
		VV	"Stoky"					
		VV	"(průměrná hloubka výkopu * délka stoky * šířka výkopu) * zastoupení třídy těžitelnosti"					
		VV	"Ve vozovce"					
		VV	"JK" 1,87*180,66*1*1		337,834			
		VV	"V zeleni"					
		VV	"JK" 1,84*238,6*1*1		439,024			
		VV	"Odtok" 1,84*10,76*1*1		19,798			
		VV	"JK1" 1,84*1,34*1*1		2,466			
		VV	"Šachty JK"					
		VV	"(rozšíření výkopu v místě šachty * průměrná hloubka šachty + zahloubení výkopu v místě šachty) * počet šachet* zastoupení třídy těžitelnosti"					
		VV	"Ve vozovce"					
		VV	"Š" ((2*(2-1))*1,87+2*2*0.4)*6*1		32,040			
		VV	"V zeleni"					
		VV	"Š" ((2*(2-1))*1,84+2*2*0.4)*9*1		47,520			
		VV	"Startovací a cílová jáma"					
		VV	"rozšíření výkopu v místě jámy * průměrná hloubka šachty"					
		VV	"startovací jáma" 8*(2-1)*1,84*1		14,720			
		VV	"cílová jáma" 2*(2-1)*1,84*1		3,680			
		VV	"přípojky"					
		VV	"průměrná hloubka přípojky* délka přípojek mimo sj * šířka výkopu"					
		VV	"Ve vozovce" 1,71*17,90*1*1		30,609			
		VV	"V zeleni" 1,68*(23,64+21,51)*1*1		75,852			
		VV	"v dlažbě" 1,8*4,5*1*1		8,100			
		VV	"ve šterku" 1,58*3,38*1*1		5,340			
		VV	"Startovací jámy"					
		VV	"rozměr startovací jámy * průměrná hloubka šachty * zastoupení třídy těžitelnosti"					
		VV	"SJ v zeleni" 2*21,78*1,68*1		73,181			
		VV	"SJ v asfaltu"2*26,62*1,71*1		91,040			
		VV	"SJ v dlažbě" 2*8,8*1,8*1		31,680			
		VV	"SJ ve šterku" 2*5*1,58*1		15,800			
		VV	Součet		1 228,684			
19	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	13,500	444,00	5 994,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101					
		VV	"průměrný objem ručně prováděných zemních prací v místě křížení * počet křížení"					
		VV	"potrubí - řady"1*1*1*5		5,000			
		VV	"potrubí - přípojky"1*1*1*3		3,000			
		VV	"kabely - řady" 0,5*0,5*1*11		2,750			
		VV	"kabely - přípojky" 0,5*0,5*1*11		2,750			
		VV	Součet		13,500			
20	K	141720017R	Nefízený zemní protlak v hornině tř. I skupiny 1 a 4 vnějšího průměru protlaku do 530 mm	m	15,000	7 800,00	117 000,00	
21	M	14033244	trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm	m	15,000	13 080,00	196 200,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	141720017S	Neřízený zemní protlak v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 3 a 4 průměru protlaku přes 125 do 330 mm	m	90,200	3 500,00	315 700,00	
23	M	14035915	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 377x10mm	m	90,200	7 788,00	702 477,60	CS ÚRS 2025 02
24	K	153111131S	Sváření ocelové chráničky DN500	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
25	K	153111131S1	Sváření ocelové chráničky DN300	kus	5,000	1 750,00	8 750,00	
26	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	698,566	10,00	6 985,66	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101					
	VV		"(průměrná hloubka výkopu * délka pažených úseků) * 2					
	VV		"JK" (2,04*100,99)*2		412,039			
	VV		"JK1" (2,04*1,34)*2		5,467			
	VV		"P" (1,88*35)*2		131,600			
	VV		"startovací jámy přípojek" (39,75*1,88)*2		149,460			
	VV		Součet		698,566			
27	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	919,388	20,00	18 387,76	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101102					
	VV		"(průměrná hloubka výkopu * délka pažených úseků) * 2					
	VV		"JK" (2,04*198,2)*2		808,656			
	VV		"P" (1,88*7)*2		26,320			
	VV		"startovací jámy přípojek" (22,45*1,88)*2		84,412			
	VV		Součet		919,388			
28	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	698,566	5,00	3 492,83	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111					
29	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	919,388	10,00	9 193,88	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101112					
30	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	2 921,910	170,00	496 724,70	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351104					
	VV		"celkový výkopek + (celkový výkopek-množství zeminy určené na trvalou deponii)					
	VV		1228,69+(1228,69-613,34)		1 844,040			
	VV		"ŠD do zásypů" 430,969		430,969			
	VV		"ŠD obsyp" 524,952		524,952			
	VV		"písek lože" 121,949		121,949			
	VV		Součet		2 921,910			
31	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	613,340	300,00	184 002,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					
32	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	6 133,400	18,00	110 401,20	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119					
33	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 228,685	130,00	159 729,05	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111					
34	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	248,970	68,00	16 929,96	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171151101					
35	K	171151131	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m3	128,270	164,00	21 036,28	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171151131					
	VV		"Násyp pro budoucí chodník" 128,27		128,270			
	VV		Součet		128,270			
36	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 104,012	330,00	364 323,96	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
	VV		613,34*1,8		1 104,012			
	VV		Součet		1 104,012			
37	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných	m2	897,144	20,00	17 942,88	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171152501					
38	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 842,030	23,00	42 366,69	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
VV			"celkový výkopek+množství zeminy určené na trvalou deponii"					
VV			1228,69+613,34			1 842,030		
VV			Součet			1 842,030		
39	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	726,522	590,00	428 647,98	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
VV			"objem výkopku-objem ŠDA podkladní vrstvy+objem ohumusování v budoucím chodníku-délka potrubí * výška podsypu a obsypu * šířka výkopu-(objem objektů)"					
VV			"Stoky"					
VV			897,08-54,198+36,316+2,8-(419,26+1,34+10,76)*0,8*1-6*((((3,14*1,24^2)/4)*1,92+0,34+0,8)-9*((((3,14*1,24^2)/4)*1,89+0,34+0,8))			485,374		
VV			"objem výkopku přípojek-objem ŠDA podkladní vrstvy komunikace - objem ŠDA podkladní vrstvy dlažby - délka potrubí * výška podsypu a obsypu * šířka výk"					
VV			"Přípojky" (331,60-17,90*1*0,3-26,62*2*0,3-4,5*1*0,2-8,8*2*0,2-(72,1+21,51)*0,6*1-16*((((3,14*0,63^2)/4)*1,71))			241,148		
VV			Součet			726,522		
40	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	430,969	630,00	271 510,47	CS ÚRS 2025 02
41	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	291,640	790,00	230 395,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101					
VV			"(délka potrubí * výška obsypu * šířka výkopu) - (objem potrubí)"					
VV			"JK" ((419,26)*0,7*1)-((3,14*0,2^2)*(419,26))			240,823		
VV			"Odtok" (10,76*0,7*1)-((3,14*0,2^2)*10,76)			6,181		
VV			"JK1" (1,34*0,7*1)-((3,14*0,2^2)*1,34)			0,770		
VV			"Přípojky" ((72,1+21,51)*0,5*1)-((3,14*0,1^2)*(72,1+21,51))			43,866		
VV			Součet			291,640		
42	M	58344155	šterkodrt' frakce 0/22	t	524,952	590,00	309 721,68	CS ÚRS 2025 02
43	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	99,470	96,00	9 549,12	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351003					
VV			"Odtok" 10,76*1			10,760		
VV			"Přípojky" (23,64+21,51)*1			45,150		
VV			"startovací jámy přípojek" 21,78*2			43,560		
VV			Součet			99,470		
44	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	720,530	63,00	45 393,39	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351103					
VV			"délka úseku * šířka výkopu"					
VV			"JK" (238,6-180,24)*1			58,360		
VV			"Šachty JK"					
VV			"Rozšíření v místě šachty * počet šachet"					
VV			"Š" 2*(2-1)*2			4,000		
VV			"Startovací a cílová jáma"					
VV			"rozšíření výkopu v místě jámy"					
VV			"startovací jáma" 8*(2-1)			8,000		
VV			"cílová jáma" 2*(2-1)			2,000		
VV			"ohumusování násypu"					
VV			"plocha násypu-plocha svahů" 897,14-248,97			648,170		
VV			Součet			720,530		
45	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	820,000	7,00	5 740,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411121					
46	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	20,500	168,00	3 444,00	CS ÚRS 2025 02
47	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	248,970	12,00	2 987,64	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411122					
48	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	6,220	167,00	1 038,74	CS ÚRS 2025 02
VV			311*0,02 'Přepočtené koeficientem množství			6,220		
49	K	182351123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	248,970	86,00	21 411,42	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182351123					
VV			"plocha svahů násypu" 248,97			248,970		
VV			Součet			248,970		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	212751103	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 80	m	141,800	100,00	14 180,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212751103					
		VV	"Trativody z drenážních trubek DN80" 141,8		141,800			
		VV	Součet		141,800			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				19 541,70	
51	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	434,260	45,00	19 541,70	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901211					
		VV	"délka kanalizačních stok" 434,26		434,260			
		VV	Součet		434,260			
	D	4	Vodorovné konstrukce				134 853,22	
52	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	64,497	1 560,00	100 615,32	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111					
		VV	"Stoky"					
		VV	"(délka potrubí * výška podsypu * šířka výkopu)"					
		VV	"JK" 419,26*0,1*1		41,926			
		VV	"Odtok" 10,76*0,1*1		1,076			
		VV	"JK1" 1,34*0,1*1		0,134			
		VV	"podsyp šachet"					
		VV	"(rozměry podsypu)*počet šachet"					
		VV	"Š" (2*2*0.2)*15		12,000			
		VV	"Přípojky"					
		VV	(délka potrubí * výška podsypu * šířka výkopu)					
		VV	"P" (72,1+21,51)*0,1*1		9,361			
		VV	Součet		64,497			
53	K	452321131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	5,060	4 310,00	21 808,60	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452321131					
54	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	13,500	300,00	4 050,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351101					
		P	Poznámka k položce: D.2.2.1 Tz, D.2.2.2 Situace, D.2.2.3.1 Vzorové vykresy vodovodu, D.2.2.3.2 Podelný profil vodovodní přípojky, D.2.2.4.2 Revizní schůdk					
		VV	"(rozměry bednění)*počet šachet"					
		VV	"S" (4*1.5*0.15)*15		13,500			
		VV	Součet		13,500			
55	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	13,500	155,00	2 092,50	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351112					
56	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo práčů v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,169	37 200,00	6 286,80	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452368211					
		VV	"5 kg na m2" (5*33,75)/1000		0,169			
		VV	Součet		0,169			
	D	5	Komunikace pozemní				2 001 919,09	
57	K	564770101S	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	13,380	425,00	5 686,50	
		VV	"délka úseku * šířka výkopu"					
		VV	"přípojky" 3,38*1		3,380			
		VV	"startovací jámy přípojek" 5*2		10,000			
		VV	Součet		13,380			
58	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	22,100	316,00	6 983,60	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861011					
		VV	"délka úseku * šířka výkopu"					
		VV	"P" 4,5*1		4,500			
		VV	"startovací jámy přípojek" 8,8*2		17,600			
		VV	Součet		22,100			
59	K	564871016	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	71,140	467,00	33 222,38	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871016					
		VV	"Přípojky" 17,90*1		17,900			
		VV	"Startovací jámy přípojek" 26,62*2		53,240			
		VV	Součet		71,140			
60	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	180,660	423,00	76 419,18	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871116					
		VV	"délka úseku * šířka výkopu * mocnost vrstvy"					
		VV	"JK" 180,66*1		180,660			
		VV	Součet		180,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	565155111S	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	515,600	750,00	386 700,00	
	VV		"Plocha bouraných stmelových povrchů"		515,600			
	VV		192,66+180,66+17,90+17,90+53,24+53,24		515,600			
62	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	1 767,360	33,00	58 322,88	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573211109					
	VV		"plocha budovaných stmelových vrstev" 515,6+1251,76		1 767,360			
	VV		Součet		1 767,360			
63	K	577134131S	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	515,600	500,00	257 800,00	
64	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 251,760	600,00	751 056,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577144141					
65	K	577155132S	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	515,600	700,00	360 920,00	
66	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	22,100	480,00	10 608,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596212210					
	VV		"délka úseku * šířka výkopu"					
	VV		"Připojky" 4,5*1		4,500			
	VV		"startovací jámy přípojek" 8,8*2		17,600			
	VV		Součet		22,100			
67	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	14,734	622,00	9 164,55	CS ÚRS 2025 02
68	K	599141111S	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou záhlvkou včetně vápnění	m	450,360	100,00	45 036,00	
	P		Poznámka k položce: D.2.2.1 Tz. D.2.2.2 Situace, D.2.2.3.1 Vzorové výkresy vodovodu, D.2.2.3.2 Podélný profil vodovodní přípojky					
	VV		"délka provedení záhlvky =délka úseku v komunikaci"		450,360			
	VV		(180,66+17,90+26,62)*2		450,360			
			Součet		450,360			
D 8 Trubní vedení 5 222 165,81								
69	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/810391811					
70	K	810391811S	Zaslepení a zafoukání stávajícího potrubí inertním materiálem, práce + materiál	m3	6,015	2 715,00	16 330,73	
	VV		"Objem potrubí PVC DN 315"					
	VV		"PVC DN 315" ((3,14*0,3^2)/4)*42,89		3,030			
	VV		"KAM DN 300" ((3,14*0,3^2)/4)*42,25		2,985			
	VV		Součet		6,015			
71	K	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600	m	19,500	750,00	14 625,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/810441811					
72	K	810441811S	Přepojení stávající kanalizace, přípojek, uličních vpustí	ks	10,000	5 500,00	55 000,00	
	VV		Přepojení stávající kanalizace KAM DN 300					
	VV		"Napojení do nové šachty" 1		1,000			
	VV		Přepojení stávající kanalizace BET DN 400					
	VV		"Napojení do nové šachty" 1		1,000			
	VV		Přepojení stávající kanalizace BET DN 500					
	VV		"Napojení do spadišťové šachty" 1		1,000			
	VV		Přepojení stávající kanalizace BET DN NEZNÁME					
	VV		"Přepojení pomocí nátrubků" 1		1,000			
	VV		Přepojení nátok ČOV PVC 160					
	VV		"Přepojení nátok ČOV" 1		1,000			
	VV		Přepojení stávajících přípojek					
	VV		"Přepojení stávajících přípojek" 4		4,000			
	VV		Přepojení stávající uliční vpusti					
	VV		"Přepojení stávající uliční vpusti" 1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
73	K	830391811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400	m	7,000	852,00	5 964,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/830391811					
74	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160	m	8,000	400,00	3 200,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871313123					
	VV		"délka kanalizace v dimenzi"					
	VV		"JK"8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
75	M	28611106	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12	m	8,240	928,00	7 646,72	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: viz. D.2.1._TZ					
	VV		8*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		8,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200	m	183,810	460,00	84 552,60	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871353123					
		VV	"délka přípojek"					
		VV	"P"162,3+21,51		183,810			
		VV	Součet		183,810			
77	M	28611107	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 200x6000mm SN12	m	189,324	1 517,00	287 204,51	CS ÚRS 2025 02
		P	Poznámka k položce: viz. D.2.1._TZ					
		VV	183,81*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		189,324			
78	K	871393123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 400	m	438,360	1 400,00	613 704,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871393123					
		VV	"délka kanalizace"					
		VV	"JK"426,26		426,260			
		VV	"Odtok" 10,76		10,760			
		VV	"JK1" 1,34		1,340			
		VV	Součet		438,360			
79	M	28611110	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 400x6000mm SN12	m	451,511	6 175,00	2 788 080,43	CS ÚRS 2025 02
		P	Poznámka k položce: viz. D.2.1._TZ					
		VV	438,36*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		451,511			
80	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	26,000	353,00	9 178,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877350310					
81	M	28651203	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 200x15°	kus	4,000	966,00	3 864,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	"Materiál - PVC Koleno 15° DN200" 4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
82	M	28651205	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 200x45°	kus	22,000	1 138,00	25 036,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	"Materiál - PVC Koleno 45° DN200" 18+4		22,000			
		VV	Součet		22,000			
83	K	877350310S	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů, záslepek DN 200	kus	22,000	353,00	7 766,00	
84	M	28651244	zátka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 200	kus	22,000	328,00	7 216,00	CS ÚRS 2025 02
85	K	877390320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 400	kus	21,000	3 900,00	81 900,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877390320					
		VV	"Materiál - PVC Odbočka 45° DN400/200" 17+4		21,000			
		VV	Součet		21,000			
86	M	28611411	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/200/45°	kus	21,000	5 148,00	108 108,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	"Materiál - PVC Odbočka 45° DN400/200" 17+4		21,000			
		VV	Součet		21,000			
87	K	890331851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 ze železobetonu	m3	8,333	6 500,00	54 164,50	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/890331851					
		VV	"odstranění stávajících šachet DN 1000, prům. H = 1,68" 4*1,68*1,24		8,333			
		VV	Součet		8,333			
88	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníciemi vaky ucpávkovými DN 150	úsek	1,000	863,00	863,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892312121					
89	K	892392121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníciemi vaky ucpávkovými DN 400	úsek	14,000	1 450,00	20 300,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892392121					
90	K	894211151S	Železobetonová šachta DN 1000, průměrná výška 2,18 m	kus	15,000	28 500,00	427 500,00	
91	K	894211151S1	Šachetní skluz	kus	1,000	29 000,00	29 000,00	
92	K	894211151S2	Odlehčovací komora	kus	1,000	72 000,00	72 000,00	
93	K	894812206	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné 30°,60°,90°	kus	16,000	4 720,00	75 520,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812206					
		VV	"Plastová šachta DN 425, průměrná výška 1,61" 16		16,000			
		VV	Součet		16,000			
94	K	894812232	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	16,000	3 760,00	60 160,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812232					
95	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za užití šachtové roury	kus	16,000	224,00	3 584,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812249					
96	K	894812261S	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový pro třídu zatížení A15	kus	4,000	2 140,00	8 560,00	
		VV	"Přípojky - počet poklopů pochozích" 4		4,000			
		VV	Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	894812262	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	12,000	5 900,00	70 800,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812262 "Přípojky - počet poklopů pojízdných" 12 Součet		12,000 12,000			
98	K	899102112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	2,000	4 040,00	8 080,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899102112 "Stoka - počet poklopů v zeleni" 2 Součet		2,000 2,000			
99	M	28661932S	<i>poklop šachtový litino-betonový DN 625 pro třídu zatížení A15</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>5 724,00</i>	<i>11 448,00</i>	
100	K	899103112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	7,000	4 130,00	28 910,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899103112 "Stoka - počet poklopů v chodníku (budoucím)" 7 Součet		7,000 7,000			
101	M	55241011S	<i>poklop třída B125, kruhový rám, vstup 625mm bez ventilace</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>	<i>8 172,00</i>	<i>57 204,00</i>	
102	K	899103211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg	kus	4,000	822,00	3 288,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899103211					
103	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	4 230,00	25 380,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899104112 "Stoka - počet poklopů ve vozovce" 6 Součet		6,000 6,000			
104	M	28661935S	<i>poklop šachtový litinový DN 625 pro třídu zatížení D400</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>10 392,00</i>	<i>62 352,00</i>	
105	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	491,360	12,00	5 896,32	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722112 "délka kanalizačních stok" 491,36 Součet		491,360 491,360			
106	K	899911255	Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 41 mm vnějšího průměru potrubí přes 291 do 328 mm	kus	72,000	350,00	25 200,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899911255					
107	K	899911259	Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 41 mm vnějšího průměru potrubí přes 450 do 499 mm	kus	11,000	380,00	4 180,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899911259					
108	K	899913161	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 200 x 300	kus	22,000	1 700,00	37 400,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899913161 "pryžové manžety pro ukončení chráničky DN 300" 22 Součet		22,000 22,000			
109	K	899913166S	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 400 x 500	kus	2,000	4 750,00	9 500,00	
VV VV			"pryžové manžety pro ukončení chráničky DN 500" 2 Součet		2,000 2,000			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					104 736,60	
110	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	450,360	110,00	49 539,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735114 "délka řezání asfaltu = délka úseku v komunikaci" (180,66+17,90+26,62)*2 Součet		450,360 450,360			
111	K	962022491	Bourání zdva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	29,000	1 850,00	53 650,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962022491 "objem odstaňované zidky" 29 Součet		29,000 29,000			
112	K	979071121	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	22,100	70,00	1 547,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979071121 "Přípojky" "délka přípojek v dlažbě mimo SJ* šířka výkopu" 4,5*1 "Startovací jámy" "SJ" 2*8,8 Součet		4,500 17,600 22,100			
D 997		Přesun sutě					1 560 731,69	
113	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	2,763	2 227,00	6 153,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997006012					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	102,720	500,00	51 360,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013602								
115	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	444,064	2 900,00	1 287 785,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013847								
116	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	546,784	58,00	31 713,47	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221561								
117	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	10 388,896	10,00	103 888,96	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221569 VV 546,784*19 10 388,896 VV Součet 10 388,896								
118	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	546,784	146,00	79 830,46	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221611								
D 998		Přesun hmot					66 799,80	
119	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	111,333	600,00	66 799,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LNÁŘE – KANALIZACE A VODOVOD U HŘBITOVA
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Lnáře	Datum:	10.04.2026
Zadavatel:		IČ:	
Obec Lnáře		DIČ:	
Účastník:		IČ:	270 85 201
VPK Suchý s.r.o.		DIČ:	CZ27085201
Projektant:		IČ:	
SOLICITE s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	02232651
SOLICITE s.r.o.		DIČ:	CZ02232651
Poznámka:			

Cena bez DPH	2 165 000,00
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 165 000,00	21,00%	454 650,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 619 650,00
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LNÁŘE – KANALIZACE A VODOVOD U HŘBITOVA
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Lnáře	Datum:	10.04.2026
Zadavatel:	Obec Lnáře	Projektant:	SOLICITE s.r.o.
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	SOLICITE s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2 165 000,00
VRN - VRN	2 165 000,00
VRN001 - Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele	450 000,00
VRN002 - Vytýčení stavby a stávajících inženýrských sítí	200 000,00
VRN003 - Zabezpečení podmínek dle "Plánu bezpečnosti práce"	250 000,00
VRN004 - Zajištění čištění komunikací a dočasné dopravní značení	410 000,00
VRN005 - Zajištění specialistů	110 000,00
VRN006 - Projektová příprava	100 000,00
VRN007 - Zajištění skládek a materiálů	70 000,00
VRN008 - Informační tabule a Pamětní tabule	20 000,00
VRN009 - Projednání podmínek s majiteli pozemků	20 000,00
VRN010 - Související činnosti	30 000,00
VRN011 - Geodetické zaměření skutečného stavu	310 000,00
VRN013 - Dokumentace skutečného provedení stavby	50 000,00
VRN016 - Kompletační činnost	130 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LNÁŘE – KANALIZACE A VODOVOD U HŘBITOVA
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Lnáře Datum: 10.04.2026
Zadavatel: Obec Lnáře Projektant: SOLICITE s.r.o.
Účastník: VPK Suchý s.r.o. Zpracovatel: SOLICITE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 165 000,00	
D VRN VRN							2 165 000,00	
D VRN001 Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele							450 000,00	
1	K	001-1	Zařízení staveniště zhotovitele - Šatny, sociální objekty (mobilní WC...), kancelář pro stavbyvedoucího a mistra, kryté plechové uzamyk. sklady, volné sklady - potrubí, prefa díly, sypké materiály, apod. Oplocení, osvětlení, napojení na média, uvedení plochy do původního stavu apod., vč. poplatky majiteli pozemků za dočasný pronájem ploch pro zařízení staveniště	kpl	1,000	450 000,00	450 000,00	
D VRN002 Vytýčení stavby a stávajících inženýrských sítí							200 000,00	
2	K	002-3	Náklady na vytýčení navržené stavby	kpl	1,000	110 000,00	110 000,00	
3	K	002-4	Náklady na vytýčení všech sítí technického vybavení na staveništi před zahájením stavebních prací - Aktualizace vyjádření majitelů všech stávajících inženýrských sítí před zahájením stavby. Zhotovitel zajistí vytýčení všech stávajících sítí technického vybavení na staveništi navrhované kanalizace u jednotlivých správců a majitelů, vč. kopaných sond, včet. zpětného předání dotčené IS a případného geodet. zaměření pokud nebude uložena v původní trase. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření oprávněným geodetem navržené trasy kanalizace.	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	
D VRN003 Zabezpečení podmínek dle "Plánu bezpečnosti práce"							250 000,00	
4	K	003-5	Provizorní přechody pro pěší a přejezdy - Zřízení, instalace a následná likvidace provizorních přechodů pro pěší a dočasných přejezdů pro vozidla	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00	
5	K	003-6	Provizorní ohrazení a osvětlení výkopu - Zřízení, instalace a ukotvení provizorních ohrazení výkopu, včetně osvětlení a následné likvidace	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
6	K	003-7	Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení - Náklady na zřízení, instalace a ukotvení provizorních ohrazení výkopu včetně následné likvidace. Náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
7	K	003-8	Havarijní plán stavby - Náklady na zpracování, projednání a schválení havarijního plánu stavby a jeho realizaci a plnění po dobu stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
8	K	003-9	Bezpečnost práce - Zajištění bezpečnosti práce na staveništi včetně provádění průběžných kontrol v rámci systému BOZ a KOO BOZP	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
D VRN004 Zajištění čištění komunikací a dočasné dopravní značení							410 000,00	
9	K	004-10	Zajištění čištění komunikací - Zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace stavby. Průběžné čištění komunikací, čištění vozidel při výjezdu ze staveniště, vč. kropení pro udržování bezprašného staveniště	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	004-12	Dočasné dopravní značení a náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu po celou dobu výstavby a demontáž - Projekt dočasného dopravního značení včetně jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi. Zřízení, instalace a údržba dočasného dopravního značení po celou dobu výstavby a demontáž + uvedení původního dopravního značení do původního stavu. Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné značení po dobu stavby a následná likvidace dočasného dopravního značení, včetně nákladů na zajištění bezpečnosti silničního provozu (přechod, úprav, objízdných tras a uzávěr vč. příslušných povolení).	kpl	1,000	380 000,00	380 000,00	
D VRN005			Zajištění specialistů	110 000,00				
11	K	006-14	Zajištění odpovědného geotechnika po dobu realizace stavby - Zajištění odpovědného geotechnika po dobu realizace stavby za účelem vyhodnocení aktuálního stavu stability a návrhu případných opatření. Dle potřeby se budou operativně zpracovávat návrhy opatření. Účast na staveništi činí min. 2 hod týdně po celou dobu realizace stavby.	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
12	K	006-16	Zajištění odpovědného geodeta průběžně po dobu realizace stavby - vytyčení stavby (polohy, nivelety apod.), kontrolní měření	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	
D VRN006			Projektová příprava	100 000,00				
13	K	006-02	Vypracování dokumentace pro část 01 vodovod a 02 kanalizace ve stupni DPS - pro provádění stavby autorizovanou osobou. Bude vypracována 4x v tištěné verzi a 3x v digitální verzi na CD. Z toho vždy 2x předána investorovi pro jeho potřeby.	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	
D VRN007			Zajištění skládek a materiálů	70 000,00				
14	K	007-17	Skládky materiálu a mezideponie zeminy - Zhotovitel zajistí prostory pro skladování materiálu a pro mezideponie zeminy.	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	
D VRN008			Informační tabule a Pamětní tabule	20 000,00				
15	K	008-18	2 ks informačních tabulí - název stavby, název firmy, termín výstavby, jméno a kontakt na zodpovědného stavbyvedoucího. Tabule budou odolné proti povětrnostním vlivům, vyrobené z plastu (příp. hliníku, dostatečně tuhý materiál zabraňující deformaci). Tabule budou v minimální výšce 1,8 m nad terénem, osazené na stojkách tuhé konstrukce zabraňující zborcení, vč. demontáže	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
D VRN009			Projednání podmínek s majiteli pozemků	20 000,00				
16	K	009-19	Náklady na zajištění vstupu na pozemky majitelů - Zhotovitel zajistí projednání a souhlasy se vstupy na pozemky s majiteli dotčených pozemků a zajistí potřebná povolení pro realizaci stavby. V případě požadavku majitele budou vytyčeny hranice pozemků a záborů . Součástí prací je i zajištění podpisu protokolu o zpětném převzetí pozemku vlastníky příslušných pozemků.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
17	K	009-21	Potřebná povolení a souhlasy - Zajištění veškerých potřebných povolení pro zahájení, pro realizaci a pro ukončení výstavby - pro předání investorovi k užívání	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
D VRN010			Související činnosti	30 000,00				
18	K	010-22	Pasportizace okolních objektů - Realizace pasportizace okolních objektů (domy, ploty, chodníky...) před, počas a po skončení výstavby formou vizuální kontroly, fotodokumentace, protokolárního soupisu stávajících poškození na objektech atd.	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
19	K	010-24	Zpracování fotodokumentace stavby - Zhotovitel fotograficky zdokumentuje stavbu před, v průběhu a po dokončení. Zhotovitel bude pravidelně fotograficky dokumentovat postup prací, každou změnu a každý vyvstalý problém a bude vždy schopen tyto materiály předat v digitální podobě investorovi stavby, technickému dozoru apod.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D VRN011			Geodetické zaměření skutečného stavu	310 000,00				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	011-28	Geodetické zaměření skutečného stavu pro potřeby vypracování projektové dokumentace ve stupni DPS - pro provedení stavby. Dokumentace geodetického zaměření bude ověřena odpovědným geodetem. Bude vypracována 4x v tištěné verzi a 3x v digitální verzi na CD. Z toho vždy 2x předána investorovi pro jeho potřeby.	kpl	1,000	110 000,00	110 000,00	
21	K	011-29	Geodetické zamerení skutečného provedení stavby včetně zakresu tras a objektů - předmětem je zaměření veškerých nadzemních i podzemních objektů, veškerých potrubních vedení a veškerých kabelových rozvodů. Geodetické zaměření jednotlivých přípojek umístěných na soukromém pozemku předá zhotovitel jednotlivým vlastníkům dotčených pozemků. Zároveň skutečného provedení stavby - Vypracování zakresu skutečného provedení kompletní stavby do katastrální mapy. Včetně projednání a vložení do DTM. Tento komplet dokumentací bude vypracován 5x v tištěné verzi a 5x v digitální verzi na CD. Bude vždy ověřen odpovědným geodetem.	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	
22	K	011-30	Vypracování geometrického plánu skutečného provedení stavby do katastrální mapy pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí dle požadavků a zásad platné státní legislativy a dle požadavků Katastrálního úřadu. Dokumentace bude ověřena odpovědným geodetem a Katastrálním úřadem.	kpl	1,000	110 000,00	110 000,00	
D VRN013			Dokumentace skutečného provedení stavby	50 000,00				
23	K	013-33	Vypracování dokumentace skutečného provedení - DSPS. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována 6x v tištěné verzi a 3x v digitální verzi na CD.	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
D VRN016			Kompletační činnost	130 000,00				
24	K	016-37	Kompletační činnost zhotovitele stavby a příprava k odevzdání stavby objednateli - Zajištění a shromáždění všech dokladů potřebných k zahájení stavby, k vlastní realizaci stavby a k ukončení stavby, včetně přípravy a shromáždění dokladů ke kolaudaci stavby a k předání stavby objednateli.	kpl	1,000	130 000,00	130 000,00	
D VRN4			Inženýrská činnost	15 000,00				
25	K	043203000S	Rozbory a zkoušky potřebné pro prokázání parametrů díla a pro potřeby nakládání s odpady. Např. laboratorní rozbory toxicity asfaltu, SZZ apod.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	

CENOVÁ NABÍDKA

VAŠE
LOGO

ZAKÁZKA

Číslo: 79-10/25

Zakázka: Lnáře - chodník podél II/177

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	2 500 560,00	Kč
DPH:	525 117,60	Kč
Celkem včetně DPH:	3 025 677,60	Kč

Lnáře - chodník podél II/177 - Nabídka

Popis	Cena
S: Stavba	2 500 560
SO 101: Chodník	1 311 389
001: Zemní práce	282 835
002: Zakládání, zpevňování hornin	6 128
003: Svislé a kompletní konstrukce	4 838
005: Komunikace pozemní	397 591
008: Vedení dálková a přípojná	169 367
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	240 644
021: Silnoproud	53 994
099: Přesun hmot HSV	141 252
721: Kanalizace	14 740
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	-
SO 201: Zídka a oplocení	909 171
001: Zemní práce	122 978
002: Zakládání, zpevňování hornin	453 225
003: Svislé a kompletní konstrukce	228 792
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	47 653
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 974
099: Přesun hmot HSV	37 114
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu	9 434
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	-
SO 301: Vedlejší náklady, společné pro oba SO 101 + SO201	280 000
V04: Inženýrská činnost	80 000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	200 000
Celkem (bez DPH)	2 500 560
DPH	525 118
DPH 21 % ze základny: 2 500 560	525 118
Celkem (včetně DPH)	3 025 678

Lnáře - chodník podél II/177 - Nabídka

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
S: Stavba						2 500 560		217,538		144,744
SO 101: Chodník						1 311 389		74,764		144,744
001: Zemní práce						282 835		-		88,853
1	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	24,320	164,00	3 988		-		-
2	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	kus	9,000	4 509,00	40 581		-		-
Výkaz výměr: 2+7				9,000						
3	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	9,000	1 416,00	12 744		-		-
Výkaz výměr: 2+7				9,000						
4	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	54,500	94,00	5 123		-	0,255	13,898
Výkaz výměr: Původní konstrukce v trase chodníku; 54,5				54,500						
5	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	146,960	227,00	33 360		-	0,290	42,618
Výkaz výměr: Původní asf. konstrukce v trase chodníku; 37,73				37,730						
Původní dlažební konstrukce v trase chodníku; 54,5				54,500						
Původní konstrukce komunikace a v trase sjezdu; 54,73				54,730						
6	113107182	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	54,730	378,00	20 688		-	0,220	12,041
Výkaz výměr: Původní konstrukce komunikace a v trase sjezdu; 45,53+9,2				54,730						
7	113107341	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	37,730	367,00	13 847		-	0,098	3,698
Výkaz výměr: Původní konstrukce v trase chodníku; 37,73				37,730						
8	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	72,170	137,00	9 887		-	0,230	16,599
Výkaz výměr: v místě napojení na stávající chodník; 37,55+34,62				72,170						
9	121151103	Seimutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	70,650	150,00	10 598		-		-
Výkaz výměr: V trase chodníku a sjezdu; 28,15				28,150						
V místě bourání zídky s oplocením; 42,5				42,500						
10	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	44,858	750,00	33 643		-		-
Výkaz výměr: V trase chodníku a sjezdu; 11,69*0,15+16,46*0,27				6,198						
V místě za bouráním zídky s oplocením (výkop základu je uveden v SO201); 38,66				38,660						
11	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	136,00	272		-		-
12	162201406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	7,000	306,00	2 142		-		-
13	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	643,00	1 286		-		-
14	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	7,000	612,00	4 284		-		-
15	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	9,000	210,00	1 890		-		-
Výkaz výměr: 2+7				9,000						
16	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	24,320	180,00	4 378		-		-
17	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	8,000	5,00	40		-		-
Výkaz výměr: 4*2				8,000						
18	162301941	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	28,000	5,00	140		-		-
Výkaz výměr: 4*7				28,000						
19	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	8,000	6,00	48		-		-
Výkaz výměr: 4*2				8,000						
20	162301961	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	28,000	6,00	168		-		-
Výkaz výměr: 4*7				28,000						
21	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	36,000	8,00	288		-		-
Výkaz výměr: (2+7)*4				36,000						
22	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,605	413,00	1 902		-		-
Výkaz výměr: Odvoz hum. zeminy (2,465 využito v SO201); 7,07-2,465				4,605						
23	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	44,858	413,00	18 526		-		-
Výkaz výměr: V trase chodníku a sjezdu; 11,69*0,15+16,46*0,27				6,198						
V místě za bouráním zídky s oplocením (výkop základu je uveden v SO201); 38,66				38,660						
24	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	8,289	450,00	3 730		-		-
Výkaz výměr: Odvoz hum. zeminy (2,465 využito v SO201); (7,07-2,465)*1,8				8,289						
25	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	80,744	450,00	36 335		-		-
Výkaz výměr: V trase chodníku a sjezdu; (11,69*0,15+16,46*0,27)*1,8				11,156						
V místě za bouráním zídky s oplocením (výkop základu je uveden v SO201); 38,66*1,8				69,588						
26	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	176,520	130,00	22 948		-		-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'
		Výkaz výměr: Chodník+sjezdy; 121,87+54,65		176,520						
		002: Zakládání, zpevňování hornin				6 128		2,278		–
27	274313611	Základové pasy z betonu tř. C 16/20	m3	0,990	6 190,00	6 128	2,301	2,278		–
		Výkaz výměr: základový pás brány k čp. 49 ;0,3*0,6*5,5		0,990						
		003: Svislé a kompletní konstrukce				4 838		0,525		–
28	003002	Povrchová úprava branky a brány vč. sloupků	sada	1,000	2 108,00	2 108		–		–
		Výkaz výměr: Povrchová úprava branky a brány vč. sloupků včetně dopravy ze/na stavbu popis úprav viz. TZ,1		1,000						
29	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	3,000	442,00	1 326	0,175	0,525		–
30	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus	1,000	374,00	374		–		–
31	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2	kus	1,000	1 030,00	1 030		–		–
		005: Komunikace pozemní				397 591		38,912		–
32	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	121,870	611,00	74 463		–		–
		Výkaz výměr: Chodník, KCE1;121,87		121,870						
33	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	52,450	716,00	37 554		–		–
		Výkaz výměr: Doplnění konstr. vrstev komunikace, KCE3; 52,45		52,450						
34	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	54,650	784,00	42 846		–		–
		Výkaz výměr: Místa sjezdů, KCE2;54,65		54,650						
35	565155011	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	47,680	593,00	28 274		–		–
		Výkaz výměr: Doplnění konstr. vrstev komunikace, KCE3; 47,68		47,680						
36	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	47,680	523,00	24 937		–		–
		Výkaz výměr: Doplnění konstr. vrstev komunikace, KCE3; 47,68		47,680						
37	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	47,680	423,00	20 169		–		–
		Výkaz výměr: Doplnění konstr. vrstev komunikace, KCE3; 47,68		47,680						
38	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	1,680	338,00	568	0,131	0,220		–
		Výkaz výměr: Chodník, úpravy pro nevidomé, pochozí části; 1,6*1,05		1,680						
39	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	114,650	286,00	32 790	0,132	15,134		–
		Výkaz výměr: Chodník, KCE1; (110,79-1,6)*1,05		114,650						
40	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	42,609	312,00	13 294	0,176	7,499		–
		Výkaz výměr: Místa sjezdů, KCE2; (49,68-9,1)*1,05		42,609						
41	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	9,555	364,00	3 478	0,175	1,672		–
		Výkaz výměr: Místa sjezdů, úpravy pro nevidomé; 9,1*1,05		9,555						
42	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	110,790	690,00	76 445	0,089	9,885		–
		Výkaz výměr: Chodník, KCE1; 110,79-1,6 Chodník, úpravy pro nevidomé, pochozí části; 1,6		109,190 1,600						
43	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	49,680	861,00	42 774	0,091	4,502		–
		Výkaz výměr: Místa sjezdů, KCE2; 49,68-9,1 Místa sjezdů, úpravy pro nevidomé; 9,1		40,580 9,100						
		008: Vedení dálková a přípojná				169 367		2,735		2,682
44	008001	Sanace stěn a dna šachty	sada	2,000	25 000,00	50 000		–		–
		Výkaz výměr: Sanace stávajících šachet u UV1 a UV2 + úprava kynety dna;2		2,000						
45	008002	Zřízení vpusti kanalizační z bet. dílců, s horním sif přepadem - vč. dodávky dílců, koše na splaveniny a zemních prací	sada	1,000	28 036,00	28 036		–		–
		Výkaz výměr: UV3; 1		1,000						
46	008003	D+M vpust pro liniový žlab	ks	1,000	12 830,00	12 830		–		–
47	008004	Obrubníková vpust'	ks	2,000	15 600,00	31 200		–		–
		Výkaz výměr: UV1+UV2;2		2,000						
48	28617044	trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN10	m	4,060	406,00	1 648	0,002	0,010		–
49	55241040	mříž litinová 600/40T, 420x620 D400	kus	3,000	3 640,00	10 920	0,060	0,180		–
		Výkaz výměr: obrubníková UV1,UV2; 2 UV3; 1		2,000 1,000						
50	59225776	Zákrytová deska na stáv. šachty s prostupem pro DN600 pro napojení UV1 a UV2	kus	2,000	568,00	1 136	0,218	0,436		–
51	871350410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200,vč. zemních prací	m	4,000	1 210,00	4 840	0,000	0,000		–
		Výkaz výměr: kanalizační přípojka ;4		4,000						

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
52	890331811	Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 Výkaz výměr: rušená šachta u UV3;0,5*0,5*3,14*2	m3	1,570 1,570	6 720,00	10 550		–	0,600	0,942
53	894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová Výkaz výměr: Zákrytová deska na stáv. šachty s prostupem pro DN600 pro napojení UV1 a UV2;2	kus	2,000 2,000	2 410,00	4 820	0,010	0,020		–
54	899132112	Výšková úprava povrchových znaků Výkaz výměr: Úprava stávající šachty u UV1+UV2, přizpůsobení do nové polohy;2	kus	2,000 2,000	3 300,00	6 600	0,718	1,437	0,720	1,440
55	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg Výkaz výměr: stávající kanalizační šachty v trase chodníku;3	kus	3,000 3,000	592,00	1 776		–	0,100	0,300
56	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 Výkaz výměr: UV3; 1 UV1+UV2;2	kus	3,000 1,000 2,000	1 670,00	5 010	0,217	0,652		–
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání						240 644		30,254		53,208
57	40445200	zrcadlo dopravní kruhové D 600mm	kus	1,000	1 560,00	1 560	0,006	0,006		–
58	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m Výkaz výměr: sloupek pro osazení DZ;1 ostatní sloupky použity stávající	kus	1,000 1,000 –	1 040,00	1 040	0,007	0,007		–
59	40445241	patka pro sloupek AI D 70mm	kus	3,000	975,00	2 925	0,003	0,010		–
60	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	1,000	9,00	9	0,000	0,000		–
61	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	2,000	78,00	156	0,000	0,001		–
62	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm Výkaz výměr: 34,65*1,02	m	35,343 35,343	186,00	6 574	0,048	1,707		–
63	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm Výkaz výměr: 61,97*1,02	m	63,209 63,209	221,00	13 969	0,080	5,057		–
64	59217044	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní Výkaz výměr: 19,12*1,02	m	19,502 19,502	165,00	3 218	0,043	0,839		–
65	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu Výkaz výměr: 1+2	kus	3,000 3,000	589,00	1 767	0,001	0,002		–
66	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	893,00	893		–		–
67	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm Výkaz výměr: 1+2	kus	3,000 3,000	1 290,00	3 870	0,112	0,337		–
68	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva Výkaz výměr: 42+43,5	m	85,500 85,500	225,00	19 238	0,000	0,009		–
69	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Výkaz výměr: Celkem; 34,65	m	34,650 34,650	575,00	19 924	0,220	7,606		–
70	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Výkaz výměr: Celkem; 61,97	m	61,970 61,970	462,00	28 630	0,169	10,442		–
71	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Výkaz výměr: Celkem;4,42+2,37+3,33+5,5+3,5	m	19,120 19,120	412,00	7 877	0,140	2,685		–
72	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou zálivkou Výkaz výměr: Utěsnění spáry v silnici, vč. případného prořezu drážky; 97,62	m	97,620 97,620	249,00	24 307	0,004	0,420		–
73	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm Výkaz výměr: Seřiznutí hrany v silnici; 97,62	m	97,620 97,620	113,00	11 031		–		–
74	935932412	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z nerez oceli	m	3,000	11 950,00	35 850	0,376	1,127		–
75	961044111	Bourání základů z betonu prostého Výkaz výměr: Odstranění stávající podezdívky; 14,5*0,3	m3	4,350 4,350	4 630,00	20 141		–	2,000	8,700
76	962022391	Bourání zdíva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 Výkaz výměr: Odstranění stávající zidky, vč. zděných sloupků; 16,71	m3	16,710 16,710	1 240,00	20 720		–	2,500	41,775
77	966003812	Rozebrání oplocení s příčnický a dřevěnými sloupky z púlené tyčoviny Výkaz výměr: (dřevěné plotové dílce);33,41	m	33,410 33,410	148,00	4 945		–	0,060	2,005
78	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000	480,00	1 440		–	0,082	0,246
79	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m Výkaz výměr: Odstranění stávajícího oplocení; 6,5 žebirkované oplocení	m	6,500 6,500 –	825,00	5 363		–	0,009	0,060
80	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2 Výkaz výměr: vč. odstranění sloupků a bet. patek;1	kus	1,000 1,000	1 562,00	1 562		–	0,192	0,192
81	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 2 do 6 m2 Výkaz výměr: vrata 2 křídla, vč. odstranění sloupků a bet. patek;1	kus	1,000 1,000	1 611,00	1 611		–	0,210	0,210

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
82	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm Výkaz výměr: Napojení svodu okapu do stávající šachty (u UV2);0,3	m	0,300 0,300	6 750,00	2 025	0,003	0,001	0,069	0,021
83	021001	021: Silnoproud Posun lampy VO - demontáž montáž vč. manipulace, kotvení, zemních prací , elektroinstalace a revize	sada	1,000	53 993,51	53 994 53 994		-	-	-
84	997013645	099: Přesun hmot HSV Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 Výkaz výměr: 12,041+3,698	t	15,739 15,739	500,00	141 252 7 870		-	-	-
85	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 Výkaz výměr: 144,744-15,739	t	129,005 129,005	650,00	83 853		-		-
86	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	144,744	54,00	7 816		-		-
87	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Výkaz výměr: 144,744*14	t	2 026,416 2 026,416	11,00	22 291		-		-
88	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	74,703	260,00	19 423		-		-
89	721241103	721: Kanalizace Lapač střešních splavenin z litiny DN 150 d+m	kus	2,000	7 140,00	14 740 14 280	0,031	0,062 0,062		-
90	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	%	0,920	500,00	460		-		-
91	07	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Zařízení staveniště - je součástí akce kanalizace a vodovod u Hřbitova	%	-	-	-		-		-
92	00572410	SO 201: Zídka a oplocení 001: Zemní práce osivo směs travní parková Výkaz výměr: 24,65*0,03	kg	0,740 0,740	135,00	909 171 122 978 100	0,001	142,774 45,055 0,001		-
93	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně Výkaz výměr: Výkop pro základ pro opěrnou zídku s oplocením; 14,79 Výkop pro základ podezdívky s oplocením;1,95	m3	16,740 14,790 1,950	3 300,00	55 242		-		-
94	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/spaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,740	413,00	6 914		-		-
95	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Výkaz výměr: 16,74*1,8	t	30,132 30,132	450,00	13 559		-		-
96	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Výkaz výměr: Zpětný zásyp za zídou s oplocením;17,54	m3	17,540 17,540	367,00	6 437		-		-
97	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Výkaz výměr: obsyp drenáže; 0,4*0,4*31,17	m3	4,987 4,987	388,00	1 935		-		-
98	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně Výkaz výměr: Úprava terénu do původního stavu za zídou; 24,65	m2	24,650 24,650	342,00	8 430		-		-
99	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Výkaz výměr: Úprava terénu do původního stavu za zídou; 24,65	m2	24,650 24,650	32,00	789		-		-
100	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně Výkaz výměr: Hutnění dna výkopu; 22,39	m2	22,390 22,390	156,00	3 493		-		-
101	58344155	šterkodrt' frakce 8/16 Výkaz výměr: pro drenáž;0,4*0,4*31,17*2	t	9,974 9,974	420,00	4 189	1,000	9,974		-
102	58344197	šterkodrt' frakce 0/63 Výkaz výměr: zásyp za zídou;17,54*2	t	35,080 35,080	624,00	21 890	1,000	35,080		-
103	211971121	002: Zakládání, zpevňování hornin Zřízení opláštění žeber nebo tratívdů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m Výkaz výměr: Geotextilie pro drenáž; 31,17*2	m2	62,340 62,340	183,00	453 225 11 408	0,000	74,858 0,019		-
104	212751104	Tratívd z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace Výkaz výměr: Drenážní potrubí za zdí; 31,17	m	31,170 31,170	394,00	12 281	0,204	6,374		-
105	213311151	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkodrti netříděné Výkaz výměr: Podsyyp bet. základu; 3,7 Podsyyp základu podezdívky; 0,78	m3	4,480 3,700 0,780	4 210,00	18 861	2,160	9,677		-
106	274313811	Základové pasy z betonu tř. C 25/30 Výkaz výměr: Základy zídky s opocením;11,09 Základy podezdívky s oplocením; 1,17	m3	12,260 11,090 1,170	9 930,00	121 742	2,502	30,673		-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'
107	279113154	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 Výkaz výměr: Zídka s oplocením: zdivo ze ztraceného bednění ;32,7 Podezdívka s oplocením; 5	m2	37,700 32,700 5,000	7 020,00	264 654	0,736	27,731		–
108	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 Výkaz výměr: Výztuž zidky; 0,35	t	0,350 0,350	64 600,00	22 610	1,059	0,371		–
109	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 Výkaz výměr: Geotextilie pro drenáž;31,17*2*1,03	m2	64,210 64,210	26,00	1 669	0,000	0,013		–
003: Svislé a kompletní konstrukce						228 792		22,125		–
110	003001	D+m oplocení plastové výšky 80cm Výkaz výměr: plotové dílce z dřevoplastu viz PD;25,95	m	25,950 25,950	1 100,00	28 545		–		–
111	316381116	Krycí desky tl přes 80 do 100 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm Výkaz výměr: zákrytová deska skříně; 2*(0,9*0,5)	m2	0,900 0,900	1 330,00	1 197	0,258	0,232		–
112	326218311	Zdivo LTM obkladní z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3 Výkaz výměr: Zídka s oplocením: obklad z lomového kamene tl. do 0,15m, spárováno MC 25-XF4;4,91 Podezdívka s oplocením: obklad z lomového kamene tl. do 0,15m, spárováno MC 25-XF4;0,73	m3	5,640 4,910 0,730	18 500,00	104 340	2,707	15,266		–
113	326218391	Příplatek k cenám zdiva obkladního LTM z kamene na maltu za jednostranné líčování	m3	1,220	1 470,00	1 793		–		–
114	331231155	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm rezné pevnosti P 20 až 25 na SMS 5 MPa Výkaz výměr: Zděné plotové sloupky; 2,46	m3	2,460 2,460	13 700,00	33 702	1,769	4,351		–
115	348262424	D+M stříška plotová bet. hladka 500x500x55	kus	65,000	911,00	59 215	0,035	2,275		–
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						47 653		0,645		–
116	628631211	Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm	m2	37,700	1 264,00	47 653	0,017	0,645		–
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání						9 974		0,063		–
117	919726122	D +m geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 Výkaz výměr: Separace stěn výkopu a zásypu za zídkou;124,37 Separace stěn výkopu podezdívky; 10,42	m2	134,790 124,370 10,420	74,00	9 974	0,000	0,063		–
099: Přesun hmot HSV						37 114		–		–
118	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	142,746	260,00	37 114		–		–
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu						9 434		0,028		–
119	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,011	64 000,00	712	1,000	0,011		–
120	28323005	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	49,377	16,00	790	0,000	0,015		–
121	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním Výkaz výměr: Izolační nátěr na zídku;32,74	m2	32,740 32,740	62,00	2 030		–		–
122	711161274	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové folie výška nopu do 20 mm Výkaz výměr: Nopová folie na zídku;40,44	m2	40,440 40,440	121,00	4 893	0,000	0,002		–
123	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,680	600,00	1 008		–		–
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						–		–		–
124	07	Zařízení staveniště - je součástí akce kanalizace a vodovod u Hřbitova Bezpečnost práce - je součástí akce kanalizace a vodovod u Hřbitova SO 301: Vedlejší náklady, společné pro oba SO 101 + SO201 V04: Inženýrská činnost	% sada	– 0	–	–		–		–
						280 000		–		–
						80 000		–		–
125	043134000	Zkoušky a ostatní měření pro prokázání parametrů díla a pro potřeby nakládání s odpady. Např. laboratorní rozbor toxicity asfaltu, SZZ apod.	sada	1,000	80 000,00	80 000		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						200 000		—		—
126	012103001	Výtýčení průběhu vedení inž. sítí správcem zařízení - je součástí akce kanalizace a vodovod u Hřbitova	sada	—	—	—		—		—
127	012203001	Geodetické práce při provádění stavby - výtýčení stavby	sada	1,000	60 000,00	60 000		—		—
128	012203002	Geodetické práce po výstavbě - dokumentace skutečného provedení - geodetická část	sada	1,000	60 000,00	60 000		—		—
129	012203003	Geodetické práce po výstavbě - dokumentace skutečného provedení - projekční část ve třech vyhotovení tištěné a jednom vyhotovení na nosiči CD	sada	1,000	80 000,00	80 000		—		—
130	034403000	Dopravně inženýrská opatření - je součástí akce kanalizace a vodovod u Hřbitova	sada	—	—	—		—		—
Výkaz výměr: vč. zpracování a projednání;1				1,000						