

DODATEK Č. 4

KE SMLouvĚ O DíLO Č. 3/2015 ZE DNE 28.4.2015

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava krovu a střechy fary v Hostěradicích“

mezi

Zhotovitelem: STŘECHY – 1.Slezská s.r.o.

se sídlem: Stará 98/18, Zábrdovice, 602 00 Brno
zastoupeným: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem společnosti
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ 25340689
(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost Hostěradice

se sídlem: Hostěradice 90, 671 71 Hostěradice
zastoupeným: Mgr. Josefem Dvořákem, farářem
IČ: 49439502
DIČ: není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 4 je sjednán v souladu se čl. 3.6 smlouvy o dílo z důvodu upřesnění rozsahu prací pro realizaci v kalendářním roce 2016.

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.2 se nahrazuje takto:

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena vč. DPH</i>
cena za dílo dle SoD	1 639 689,00 Kč	344 335,00 Kč	1 984 024,00 Kč
cena za 1.etapu (2015) –dodatek č.1	396 729,00 Kč	83 313,00 Kč	480 042,00 Kč
Vícepráce za 1. Etapu (2015)-dodatek č.2	59 425,00 Kč	12 479,00 Kč	71 904,00 Kč
Celkové plnění v etapě 2015	456 154,00 Kč	95 792,00 Kč	551 946,00 Kč
Cena za 2.etapu (2016) – dodatek č. 3	503 827,00 Kč	105 804,00 Kč	609 631,00 Kč
Dodatek č. 4 - rok plnění 2016	301 333,00 Kč	63 280,00 Kč	364 613,00 Kč

rozsah prací pro rok 2016 je specifikován v příloženém rozpočtu. Důvodem snížení plnění je neudělení dotace z MK ČR - ORP

2. čl. 4 Doba plnění, body 4.1 a 4.2 se nahrazují takto:


- 4.1. Zahájení prací (etapa kalendářním roce 2016): 1. 7.. 2016
4.2. Ukončení prací (etapa kalendářním roce 2016): 23. 12. 2015

3. Ostatní články cit. smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.


příloha: rozpočet prací pro etapu 2016

V Hostěradicích dne 24. 10. 2016


.....
za objednatele:

**Římskokatolická farnost
HOSTĚRADICE 90
PSČ 671 71**

V Brně dne 24. 10. 2016


.....
za zhotovitele:

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Stará 98/18, 602 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OR C 27272

Položkový rozpočet

Zakázka: 2015011c Fara Hostěradice-2016-dle skutečnosti

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 253 40 689

Svatopetrská 7
617 00 Brno

DIČ: CZ253 40 689

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			17 507,31
PSV			283 825,95
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			301 333,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	301 333,26 CZK
Základní DPH	21 %	63 280,00 CZK


Zaokrouhlení -0,26 CZK

Cena celkem s DPH 364 613,00 CZK

v HOSTĚRADICÍCH

Za zhotovitele

dne

24.10.2016


Za objednatele

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.

Stará 98/18, 602 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OR: C. 27272

**Římskokatolická farnost
HOSTĚRADICE 90
PSČ 671 71**

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			850,39
96	Bourání konstrukcí	HSV			16 656,92
762	Konstrukce tesařské	PSV			170 105,22
764	Konstrukce klempířské	PSV			19 861,79
765	Krytiny tvrdé	PSV			91 008,25
783	Nátěry	PSV			2 850,69
Cena celkem					301 333,26

Položkový rozpočet

S:	2015011c Fara Hostěradice-2016-dle skutečnosti
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				850,39		0,20869
1	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	5,54000	153,50	850,39	0,03767	0,20869
Díl:	96	Bourání konstrukcí				16 656,92		0
2	997013011R00	Vykližení suti z prostorů přes 15 m2	m3	1,11000	1 380,00	1 531,80	0	0
3	979011111R00	Svislé doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	13,92000	229,50	3 194,64	0	0
4	97990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	8,80000	123,50	1 086,80	0	0
5	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,92000	245,50	3 417,36	0	0
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	306,24000	14,40	4 409,86	0	0
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,92000	195,00	2 714,40	0	0
8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	13,92000	21,70	302,06	0	0
Díl:	762	Konstrukce tesařské				170 105,22		5,67375
9	762342611R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	106,21000	15,20	1 614,39	0	0
10	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m	m	32,12000	115,50	3 709,86	0,00016	0,00514
11	762331922R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m	m	112,55000	95,00	10 692,25	0,00016	0,01801
12	762331923R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.8 m	m	56,00000	85,50	4 788,00	0,00016	0,00896
13	762331931R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.3 m	m	12,00000	160,50	1 926,00	0,00016	0,00192
14	762331934R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,nad dl.8 m	m	19,00000	116,00	2 204,00	0,00016	0,00304
15	762331941R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.3 m	m	7,20000	152,00	1 094,40	0,00016	0,00115
16	762331944R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,nad dl.8 m	m	18,00000	112,00	2 016,00	0,00016	0,00288
17	762331953R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.8 m	m	17,10000	131,00	2 240,10	0,00016	0,00274
18	762332931R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod	m	32,30000	213,00	6 879,90	0,00712	0,22998
19	762332932R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2	m	145,10000	290,50	42 151,55	0,01467	2,12862
20	762332933R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod	m	19,30000	400,00	7 720,00	0,01602	0,30919
21	762332934R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2	m	31,30000	524,00	16 401,20	0,02641	0,82663
22	762332935R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 600 cm2	m	22,50000	756,00	17 010,00	0,03969	0,89303
23	762313112R00	Montáž dobových kolíků D=22mm	kus	58,00000	27,90	1 618,20	0	0
24	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	106,21000	60,50	6 425,71	0	0
25	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	8,75000	788,00	6 895,00	0,02357	0,20624
26	60517101	Střešní lať SM/JD do 25 cm2	m3	1,84000	6 060,00	11 150,40	0,55	1,012
27	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m3	6,91000	1 139,00	7 870,49	0	0
28	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit PLUS	m2	403,59000	12,80	5 165,95	0,00006	0,02422

29	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,60000	1 595,73	10 531,82	0	0
Díl:	764	Konstrukce klempířské				19 861,79		0,15532
30	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	29,00000	20,30	588,70	0	0
31	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	27,30000	26,90	734,37	0	0
32	764392851R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	11,02000	22,30	245,75	0	0
33	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	8,00000	23,50	188,00	0	0
34	764262403R00	Žlaby podokapní půlkruhové, rš 330 mm, poplastovaný plech	m	27,30000	327,50	8 940,75	0,003	0,0819
35	764259411R00	Kotlík kónický z pro trouby, D do 150 mm, poplastovaný plech	kus	2,00000	489,50	979,00	0,00406	0,00812
36	7642924505R00	Úžlabí rš 660 mm, poplastovaný plech	m	11,02000	397,50	4 380,45	0,00369	0,04066
37	764051403R00	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm, poplastovaný plech	m	8,00000	430,50	3 444,00	0,00308	0,02464
38	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,85000	195,01	360,77	0	0
Díl:	765	Krytiny tvrdé				91 008,25		8,32532
39	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	106,21000	56,50	6 000,87	0	0
40	765313901R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětr malta, do suti	m	20,69000	21,30	632,40	0	0
41	765311521RL1	Krytina z bobrovek střeš. slož., šupinová, na sucho, režné tašky kulatý řez, vč. doplňkových tašek	m2	106,21000	527,00	55 972,67	0,07228	7,67686
42	765311538R00	Hřeben bobrovka, hřebenači č.4 dráž. do malty	m	11,25000	453,00	5 096,25	0,02136	0,2403
43	765311548R00	Nároží bobrovka, hřebenači č.4 nos. do malty	m	18,44000	541,00	9 976,04	0,02137	0,39406
44	765311583R00	Bobrovka - přilepení a uchycení tašek	m	29,46000	128,00	3 770,88	0,00001	0,00029
45	765901111R00	Zabezpečení střeš. proti zatečení plachtováním	m2	106,21000	41,50	4 407,72	0,00013	0,01381
46	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	6,00000	858,57	5 151,42	0	0
Díl:	783	Nátěry				2 850,69		0
47	952901411R00	Vyčištění kleneb zmetáním	m2	45,20000	27,60	1 247,52	0	0
48	783783389R00	Impregnace podlahy, kleneb a pozednicového zdiva	m2	67,36000	23,80	1 603,17	0	0