

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 07/2015

Uzavřené dle ustanovení § 2586 a dalších ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. na stavbě „Obnova vnějšího pláště a výplní otvorů kostela Nanebevzetí Panny Marie v Pozořicích“

1, Smluvní strany

Zhotovitel: **Rekonstruktiva spol. s r.o.**
Sídlo: Podlesí I 5309, Zlín, PSČ 760 05
Zastoupen: Zdeněk Miroš, jednatel společnosti
IČ: 46970932
DIČ: CZ46970932
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 7230, KS v Brně
bankovní spojení: KB Holešov, č.ú.: 8387380277/0100

Objednatel: **Římskokatolická farnost Pozořice**
Sídlo: Na Městečku 13, Pozořice, PSČ 664 07
Zastoupen: Mgr. Pavel Lacina, farář
IČ: 65264002

Dodatkem č. 3 se vyčleňuje k realizaci závěrečná 4. etapa nazvaná ve smlouvě o dílo č. 07/2015 „Fasáda severovýchodní“. V roce 2016 se provedly práce dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo tj. oprava jihozápadní a jihovýchodní fasády. Práce dle dodatku č. 2 jsou ukončeny.

3. Cena díla

Cena díla 4. etapy prací je stanovena na základě položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Základ pro cenu bez DPH	1 211 122,00 Kč
DPH 21 %	254 336,00 Kč
CENA CELKEM	1 465 458,00 Kč

4. Doba plnění


Zahájení prací: 04. 10. 2016
Ukončení prací: 10. 12. 2016

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Příloha k dodatku č. 3: položkový rozpočet „Fasáda severovýchodní“

V Pozořicích dne 4. 10. 2016


.....
za objednatele



.....
za zhotovitele



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4.10.2016	Oprava fasády severovýchodní	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
3	Fasáda severovýchodní		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1442	Obnova vnějšího pláště kostela Nanebevzetí Panny Marie v Pozořicích		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Arch. Zdeněk Bureš		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Arch. Zdeněk Bureš			
Objednatel	Římskokatolická farnost Pozořice			
Dodavatel	Rekonstruktiva spol. s .r.o.		Zakázkové číslo	1442
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	590 211	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	591 371	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 181 582		Zařízení staveniště	29 540
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 181 582		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 211 122		Ostatní náklady celkem	29 540
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Zdeněk Miroš		Jméno : Zdeněk Miroš		Jméno : Mgr. Pavel Lacina
Datum : 04.10.2016		Datum : 4.10.2016		Datum : 4.10.2016
Podpis :		Podpis: 		Podpis: 
				Římskokatolická farnost 664 07 POZOŘICE 13
Základ pro DPH	21,0	%		1 211 122 Kč
DPH	21,0	%		254 336 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		
DPH	0,0	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 465 458 Kč

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	10 044	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	9 335	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	340 003	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	165 676	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	8 168	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	90	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	12 017	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	20 959	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	20 283	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	180 492	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	60 476	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	230 658	0	0	0
773	Podlahy teracové	0	97 175	0	0	0
783	Nátěry	0	2 287	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	23 920	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		590 211	591 371	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 181 582	0
Oborová přírážka			1 181 582	0
Přesun stavebních kapacit			1 181 582	0
Mimostaveništní doprava			1 181 582	0
Zařízení staveniště		2,50%	1 181 582	29 540
Provoz investora			1 181 582	0
Kompletační činnost (IČD)			1 181 582	0
Rezerva rozpočtu			1 181 582	0
CELKEM VRN				29 540

Položkový rozpočet

Stavba : **1442 Obnova vnějšího pláště kostela Nanebevzetí Pa** Rozpočet: 42647
 Objekt : **3 Fasáda severovýchodní** Oprava fasády severovýchodní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
1	349234831R00	Doplnění zdiva okenních obrub ozn. 13 okno T6:1+1+2,0*3,14*2,60/2 T12:1,20	m	11,36 10,16 1,20	245,00	2 784,18	0,06400	0,72730	0,00000	0,00000
2	349234841R00	Doplnění zdiva říms pod i nadokenních ozn. 13: hlavní stř. římsa vzhledem, k velikosti vyložení 2x:(1,50+4,0)*2 i cenové zvýšení:	m	11,00 0,00 11,00 0,00	660,00	7 260,00	0,09140	1,00540	0,00000	0,00000
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				10 044,18		1,73270		0,00000
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní								
3	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková uvnitř: okno s obloukem T/8:0,30*(4,0+2,0+2,0) 0,30*2,0+3,14*2,0/2 T/7:0,30*4,0+2,0*3,14*2,0/2*0,30 T/6:5,20*0,30+1,0*0,30*2 2,0*3,14*2,60/2*0,30 T/12:0,30*(2,62+2,03) T/11:0,30*(2,65+2,05)*2 okna dvojité T/13:0,30*(2,55+1,50)*2 T/14:0,30*(0,89+1,50)*2 ozn. T/15 dle skutečnosti možná bude nová přístavba:	m2	21,91 0,00 2,40 3,74 3,08 2,16 2,45 1,40 2,82 2,43 1,43 0,00	426,00	9 334,60	0,05729	1,25535	0,00000	0,00000
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				9 334,60		1,25535		0,00000
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější								
4	602013101R00	Postřík sanační MCO 1 ručně ozn. 9 pohled severovýchodní:4,0*1,10 14,0*1,10 za roh přístavby :5,38*1,10	m2	25,72 4,40 15,40 5,92	84,20	2 165,46	0,00668	0,17180	0,00000	0,00000
5	602013121RT1	Omítka sanační podkladní MCO 2 ručně tloušťka vrstvy 10 mm	m2	25,71	296,00	7 610,16	0,01820	0,46792	0,00000	0,00000
6	602021114RT2	Omítka sanační soklová Baumit Sanova S, ručně tloušťka vrstvy 30 mm	m2	25,71	569,00	14 628,99	0,05040	1,29578	0,00000	0,00000
7	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení T2:1,50*2,80	m2	145,77 4,20	30,90	4 504,29	0,00004	0,00583	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

Stavba : **1442 Obnova vnějšího pláště kostela Nanebevzetí Pa** Rozpočet: 42647
 Objekt : **3 Fasáda severovýchodní** Oprava fasády severovýchodní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		T7: 8,6:5,30*2,60+4,10*2,10+4,10*2,80		33,87						
		T11:2,10*2,70*2		11,34						
		T13:1,60*2,60		4,16						
		T10:1,50*3,50		5,25						
		T14:1,60*1,0		1,60						
		pod lešením :41,0*1,50		61,50						
		střecha nad přístavkem:5,30*4,50		23,85						
8	621335113R1X	Opr C štuková omítka podhled -65%	m2	50,87	284,00	14 447,73	0,02659	1,35269	0,00000	0,00000
		ozn. 14 barva bílá:		0,00						
		pohled severovýchodní:		0,00						
		římša v 1,07:5,20*1,07+4,40*1,07*2+15,50*1,07		31,57						
		(8,27+2,12)*1,07		11,12						
		na přístavku:(8,27+5,38)*0,60		8,19						
9	622401961R00	Příplatek k omítce vnějš. stěn, hydrofobní přísada	m2	570,37	5,00	2 851,86	0,00004	0,02281	0,00000	0,00000
		ozn. 14 barva bílá:		0,00						
		pohled severovýchodní:		0,00						
		římša v 1,07:5,20*1,07+4,40*1,07*2+15,50*1,07		31,57						
		(8,27+2,12)*1,07		11,12						
		na přístavku:(8,27+5,38)*0,60		8,19						
		179,07		179,07						
		340,43		340,43						
10	622401971R00	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos.	m2	570,37	7,90	4 505,92	0,00014	0,07985	0,00000	0,00000
		570,37		570,37						
11	622411121R00	Barvení vnější omítky stěn, 2 x, do složitosti 3	m2	341,38	169,00	57 693,36	0,00468	1,59766	0,00000	0,00000
		pohled severovýchodní ozn. 15 tmavá:		0,00						
		pohled severovýchodní ozn. 15 tmavá:		0,00						
		5,20*16,67		86,68						
		odpočet oken T/8:-4,0*1,30+3,14*2,0*2,0/2		1,08						
		odpočet oken T/7:-3,14*2,0*2,0/2		-6,28						
		boční stěna:36,3		36,30						
		12,0*13,11		157,32						
		odpočet okna T/6:-5,20*1,30-3,14*2,60*2,60/2		-17,37						
		okna jsou již odpočteny stěna s okny a přístavkem:51,10+10,30		61,40						

Položkový rozpočet

Stavba : **1442 Obnova vnějšího pláště kostela Nanebevzetí Pa** Rozpočet: 42647
 Objekt : **3 Fasáda severovýchodní** Oprava fasády severovýchodní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		nad střechou bok :21,30		21,30						
		přístavek viz další fasáda:		0,00						
		0,4+0,55		0,95						
12	622423221R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. III, do 20 %	m2	365,94	113,00	41 351,34	0,02987	10,93066	0,00000	0,00000
		pohled severovýchodní ozn. 15 tmavá:		0,00						
		5,20*16,67		86,68						
		odpočet oken T/8:-4,0*1,30+3,14*2,0*2,0/2		1,08						
		odpočet oken T/7:-3,14*2,0*2,0/2		-6,28						
		boční stěna:36,3		36,30						
		12,0*13,11		157,32						
		odpočet okna T/6:-5,20*1,30-3,14*2,60*2,60/2		-17,37						
		okna jsou již odpočteny stěna s okny a přístavkem:51,10+10,30		61,40						
		nad střechou bok :21,30		21,30						
		0,4+0,55		0,95						
		přístavek viz další fasáda:		0,00						
		ostění okenní- obruby :		0,00						
		zvenčí po vybourání oken:		0,00						
		okno s obloukemT/8:0,45*(4,0+2,0+2,0)		3,60						
		0,45*2,0+3,14*2,0/2		4,04						
		T/7:0,45*4,0+2,0*3,14*2,0/2*0,30		3,68						
		T/6:5,20*0,45+1,0*0,45*2		3,24						
		2,0*3,14*2,60/2*0,45		3,67						
		T/12:0,45*(2,62+2,03)		2,09						
		T/11:0,45*(2,65+2,05)*2		4,23						
		okna dvojité T/13 je kamenné ostění:0		0,00						
		T/14:0,		0,00						
		ozn. T/15 dle skutečnosti možná bude nová přístavba:		0,00						
13	622423621R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. III, do 65 %	m2	179,07	283,00	50 677,46	0,06694	11,98710	0,00000	0,00000
		ozn. 14 barva bílá:		0,00						
		pohled severovýchodní:		0,00						
		ozn. 14 barva bílá:		0,00						
		pohled severovýchodní okna již odpočteny:82,80+28,20+17,20		128,20						
		římša v 1,07:5,20*1,07+4,40*1,07*2+15,50*1,07		31,57						

Položkový rozpočet

Stavba : **1442 Obnova vnějšího pláště kostela Nanebevzetí Pa** Rozpočet: 42647
 Objekt : **3 Fasáda severovýchodní** Oprava fasády severovýchodní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		(8,27+2,12)*1,07		11,12						
		na přístavku:(8,27+5,38)*0,60		8,19						
14	622471317RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	25,71	159,00	4 087,89	0,00040	0,01028	0,00000	0,00000
		sokl na sanační omítku:		0,00						
		ozn. 9 pohled severovýchodní:25,71		25,71						
15	622471317RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	341,38	159,00	54 279,55	0,00040	0,13655	0,00000	0,00000
		pohled severovýchodní ozn. 15 tmavá:		0,00						
		5,20*16,67		86,68						
		odpočet oken T/8:-4,0*1,30+3,14*2,0*2,0/2		1,08						
		odpočet oken T/7:-3,14*2,0*2,0/2		-6,28						
		boční stěna:36,3		36,30						
		12,0*13,11		157,32						
		odpočet okna T/6:-5,20*1,30-3,14*2,60*2,60/2		-17,37						
		okna jsou již odpočteny stěna s okny a přístavkem:51,10+10,30		61,40						
		nad střechou bok :21,30		21,30						
		0,40+0,55		0,95						
		přístavek viz další fasáda:		0,00						
16	622471318RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	203,62	179,30	36 509,48	0,00046	0,09367	0,00000	0,00000
		ozn. 14 barva bílá:		0,00						
		pohled severovýchodní:		0,00						
		pohled severovýchodní okna již odpočteny:82,80+28,20+17,20		128,20						
		římša v 1,07:5,20*1,07+4,40*1,07*2+15,50*1,07		31,57						
		(8,27+2,12)*1,07		11,12						
		na přístavku:(8,27+5,38)*0,60		8,19						
		ostění obruby oken:24,55		24,55						
17	622902110R00	Očištění po opravách,kamenných říms a šambrán	m2	3,29	74,00	243,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		okenní lemy oken T13:0,30*(2,55+2,0+2,55)		2,13						
		T14:0,30*(0,89+2,10+0,89)		1,16						
18	622903110U00	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	572,34	46,00	26 327,64	0,00010	0,05723	0,00000	0,00000
		pohled severovýchodní:		0,00						
		sokl ozn. 8 očištění pískovcového soklu:0,85*1,20		1,02						

Položkový rozpočet

Stavba : **1442 Obnova vnějšího pláště kostela Nanebevzetí Pa** Rozpočet: 42647
 Objekt : **3 Fasáda severovýchodní** Oprava fasády severovýchodní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		a plochy fasády:341,38+179,07+50,87		571,32						
19	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	1,02	74,00	75,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		pohled severovýchodní:		0,00						
		sokl ozn. 8 očistění pískovcového soklu:		0,00						
		0,85*1,20		1,02						
20	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene	m2	1,08	375,00	405,00	0,02214	0,02391	0,00000	0,00000
		sokl ozn. 8:		0,00						
		pohled severovýchodní:0,90*1,20		1,08						
21	629451112R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm	m	51,52	65,00	3 348,80	0,02120	1,09222	0,00000	0,00000
		pod oplechování parapetů:		0,00						
		T6,7,8:4,0+4,0+5,60		13,60						
		T11,12,10,13,14:2,05+1,45+1,50*2,0		6,50						
		římasy:5,20+13,55+8,27		27,02						
		boční strana nad pech. krytinou:4,40		4,40						
22	622335114RX2	Oprava šambrán okolo oken v rš 450mm	m2	31,83	391,00	12 443,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		T2:0,45*2,0+2,0*0,45*1,20+2,60*0,45*2		4,32						
		T7, 8,6:0,45*2,0*3,14*2,0/2+4,0*0,45		4,63						
		0,45*1,50*2+4,0*0,45+2,0*3,14*2,0/2*0,45		5,98						
		0,45*5,20+1,20*0,45*2+2,0*3,14*2,60/2*0,45		7,09						
		T11:0,45*(2,60+3,10)*2		5,13						
		T12:0,45*(2,0+3,20)*2		4,68						
23	62247-99	Penetrace a nátěr okenní šambrány kámen a vyspravení	m2	3,29	560,00	1 844,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		pohled severovýchodní:		0,00						
		okenní lemy okenní T13:0,30*(2,55+2,0+2,55)		2,13						
		T14:0,30*(0,89+2,10+0,89)		1,16						
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				340 002,70		29,32599		0,00000
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy								
24	941941042R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	750,48	54,40	40 825,84	0,01838	13,79373	0,00000	0,00000
		pohled severovýchodní bez věže:		0,00						
		5,20*19,0		98,80						
		14,55*19,50		283,73						
		8,0*19+2,50*19,50		200,75						
		bok za věží :4,40*19,0		83,60						

Položkový rozpočet

Stavba : **1442 Obnova vnějšího pláště kostela Nanebevzetí Pa** Rozpočet: 42647
 Objekt : **3 Fasáda severovýchodní** Oprava fasády severovýchodní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		bok jako pohled jihovýchodní nad kaplí:4,40*19,0		83,60						
25	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	2 251,41	31,40	70 694,27	0,00095	2,13884	0,00000	0,00000
		750,47*3		2 251,41						
26	941941500R00	Dovoz a odvoz 500 - 1000 m2 pro pronajatá lešení	m2	750,47	12,20	9 155,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	750,47	32,10	24 090,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	19,50	114,00	2 223,00	0,00592	0,11544	0,00000	0,00000
		pro montáž oken uvnitř kostela a oprava ostění:		0,00						
		bude asi zaměněno za pojízdné lešení:1,50*1		1,50						
		1,50*1+3,50*1+5,*1,0+4,0*1		14,00						
		2*2*1		4,00						
29	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	750,47	9,20	6 904,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 500,94	5,40	8 105,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		750,47*2		1 500,94						
31	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	750,47	4,90	3 677,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		750,47		750,47						
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				165 675,64		16,04801		0,00000
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
32	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	56,91	68,70	3 909,72	0,00004	0,00228	0,00000	0,00000
		po lešení:(5,20+13,55+8,27+2,12+2,0*4,40)*1,50		56,91						
33	953945121RT1	Pás proti ptákům hrotový, šroubováním, z lešení šířka 50-100 mm, výška 105 mm, 25 ks hrotů	m	16,70	255,00	4 258,50	0,00016	0,00267	0,00000	0,00000
		pohled severovýchodní:		0,00						
		T/7,8,6:4,0+4,0+5,20		13,20						
		T/11,12,,:2,05+1,45		3,50						
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 168,22		0,00495		0,00000
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
34	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	7,00	12,90	90,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		T/11,12,13,14:1+2+1		4,00						
		T/6,7,8:1+1+1		3,00						
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				90,30		0,00000		0,00000
Díl: 97		Prorážení otvorů								
35	976074121R00	Vybourání kotevních želez zeď cihelná MVC	kus	28,00	63,80	1 786,40	0,00000	0,00000	-0,00700	-0,19600
		demontáž mříží na oknech ozn. 11:10+10+8		28,00						
36	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 %	m2	341,38	4,90	1 672,77	0,00000	0,00000	-0,00500	-1,70690

Položkový rozpočet

Stavba : **1442 Obnova vnějšího pláště kostela Nanebevzetí Pa** Rozpočet: 42647
 Objekt : **3 Fasáda severovýchodní** Oprava fasády severovýchodní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		pohled severovýchodní ozn. 15 tmavá:		0,00						
		5,20*16,67		86,68						
		odpočet oken T/8:-4,0*1,30+3,14*2,0*2,0/2		1,08						
		odpočet oken T/7:-3,14*2,0*2,0/2		-6,28						
		boční stěna:36,3		36,30						
		12,0*13,11		157,32						
		odpočet okna T/6:-5,20*1,30-3,14*2,60*2,60/2		-17,37						
		okna jsou již odpočteny stěna s okny a přístavkem:51,10+10,30		61,40						
		nad střechou bok :21,30		21,30						
		0,4+0,55		0,95						
		přístavek viz další fasáda:		0,00						
37	978015271R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 65 %	m2	179,07	30,60	5 479,61	0,00000	0,00000	-0,03700	-6,62568
		ozn. 14 barva bílá:		0,00						
		pohled severovýchodní okna již odpočteny:82,80+28,20+17,20		128,20						
		řimsa v 1,07:5,20*1,07+4,40*1,07*2+15,50*1,07		31,57						
		(8,27+2,12)*1,07		11,12						
		na přístavku:(8,27+5,38)*0,60		8,19						
38	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	25,72	60,40	1 553,37	0,00000	0,00000	-0,05900	-1,51736
		ozn. 9 pohled severovýchodní:4,0*1,10		4,40						
		14,0*1,10		15,40						
		za roh přístavby :5,38*1,10		5,92						
39	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	25,71	59,30	1 524,60	0,00000	0,00000	-0,01400	-0,35994
		ozn. 9:25,71		25,71						
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				12 016,75		0,00000		-10,40588
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
40	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	48,40	433,00	20 959,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				20 959,31		0,00000		0,00000
Díl: 762		Konstrukce tesařské								
41	762083121U00	Impregnace dřevo1/2 hmyz+houbaplís	m3	2,25	616,00	1 386,00	0,00108	0,00243	0,00000	0,00000
		stávajících krovů přístavby:1		1,00						
		latě, kontralatě a prkna:1,25		1,25						
42	762341610RT2	Bednění okapových říms z prken hrubých včetně dodávky řeziva prkna tl. 24 mm	m2	14,67	325,00	4 767,75	0,01452	0,21301	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

Stavba : **1442 Obnova vnějšího pláště kostela Nanebevzetí Pa** Rozpočet: 42647
 Objekt : **3 Fasáda severovýchodní** Oprava fasády severovýchodní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		pod nástřešní žlab: (8,27+6,40)*1		0,00 14,67						
43	762342202RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm ozn. 4 plocha stanovena plůdorysnou plochou :5,38*8,0*1,50 nasobenou koef. šikmosti:1,50*1,0*1,50 spád 53, 45 procent:	m2	66,81 64,56 2,25 0,00	115,90	7 743,28	0,00660	0,44095	0,00000	0,00000
44	762342204RT3	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, hranolek 5/5 cm ozn. 4 plocha stanovena plůdorysnou plochou :5,38*8,0*1,50 nasobenou koef. šikmosti:1,50*1,0*1,50 spád 53, 45 procent:	m2	66,81 64,56 2,25 0,00	28,30	1 890,72	0,00151	0,10088	0,00000	0,00000
45	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm ozn. 4 plocha stanovena plůdorysnou plochou :5,38*8,0*1,50 nasobenou koef. šikmosti:1,50*1,0*1,50 spád 53, 45 procent:	m2	66,81 64,56 2,25 0,00	14,20	948,70	0,00000	0,00000	-0,00700	-0,46767
46	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy pod nástřešní žlab: (8,27+6,40)*1*0,025 ozn. 4 plocha stanovena plůdorysnou plochou :5,38*8,0*1,50*5*0,04*0,05 nasobenou koef. šikmosti:1,50*1,0*1,50*0,04*0,05 spád 53, 45 procent: kontralatě:66*0,05*0,05 lat nárožní:2,0*10*0,05*0,04 k okapu:(8,27+6,40)*0,04*0,05	m3	1,25 0,00 0,37 0,65 0,00 0,00 0,17 0,04 0,03	948,00	1 186,14	0,02357	0,02949	0,00000	0,00000
47	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%		2 360,00	2 360,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				20 282,59		0,78676		-0,46767
Díl:	764	Konstrukce klempířské								
48	764221230R00	Oplechování Cu říms pod nadříms.žlabem, rš 660 mm na kapli:8,27+6,38	m	14,65 14,65	1 547,00	22 663,55	0,00788	0,11544	0,00000	0,00000
49	764221230R00	Oplechování Cu říms pod nadříms.žlabem, rš 660 mm na hl. lodi předpoklad nové na horní římse:5,20+4,40+13,55+4,40+8,27	m	35,82 35,82	1 547,00	55 413,54	0,00788	0,28226	0,00000	0,00000
50	764248211R00	Zachytače sněhu lopatkové, Cu plech, délka 500 mm	kus	39,00	657,00	25 623,00	0,00226	0,08814	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

Stavba : **1442 Obnova vnějšího pláště kostela Nanebevzetí Pa** Rozpočet: 42647
 Objekt : **3 Fasáda severovýchodní** Oprava fasády severovýchodní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		<u>ozn. 18:5+12+8+6+4+4</u>		<u>39,00</u>						
51	764255203R00	Žlaby z Cu plechu nástřešní oblé, rš 660 mm	m	14,67	1 750,00	25 672,50	0,00640	0,09389	0,00000	0,00000
		<u>na nové střeše:8,27+6,40</u>		<u>14,67</u>						
52	764259211R00	Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm	kus	1,00	1 360,00	1 360,00	0,00503	0,00503	0,00000	0,00000
53	764259292R00	Montáž kotlíku z Cu kónického	kus	1,00	223,00	223,00	0,00007	0,00007	0,00000	0,00000
		<u>zpětná montáž ke svodu v dl. 20m :1</u>		<u>1,00</u>						
54	764321820R00	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30°	m	12,00	19,20	230,40	0,00000	0,00000	-0,00426	-0,05112
		<u>ozn. 17 pohld severovýchodní:12</u>		<u>12,00</u>						
55	764321821R00	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 45°	m	46,07	21,40	985,90	0,00000	0,00000	-0,00426	-0,19626
		<u>předpoklad bude asi nové:</u>		<u>0,00</u>						
		<u>na kapli:8,27+6,38</u>		<u>14,65</u>						
		<u>na hl. lodi předpoklad nové na horní římse:5,20+4,40+13,55+8,27</u>		<u>31,42</u>						
56	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	1,00	39,80	39,80	0,00000	0,00000	-0,00115	-0,00115
		<u>Bude zpět namontován:1</u>		<u>1,00</u>						
		<u>na kapli asi není:0</u>		<u>0,00</u>						
57	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	20,10	27,50	552,75	0,00000	0,00000	-0,00135	-0,02714
		<u>pod oplechování parapetů:</u>		<u>0,00</u>						
		<u>4,0+4,0+5,60</u>		<u>13,60</u>						
		<u>2,05+1,45+2,0*1,50</u>		<u>6,50</u>						
58	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm	m	26,00	23,30	605,80	0,00000	0,00000	-0,00356	-0,09256
		<u>určeno ke zpětné montáži:20</u>		<u>20,00</u>						
		<u>u přístavku nová střecha :6</u>		<u>6,00</u>						
59	764510260R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 400 mm	m	20,10	910,00	18 291,00	0,00458	0,09206	0,00000	0,00000
		<u>pod oplechování parapetů:</u>		<u>0,00</u>						
		<u>4,0+4,0+5,60</u>		<u>13,60</u>						
		<u>2,05+1,45+2,0*1,50</u>		<u>6,50</u>						
60	764521230R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 200 mm	m	12,00	559,00	6 708,00	0,00330	0,03960	0,00000	0,00000
		<u>pohled severovýchodní ozn. 17:12,0</u>		<u>12,00</u>						
61	764530210R00	Oplechování zdí z Cu plechu, rš 250 mm	m	18,60	592,00	11 011,20	0,00364	0,06770	0,00000	0,00000
		<u>na zed kostela:4,40*1,50+8,0*1,50</u>		<u>18,60</u>						
62	764554204R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm	m	6,00	1 170,00	7 020,00	0,00420	0,02520	0,00000	0,00000
63	764554291R00	Montáž trub Cu odpadních kruhových	m	20,00	135,00	2 700,00	0,00007	0,00140	0,00000	0,00000
		<u>určeno ke zpětné montáži:20</u>		<u>20,00</u>						

Položkový rozpočet

Stavba : **1442 Obnova vnějšího pláště kostela Nanebevzetí Pa** Rozpočet: 42647
 Objekt : **3 Fasáda severovýchodní** Oprava fasády severovýchodní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		k bobrovce nová střecha bude i nový svod:		0,00						
64	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%		1 392,00	1 392,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				180 492,44		0,81079		-0,36822
Díl:	765	Krytiny tvrdé								
65	765311523RU1	Krytina z bobrovek střech slož., korunová, na sucho režné tašky kulatý řez, vč. doplňkových tašek	m2	66,81	648,00	43 292,88	0,07274	4,85976	0,00000	0,00000
		ozn. 4 plocha stanovena plůdorysnou plochou :5,38*8,0*1,50		64,56						
		nasobenou koef. šikmosti:1,50*1,0*1,50		2,25						
		spád 53, 45 procent:		0,00						
66	765311542R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.1 nos. pás Top Roll	m	10,00	823,00	8 230,00	0,00648	0,06480	0,00000	0,00000
67	765311583R00	Bobrovka - přirezání a uchycení tašek	m	33,90	92,00	3 118,80	0,00001	0,00034	0,00000	0,00000
		u nároží:2,0*10		20,00						
		styk se zdí:8,0+4,40+1,50		13,90						
68	765311591R00	Bobrovka - příplatek za sklon přes 45 do 60°	m2	66,81	15,00	1 002,15	0,00004	0,00267	0,00000	0,00000
69	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do sutí	m2	66,81	51,10	3 413,99	0,00000	0,00000	-0,06700	-4,47627
		ozn. 4 plocha stanovena plůdorysnou plochou :5,38*8,0*1,50		64,56						
		nasobenou koef. šikmosti:1,50*1,0*1,50		2,25						
		spád 53, 45 procent:		0,00						
70	765311891R00	Příplatek za sklon přes 45° do 60°, do sutí	m2	66,81	3,10	207,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%		1 211,00	1 211,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				60 475,93		4,92757		-4,47627
Díl:	766	Konstrukce truhlářské								
72	766-T/06	Dřevěné dvojité okno s obloukem 5600/2540 - kompletní repase včetně repase původní ochranné sítě	ks	1,00	55 300,00	79 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
73	766-T/07	Dřevěné dvojité okno 4000/1990 fix s obloukem - kompletní repase	ks	1,00	32 200,00	32 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74	766-T/08	Dřevěné okno Fix členěné s obloukem 4000/2720 - kompletní repase včetně repase původní ochranné sítě	ks	1,00	27 300,00	27 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
75	766-T/11	Dřevěné okno fix s obloukem 2030/2620 - kompletní repase	ks	1,00	26 600,00	26 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	766-T/12	Dřevěné okno fix sklo 2030/2620 členěné s obloukem - kompletní repase	ks	1,00	25 830,00	25 830,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	766-T/13	Dvojité okno dřevěné 1500/2550 otevíravé členěné mosaz. kování, nátěr - repase	ks	1,00	26 600,00	26 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
78	766-T/14	Dřevěné okno dvojité 1500/890 členěné - repase včetně kování (kování historizující otevíravé)	ks	1,00	10 500,00	10 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

Stavba : **1442 Obnova vnějšího pláště kostela Nanebevzetí Pa** Rozpočet: 42647
 Objekt : **3 Fasáda severovýchodní** Oprava fasády severovýchodní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
79	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%		2 628,00	2 628,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				230 658,00		0,00000		0,00000
Díl:	773	Podlahy teracové								
80	77364114	Kamenická oprava soklových kamenných desek a doplnění omítaných ploch v místech, kde není kamenný sokl	m2	115,00	845,00	97 175,00	0,05230	6,01450	0,00000	0,00000
		sokl - kámen, zdivo - omítka		115,00						
	Celkem za	773 Podlahy teracové				97 175,00		6,01450		0,00000
Díl:	783	Nátěry								
81	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	13,38	35,00	468,13	0,00001	0,00013	0,00000	0,00000
		T/7:4,10*2,0		8,20						
		T13:1,50*2,55		3,83						
		T14:1,50*0,90		1,35						
82	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	13,38	121,40	1 623,73	0,00025	0,00334	0,00000	0,00000
		T/7:4,10*2,0		8,20						
		T13:1,50*2,55+1,50*0,90		5,18						
83	783228990R00	Údržba, příplatek za syntetický nátěr, pevné mříže	m2	13,38	14,60	195,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		T/7:4,10*2,0		8,20						
		T13:1,50*2,55+1,50*0,90		5,18						
	Celkem za	783 Nátěry				2 287,13		0,00348		0,00000
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
84	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	17,89	217,00	3 881,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
85	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	17,89	128,00	2 289,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
86	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,89	230,00	4 114,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
87	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	339,89	12,90	4 384,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
88	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	17,89	188,00	3 363,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
89	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	17,89	329,00	5 885,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				23 919,64		0,00000		0,00000