DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 005/2025
„Výstavba areálu sběrného dvora Horní Počaply"

(dále jen „**Dodatek**")

Smluvní strany:

1. Obec Horní Počaply

se sídlem: 277 03 Horní Počaply 247
IČO: 00236829
DIČ: CZ00236829
zastoupena: Bc. Pavlou Lapčíkovou, starostou
(dále jen „**Objednatel**" na straně jedné)

a

2. DEKO MONT, s.r.o.

se sídlem: Starobělská 889/20, 700 30 Ostrava – Zábřeh
IČO: 25816136
DIČ: CZ25816136
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 6612783349/0800
zastoupena: Ing. Radomírem Němečkem, jednatelem
datová schránka: sbxyd9k
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 18882
(dále jen „**Zhotovitel**" na straně druhé)

(Objednatel a Zhotovitel dále též označováni jako „**Smluvní strany**")

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 005/2025

Článek I.
Účel Dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 12. 2025 Smlouvu o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16. 6. 2026 (dále jen „***Smlouva***"), na provedení stavebních prací v souladu s nabídkou Zhotovitele podanou v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Výstavba areálu sběrného dvora Horní Počaply.
2. Ve smyslu ustanovení čl. XIV odst. 14.2. Smlouvy se Smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy z důvodu změny rozsahu díla a termínu pro předání díla.

Článek II.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na snížení ceny díla, a to v návaznosti na omezení rozsahu díla v souladu s Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Původní cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: 8 010 090,33 Kč

Nová cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 bez DPH: 7 798 447,83 Kč
Celkové snížení ceny díla bez DPH: 211 642,50 Kč
Celková cena díla vč. DPH 21% 9 436 121,87 Kč

2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby pro předání díla, a to z 1. 10. 2026 na do 30. 10. 2026.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněné.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu tohoto Dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady obce Horní Počaply **č. 4/25/2026 ze dne 17. 9. 2026.**

Příloha č. 1 – Rozsah méněprací

V Horních Počaplech dne 25.9.26

Za Objednatele:

OBEC HORNÍ POČAPLY -1- IČ: 002 36 829

Bc. Pavla Lapčíková, starosta

Za Zhotovitele:

DEKO MONT, s.r.o.
Starobělská 889/20
Zábřeh, 700 30 Ostrava
IČ: 25816136, DIČ: CZ25816136

Ing. Radomír Němeček, jednatel

Příloha č. 1 – Rozsah méněprací

DODATKU Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 005/2025
„Výstavba areálu sběrného dvora Horní Počaply“

OBEC HORNÍ POČAPLY
277 03 Horní Počaply 247
Datová schránka: iddakix

Tel.: 315 692 304
E-mail: podatelnaou@hornipocaply.cz
Web: www.hornipocaply.cz

IČ: 00236829
DIČ: CZ00236829
Bankovní spojení: 5425171/0100

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/140_2
Stavba: **Výstavba areálu - Sběrný dvůr v obci Horní Počaply**

KSO:
Místo: p.č. 108/33, k.ú. Horní Počaply

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2025

Zadavatel:
Obec Horní Počaply
IČ: 00236829
DIČ: CZ00236829

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
KFJ project s.r.o.
IČ: 14075245
DIČ: CZ14075245

Zpracovatel:
KFJ project s.r.o.
IČ: 14075245
DIČ: CZ14075245

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Náklady z rozpočtů	7 798 447,83
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**7 798 447,83**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**7 798 447,83**	**1 637 674,04**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**9 436 121,87**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/140_2

Stavba: **Výstavba areálu - Sběrný dvůr v obci Horní Počaply**

Místo: **p.č. 108/33, k.ú. Horní Počaply** Datum: 26. 8. 2025

Zadavatel: Obec Horní Počaply Projektant: KFJ project s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: KFJ project s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**7 798 447,83**	**9 436 121,87**
2022/140_2	**Výstavba areálu - Sběrný dvůr v obci Horní Počaply**	7 299 859,15	8 832 829,57
01	**Méněpráce (odpočet asfalt, uliční oplocení, buňka zázemí)**	-663 176,12	-802 443,11
02	**Vícepráce (povrch dlažba, zděné zázemí, uliční oplocení, doplnění 2ks vpustí a žlabu, jímka dešťová)**	1 373 407,30	1 661 822,83
03	**Méněpráce č. 2 - částečný odpočet vybavení SD**	-211 642,50	-256 087,43
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**7 798 447,83**	**9 436 121,87**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu - Sběrný dvůr v obci Horní Počaply

Místo:	p.č. 108/33, k.ú. Horní Počaply	Datum:	26. 8. 2025
Zadavatel:	Obec Horní Počaply	Projektant:	KFJ project s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	KFJ project s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**7 299 859,15**
HSV - Práce a dodávky HSV	6 588 527,84
1 - Zemní práce	2 131 461,00
2 - Zakládání	28 413,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 524 676,39
4 - Vodorovné konstrukce	20 565,18
5 - Komunikace pozemní	2 015 124,45
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	48 754,50
8 - Trubní vedení	330 570,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	221 472,09
998 - Přesun hmot	267 490,06
PSV - Práce a dodávky PSV	350 788,11
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	24 495,83
741 - Elektroinstalace - silnoproud	326 292,28
M - Práce a dodávky M	14 053,76
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	14 053,76
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	346 489,44
VRN3 - Zařízení staveniště	69 297,89
VRN9 - Ostatní náklady	277 191,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výstavba areálu - Sběrný dvůr v obci Horní Počaply

Místo: p.č. 108/33, k.ú. Horní Počaply
Datum: 26. 8. 2025

Zadavatel: Obec Horní Počaply
Projektant: KFJ project s.r.o.
Zhotovitel:
Zpracovatel: KFJ project s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**7 299 859,15**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 588 527,84
	D	1	Zemní práce				2 131 461,00
1	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	14,710	74,36	1 093,84
2	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	14,710	60,51	890,10
3	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 160,400	14,24	16 524,10
4	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	899,485	152,64	137 297,39
5	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	77,400	302,35	23 401,89
6	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	114,868	213,59	24 534,66
7	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	151,070	823,92	124 469,59
8	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 397,503	83,80	117 110,75
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 107,998	286,48	317 419,27
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	22 159,960	21,40	474 223,14
11	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 340,078	52,51	70 367,50
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 994,396	324,90	647 979,26
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 397,503	20,82	29 096,01
14	K	174151103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	57,425	130,43	7 489,94
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	46,632	223,61	10 427,38
16	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný*	*t*	*93,264*	*304,95*	*28 440,86*
17	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	195,310	16,39	3 201,13
18	K	181351117	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 400 do 500 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	965,090	39,77	38 381,63
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	195,310	24,23	4 732,36
20	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*3,906*	*107,35*	*419,31*
21	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	195,310	15,30	2 988,24
22	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	965,090	24,62	23 760,52
23	K	184201112	Výsadba stromu bez balu do jamky v kmene přes 1,8 do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5	kus	33,000	140,61	4 640,13
24	*M*	*RMAT0005*	*Thuje Smaragd 175-200 cm*	*kus*	*33,000*	*684,00*	*22 572,00*
	D	2	Zakládání				28 413,48
25	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	7,472	3 802,66	28 413,48
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 524 676,39
26	K	338121125	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj přes 0,15 do 0,20 m3	kus	72,000	1 369,55	98 607,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	*M*	*59231042VL01*	*sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plné ploty nat. 105x160x2900mm*	*kus*	*68,000*	*836,00*	*56 848,00*
28	*M*	*59231049VL01*	*sloupek betonový plotový rohový pro skládané plné ploty barevný 160x180x2300mm*	*kus*	*2,000*	*1 548,50*	*3 097,00*
29	*M*	*59231001VL01*	*sloupek betonový plotový koncový pro skládané plné ploty šedý 130x130x2720mm*	*kus*	*2,000*	*1 140,00*	*2 280,00*
30	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	14,000	399,96	5 599,44
31	*M*	*55342166*	*plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 70x100mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit*	*kus*	*14,000*	*1 624,50*	*22 743,00*
32	K	339272640	Pilíře skříní pro rozvod nn z vápenopískových cihel s koncovým dílem výšky 105 cm šířky 75 cm	kus	1,000	5 241,69	5 241,69
33	K	348121121VL01	Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x2000 mm	kus	272,000	480,80	130 777,60
34	*M*	*59233119VL01*	*deska plotová betonová 2000x50x290mm*	*kus*	*272,000*	*404,70*	*110 078,40*
35	K	348171340	Montáž oplocení z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů do 70 kg na 1 m oplocení	m	28,500	212,14	6 045,99
36	*M*	*RMAT0003*	*Mřížové oplocení - šířka pole 2300 mm, výška 2,0 m, poplastované, ref. panel ATLAS*	*kus*	*13,000*	*5 613,55*	*72 976,15*
37	K	348172117	Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových pl přes 12 m2 do 15 m2	kus	1,000	6 052,09	6 052,09
38	*M*	*RMAT0004*	*Posuvná brána s pohonem 7000x2000 mm s mřížovou výplní*	*ks*	*1,000*	*75 088,41*	*75 088,41*
39	K	382411111	Zemní nádrž objemu 1600 l z PE na dešťovou a splaškovou vodu samonosná pro běžné zatížení	kus	1,000	31 947,02	31 947,02
40	*M*	*M01*	*Čerpadlo pro tlakovou kanalizaci, Max. průtok [l/hod]: 2340, Max. výtlak [m]: 80*	*ks*	*1,000*	*25 051,50*	*25 051,50*
41	K	R01	Objekt skladu, typová skladba dle pohledů v PD, ref. dodavatel Blach-Trans	komplet	1,000	119 225,00	119 225,00
42	K	R02	Stavební kancelářská buňka 6x3 m vč. kompletního vybavení a areálové rozvodnice	komplet	1,000	306 375,00	306 375,00
43	K	R03	Vybavení sběrného dvora - kontejnery, sudy atd	komplet	1,000	446 642,50	446 642,50

Poznámka k položce:
MSTS kontejner 20 m3 s výklopnými bočnicemi, ks6
MSTS kontejner 15 m3, ks 1
Boxpaleta 600 L s víkem, ks 4
Sud 200 L se zátkami, ks 1
Sud 200 L s víkem, ks 2
Sud 50 L s víkem, ks 1
Klinik box 60 L, ks 5
Rudl, ks 1
Havarijní sada, ks 1
Kontejner 1.100 L - plast, ks 2
Kontejner 1.100 L - papír, ks 2
Kontejner 1.100 L - sklo, ks 2
Trychtýř, ks 1
Klíč na sudy, ks 1
P *Kontejner na textil 3 m3, ks 1*
KCA box na baterie, ks 1
Nádoba 120 L plast popelnice, ks 1
ověřitelná váha, ks 1
Ekosklad 6m, 2x vrata na straně, ks 3
židle, ks 1
stůl, ks 1
vybavená lékárnička, ks 1
hasící přístroje, ks 6
plastová poštovní schránka, ks 1
koště, ks 1
lopata, ks1
nástěnka, ks 1
řetězový vanový kontejner 5 m3, ks 2
vážící paletový vozík, ks 1

	D	4	Vodorovné konstrukce				20 565,18
44	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	15,544	1 323,03	20 565,18

	D	5	Komunikace pozemní				2 015 124,45
45	K	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 450 do 500 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	928,380	78,80	73 156,34
46	*M*	*58530170*	*vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní*	*t*	*24,602*	*3 676,50*	*90 449,25*
47	K	564851111VL02	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm - štěrkodrť 0/63	m2	893,090	182,40	162 899,62
48	K	564851111VL01	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm - štěrkodrť 0/32	m2	394,000	200,24	78 894,56
49	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	499,090	292,51	145 988,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	394,000	307,81	121 277,14
51	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	394,000	27,59	10 870,46
52	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	394,000	8,28	3 262,32
53	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	394,000	277,07	109 165,58
54	K	584921112	Osazení dílců z předpjatého betonu do lože z kameniva těženého tl 50 mm hmotnosti do 6 t pl přes 200 m2	m2	457,900	238,75	109 323,63
55	*M*	*59381005*	*panel silniční 3,00x1,50x0,215m*	*kus*	*122,000*	*8 769,13*	*1 069 833,86*
56	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	41,190	459,42	18 923,51
57	*M*	*59245020*	*dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní*	*m2*	*42,426*	*496,85*	*21 079,36*
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				48 754,50
58	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	7,763	4 871,34	37 816,21
	P		*Poznámka k položce:* *drátkobetonová deska skladu*				
59	K	631319204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	7,763	1 046,21	8 121,73
60	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	4,984	459,60	2 290,65
61	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	4,984	105,52	525,91
	D	8	Trubní vedení				330 570,69
62	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	34,092	61,60	2 100,07
63	*M*	*28613170*	*trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm*	*m*	*34,603*	*53,49*	*1 850,91*
64	K	871184201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 40x3,7 mm	m	40,464	76,72	3 104,40
65	*M*	*28613682*	*potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 40x3,7mm dl 12m*	*m*	*40,464*	*60,80*	*2 460,21*
66	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	38,040	255,15	9 705,91
67	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	26,640	388,37	10 346,18
68	K	877161112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	4,000	242,35	969,40
69	*M*	*28653052*	*elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm*	*kus*	*4,000*	*320,15*	*1 280,60*
70	K	877161113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,000	269,39	269,39
71	*M*	*28615011*	*elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 32mm*	*kus*	*1,000*	*332,50*	*332,50*
72	K	877161118	Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,000	238,51	238,51
73	*M*	*28615020*	*elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm*	*kus*	*1,000*	*223,25*	*223,25*
74	K	877175212	Montáž elektrokolen 90° na kanalizačním potrubí z PE trub d 40	kus	4,000	255,54	1 022,16
75	*M*	*28614811*	*koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 40mm*	*kus*	*4,000*	*152,95*	*611,80*
76	K	877175213	Montáž elektro T-kusů na kanalizačním potrubí z PE trub d 40	kus	1,000	278,12	278,12
77	*M*	*28614956*	*elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 40mm*	*kus*	*1,000*	*370,50*	*370,50*
78	K	877241122	Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou na vodovodním potrubí z PE trub d 90/32	kus	1,000	378,67	378,67
79	*M*	*28614008*	*tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 90-32mm*	*kus*	*1,000*	*950,00*	*950,00*
80	K	877245223	Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou na kanalizačním potrubí z PE trub d 90/40	kus	1,000	380,11	380,11
81	*M*	*28614009*	*tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 90-40mm*	*kus*	*1,000*	*1 472,50*	*1 472,50*
82	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	21,000	261,59	5 493,39
83	*M*	*28611356*	*koleno kanalizační PVC KG 125x45°*	*kus*	*21,000*	*82,46*	*1 731,66*
84	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus	3,000	482,99	1 448,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	*M*	*28611914*	*odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°*	*kus*	*3,000*	*252,70*	*758,10*
86	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	1,000	626,95	626,95
87	K	891161322	Montáž vodovodních šoupátek vevařovacích PE konec SDR11 PN16 otevřený výkop DN 25/32	kus	1,000	369,56	369,56
88	*M*	*42221144*	*šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100*	*kus*	*1,000*	*5 605,00*	*5 605,00*
89	K	891182122	Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	2,000	941,35	1 882,70
90	*M*	*42221450*	*šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 40x140mm*	*kus*	*2,000*	*4 921,00*	*9 842,00*
91	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	34,092	31,11	1 060,60
92	K	893811163	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení D do 1,2 m hl přes 1,4 do 1,6 m	kus	1,000	1 255,44	1 255,44
93	*M*	*56230595*	*šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,6m*	*kus*	*1,000*	*13 110,00*	*13 110,00*
94	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	3,000	1 270,31	3 810,93
95	*M*	*59224498*	*vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm 450/250x50mm*	*kus*	*3,000*	*641,25*	*1 923,75*
96	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	3,000	750,79	2 252,37
97	*M*	*59224485*	*vpusť uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm*	*kus*	*3,000*	*480,70*	*1 442,10*
98	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	6,000	750,79	4 504,74
99	*M*	*59224487*	*vpusť uliční DN 450 skruž střední betonová 450/295x50mm*	*kus*	*6,000*	*480,70*	*2 884,20*
100	K	897171123	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod zatížené nákladními automobily objemu přes 30 do 60 m3	m3	32,500	5 383,28	174 956,60
101	K	897173122	Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů pod plochy zatížené nákladními automobily v přes 350 do 700 mm	kus	1,000	15 725,30	15 725,30
102	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	1 493,77	4 481,31
103	*M*	*55241043*	*mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec*	*kus*	*3,000*	*8 426,50*	*25 279,50*
104	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	1 490,73	2 981,46
105	*M*	*42291352*	*poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky*	*kus*	*2,000*	*1 111,50*	*2 223,00*
106	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	1 912,84	1 912,84
107	*M*	*42291452*	*poklop litinový hydrantový DN 80*	*kus*	*1,000*	*2 641,00*	*2 641,00*
108	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	136,716	14,79	2 022,03
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				221 472,09
109	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	269,04	269,04
110	*M*	*40445609*	*značky upravující přednost P1, P4 900mm*	*kus*	*1,000*	*855,95*	*855,95*
111	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	351,93	351,93
112	*M*	*40445225*	*sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m*	*kus*	*1,000*	*659,30*	*659,30*
113	K	915111121	Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	56,500	6,67	376,86
114	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	56,500	7,42	419,23
115	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	120,730	372,33	44 951,40
116	*M*	*59217031*	*obrubník betonový silniční 1000x150x250mm*	*m*	*123,145*	*221,35*	*27 258,15*
117	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	101,640	317,32	32 252,40
118	*M*	*59217023*	*obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm*	*m*	*103,673*	*217,55*	*22 554,06*
119	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,339	4 010,41	33 442,81
120	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	23,000	69,22	1 592,06
121	K	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	23,000	132,06	3 037,38
122	K	919735125VL01	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 do 250 mm	m	40,000	521,76	20 870,40
123	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	6,000	566,68	3 400,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
124	*M*	*59227114*	*žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu š 150mm*	*m*	*6,000*	*4 541,00*	*27 246,00*
125	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	67,13	1 074,08
126	K	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	16,000	53,81	860,96
	D	998	Přesun hmot				267 490,06
127	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	656,369	407,53	267 490,06
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				350 788,11
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				24 495,83
128	K	711471301	Provedení dvojitého hydroizolačního systému spodní stavby na ploše vodorovné fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů	m2	38,813	144,74	5 617,79
129	*M*	*28322005*	*fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm*	*m2*	*45,237*	*253,65*	*11 474,37*
130	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	38,813	53,23	2 066,02
131	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*40,754*	*32,40*	*1 320,43*
132	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	38,813	65,06	2 525,17
133	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*40,754*	*32,40*	*1 320,43*
134	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,139	1 234,65	171,62
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				326 292,28
135	K	741110311	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená volně	m	232,690	55,10	12 821,22
136	*M*	*34571360*	*trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm*	*m*	*244,325*	*33,35*	*8 148,24*
137	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	20,700	55,35	1 145,75
138	*M*	*34111036*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2*	*m*	*23,805*	*25,27*	*601,55*
	P		*Poznámka k položce:* *CYKY, průměr kabelu 9,5mm*				
139	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	100,62	201,24
140	K	741220003	Montáž skříň přístrojová plastová nebo hliníková rozměr 240x120-240x240 mm prázdná	kus	1,000	232,44	232,44
141	*M*	*RMAT0001*	*PŘÍSTROJOVÁ SKŘÍŇ NÁSTĚNNÁ DINAMIC IP40 8MODULŮ, BÍLE DVEŘE, SVORKOVNICE N A PE*	*ks*	*1,000*	*313,50*	*313,50*
142	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	2,000	182,40	364,80
143	*M*	*35822111*	*jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*2,000*	*110,20*	*220,40*
144	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	1,000	230,38	230,38
145	*M*	*RMAT0002*	*Proudový chránič 25A EATON PF6-25/4/003 AC*	*ks*	*1,000*	*717,25*	*717,25*
146	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	13 902,01	13 902,01
147	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,054	3 333,35	180,00
148	K	R04	Kamerový systém - kabeláž, stožáry+výložníky, kamery, router, úložiště, základ stožáru vč. výkopu	komplet	1,000	76 313,50	76 313,50
149	K	R05	Veřejné osvětlení - stožár + výložníky, základ stožáru vč. výkopu, kabeláž, vystrojení sloupu	soubor	1,000	210 900,00	210 900,00
	D	M	Práce a dodávky M				14 053,76
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				14 053,76
150	K	460751132	Osazení kabelových kanálů pochůzných z prefabrikovaných betonových žlabů na terén do mazaniny hmotnosti přes 0,25 do 0,5 t	kus	16,000	589,92	9 438,72
151	*M*	*8500026102*	*Žlab kabelový KZ III*	*kus*	*16,000*	*288,44*	*4 615,04*
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				346 489,44
	D	VRN3	Zařízení staveniště				69 297,89
152	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,010	6 929 788,79	69 297,89
	D	VRN9	Ostatní náklady				277 191,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
153	K	090001000	Ostatní náklady	%	0,040	6 929 788,79	277 191,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba areálu - Sběrný dvůr v obci Horní Počaply
Objekt:
01 - Méněpráce (odpočet asfalt, uliční oplocení, buňka zázemí)

Místo:	p.č. 108/33, k.ú. Horní Počaply	Datum:	26. 8. 2025
Zadavatel:	Obec Horní Počaply	Projektant:	KFJ project s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	KFJ project s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-663 176,12**
HSV - Práce a dodávky HSV	-663 176,12
1 - Zemní práce	-3 809,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-413 739,58
5 - Komunikace pozemní	-244 575,50
998 - Přesun hmot	-1 051,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výstavba areálu - Sběrný dvůr v obci Horní Počaply
Objekt:

01 - Méněpráce (odpočet asfalt, uliční oplocení, buňka zázemí)

Místo: p.č. 108/33, k.ú. Horní Počaply
Datum: 26. 8. 2025

Zadavatel: Obec Horní Počaply
Projektant: KFJ project s.r.o.
Zhotovitel:
Zpracovatel: KFJ project s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-663 176,12**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-663 176,12
	D	1	Zemní práce				-3 809,61
5	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	-12,600	302,35	-3 809,61
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-413 739,58
30	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	-14,000	399,96	-5 599,44
31	*M*	*55342166*	*plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 70x100mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit*	*kus*	*-14,000*	*1 624,50*	*-22 743,00*
35	K	348171340	Montáž oplocení z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů do 70 kg na 1 m oplocení	m	-28,500	212,14	-6 045,99
36	*M*	*RMAT0003*	*Mřížové oplocení - šířka pole 2300 mm, výška 2,0 m, poplastované, ref. panel ATLAS*	*kus*	*-13,000*	*5 613,55*	*-72 976,15*
42	K	R02	Stavební kancelářská buňka 6x3 m vč. kompletního vybavení a areálové rozvodnice	komplet	-1,000	306 375,00	-306 375,00
	D	5	Komunikace pozemní				-244 575,50
50	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	-394,000	307,81	-121 277,14
51	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-394,000	27,59	-10 870,46
52	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	-394,000	8,28	-3 262,32
53	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-394,000	277,07	-109 165,58
	D	998	Přesun hmot				-1 051,43
127	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-2,580	407,53	-1 051,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba areálu - Sběrný dvůr v obci Horní Počaply
Objekt:
02 - Vícepráce (povrch dlažba, zděné zázemí, uliční oplocení, doplnění 2ks vpustí a žlabu, jímka dešťová)

Místo:	p.č. 108/33, k.ú. Horní Počaply	Datum:	26. 8. 2025
Zadavatel:	Obec Horní Počaply	Projektant:	KFJ project s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	KFJ project s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 373 407,30**
HSV - Práce a dodávky HSV	825 321,67
1 - Zemní práce	13 060,78
2 - Zakládání	140 223,29
3 - Svislé a kompletní konstrukce	156 994,81
4 - Vodorovné konstrukce	17 302,60
5 - Komunikace pozemní	354 503,67
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	90 313,19
8 - Trubní vedení	11 212,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 711,27
PSV - Práce a dodávky PSV	548 085,63
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 369,88
712 - Povlakové krytiny	44 643,83
713 - Izolace tepelné	48 091,15
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	13 387,51
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	18 392,77
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	65 954,68
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	8 658,31
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	20 504,08
741 - Elektroinstalace - silnoproud	70 000,00
762 - Konstrukce tesařské	35 591,85
763 - Konstrukce suché výstavby	23 168,25
764 - Konstrukce klempířské	7 661,80
766 - Konstrukce truhlářské	100 529,22
771 - Podlahy z dlaždic	27 973,90
781 - Dokončovací práce - obklady	47 955,30
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	7 203,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výstavba areálu - Sběrný dvůr v obci Horní Počaply
Objekt:
02 - Vícepráce (povrch dlažba, zděné zázemí, uliční oplocení, doplnění 2ks vpustí a žlabu, jímka dešťová)

Místo: p.č. 108/33, k.ú. Horní Počaply
Datum: 26. 8. 2025

Zadavatel: Obec Horní Počaply
Projektant: KFJ project s.r.o.
Zhotovitel:
Zpracovatel: KFJ project s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**1 373 407,30**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				825 321,67
	D	1	Zemní práce				13 060,78
1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	15,852	823,92	13 060,78
	D	2	Zakládání				140 223,29
2	K	270002101	Vložení trub průřezu do 0,02 m2 do otvorů vytvořených v základech tl do 0,5 m	kus	10,000	95,20	952,00
3	*M*	*OSM.770320*	*PPKGEM trouba DN110x3,4/ 500 SN10*	*kus*	*10,000*	*129,04*	*1 290,40*
4	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,700	4 230,00	11 421,00
5	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	2,700	705,00	1 903,50
6	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	2,700	151,00	407,70
7	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,102	39 000,00	3 978,00
8	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	13,152	3 802,66	50 012,58
9	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	69,280	431,00	29 859,68
10	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	69,280	85,10	5 895,73
11	K	279113132	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	14,150	1 470,00	20 800,50
12	K	279113134	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	4,500	2 050,00	9 225,00
13	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,082	54 600,00	4 477,20
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				156 994,81
14	K	311272030	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	46,737	1 250,00	58 421,25
15	K	311273951.XLA	Založeni pórobetonového zdiva Ytong na zakládací maltu tloušťky 200 mm	m	18,000	162,12	2 918,16
16	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zalitím MC	kus	10,000	154,00	1 540,00
17	*M*	*55342150R01*	*Sloupek 60x40 mm antracit, výška 220 cm, Zn+PVC*	*kus*	*10,000*	*260,33*	*2 603,30*
18	*M*	*MAT0001*	*Příchytka panelu na sloupek 60x40 mm, antracit*	*ks*	*30,000*	*23,97*	*719,10*
19	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnic Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	11,540	820,11	9 464,07
20	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	6,080	88,80	539,90
21	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 2 do 4 m2	kus	1,000	444,00	444,00
22	*M*	*RMAT0002*	*Jednokřídlá branka, panel 3D, antracit, rozměry 1094x2045 mm, Zn+PVC*	*kus*	*1,000*	*7 786,78*	*7 786,78*
23	K	348171146	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,5 do 2,0 m	m	20,350	340,00	6 919,00
24	*M*	*RMAT0001*	*Plotový panel 3D CLASSIC antracit - výška 173 cm,Ø drátu 5 mm, Zn+PVC*	*kus*	*9,000*	*842,15*	*7 579,35*
25	K	348272515	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	28,300	853,00	24 139,90
26	K	382413117	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 9000 l pro usazení do terénu	kus	1,000	2 730,00	2 730,00
27	*M*	*RMAT0003*	*Nádrž na dešťovou vodu samonosná 9 m3*	*kus*	*1,000*	*31 190,00*	*31 190,00*
	D	4	Vodorovné konstrukce				17 302,60
28	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,900	4 870,00	4 383,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	9,000	825,00	7 425,00
30	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	9,000	164,00	1 476,00
31	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,071	56 600,00	4 018,60
	D	5	Komunikace pozemní				354 503,67
192	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	394,000	388,00	152 872,00
193	*M*	*59245020*	*dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní*	*m2*	*405,820*	*496,85*	*201 631,67*
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				90 313,19
32	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	59,095	80,50	4 757,15
33	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	59,095	310,00	18 319,45
34	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	59,095	201,00	11 878,10
35	K	619991005	Zakrytí stěny PE fólií	m2	4,665	35,70	166,54
36	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	57,340	65,00	3 727,10
37	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	57,340	294,00	16 857,96
38	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	57,340	61,20	3 509,21
39	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	26,320	79,10	2 081,91
40	*M*	*63127464*	*profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm*	*m*	*27,636*	*22,20*	*613,52*
41	K	622521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	57,340	389,00	22 305,26
42	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	4,665	46,60	217,39
43	K	631311113	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,707	5 470,00	3 867,29
44	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,044	39 000,00	1 716,00
45	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	14,110	21,00	296,31
	D	8	Trubní vedení				11 212,06
46	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	2,000	1 270,31	2 540,62
47	*M*	*59224498*	*vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm 450/250x50mm*	*kus*	*2,000*	*641,25*	*1 282,50*
48	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	2,000	750,79	1 501,58
49	*M*	*59224485*	*vpusť uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm*	*kus*	*2,000*	*480,70*	*961,40*
50	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	4,000	750,79	3 003,16
51	*M*	*59224487*	*vpusť uliční DN 450 skruž střední betonová 450/295x50mm*	*kus*	*4,000*	*480,70*	*1 922,80*
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 711,27
52	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	5,500	575,76	3 166,68
53	*M*	*59227114*	*žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu š 150mm*	*m*	*5,500*	*4 541,00*	*24 975,50*
54	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	54,000	90,90	4 908,60
55	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	1 080,000	0,90	972,00
56	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	54,000	55,10	2 975,40
57	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	14,110	70,00	987,70
58	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	14,110	161,00	2 271,71
59	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	54,000	16,90	912,60
60	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	108,000	5,01	541,08
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				548 085,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8 369,88
61	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	18,000	14,60	262,80
62	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,005*	*68 200,00*	*341,00*
63	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,700	31,80	85,86
64	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,001*	*68 200,00*	*68,20*
65	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	18,000	149,00	2 682,00
66	*M*	*62836110*	*pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm*	*m2*	*20,979*	*176,00*	*3 692,30*
67	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	2,700	171,00	461,70
68	*M*	*62836110*	*pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm*	*m2*	*3,297*	*176,00*	*580,27*
69	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,145	1 350,00	195,75
	D	712	Povlakové krytiny				44 643,83
70	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	26,160	17,70	463,03
71	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,008*	*68 200,00*	*545,60*
72	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	26,160	150,00	3 924,00
73	*M*	*62833158*	*pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné tkaniny typu G200, s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm*	*m2*	*30,489*	*172,00*	*5 244,11*
74	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	25,600	210,00	5 376,00
75	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	12,800	204,00	2 611,20
76	K	712363356	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 mm	m	6,000	314,00	1 884,00
77	K	712363359	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 mm	m	12,800	350,00	4 480,00
78	K	712363511	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou fólií do trapézu TI tl přes 140 do 200 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	20,400	166,00	3 386,40
79	*M*	*28322000*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm*	*m2*	*23,776*	*404,00*	*9 605,50*
80	K	712363512	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou fólií do trapézu TI tl přes 140 do 200 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	3,200	225,00	720,00
81	*M*	*28322000*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm*	*m2*	*3,730*	*404,00*	*1 506,92*
82	K	712363513	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou fólií do trapézu TI tl přes 140 do 200 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	2,560	284,00	727,04
83	*M*	*28322000*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm*	*m2*	*2,984*	*404,00*	*1 205,54*
84	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	26,160	59,50	1 556,52
85	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*30,215*	*32,40*	*978,97*
86	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,330	1 300,00	429,00
	D	713	Izolace tepelné				48 091,15
87	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	14,700	136,00	1 999,20
88	*M*	*63152108*	*pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 200mm*	*m2*	*15,435*	*629,00*	*9 708,62*
89	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14,110	59,50	839,55
90	*M*	*28375912*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm*	*m2*	*14,816*	*222,00*	*3 289,15*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
91	K	713141138	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	20,400	219,00	4 467,60
92	*M*	*28375993*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm*	*m2*	*42,840*	*556,00*	*23 819,04*
93	K	713141212	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín	m	12,800	30,40	389,12
94	*M*	*63152007*	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 80x80mm*	*m*	*13,440*	*57,20*	*768,77*
95	K	713141252	Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 200 do 240 mm	m2	20,400	107,00	2 182,80
96	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,410	1 530,00	627,30
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				13 387,51
97	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75	m	4,800	643,00	3 086,40
98	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	4,920	782,00	3 847,44
99	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	3,000	787,00	2 361,00
100	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	1,500	603,00	904,50
101	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75	m	0,500	683,00	341,50
102	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	0,500	865,00	432,50
103	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	1,000	798,00	798,00
104	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	1 120,00	1 120,00
105	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	15,220	32,60	496,17
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				18 392,77
106	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR S3,2 spojované svařováním D 20x2,8 mm	m	22,320	465,00	10 378,80
107	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR S3,2 spojované svařováním D 32x4,4 mm	m	3,500	625,00	2 187,50
108	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	462,00	462,00
109	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	22,320	85,30	1 903,90
110	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	3,500	94,20	329,70
111	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	1,000	464,00	464,00
112	K	722230113	Ventil přímý G 1" s odvodněním a dvěma závity	kus	1,000	955,00	955,00
113	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	25,820	66,30	1 711,87
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				65 954,68
114	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný	soubor	1,000	6 010,00	6 010,00
115	K	725211703	Umývátko keramické bílé stěnové šířky 450 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	9 530,00	9 530,00
116	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000	7 980,00	7 980,00
117	K	725244624	Zástěna sprchová rohová polorámová skleněná tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové vstup z čela na vaničku 900x900 mm	soubor	1,000	23 700,00	23 700,00
118	K	725532112	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 50 l / 2 kW	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
119	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000	1 810,00	1 810,00
120	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	529,00	529,00
121	*M*	*55145403*	*baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x150mm*	*kus*	*1,000*	*1 260,00*	*1 260,00*
122	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,147	923,00	135,68
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				8 658,31
123	K	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,000	8 650,00	8 650,00
124	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,009	923,00	8,31
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				20 504,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
125	K	735429116	Montáž konvektorů přímotopných elektrických s osazením na konzoly výkonu přes 0,5 do 3,0 kW	soubor	2,000	1 250,00	2 500,00
126	*M*	*54154002*	*konvektor přímotopný elektrický nástěnný 1kW*	*kus*	*2,000*	*3 910,00*	*7 820,00*
127	*M*	*54154004*	*konvektor přímotopný elektrický nástěnný 2kW*	*kus*	*2,000*	*5 070,00*	*10 140,00*
128	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,029	1 520,00	44,08
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				70 000,00
129	K	R0003	Elektroinstalace vnitřní - zázemí obsluhy	ks	1,000	70 000,00	70 000,00
	D	762	Konstrukce tesařské				35 591,85
130	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,762	1 290,00	982,98
131	K	762810013	Záklop stropů z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na trámy	m2	20,400	458,00	9 343,20
132	K	762810014	Záklop stropů z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných na trámy	m2	20,400	512,00	10 444,80
133	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	20,400	39,30	801,72
134	K	762822130	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2 s výměnami	m	23,800	196,00	4 664,80
135	*M*	*60512140*	*hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m*	*m3*	*0,762*	*9 740,00*	*7 421,88*
136	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,762	177,00	134,87
137	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,856	2 100,00	1 797,60
	D	763	Konstrukce suché výstavby				23 168,25
138	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90	m2	14,700	1 020,00	14 994,00
139	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	14,700	44,00	646,80
140	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	14,700	65,40	961,38
141	*M*	*28329274*	*fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2*	*m2*	*16,515*	*25,20*	*416,18*
142	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	14,700	72,70	1 068,69
143	*M*	*63152099*	*pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 100mm*	*m2*	*14,994*	*313,00*	*4 693,12*
144	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m	t	0,294	1 320,00	388,08
	D	764	Konstrukce klempířské				7 661,80
145	K	764216600	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 100 mm	m	2,800	326,00	912,80
146	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	6,000	625,00	3 750,00
147	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	1,000	704,00	704,00
148	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	3,000	765,00	2 295,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				100 529,22
149	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	3,000	1 040,00	3 120,00
150	*M*	*61162084*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm*	*kus*	*3,000*	*4 450,00*	*13 350,00*
151	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	3,000	221,00	663,00
152	*M*	*54914123*	*dveřní kování interiérové rozetové klika/klika*	*kus*	*3,000*	*698,00*	*2 094,00*
153	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	3,000	159,00	477,00
154	*M*	*54924002*	*zámek zadlabací mezipokojový levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm*	*kus*	*3,000*	*165,00*	*495,00*
155	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	3,000	2 370,00	7 110,00
156	*M*	*61182318*	*zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm*	*kus*	*3,000*	*6 130,00*	*18 390,00*
157	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 300 mm	m	2,800	211,00	590,80
158	*M*	*60794100*	*parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 150mm*	*m*	*2,800*	*377,00*	*1 055,60*
159	K	R0001	Dodávka a montáž oken plastových se zasklením z trojskla	m2	2,820	9 000,00	25 380,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
160	K	R0002	Dodávka a montáž dveří plastových vchodových	m2	1,845	15 000,00	27 675,00
161	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,113	1 140,00	128,82
	D	771	Podlahy z dlaždic				27 973,90
162	K	771111011	Vysátí podkladu podlah před pokládkou dlažby	m2	14,110	18,30	258,21
163	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	14,110	67,70	955,25
164	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	15,510	174,00	2 698,74
165	*M*	*59761177*	*dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2*	*m2*	*1,784*	*423,00*	*754,63*
166	K	771574414	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	14,110	1 020,00	14 392,20
167	*M*	*59761177*	*dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2*	*m2*	*16,227*	*423,00*	*6 864,02*
168	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	0,810	465,00	376,65
169	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	1,000	224,00	224,00
170	K	771591251	Izolace těsnící manžetou pro prostupy potrubí	kus	1,000	187,00	187,00
171	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	1,800	221,00	397,80
172	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	14,110	31,20	440,23
173	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,543	783,00	425,17
	D	781	Dokončovací práce - obklady				47 955,30
174	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	20,270	8,85	179,39
175	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	20,270	67,70	1 372,28
176	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,600	536,00	1 929,60
177	K	781131232	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	2,000	434,00	868,00
178	K	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	20,270	1 130,00	22 905,10
179	*M*	*59761707*	*obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2*	*m2*	*23,311*	*681,00*	*15 874,79*
180	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	11,160	133,00	1 484,28
181	*M*	*19416013*	*lišta ukončovací nerezová 12,5mm*	*m*	*11,718*	*188,00*	*2 202,98*
182	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	20,270	31,20	632,42
183	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,646	784,00	506,46
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				7 203,10
184	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	73,795	7,32	540,18
185	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	28,070	28,30	794,38
186	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	14,110	7,32	103,29
187	*M*	*28323156*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m*	*m2*	*14,816*	*6,02*	*89,19*
188	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	4,665	9,76	45,53
189	*M*	*28323156*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m*	*m2*	*4,898*	*6,02*	*29,49*
190	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	73,795	24,10	1 778,46
191	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	73,795	51,80	3 822,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba areálu - Sběrný dvůr v obci Horní Počaply
Objekt:
03 - Méněpráce č. 2 - částečný odpočet vybavení SD

Místo:	p.č. 108/33, k.ú. Horní Počaply	Datum:	26. 8. 2025
Zadavatel:	Obec Horní Počaply	Projektant:	KFJ project s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	KFJ project s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-211 642,50**
HSV - Práce a dodávky HSV	-211 642,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-211 642,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výstavba areálu - Sběrný dvůr v obci Horní Počaply
Objekt:
03 - Méněpráce č. 2 - částečný odpočet vybavení SD

Místo: p.č. 108/33, k.ú. Horní Počaply
Datum: 26. 8. 2025

Zadavatel: Obec Horní Počaply
Projektant: KFJ project s.r.o.
Zhotovitel:
Zpracovatel: KFJ project s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-211 642,50**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-211 642,50
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-211 642,50
1	K	R03	Vybavení sběrného dvora - kontejnery, sudy atd	komple t	-1,000	211 642,50	-211 642,50
	P		*Poznámka k položce:* *Nedodané vybavení sběrného dovra:* *MSTS kontejner 20 m3 s výklopnými bočnicemi, ks6* *MSTS kontejner 15 m3, ks 1* *Boxpaleta 600 L s víkem, ks 4* *Klinik box 60 L, ks 5* *Kontejner na textil 3 m3, ks 1* *KCA box na baterie, ks 1* *ověřitelná váha, ks 1* *Ekosklad 6m, 2x vrata na straně, ks 3* *řetězový vanový kontejner 5 m3, ks 2*				