

Radka
Železová

Digitálně podepsal
Radka Železová
Datum: 2026.08.31
13:56:51 +02'00'

František
Jílek

Digitálně podepsal
František Jílek
Datum: 2026.08.31
15:31:09 +02'00'

Jan Bártík

Podepsal Jan Bártík
DN: cn=Jan Bártík, c=CZ, o=Jan Bártík, ou=1, email=honza.bartik@post.cz
Důvod: TDI souhlasí
Datum: 2026.08.31 16:17:09 +02'00'

Stavba:			Chodník podél silnice III/29837 Městec nad Dédinou		Celkem bez DPH 154 456,09		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
						9	10
			vícepráce po zaměření skutečného provedení				
asfalty							61 225,23
1	113107222	rozpočet pol.5	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojné pl přes 200 m2	m2	33,110	45,00	1 489,95
2	113107183	rozpočet pol. 6	Odstranění podkladu živčičného tl přes 100 do 150 mm strojné pl přes 50 do 200 m2	m2	33,11	124,00	4 105,64
3	564861111	rozpočet pol.29	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	33,11	199,00	6 588,89
4	567122112	rozpočet pol. 31	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	33,11	350,00	11 588,50
5	565155101	rozpočet pol. 30	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	33,11	589,00	19 501,79
6	573191111	rozpočet pol. 33	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	33,11	14,00	463,54
7	573231106	rozpočet pol. 34	Postřik živčičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	33,11	8,00	264,88
8	577134111	rozpočet pol. 35	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	33,11	324,00	10 727,64
9	997221561	rozpočet pol. 79	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	9,9	58,00	574,20
10	997221569	rozpočet pol. 80	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	9,9	10,00	99,00
11	997221611	rozpočet pol. 81	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,9	120,00	1 188,00
12	997221875	rozpočet pol.84	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	9,9	468,00	4 633,20
zámková dlažba							70 362,70
1	59245013	rozpočet pol. 42	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	8,490	450,00	3 820,50
2	59245226	rozpočet pol. 43	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	7,495	550,00	4 122,25
3	59246096	rozpočet pol.44	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm hladká	m2	19,471	896,00	17 446,02
4	59248218X	rozpočet pol. 40	dlažba chodníková betonová 300x300mm tl 80mm drážkovaná VODÍČÍ LINIE	m2	6,209	682,00	4 234,54
5	596212212	rozpočet pol. 41	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	41,665	380,00	15 832,70
6	113107223	rozpočet pol. 7	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojné pl přes 200 m2	m2	41,650	68,00	2 832,20
7	564851111	rozpočet pol. 28	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	41,650	160,00	6 664,00
8	567122114	rozpočet pol. 32	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	41,65	370	15 410,50
Zálivka , řezání asfaltu							6 845,00
1	919735113	rozpočet pol.70	Řezání stávajícího živčičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	30,050	100,00	3 005,00
2	919121112	rozpočet pol. 67	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	32,000	120,00	3 840,00
Méněpráce ZD tl. 6 cm							-1 177,38
1							
3	113107222	rozpočet pol. 5	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojné pl přes 200 m2	m2	26,164	- 45,00	- 1 177,38
4							
Zastávka							17 200,54
1	59245015	rozpočet pol. 37	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	12,110	350,00	4 238,50
2	596212212	rozpočet pol. 36	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	12,110	320,00	3 875,20
3	113107222	rozpočet pol. 5	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojné pl přes 200 m2	m2	12,110	45,00	544,95
4	564861111	rozpočet pol. 29	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	12,110	199,00	2 409,89
5	59217062	rozpočet pol. 62	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní	m	14,000	103,00	1 442,00
6	916231213	rozpočet pol. 60	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,000	335,00	4 690,00

280 m skutečnost

280 m

vyfakturováno v základním rozpočtu, odečteno tedy

280 m skutečnost
280 m
vyfakturováno v základním rozpočtu, odečteno tady