


Stavba :	16/15
Objekt :	Oprava 4 bytových jednotek

REKAPITULACE - VÍCEPRÁCE

Byty číslo:				
Jeseniova 25 - byt č. 21	112 913,82 Kč			
Radhošťská 22 - byt č. 9	103 433,35 Kč			
Roháčova 42 - byt č. 11	81 961,00 Kč			
Táboritská 26 - byt č. 14	52 184,00 Kč			
CELKEM bytové jednotky	350 492,17 Kč	bez DPH		

DPH 15%	52 573,83 Kč	DPH
CELKEM bytové jednotky	403 066,00 Kč	včetně DPH

BP - GLOBAL s.r.o.
 Žinkovská 1851/4
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 24715018 DIČ: CZ24715018
 Tel.: 725 377 605



Stavba:

Jeseniova 25/508 Praha 3

Změnový list č. 1

SOD č:	25/2015/SMP-DT		
Objekt:	Jeseniova 25/508		
Změnu uplatňuje:	BP-GLOBAL s.r.o.		
Popis a důvod změny:	Dodávka a montáž výztužné sítě do stěn a stropů, vyrovnání podkladu podlah samonivelační hmotou, zamrazení potrubí pro demontáž a montáž radiátorů, vana bez armatur Jíka, Dodávka a montáž vestavěné skříně v hale, oškrábání malby a rozmývání stěn a stropů, zapravení trhlin.		
Technické řešení změny:	Viz. zápis ve stavebním deníku		
Dokumentace / přílohy:	-		
Cenová kalkul. / přílohy:			
Dopad do smluvní ceny:	Navýšení ceny +112 913,82-Kč bez DPH		
Dopad do smluvních termínů:	Bez vlivu		
Vyhotovil:	dne: 20.8.2015	jméno Petr Blažek	podpis: 
Vyřádění projektanta:	dne:	jméno:	podpis:
Vyřádění TDI:	dne:	jméno:	podpis:
Vyřádění zhotovitele:	dne:	jméno:	podpis:
Vyřádění objednatele:	dne:	jméno:	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako příloha jejího dodatku a strany toto berou na vědomí.

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytové jednotky - Jeseniova 25, byt č. 21

Praha 3

10.04.2015

MČ Praha 3

In.Point s.r.o.

dle výběrového řízení

In.Point s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

269 875,89

HSV - Práce a dodávky HSV

53 946,69

3 - Svisté a kompletní konstrukce

10 564,69

1	K	317142221	Překlady nenosné přímé z párobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	2,000	496,00	992,00
2	K	342273323	Příčky tl 100 mm z párobetonových přesných příček na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	13,500	595,00	8 032,50
3	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	17,700	52,80	934,56
4	K	346244352	Obezditelna koupelňových van ploch rovných tl 50 mm z párobetonových přesných příček Ytong	m ²	1,156	523,00	605,63

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

35 185,27

5	K	611131121	Penetrace vnitřních stropů nanášená ručně	m ²	56,800	54,50	3 095,60
6	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů štuková stěrka tloušťky do 3 mm	m ²	56,800	122,00	6 929,60
7	K	612131121	Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	150,500	43,60	6 561,80
8	K	612311131	Potažení vnitřních stěn štuková stěrka tloušťky do 3 mm	m ²	142,500	97,40	13 879,50
9	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m ² na stěnách	kus	2,000	385,00	770,00
10	K	612341121.1	Šárová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně vhodná na párobeton	m ²	9,196	207,00	1 903,57
11	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m ² na montážní pěnu	kus	2,000	345,00	690,00
12	M	553311020	zárubní ocelové pro běžné zdění H 95 700 LIP	kus	2,000	677,60	1 355,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 848,50

13	K	952901111.1	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m po opravách	m ²	63,000	42,50	2 677,50
14	K	971036231.1	Vybourání otvorů ve zdivu z příček tl do 0,0225 m ² tl do 150 mm včetně zapravení	kus	3,000	57,00	171,00

997 - Přesun sutě

3 666,25

15	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	1,000	1 900,00	1 900,00
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,000	249,00	249,00
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,264	10,80	197,25
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	1,000	1 320,00	1 320,00

998 - Přesun hmot

1 681,98

19	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1,649	1 020,00	1 681,98
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

215 929,20

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

20	K	721.01	Vnitřní kanalizace	kpl	0,000	0,00	0,00
21	K	721.02	Stavební přípomocí	kpl	0,000	700,00	0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

41 586,00

22	K	722.01	Vnitřní rozvody ZTI	kpl	1,000	38 586,00	38 586,00
23	K	722.02	Stavební přípomocí	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

11 293,85

24	K	725110611	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	152,00	152,00
25	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním standard JIKA, včetně sedátka a přetěsnění	soubor	1,000	4 900,00	4 900,00
26	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur včetně konzol	soubor	1,000	122,00	122,00
27	K	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sífon 600 mm např. JIKA Lyr, sífon chrom	soubor	1,000	1 980,00	1 980,00
28	K	725220842.1	Demontáž sprchové vany	soubor	1,000	185,00	185,00
29	K	725229103.1	Montáž vany se zápchovou uzávěrkou	soubor	1,000	1 690,00	1 690,00
30	K	725311121.1	Řez jednoduchý nerezový se zápchovou uzávěrkou s odkapávací plochou	soubor	1,000	950,00	950,00
31	K	7258108.01	Demontáž ventilů rohových	kus	1,000	31,70	31,70
32	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,600	60,30	120,60
33	K	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a dělkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	670,00	670,00
34	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	180,00	180,00
35	K	725839101	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 ostatní typ	soubor	1,000	245,00	245,00
36	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000	10,50	21,00
37	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,050	584,00	29,20
38	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,050	347,00	17,35

vícepráce	81 944,35 Kč
dorovnání cen celk	30 969,47 Kč
cena celkem	112 913,82 Kč

nová cena/jed.	rozdi	celkem
		10 016,00 Kč
188,00 Kč	74,00 Kč	4 203,20 Kč
131,00 Kč	33,60 Kč	4 768,00 Kč
1 535,00 Kč	512,40 Kč	1 024,80 Kč

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
741 - Elektromontáže							47 695,15
39	K	741.01	Elektroinstalace - nové	kpl	1,000	54 315,00	43 995,15
40	K	741.02	Stavební přípomoci	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
41	K	74111.01-D	Demontáž elektroinstalace v rámci jádra a kuchyňského koutu komplet, byt pouze demontáž rámečků a krytů koncových prvků	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

751 - Vzduchotechnika							1 880,29
42	K	751377011	Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavného s napojením odtahu pomocí Al ohebného potrubí na VZT potrubí v	kus	1,000	770,00	770,00
43	M	429141.02	digestoř vestavná	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
44	K	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	18,700	0,55	10,29

763 - Konstrukce suché výstavby							8 602,03
45	K	76311.01	Demontáž umakartových stěn, zástěny Instalační šachty, dveře se zárubněmi včetně ocelové konstrukce a latí a včetně plastového obkladu a tapet	m2	25,100	215,00	5 396,50
46	K	763131451	SDK podhled deska 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,000	612,00	2 448,00
47	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	4,000	20,70	82,80
48	M	283292100	zábrana parotěsná např. PK-BAR SPECIAL role 1,5 x 50 m	m2	4,000	11,90	47,60
49	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	4,000	41,90	167,60
50	K	7631358.01	Demontáž podhledu lamelového	m2	4,000	102,00	408,00
51	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,042	861,00	36,16
52	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,042	366,00	15,37

766 - Konstrukce truhlářské							33 784,36
53	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvřezových 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	524,00	2 096,00
54	K	76666072.1	Montáž a dodávka dveřního kování interier klíka-klíka	kus	2,000	572,00	1 144,00
55	K	76666072.2	Montáž a dodávka dveřního kování interier wc sada	kus	2,000	682,00	1 364,00
56	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyřeznutím otvoru jako součást dodávky dveří	kus	2,000	89,70	179,40
57	M	611603200	dveře dřevěné vnitřní hladké 1křídlové standard,vc mřížky plastové 70x197 cm	kus	4,000	2 530,00	10 120,00
59	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000	30,60	61,20
63	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	4,000	75,60	302,40
64	M	611671.01	prah dveřní dřevěný tvrdé dřevo tl 2 cm včetně nátěru dvojnásobného	kus	4,000	242,00	968,00
65	K	766811.02	Montáž a dodávka kuchyňské linky d. 2,75 m, spodní a horní skřínky, pracovní deska	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
66	K	766811143	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk horních za usazení vestavné digestoře	kus	1,000	161,00	161,00
67	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	2,000	77,80	155,60
68	K	766811222	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky	kus	1,000	164,00	164,00
69	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	1,000	92,20	92,20
71	K	766811441	Montáž a dodávka svítidla pod horní skřínky včetně zapojení	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
72	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	296,873	1,10	326,56

767 - Konstrukce zámečnické							1 055,42
73	K	767646401.1	Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm včetně případného podepření nadpraží	kus	1,000	363,00	363,00
74	M	5624570.01	dvířka revizní kovová DMR 600 x 600 bílá s madlem	kus	1,000	689,70	689,70
75	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,002	1 010,00	2,02
76	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,002	351,00	0,70

771 - Podlahy z dlaždic							5 325,60
77	K	771574113	Montáž podlah keramických reálných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	4,000	299,00	1 196,00
78	M	597611350	dlaždice keramické RAKO 30 x 30 x 0,8 cm l.	m2	4,400	330,00	1 452,00
79	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	4,000	9,33	37,32
80	K	771591.01	Hydroizolační stěrka podlah koupelen jednosložková	m2	4,000	319,00	1 276,00
81	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	4,000	40,70	162,80
82	K	771591115.1	Podlahy spárování sanitárním silikonem	m	8,000	35,90	287,20
83	K	7715912.01	Hydroizolační páska vnitřní kouty	m	12,000	71,50	858,00
84	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,070	487,00	34,09
85	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,070	317,00	22,19

776 - Podlahy povlakové							27 974,86
86	K	776401800	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	77,000	9,71	747,67
87	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo listů z měkčených plastů	m	73,000	20,10	1 467,30
88	M	284110030	listy speciální soklové PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	73,000	22,80	1 664,40
89	K	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	49,200	29,20	1 436,64

vícepráce	81 944,35 Kč
-----------	--------------

507,00 Kč	208,00 Kč	832,00 Kč

		8 005,92 Kč

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	K	776521100.1	Lepení pásů povlakových podlah plastových včetně spojů	m2	49,200	98,30	4 636,36
91	M	284122550	podlahovina Fotoflor Domino šife 1500 tl. 1,5 mm	m2	63,000	222,20	13 998,60
92	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch výstřihem	m2	58,600	4,05	237,33
93	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	58,600	16,60	972,76
94	M	611552200	penetrace např. THOMSON R 760 (6 10 kg)	kg	5,865	148,50	870,95
95	K	7765902.01	Bruslení podkladové vrstvy	m2	58,600	28,10	1 646,66
96	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,144	391,00	56,30
97	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,144	277,00	39,89

781 - Dokončovací práce - obklady keramické 17 591,34

98	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	3,500	53,20	186,20
99	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	18,464	308,00	5 686,91
100	M	597610710	obkladačky keramické RAKO Easy 19,8 x 39,8 x 0,7 cm l. j. béžová	m2	21,314	308,00	6 564,71
101	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	7,464	40,50	302,29
102	K	78149361.1	Montáž vanových dvířek s rámem lepených	kus	1,000	139,00	139,00
103	M	5534720.01	dvířka vanová plastová bílá 300 x 300	kus	1,000	143,00	143,00
104	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	17,380	97,50	1 694,55
105	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	18,534	40,70	754,33
106	K	781495.01	Hydroizolační stěrka stěn koupelen jednosložková	m2	4,020	336,00	1 350,72
107	K	781495.02	Hydroizolační páska vnitřní kouty	m	3,000	71,50	214,50
108	K	781495115.1	Spárování vnitřních obkladů sanitárním silikonem	m	7,280	37,60	273,73
110	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,350	487,00	170,45
111	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,350	317,00	110,95

783 - Dokončovací práce - nátěry 3 960,00

112	K	78322.01	Nátěry syntetické 2násobné zárubní kovových	kus	6,000	385,00	2 310,00
113	K	7832517.1	Nátěry syntetické dvojnásobné litinových radiátorů barva bílá včetně rozvodného potrubí a stoupaček	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 12 147,97

115	K	784161.01	Zapravení otvorů nebo jiných defektů stěn štukovým tmelem	m2	199,300	16,50	3 288,45
116	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,411	4,98	36,91
117	M	581248390	páska pro malířské potřeby UV PVC, FG 4011-30, 30mm x 33 m	m	20,286	1,30	26,37
118	M	581248420	folie pro malířské potřeby zakrývací, FG 4020-20, 7x, 4 x 5 m	m2	8,893	0,80	7,11
119	K	784181101	Základní akrylátová jednosložková penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	199,300	12,50	2 491,25
120	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetřovaných v místnostech do 3,80 m	m2	199,300	31,60	6 297,88

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 032,33

121	K	01.01	Vedlejší rozpočtové náklady	%	1 516,165	2,00	3 032,33
-----	---	-------	-----------------------------	---	-----------	------	----------

Vícepráce celkem 81 944,35 Kč

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 34 578,55 Kč

		772 10-0010.RAA	montáž výztužné sítě(perlinky) do stěrky - stěny, strop	m2	199,300	173,50 Kč	34 579 Kč
--	--	-----------------	---	----	---------	-----------	-----------

771 - Podlahy z dlaždic 3 208 Kč

		771 10-0010.RAA	Vyrovnání podk. samoniv. hmotou nivelační hmoty II. 3 mm, penetrace	m2	4,000	182,95 Kč	732 Kč
		771 10-0020.RAA	Vyrovnání podkladu samoniv. hmotou po vybour. dlažby nivelační hmoty II. 10 mm - koupelna,	m2	4,000	618,00 Kč	2 478 Kč

775 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 16 800 Kč

		776 10-1115.R00	zamrazení potrubí pro dem. a montáž radiátorů	ks	4,000	2 500 Kč	10 000,00 Kč
24	K	725222116.1	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1600x700 mm, standard JIKA	kus	1	6 600 Kč	6 600,00 Kč

766 - Konstrukce truhlářské 3 650 Kč

46	K	766821110	Dodávka a montáž vestavěné skříně v hale - nové police, 6x police bílé laminó vč. ASB hrany, 610/600/2530	kus	1	3 650,00 Kč	3 650,00 Kč
----	---	-----------	---	-----	---	-------------	-------------

776 - Podlahy povlakové 10 435 Kč

		776 10-1115.R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	49,200	148,80 Kč	7 222,56 Kč
		776 22-1115.R00	Demontáž koberec	m2	49,200	65,30 Kč	3 212,76 Kč


784 - Dokončovací práce - malby a tapety 13 472,68 Kč

70	K	7841210.01	Oškrábání malby se zvětšením podkladu nebo	m2	199,300	32,00 Kč	6 378 Kč
71	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v	m2	199,300	10,60 Kč	2 113 Kč
72	K	784161.01	Zapravení trhlin štukovým tmelem, otvorů po	m2	199,300	25,00 Kč	4 983 Kč

Stavba:

Radhošťská 22/1623 Praha 3

Změnový list č. 1

SOD č:	25/2015/SMP-DT		
Objekt:	Radhošťská 22/1623		
Změnu uplatňuje:	BP-GLOBAL s.r.o.		
Popis a důvod změny:	Dodávka a montáž výztužné sítě do stěn a stropů, vápenná omítka jemná na stropy, nové plynové potrubí, nové zásuvky včetně rozvodů, úprava odběrního místa (požadavek PRE), Vyrovnání podkladu samoniv. hmotou. Oběhové čerpadlo.		
Technické řešení změny:	Viz. zápis ve stavebním deníku		
Dokumentace / přílohy:	—		
Cenová kalkul. / přílohy:			
Dopad do smluvní ceny:	Navýšení ceny +103 433,35-Kč bez DPH		
Dopad do smluvních termínů:	Bez vlivu		
Vyhotovil:	dne: 20.8.2015	jméno Petr Blažek	podpis: 
Vyjádření projektanta:	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření TDI:	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření zhotovitele:	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření objednatele:	dne:	jméno:	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako příloha jejího dodatku a strany toto berou na vědomí.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	76662.11	Repase zábrubí dřevěných do 2m2	kus	5,800	3 000,00	15 000,00
56	K	76662.13	Repase okna do 4m2 (vyčištění, seřízení ložníku)	kus	2,800	3 650,00	7 300,00
57	K	76666.01	Vstavení bytové dveře - vyčištění, čističové repase, vyčištění mosazné ložnice, zasklení vlož na dopisy, odstranit box, oprava sítací	kus	1,000	3 440,00	3 440,00
58	K	76666.02	Vstavení bytové dveře - repase, vyčištění mosazné ložnice	kus	4,800	2 000,00	11 200,00
156	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednoduchých	kus	5,000	27,00	139,00
157	K	76669.01	Repase dveřních prahů (obroušení, sádky)	kus	5,000	280,00	1 400,00
67	K	766691914	Vyčištění nebo zvěšení dřevěných křidel dveří pl. do 2 m2	kus	5,000	19,40	97,00
70	K	766811.05	Montáž a dodávka kuchyňské linky d. 2,40 m, spodní a horní skříňky, pracovní deska	lpl	1,000	15 500,00	15 500,00
71	K	766811144	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk: spodních za uzavírací vestavěné digestoře	kus	1,000	116,00	116,00
72	K	766811213	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 4000 mm	kus	1,000	199,00	199,00
73	M	607215300	pracovní deska jakost I tl 28 mm	m	2,400	450,00	1 080,00
74	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za výřezové otvory	kus	2,000	70,70	141,40
76	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za výřezové otvory	kus	1,000	83,80	83,80
79	K	766811441	Montáž světelné rampy šroubované délky do 1000 mm na kuchyňských linkách	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
148	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 m	kus	1,000	226,00	226,00
149	K	766825831	Demontáž truhlářského úložného prostoru u strogu	kus	1,000	333,00	333,00
81	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	663,952	1,00	717,07

vícepráce	80 656,23 Kč
-----------	--------------

767 - Konstrukce zámečnické							5 228,00
150	K	767584811	Demontáž vzduchotechnické mřížky	kus	1,000	57,60	57,60
159	K	767610116	Montáž okna jednoduchých pevných do zářiva plochy do 1,5 m2	m2	1,320	439,00	579,48
160	M	553415121	okna interiérové, ocelový rám, spodní část otevírací, horní fix 600/2200, mléčné sklo	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
84	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	50,795	1,79	90,92

771 - Podlahy z dlaždic							3 445,95
86	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	2,900	60,30	174,87
87	K	771574113	Montáž podlah keramických reálných kladých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	2,900	272,00	788,80
88	M	557611350	dlaždice keramické RAKO 30 x 30 x 0,8 cm l. j.	m2	2,990	300,00	897,00
89	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	2,900	8,40	24,50
90	K	771591.01	Hydroizolační stěrka podlah koupelen jednoduché	m2	2,090	290,00	606,10
91	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2,900	37,00	107,30
92	K	771591115.1	Podlahy spárování sanitárním silikonem	m	6,540	32,60	213,20
93	K	7715912.01	Hydroizolační páska vnitřní kouty	m	6,540	65,00	425,10
94	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	32,370	6,58	212,99

776 - Podlahy povlakové							14 069,04
106	K	776401800	Odstředění soklů a lišt pryžových nebo plastových	m	38,573	9,00	347,16
107	K	776401111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklů a lišt	m	38,573	64,30	2 485,84
108	M	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	33,630	18,20	612,07
109	K	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	26,400	26,50	699,60
110	K	776521100.1	Lepení pásů povlakových podlah plastových včetně spojů	m2	26,400	89,40	2 366,16
111	M	284122550	podlahovina Fafreil Domo šíře 1500 tl. 1,5 mm	m2	31,680	202,00	6 399,36
112	K	776590180	Úprava podkladu náběžných ploch vysátím	m2	26,400	3,60	95,40
113	K	776590180	Úprava podkladu náběžných ploch penetrací	m2	26,400	15,10	398,64
114	M	611552200	penetrace např. THOMSON R 760 (4 10 kg)	kg	3,960	135,00	534,60
115	K	7765902.01	brusnění podkladové vrstvy	m2	26,400	25,50	673,20
116	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	148,150	0,38	53,26

781 - Dokončovací práce - obklady keramické							19 921,31
117	K	781403810	Demontáž obkladů z obkladů keramických lepených	m2	28,472	48,00	999,83
118	K	781404113	Montáž obkladů vnitřních keramických kladých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	15,950	280,00	4 466,00
119	M	597610710	obkladočky keramické RAKO Easy 19,8 x 39,8 x 0,7 cm l. j. běžové	m2	17,545	280,00	4 912,60
120	K	781409191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických kladých za plochu do 10 m2	m2	2,670	36,00	96,12
121	K	78140361.1	Montáž vanaových dvířek s rámelem lepených	kus	1,000	126,00	126,00
122	M	5534720.01	dvířka vanaová plastová bílá 300 x 300	kus	1,000	130,00	130,00
123	K	781404111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	8,800	110,00	968,00
124	K	781404511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	22,600	88,60	2 000,45
125	K	781405.01	Hydroizolační stěrka stěn koupelen jednoduché	m2	13,000	305,00	3 965,00
126	K	781405.02	Hydroizolační páska vnitřní kouty	m	13,600	65,00	884,00
127	K	781405111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	15,950	37,00	590,15
128	K	781405115.1	Spárování vnitřních obkladů sanitárním silikonem	m	3,380	34,20	115,60
129	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	192,719	3,37	649,46

783 - Dokončovací práce - natěry							7 882,86
163	K	783095273	Natěry vodou ředitelné litinových radiátorů barva dřevěná lesklý povrch 2x antikorozní a 1x rovná	m2	4,931	420,00	2 071,02

507,00 Kč	235,00 Kč	681,50 Kč
-----------	-----------	-----------

161,40 Kč	72,00 Kč	1 900,00 Kč
300,00 Kč	98,00 Kč	3 104,64 Kč

637,40 Kč	357,40 Kč	5 700,53 Kč
300,00 Kč	20,00 Kč	350,00 Kč
323,10 Kč	234,50 Kč	5 318,46 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
131	K	78352-02.01	Nátěr syntetickými truhlářskými konstrukcí barva bílá dvojnásobně, s případným treladním, broušením	m2	24,216	240,00	5 811,84

vícepráce	80 656,23 Kč
-----------	--------------

784 - Dokončovací práce - malby

22 169,41

2 871,01 Kč

132	K	7841210.01	Oškrábání malby se zvlhčením podkladu nebo odstranění špatu či olejových nátěrů v místnostech výšky do 3,80 m	m2	283,494	32,80	6 511,81
133	K	7841210.11	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	283,494	10,60	2 157,84
134	K	784161.01	Zapravení tříleté štukové tmelem, otvorů po ložtech, kolem lžábic pod.	m2	203,494	25,80	5 067,36
135	K	7841711.21	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,390	8,20	150,80
136	M	5812483.90	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-30, 10mm x 33 m	m	61,600	1,20	73,92
137	M	5812464.20	lžiče pro malířské potřeby zakrývání, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m2	40,540	0,70	28,38
138	K	7841811.01	Základní akrylátová jednokomponentní penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	283,494	11,40	2 399,80
139	K	7842211.01	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	283,494	28,70	5 848,28

15,40 Kč	4,80 Kč	813,976 Kč
38,30 Kč	10,60 Kč	2 157,036 Kč

Vícepráce celkem

80 656,23 Kč

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

34 541,88 Kč

4	K	6113111.31	Vápenná omítka štukové jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	44,488	198,00 Kč	8 702,40
		772 10-0010.RAA	montáž výhledné sítě(pesitiny) do stěry - stěry, strop	m2	104,088	173,50 Kč	18 058 Kč
		783 10-0010.RAA	zához rýh po elektro 5,5x5,5cm ve stěnách	bm	85,460	51,30 Kč	4 384 Kč
		784 11-0010.RAA	zához rýh po elektro 5,5x5,5cm ve stropích	bm	24,300	51,30 Kč	1 247 Kč
		785 11-0010.RAA	výrování zdíva malou ZSM za 7mm	m2	28,470	105,00 Kč	2 148 Kč

720 - Zdravotechnika

27 512,30 Kč

			Potrubí PP R 16 d20x0,8	bm	25,00	134 Kč	3 350 Kč
			čerpadlo oběhové	ks	1,00	3 660 Kč	3 660 Kč
			izolace PP od fy Kallitex 20/13	bm	25,00	22 Kč	550 Kč
			Spojky, háčky, pásky	kpl	1,00	115 Kč	115 Kč
			Drobné stavební úpravy	kpl	1,00	1 380 Kč	1 380 Kč
			Nové plynové potrubí	kpl	1,00	18 437 Kč	18 437 Kč

747 - Elektromontáže

10 156,88 Kč

			Úprava odběrného místa požadavek PRE	ks	1	1 800,00 Kč	1 800 Kč
			Lišta vřídávací 40x40	m	12	85,00 Kč	1 020 Kč
			CYKY 4x10	m	13	135,00 Kč	1 755 Kč
			CYKY 3x1,5	m	13	36,00 Kč	468 Kč
			Nové záručky	kpl	1	5 113,88 Kč	5 114 Kč

771 - Podlahy z dlaždic

2 326 Kč

		771 10-0010.RAA	Výrování podk.samoniv.limotou nivelační limota tl. 3 mm, penetrace	m2	2,98	183 Kč	531 Kč
		771 10-0020.RAA	Výrování podkladu samoniv.limotou po výbour dlažby nivelační limota tl. 10 mm - koupelna,	m2	2,80	819 Kč	1 785 Kč

776 - Podlahy povlakové


6 119,52 Kč

		776 10-1115.R00	Výrování podkladu samonivelační limotou	m2	26,40	146,80 Kč	3 875,52 Kč
		777 10-1115.R00	Demontáž koberců	m2	26,40	86,00 Kč	2 244,00 Kč

Stavba:

Roháčova 42/301 Praha 3

Změnový list č. 1

SOD č:	25/2015/SMP-DT		
Objekt:	Roháčova 42/301		
Změnu uplatňuje:	BP-GLOBAL s.r.o.		
Popis a důvod změny:	Vyrovnání podlah samonivelační hmotou.Vestavěná sříň v hale.Škrábání a rozmývání malby.Zamrazení potrubí a demontáž radiátorů.Dodávka a montáž výztužné sítě do stropů a stěn.Montáže elektro.		
Technické řešení změny:	Viz.zápis ve stavebním deníku		
Dokumentace / přílohy:	-		
Cenová kalkul./ přílohy:			
Dopad do smluvní ceny:	Navýšení ceny +81.961-Kč bez DPH		
Dopad do smluvních termínů:	Bez vlivu		
Vyhotovil:	dne: 20.8.2015	jméno Petr Blažek	podpis: 
Vyřádění projektanta:			
	dne:	jméno:	podpis:
Vyřádění TDI:			
	dne:	jméno:	podpis:
Vyřádění zhotovitele:			
	dne:	jméno:	podpis:
Vyřádění objednatele:			
	dne:	jméno:	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako příloha jejího dodatku a strany toto berou na vědomí.

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytové jednotky - Roháčova 42, byt č. 11

Praha 3

06.04.2015

MČ Praha 3

In.Point s.r.o.

dle výběrového řízení

In.Point s.r.o.

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

237 001,19

HSV - Práce a dodávky HSV

44 236,98

3 - Světlé a kompletní konstrukce

9 669,65

1	K	317142221	Prékklady nenosné přímé z porobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	2,000	496,00	992,00
2	K	342273323	Příčky tl 100 mm z porobetonových přesných příčkových na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	12,096	595,00	7 197,12
3	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	16,570	52,80	874,90
4	K	346244352	Obesazování koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z porobetonových přesných příčkových hladkých Ytong	m2	1,156	523,00	605,63

vícepráce	57 406
dorovnání cen celkem	24 555
cena celkem	81 961

nová cena/jed.	rozdiel	celkem
----------------	---------	--------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

28 092,19

5	K	611131121	Penetrace vnitřních stropů nanášená ručně	m2	43,600	54,50	2 376,20
6	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů štuková stěrka tloušťky do 3 mm	m2	43,600	122,00	5 319,20
7	K	612131121	Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně	m2	117,544	43,60	5 124,92
8	K	612311131	Potažení vnitřních stěn štuková stěrka tloušťky do 3 mm	m2	108,348	97,40	10 553,10
9	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,000	385,00	770,00
10	K	612341121.1	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně vhodná na porobeton	m2	9,196	207,00	1 903,57
11	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	345,00	690,00
12	M	553311020	zárubní ocelová pro běžné zedění H 95 700	kus	2,000	677,60	1 355,20

7 041,62 Kč

196,00 Kč	74,00 Kč	3 226,40 Kč
131,00 Kč	33,60 Kč	3 640,49 Kč
228,00 Kč	19,00 Kč	174,72 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 956,00

13	K	952901111.1	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m po opravách	m2	42,000	42,50	1 785,00
14	K	971038231.1	Vybourání otvorů ve zdivu z příčkových pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm včetně zapravení	kus	3,000	57,00	171,00

161,144

997 - Přesun sutě

2 837,16

15	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,761	1 900,00	1 445,90
16	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,761	249,00	189,49
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,284	10,00	197,25
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,761	1 320,00	1 004,52

998 - Přesun hmot

1 681,98

19	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1,649	1 020,00	1 681,98
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

189 731,88

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

700,00

20	K	721.01	Vnitřní kanalizace - viz. Kpl vodovod	kpl	1,000	0,00	0,00
21	K	721.02	Stavební přípomoci	kpl	1,000	700,00	700,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

11 719,00

22	K	722.01	Vnitřní vodovod	kpl	1,000	11 019,00	11 019,00
23	K	722.02	Stavební přípomoci	kpl	1,000	700,00	700,00

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

11 293,85

24	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	152,00	152,00
25	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním standard JIKA, včetně sedátka a přetěsnění	soubor	1,000	4 900,00	4 900,00
26	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur včetně konzol	soubor	1,000	122,00	122,00
27	K	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm např. JIKA Lyra, sifon chrom	soubor	1,000	1 980,00	1 980,00
28	K	725220842.1	Demontáž sprchové vany	soubor	1,000	185,00	185,00
29	K	725229103.1	Montáž vany se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,000	1 690,00	1 690,00
30	K	725311121.1	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkupávací plochou	soubor	1,000	950,00	950,00
31	K	7256108.01	Demontáž ventilů rohových	kus	1,000	31,70	31,70
32	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	60,30	120,60
33	K	725821311	Baterie drezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	670,00	670,00
34	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	180,00	180,00
35	K	725839101	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 ostatní typ	soubor	1,000	245,00	245,00
36	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000	10,50	21,00
37	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,050	584,00	29,20
38	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,050	347,00	17,35

741 - Elektromontáže

54 137,00

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	741.01	Elektroinstalace - nové	kpl	1,000	51 637,00	51 637,00
41	K	74111.01-D	demontáž elektroinstalace v rámci jádra a kuchyňského koutu komplet, byt pouze demontáž rámečků a krytů koncových prvků	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

vícepráce	
-----------	--

751 - Vzduchotechnika

42	K	751377011	Vzduchotechnika nová - viz samostatný VV	kpl	1,000	1 646,00	1 646,00
43	M	429141.02	digestor vestavný	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
44	K	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	18,700	0,55	10,29

763 - Konstrukce suché výstavby

45	K	76311,01	Demontáž umakartových stěn, zástěny instalací šachty, dveří se zárubněmi včetně ocelové konstrukce a latí a včetně plastového obkládku a tapet	m2	18,948	215,00	4 073,62
46	K	763131451	SDK podhled deska 1x42 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce proti C+U+D	m2	3,300	612,00	2 019,60
47	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,300	20,70	68,31
48	M	283292100	zábrana parotěsná např. PK-BAR SPECIAL role 1,5 x 50 m	m2	3,630	11,90	43,20
49	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,300	41,90	138,27
50	K	7631358.01	Demontáž podhledu lamelového	m2	3,200	102,00	326,40
51	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,042	861,00	36,16
52	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK provádění bez použití mechanizace	t	0,042	366,00	15,37

766 • Konstrukce truhlářské

53	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	524,00	2 096,00
54	K	76666072.1	Montáž a dodávka dveřního kování interiér klbka-klbka	kus	2,000	572,00	1 144,00
55	K	76666072.2	Montáž a dodávka dveřního kování interiér wc sada	kus	2,000	682,00	1 364,00
56	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru jako součást dodávky dveří	kus	2,000	89,70	179,40
57	M	611603200	dveře dřevěné vnitřní hladké 1křídlové standard,vč mřížky plastové 80x197 cm	kus	4,000	2 530,00	10 120,00
59	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000	30,60	61,20
60	K	7666649.01	Výměna dveřních zastívacích těst	m	14,000	82,50	1 155,00
62	K	766691931.1	Seřízení, servis závěsů a kování dveří	kus	1,000	275,00	275,00
63	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	4,000	75,60	302,40
64	M	611871.01	prah dveří dřevěný tvrdé dřevo tl 2 cm včetně náteru dvojnásobného	kus	4,000	242,00	968,00
65	K	766811.02	Montáž a dodávka kuchyňské linky d. 2,25 m, spodní a horní skříňky, pracovní deska	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
66	K	766811143	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk horních za usazení vestavěné digestoře	kus	1,000	161,00	161,00
67	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	2,000	77,80	155,60
68	K	766811222	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky	kus	1,000	164,00	164,00
69	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	1,000	92,20	92,20
70	M	766811.03	varná deska 4plotýnková včetně zapojení	kus	1,000	3 850,00	3 850,00
71	K	766811441	Montáž a dodávka svítidla pod horní skříňky včetně zapojení	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
72	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	296,873	1,10	326,56

767 - Konstrukce zámečnické

73	K	767646401.1	Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm včetně případného podepření nadpraží	kus	1,000	363,00	363,00
74	M	5624570.01	Dvířka revizní kovová DMAR 600 x 600 bílá s madlem	kus	1,000	689,70	689,70
75	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v d 24 m	t	0,002	1 010,00	2,02
76	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,002	351,00	0,70

771 - Podlahy z dlaždic

77	K	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m ²	m ²	3,300	299,00	986,70
78	M	597611350	Dlaždice keramické RAKO 30 x 30 x 0,8 cm I.	m ²	3,700	330,00	1 221,00
79	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m ²	m ²	3,300	9,33	30,79
80	K	771591.01	Hydroizolační stěrka podlah koupelen jednosložková	m ²	3,630	319,00	1 157,97
81	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m ²	3,300	40,70	134,31
82	K	771591115.1	Podlahy spárování sanitárním sítkonem	m	7,180	35,90	257,76
83	K	7715912.01	Hydroizolační páska vnitřní kouty	m	9,860	71,50	704,99
84	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,070	487,00	34,09
85	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,070	317,00	22,19

776 • Podlahy povlakové

86	K	776401800	Odstanění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	54,300	9,71	527,25
87	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo listů z měkkých plastů	m	45,800	20,10	920,58
88	M	284110030	listů speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	46,948	22,80	1 070,41
89	K	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	46,500	29,20	1 357,80
90	K	776521100.1	Lepení pásů povlakových podlah plastových včetně spojů	m2	46,500	98,30	4 570,95

[illegible]

		6 824,15 Kč
181,40 Kč	63,10 Kč	2 934,15 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		vícepráce	
91	M	284122550	podlahovina Fatraflor Domo šifé 1500 tl. 1,5 mm	m2	50,000	222,20	11 110,00	300,00 Kč	77,80 Kč	3 890,00 Kč
92	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	46,500	4,05	188,33			
93	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	46,500	16,60	771,90			
94	M	611552200	penetrace např. THOMST R 760 (ú 10 kg)	kg	5,865	148,50	870,95			
95	K	7765902.01	Broušení podkladové vrstvy	m2	46,500	28,10	1 306,65			
96	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,144	391,00	56,30			
97	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,144	277,00	39,89			

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

17 645,66

10 002,97 Kč

98	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	3,500	53,20	186,20			
99	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	18,464	308,00	5 686,91	637,40 Kč	329,40 Kč	6 082,04 Kč
100	M	597610710	obkladačky keramické RAKO Easy 19,8 x 39,8 x 0,7 cm t. j. děřoví	m2	21,314	308,00	6 564,71			
101	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	7,464	40,50	302,29			
102	K	78149361.1	Montáž vanových dvířek s rámem lepených	kus	1,000	139,00	139,00			
103	M	5534720.01	dvířka vanová plastová bílá 300 x 300	kus	1,000	143,00	143,00			
104	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	17,380	97,50	1 694,55	323,10 Kč	225,60 Kč	3 920,93 Kč
105	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	18,534	40,70	754,33			
106	K	781495.01	Hydroizolační stěrka stěn koupelen jednosložková	m2	4,020	336,00	1 350,72			
107	K	781495.02	Hydroizolační páska vnitřní kouty	m	3,000	71,50	214,50			
108	K	781495115.1	Spárování vnitřních obkladů sanitárním silikonem	m	7,280	37,60	273,73			
109	K	781674111	Montáž obkladů parapetů šířky do 100 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	0,700	77,60	54,32			
110	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,350	487,00	170,45			
111	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,350	317,00	110,95			

783 - Dokončovací práce - nátery

6 269,12

112	K	78322.01	Nátery syntetické 2násobné zárubní kovových	kus	5,000	385,00	1 925,00			
113	K	78322517.1	Nátery syntetické dvojnásobné bitinových radiátorů barva bílá včetně rozvodného potrubí a stoupaček	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00			
114	K	7836242.01	Nátery syntetické truhlářských konstrukcí dvojnásobné včetně případného tmelení a broušení	m2	9,420	286,00	2 694,12			

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

11 029,24

115	K	784161.01	Zpravení otvorů nebo jiných defektů stěn štukovým tmelem	m2	147,000	16,50	2 425,50			
116	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,411	4,98	36,91			
117	M	581248390	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-30, 30mm x 33 m	m	20,286	1,30	26,37			
118	M	581248420	lůžka pro malířské potřeby zakrývání, PG 4020-20, 7p, 4 x 5 m	m2	8,893	0,80	7,11			
119	K	784181101	Základní akrylátová jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	193,500	12,50	2 418,75			
120	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80	m2	193,500	31,60	6 114,60			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 032,33

121	K	01.01	Vedlejší rozpočtové náklady	%	1 516,165	2,00	3 032,33			
-----	---	-------	-----------------------------	---	-----------	------	----------	--	--	--

Vícepráce celkem

57 405,52 Kč

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

27 958,48 Kč

772	10-0010.RAA	montáž vyzubné síle(perlinky) do stěny - stěny, strop	m2	181,144	173,50 Kč	27 958,48 Kč
-----	-------------	---	----	---------	-----------	--------------

771 - Podlahy z dlaždic

1 604 Kč

771	10-0010.RAA	Vyrovnání podk samonivelní hmotou nivační hmota tl. 3 mm, penetrace	m2	2,000	182,95 Kč	366 Kč
771	10-0020.RAA	vybour dlažby nivační hmota tl. 10 mm - keramika	m2	2,000	810,00 Kč	1 238 Kč

725 - Zdravotnická - zařizovací předměty

7 500 Kč

776	10-1115.R00	zamrazení potrubí pro dem.a montáž radiátorů	ks	3,000	2 500 Kč	7 500,00 Kč
-----	-------------	--	----	-------	----------	-------------

74 - Elektromontáže

1 726,80 Kč

		Zásuvka datová	ks	1	372,00 Kč	372 Kč
		Zásuvka televizní	ks	1	382,00 Kč	382 Kč
		CYLY 3x0,75	m	15	60,00 Kč	900 Kč
		Krabice KP 68	ks	2	36,30 Kč	73 Kč

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

8 243,10 Kč

70	K	7841210.01	Oškrabání malby se zvlhčením podkladu nebo	m2	193,500	32,00 Kč	6 192 Kč
71	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v	m2	193,500	10,60 Kč	2 051,10 Kč

766 - Konstrukce truhlářské


3 650 Kč

46	K	766821110	Dodávka a montáž vestavní skříň v hale -	kus	1	3 650,00 Kč	3 650,00 Kč
----	---	-----------	--	-----	---	-------------	-------------

776 - Podlahy povlakové

6 723 Kč

776	10-1115.R00	Vyrovnání podkladů samonivelní hmotou	m2	45,600	148,80 Kč	6 723,44 Kč
-----	-------------	---------------------------------------	----	--------	-----------	-------------

Stavba: Táboritká 26/17 Praha 3			
Změnový list č. 1			
SOD č:		25/2015/SMP-DT	
Objekt:		Táboritká 26/17	
Změnu uplatňuje:		BP-GLOBAL s.r.o.	
Popis a důvod změny:		Vyrovnání podkladu samonivelační hmotou, zamrazení potrubí pro demontáž a montáž radiátorů, dodávka a montáž armovací sítě do stěn a stropů.	
Technické řešení změny:		Viz.zápis ve stavebním deníku	
Dokumentace / přílohy:		—	
Cenová kalkul./ přílohy:			
Dopad do smluvní ceny:		Navýšení ceny +52.184-Kč bez DPH	
Dopad do smluvních termínů:		Bez vlivu	
Vyhotovil:	dne: 20.8.2015 jméno Petr Blažek podpis: 		
Vyjádření projektanta:	dne: jméno: podpis:		
Vyjádření TDI:	dne: jméno: podpis:		
Vyjádření zhotovitele:	dne: jméno: podpis:		
Vyjádření objednatele:	dne: jméno: podpis:		

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako příloha jejího dodatku a strany toto berou na vědomí.

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytové jednotky, byt č. 14

Adresa: Táborčská 26, 130 00 Praha 3

Datum: 06.04.2015

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							326 862,72

HSV - Práce a dodávky HSV 92 493,60

34 - Stěny a příčky 23 963,24

1	K	317142221	Překlady nenosné přímé z porobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlou otvoru do 1010 mm	kus	4,000	363,00	1 452,00
2	K	342273323	Příčky tl 100 mm z porobetonových přesných příčkových na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	38,460	542,00	20 845,32
3	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	12,750	99,30	1 266,06
4	K	346244352	Obrazinka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z porobetonových přesných příčkových hladkých Ytong	m2	0,840	476,00	399,84

61 - Úprava povrchů vnitřní 32 032,73

5	K	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	37,900	111,00	4 206,90
6	K	611325411	Opava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	37,900	73,10	2 770,49
7	K	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	63,759	88,30	5 629,92
8	K	612325412	Opava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	63,759	122,00	7 778,60
9	K	612341121	Sádková nebo vápenosádková omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	61,972	185,00	11 464,82
10	K	629991011	Zakrytí výplň otvorů a svíslých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	7,000	26,00	182,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 3 154,14

11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	47,790	66,00	3 154,14
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

96 - Bourání konstrukcí 32 167,55

12	K	633811111	Odstranění nerovnosti betonových podlah do 2 mm	m2	41,710	50,10	2 089,67
13	K	7255293.1	Demontáž infrazářiče	kus	1,000	125,00	125,00
14	K	740-R01	Odstranění rozvodů elektroinstalace včetně koncových prvků, bytového rozvaděče a domácího telefonu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
15	K	763171811	Demontáž revizních klapků/dvířek vel. do 1 m2 pro příčky/předsazené stěny	kus	1,000	38,60	38,60
16	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	5,000	28,00	140,00
17	K	766691914	Vývěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	5,000	19,40	97,00
18	K	7666921.2	Demontáž záclonových krytů délky do 2,70 m	kus	2,000	156,00	312,00
19	K	7668111.4	Demontáž digestoře	kus	1,000	115,00	115,00
20	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m	kus	1,000	195,00	195,00
21	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvukřídlových	kus	2,000	117,00	234,00
22	K	771471810	Demontáž soklů z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	8,500	24,90	211,65
23	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	6,430	93,50	601,21
24	K	776401800	Odstranění soklů a listů pryžových nebo plastových	m	51,490	8,88	457,23
25	K	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	41,710	26,70	1 113,66
26	K	784131013	Odstranění lepených tapet s malouřnou ze stěn výšky do 3,80 m	m2	76,742	46,10	3 537,81
27	K	962086111	Bourání příček z plynoskláku tl do 150 mm	m2	25,281	63,40	1 602,82
28	K	968062745	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl do 2 m2	m2	25,431	57,10	1 452,11
29	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,516	196,00	1 092,17
30	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	5,149	1 550,00	7 980,95
31	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	25,745	44,30	1 140,50
32	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,149	230,00	1 184,27
33	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	97,831	9,97	975,38
34	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	5,149	480,00	2 471,52

99 - Přesun hmot 1 175,94

35	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	5,004	235,00	1 175,94
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

234 369,12

méněpráce	15 305 Kč
vícepráce	43 327 Kč
dorovnání cen celkem	24 163 Kč
cena celkem	52 184 Kč

nová cena/jed.	rozdi	celkem
----------------	-------	--------

8 484,86 Kč

196,00 Kč	85,00 Kč	3 221,50 Kč
131,00 Kč	42,70 Kč	2 722,51 Kč
226,00 Kč	41,00 Kč	2 540,85 Kč

BP - GLOBAL s.r.o.

Žinkovská 1851/4

100 00 Praha 10, Strašnice

IČO: 24715018 DIČ: CZ24715018

Tel.: 725 377 605

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							1 203,54
36	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	3,000	7,87	23,61
37	K	721-R01	Potrubí HT d40	m	3,000	240,00	720,00
38	K	721-R02	Tvarovky	soub	1,000	400,00	400,00
39	K	721-R03	Tlaková zkouška	m	3,000	13,00	39,00
40	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	11,826	1,77	20,93

722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod							3 500,05
41	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	5,000	51,80	259,00
42	K	722-R01	Potrubí PP-R PH 16 d20x2,8	m	5,000	85,00	425,00
43	K	722-R02	Tvarovky, řídky	soub	1,000	750,00	750,00
44	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na základě do 20 m	soub or	1,000	223,00	223,00
45	K	722-R03	Tlaková zkouška+proplach	m	5,000	35,00	175,00
46	K	722-R04	Ventil robový 1/2"x3/8"	ks	6,000	200,00	1 200,00
47	K	722-R05	Pancéřová hadička DN 10	ks	1,000	161,00	161,00
48	K	722-R06	balace PP 20/13	m	5,000	39,00	195,00
49	K	722-R07	Spojky, háčky, pásy	soub	1,000	75,00	75,00
50	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	34,630	1,07	37,05

725 - Zdravotnicka - zařízení předmětů							21 106,43
51	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soub	1,000	139,00	139,00
52	K	725112183	Demontáž klozetů s napojením na sítí vodovodu	soub	1,000	5 230,00	5 230,00
53	M	551673900	sedátko záchodové z PH T35458 bílé	kus	1,000	271,00	271,00
54	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub	1,000	92,00	92,00
55	K	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sířon 600 mm	soub or	1,000	2 200,00	2 200,00
56	K	725220832	Demontáž van - volně stojící	soub	1,000	102,00	102,00
57	K	725220801	roháčky	ks	9,000	62,00	558,00
58	K	725222111	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1200x700 mm	soub or	1,000	6 960,00	6 960,00
59	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soub	1,000	55,10	55,10
60	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	142,00	142,00
61	K	725840851	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 5/4x6/4	kus	1,000	138,00	138,00
62	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soub	1,000	2 940,00	2 940,00
63	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902	kus	2,000	16,00	32,00
64	K	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	1,000	724,00	724,00
65	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřez s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	726,00	726,00
66	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a	kus	1,000	751,00	751,00
67	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařízení předních v objektech v do 12 m	%	210,601	0,22	46,33

729 - Zdravotnicka - ostatní práce a dodávky							7 500,00
68	K	729-R01	Stavební přípomoc - drobné stavební úpravy	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
69	K	729-R02	Napojení na stávající vodovod	soub	1,000	1 000,00	1 000,00
70	K	729-R03	Napojení na stávající kanalizaci	soub	1,000	1 500,00	1 500,00
71							

74 - Elektromontáže							64 823,20
72	K		Samostatný rozpočet	ks	1,000	64 823,20	64 823,20

751 - Vzduchotechnika							396,00
108	K	751-R01	VZT fíed potrubí Al DN125	m	2,000	198,00	396,00

759 - VZT - společné							1 250,00
109	K	759-R01	Napojení na stávající VZT	soub	3,000	250,00	750,00
110	K	759-R02	Drobný materiál	soub	1,000	500,00	500,00

763 - Konstrukce suché výstavby							2 100,20
111	K	763131451	SDK podhled deska 1x12,5 bez T1 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,460	558,00	1 930,68
112	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	19,307	8,78	169,52

766 - Konstrukce truhlářské							60 060,30
113	K	766-R01	Okna a vnitřní parapety - vyčištění a seřízení kování	m2	7,000	250,00	1 750,00
					1,75*1,5+1,5*1,5+0,85*2,5	7,000	

114	K	766-R03	Kuchynská linka desky 3,8m, sestava: spodní skříňky s pracovní deskou, horní skříňky, dvířka otevíravá, vestavěná digestoř s napojením na stávající odtaž vzduchu, elektrický sporák elektro / elektro, dřez a dřezové baterie	soub or	1,000	30 000,00	30 000,00
115	K	D.01	Částečná repase vstupních bytových dveří, servis závěsů a kování zárubně - 800 x 1970 mm, kompletní provedení včetně nátěru zárubně, barva černá a nového prahu	kus	1,000	800,00	800,00
116	K	D.02	Nové vnitřní dveře, plné, lakované, zárubeň ocelová, dvojnásobný nátěr, barva bílá - 700 x 1970 mm, kompletní provedení včetně kování s WC klíčkou, větrací mřížky u podlahy a nového prahu	kus	2,000	6 500,00	13 000,00

BP - GLOBAL s.r.o.
Žitkovská 1851/4
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 24715018 DIČ: CZ24715018
Tel.: 725 377 605

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
117	K	D.03	Nové vnitřní dveře, ze 2/3 prosklené, zarábět ocelové, dvojnásobný nátěr, barva bílá - R00 x 1970 mm, kompletní provedení včetně kování (plast), zámek dvířkový a nového prahu	kus	2,000	5 000,00	10 000,00
118	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDR kci vel. 600x500 mm	kus	1,000	222,00	222,00
119	M	5903071.09	dvířka revizní s automatickým zámek s PO, 600 x 600 mm	kus	1,000	3 700,00	3 700,00
120	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	544,720	1,08	588,30

vícepráce	43 327 Kč
-----------	-----------

771 - Podlahy z dlaždic

10 237,45

2 260,88 Kč

121	K	952902131	Čištění budov omýti drsných podlah	m2	9,580	4,33	41,48
122	K	7776119.1	Penetrační nátěr podlah	m2	9,580	145,00	1 389,10
123	K	7114931.2	Isolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnící stěrka	m2	9,580	208,00	1 992,64
124	K	771474111	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilním lepidlem v do 65 mm	m	8,500	54,80	465,80
125	M	5976135.0	sokl RAKO - podlahy, v. 50 mm	kus	32,555	50,90	1 657,05
126	K	771574116	Montáž podlah keramických rovných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	9,580	271,00	2 596,18
127	M	597612.1	dlaždice keramické 30 x 30 cm l. j.	m2	3,623	300,00	1 086,90
129	K	7814936.1	Montáž plastových dvířek s rámelem lepených	kus	1,000	107,00	107,00
130	M	5624572.0	dvířka DV 200x200 B - bílá	kus	1,000	71,20	71,20
131	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	119,956	6,92	830,10

507,00 Kč 236,00 Kč 2 260,88 Kč

776 - Podlahy povlakové

31 044,13

2 583,52 Kč

132	K	952902131	Čištění budov omýti drsných podlah	m2	38,560	4,33	166,96
133	K	7776119.1	Penetrační nátěr podlah	m2	38,560	145,00	5 591,20
134	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo listů z měkkých plastů	m	41,730	18,10	755,31
135	M	284110030	lišta speciální soklová	m	43,817	18,20	797,47
136	K	776561110	Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linoletu	m2	38,560	94,40	3 640,06
137	M	2841210.0	krytina podlahová vinyl	m2	42,416	470,80	19 969,45
138	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	309,205	0,40	123,68

161,40 Kč 67,00 Kč 2 583,52 Kč

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

22 847,81

13 417,06 Kč

139	K	7114931.1	Isolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislé těsnící kaší	m2	15,918	496,00	7 895,33
140	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	17,706	259,00	4 585,85
141	M	5976111.1	dlaždice keramické - podlahy (tím. i lepené)	m2	22,133	300,00	6 639,90
142	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvojsložkovým	m2	14,581	28,50	415,56
143	K	781494511	Plastové profily ukončovací, rohové a koutové, lepené flexibilním lepidlem	m	28,620	88,40	2 530,01
144	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	220,667	3,54	781,16

323,10 Kč 234,70 Kč 6 717,11 Kč

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 232,06

145	K	783325141	Nátěry syntetické článkových radiátorů barva dražší matný povrch 1x antikorozní a 1x email	m2	6,336	167,00	1 058,11
146	K	783425421	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	7,100	24,50	173,95

784 - Dokončovací práce - malby

7 067,95

148	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otlénvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	167,091	42,30	7 067,95
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Vícepráce celkem

43 326,57 Kč

771 - Podlahy z dlaždic

7 683 Kč

		771 10-0010.RAA	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou nívelační hmota tl. 3 mm, penetrace	m2	9,580	182,95 Kč	1 753 Kč
		771 10-0020.RAA	Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou po vybour dlažby nívelační hmota tl. 10 mm - koupelna,	m2	8,580	619,00 Kč	5 930 Kč

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

7 500 Kč

		776 10-1115.R00	zamrazení potrubí pro dem.s montáž radiátorů	ks	3,000	2 500 Kč	7 500,00 Kč
--	--	-----------------	--	----	-------	----------	-------------

61 - Úprava povrchů vnitřních

22 483 Kč

5	K	61131121	Penetrace vnitřních stropů nanášená ručně	m2	37,900	54,50 Kč	2 065,55 Kč
7	K	61213121	Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně	m2	63,759	43,60 Kč	2 779,89 Kč
8	K	772 10-0010.RAA	montáž výztužné sítě(perlinky) do stěny - stěny, strop	m2	101,658	173,50 Kč	17 638 Kč

776 - Podlahy povlakové

5 661 Kč

		776 10-1115.R00	Vyrovnání podkladu samonivelační hmotou	m2	38,560	146,80 Kč	5 650,61 Kč
--	--	-----------------	---	----	--------	-----------	-------------

Méněpráce celkem

15 305,12 Kč

2	K	342273323	prvky a 100 mm z porobetonových přesných příčkových na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	25,281	542,00	13 702,30
27	K	962086111	bourání příček z plynosilikátu tl. do 150 mm	m2	25,281	63,40	1 602,82

GLOBAL s.r.o.
Žinkovská 1851/4
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 24715018 DIČ: CZ24715018
Tel.: 725 377 605