

MĚSTO TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Spis. zn.: S-MUTI/9190/2024
Č.j. MUTI 11395/2024
Počet listů: 2 Počet příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Ladislav Suchomel
Tel.: 543 439 860
E-mail: ladislav.suchomel@tisnov.cz

Tišnov, 7.3.2024

Projekce Šlesinger, Staňkova 557/18a, 602 00 Brno

Vyjádření k akci

„Jamné – obnova vodovodního řadu na parcelách č. 105, 150 a 336“

Město Tišnov souhlasí s provedením obnovy vodovodního řadu za předpokladu splnění těchto podmínek:

- Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace vypracované Ing. Janem Šlesingerem. (10/2023)
- **Před zahájením stavebních prací je třeba požádat vlastníka komunikace – město Tišnov o vydání souhlasu se zvláštním užíváním komunikace, kde budou uvedeny podrobné podmínky, za kterých bude možno provádět vlastní stavební práce. Dotčené pozemky v majetku města budou před zahájením stavby předány protokolárně stavebníkovi a před uvedením do provozu protokolárně předány zpět městu. (kontaktní osoba, místní komunikace: Josef Hanák, tel. 777 771 998)**
- Výkopové práce, zásypy a rozsah doplnění konstrukčních vrstev komunikací a chodníků požadujeme provádět v souladu s příslušnými ČSN, TP 146 „Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikacích“. Vytěžená zemina musí být plynule odvážena v celém průběhu stavby, nebude-li technickým dozorem stanoveno jinak.
- Případné změny konstrukčních vrstev musí být projednány a odsouhlaseny technickým dozorem vlastníka komunikace, panem **Ing. Pavlem Šudákem, tel: 725 370 861**. Únosnost pláně u komunikací požadujeme 45 MPa. Práce na pokládce následných konstrukčních vrstev komunikace nesmějí být zahájeny bez provedení zkoušky hutnění na pláni za přítomnosti technického dozoru vlastníka komunikace. O termínu zkoušek požadujeme být včas informováni, typ a místo zkoušky určí technický dozor vlastníka komunikace při místním šetření.
- Záruční lhůta na provedené práce v komunikaci je 60 měsíců od data protokolárního předání dotčené části městu. Po dobu záruční lhůty bude investor zajišťovat veškeré opravy povrchu komunikace v místě zásahu.
- V případě, že obnova komunikace nebude dokončena v termínu do 30. 11., požadujeme realizovat provizorní konstrukci v rýze. Definitivní obnova komunikace v předepsané konstrukci bude provedena po 28. 2. následujícího roku. Do data definitivní obnovy a následného předání městu bude údržba zajišťována investorem stavby. Provizorní konstrukce bude před realizací odsouhlasena stavebním dozorem.

- V průběhu prací nesmí docházet k poškození a znečištění komunikačních ploch včetně jejich příslušenství ve správě města Tišnova. V opačném případě budou závady odstraněny dle podmínek města Tišnova na náklady investora. Každé znečištění musí být okamžitě bez vyzvání odstraněno.
- Případný zásah do travnaté plochy bude proveden v co nejmenší míře a na minimální ploše. Půda bude chráněna před zhutněním. Vlastní ornice bude uložena zvlášť a poté vrácena jako svrchní vrstva.
- Při provádění prací nesmí dojít k narušení bezpečnosti silničního provozu a chodců.
- Pokud dojde k poškození přilehlých nemovitostí vlivem stavby, staveništní a mimostaveništní dopravy, budou tyto škody investorem opraveny na jeho náklady. **Po celou dobu prováděných prací bude zajištěn přístup a příjezd k okolním nemovitostem.**
- Dokumentace skutečného provedení stavby bude investorem odevzdána dle pokynů pro tvorbu digitální technické mapy města (DTMM) Tišnova. Správnost dokumentace bude potvrzena správcem DTMM na předávacím a kontrolním protokolu. Pokyny pro tvorbu DTMM jsou k dispozici na Odboru územního plánování Městského úřadu v Tišnově a u správce DTMM (po domluvě možno zaslat elektronicky).
- Toto vyjádření má platnost 1 rok od jeho vydání.

Ing.
Ladislav
Suchomel

Digitálně podepsal
Ing. Ladislav
Suchomel
Datum: 2024.03.07
08:42:00 +01'00'

referent Odboru správy majetku a komunálních služeb

Rozdělovník:

Projekce Šlesinger, Staňkova 557/18a, 602 00 Brno