

Projekt: „Místní komunikace „V Chaloupkách“ Nuzířov“

SMLOUVA O DÍLO

SMLOUVA O DÍLO č. S26-033-0048

uzavřená podle § 2586 a násl. *zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění*
(dále již „Občanský zákoník“)

I. Účastníci smlouvy

1. Obec Malhostovice
Malhostovice 75
666 03 Malhostovice
IČ: 00282057
Zastoupení: Petr Grünwald, starosta obce

(dále jen „objednatel“)

2. **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení –
Zastoupení: Ing. Mirko Zeman, na základě pověření
Ing. Michal Flám, na základě pověření
Kontaktní adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby MORAVA
oblast Brno, Jahodová 60, 620 00 Brno

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní dílo:
Stavební práce: „Místní komunikace „V Chaloupkách“ Nuzířov“

Předmět plnění:

Předmětem smlouvy o dílo je rekonstrukce stávající místní komunikace v místní části obce Malhostovice – Nuzířov - „V Chaloupkách“. Dále dojde k doplnění a úpravě chodníku podél stávající místní komunikace a zpevnění plochy v proluce a její navázání na chodník u kapličky.

Rekonstruovaná část komunikace má délku 84,284 m. Komunikace je připojena na stávající stykovou křižovatku ze silnice II/379 a je slepá. Komunikace i chodník jsou navrženy jako bezbariérové. Součástí komunikace je obratiště a 9 parkovacích stání. Všechna parkovací stání jsou pro osobní vozidla.

Podrobněji je předmět smlouvy vymezen v položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a v Projektové dokumentaci (Příloha č. 2 smlouvy).

Místo plnění smlouvy o dílo: Obec Malhostovice, část obce Nuzířov, parc. č. 112/1, 712/2, v katastrálním území Nuzířov [690929], a to v rozsahu, jak určuje příslušná projektová dokumentace.

Předmětem smlouvy o dílo je tedy úplné, funkční a bezvadné kompletní provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

- 2.2 Objednatel má právo upravit rozsah předmětu díla. Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na omezení nebo rozšíření rozsahu díla, po vzájemném projednání, přistoupit.
- 2.3 Závažnými podklady k provedení díla je tato smlouva a nabídka prací zhotovitele, s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem, dle dohodnutých parametrů. Znalost uvedených smluvních podkladů je touto smlouvou potvrzena.
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- 2.5 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

III. Povinnosti objednatele

- 3.1 Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost a bude na jeho připomínky reagovat do tří pracovních dnů od jejich písemného oznámení, u složitějších případů po dohodě se zhotovitelem do pěti pracovních dnů, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuta lhůta jiná, a to písemným sdělením.

3.2 Objednatel předá zhotoviteli za účelem provedení díla k termínu realizace díla:

- a) pozemky (staveniště) k realizaci díla v souladu s podmínkami této smlouvy, o předání pozemků (staveniště) k realizaci se smluvní strany zavazují sepsat předávací protokol

IV. Povinnosti zhotovitele

4.1 V rámci ceny, kromě povinností stanovených a vyplývajících z ostatních článků této smlouvy, je součástí díla zhotovitele pro objednatele:

- a) provádění prací řádným způsobem v souladu se specifikacemi, platnými normami a technickou praxí,
- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a technologického charakteru potřebných pro řádné provedení díla dle předmětu této smlouvy, to vše na náklad zhotovitele,
- c) splnění všech podmínek vyplývajících z rozhodnutí STAVEBNÍ POVOLENÍ pod č.j. MUTI 17660/2024 vydaného pro tuto stavbu,
- d) veškerá opatření a veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, požární ochranou a s ochranou životního prostředí a veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených realizací předmětu smlouvy),
- e) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě s tím, že úhradu za odběr vody, elektrické energie uhradí zhotovitel,
- f) řádné vedení stavebního deníku po celou dobu provádění stavby podle této smlouvy,
- g) průběžný odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku na náklady zhotovitele (včetně úhrady poplatku za toto uložení odpadu),
- h) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- i) zajištění přístupu a příjezdu pro vozidla záchranné služby, požární ochrany a vlastníků a provozovatelů sítí technické infrastruktury, a to v rozsahu stavby; zhotovitel dále potvrzuje, že je mu známa povinnost vždy zajistit staveniště pro přístupnost uživatelů přilehlých nemovitostí, apod.,
- j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
- k) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
- l) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům, budou-li potřebné,
- m) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
- n) neumožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
- o) zajištění a dodržení podmínky, že na realizaci díla se nebudou podílet nelegální pracovníci zhotovitele ani jiného smluvního subdodavatele,
- p) udržování na převzatém staveništi po celou dobu provádění díla podle této smlouvy pořádku a čistoty, a to na svůj náklad, dále na svůj náklad průběžné zajišťování podmínek pro bezpečný výkon všech potřebných prací k řádnému provedení díla podle této smlouvy,
- q) zajištění, aby doba provádění potřebných prací na díle podle této smlouvy byla taková, aby nedocházelo k rušení nočního klidu, dále aby nedocházelo k nikoli

- nezbytnému omezení provozu na veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění všech prací potřebných pro zhotovení díla podle této smlouvy nedošlo k poškození nemovitých věcí přilehlých (sousedících) se stavenišťem a aby, dojde-li přesto k jejich poškození, zajistil urychlené odstranění tohoto poškození řádným provedením potřebných oprav na svůj náklad,
- r) vysílat k provádění prací na díle podle této smlouvy pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v příslušných obecně závazných právních předpisech ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v příslušných technických normách. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce a protipožární ochrany na staveništi,
- s) zhotovitel si je vědom své povinnosti, že při realizaci předmětu smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, nebo materiál, který nemá požadovanou certifikaci, je-li pro jeho použití nezbytná dle příslušných právních předpisů. Běžný stavební materiál použitý při stavebních pracích bude zdravotně nezávadný.
- 4.2 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami při provádění díla podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen v případě, že se na stavbě budou současně pohybovat i pracovníci subdodavatelů zajistit veškeré úkony vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., zejména § 14 a následujících. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje průběžně dodržovat hygienické a další obecně závazné právní předpisy související s realizací díla podle této smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel při protokolárním předání a převzetí díla objednatelem předává pozemek vyčištěný od přípravných materiálů a odpadů způsobených svým zásahem.
- 4.4 V případě, že jedna ze smluvních stran zjistí rozpory mezi ustanoveními této smlouvy, bude neprodleně písemně informovat stranu druhou. Rozpory budou do 7 dnů projednány smluvními stranami a v případě potřeby budou dohodnuty případné změny smlouvy.
- 4.5 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu výstavby na vlastní náklady zajišťovat veškeré činnosti nutné ke zdárnému dokončení díla, včetně pravidelné údržby a opravy provozem zhotovitele dotčených veřejných komunikací, úpravy provozem zhotovitele dotčených ploch do předchozího stavu a respektování požadavků zejména úřadů státní správy, vlastníků stavbou dotčených nemovitostí a správců sítí. Objednatel má právo v případě potřeby vydat konkrétní pokyny, vztahující se k výše uvedenému, přičemž zhotovitel má za povinnost tyto pokyny v určeném termínu splnit.

V. Lhůty zhotovení díla

- 5.1 Zhotovitel provede dílo v těchto lhůtách:

Doba plnění díla je stanovena na dobu určitou.

Realizace prací bude probíhat v následujících termínech:

- **Předání a převzetí staveniště:** při podpisu smlouvy

- **Zahájení prací: do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště**
- **Lhůta pro řádné dokončení díla včetně předání a převzetí díla: do 17 týdnů od předání a převzetí staveniště**

Doby a lhůty mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, které budou mít dopad do konečného termínu dokončení stavebních prací.

Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které objednatel ani zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. stavebního úřadu, archeologického ústavu, dalších orgánů státní správy, vlastníků technické infrastruktury), skryté překážky v místě realizace stavby, nevhodné klimatické podmínky (zejména ve vztahu k technologickým postupům, které se vážou k předmětu díla), apod.

- 5.2 Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení doby dokončení díla v případech, že:
- a) objednatel nesplní své závazky a povinnosti dle této smlouvy a závazky vyplývající z právních předpisů,
 - b) objednatel požaduje změny smlouvy přesahující o 10 % původní hodnoty závazku.

VI. Cena za dílo

- 6.1 Dohodnutá cena díla zhotovitele pro objednatele podle této smlouvy odpovídá ocenění podle úplného rozpočtu zhotovitele (Příloha č. 1 této smlouvy) a činí:

Celková cena:

2 920 000,00 Kč bez DPH
613 200,00 Kč výše DPH (21%)
3 533 200,00 Kč (celková cena vč. DPH)

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši podle platných předpisů v době vzniku zdanitelného plnění.

- 6.2 V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách smluvní strany sjednávají cenu za dílo jako cenu pevnou a obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě stavebních prací.
- 6.3 Objednatel dále zaplatí zhotoviteli cenu prací, k jejichž zhotovení se zhotovitel zaváže po podpisu smlouvy formou dodatku ke smlouvě.
- 6.4 Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Položkový rozpočet slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pro tyto účely ceny pevné po celou dobu výstavby.
- 6.5 Dohodnutá cena může být změněna pouze v případech:

- a) změně předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo.
 - b) při zákonné změně sazby DPH – podle účinnosti zákonné úpravy.
- 6.6 Dojde-li ke změně předmětu plnění nebo jeho specifikace podle čl. II. této smlouvy, bude cena stanovena následovně:
- a) na základě písemného soupisu rozsahu prací a jejich specifikací, odsouhlaseného oběma stranami.
- 6.7 Stejným způsobem bude stanovena cena prací sjednaných nad rámec sjednaného díla, tzv. víceprací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 6.8 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.
- 6.9 Změnu ceny, její zvýšení nebo snížení a cenu víceprací jsou smluvní strany povinny uvést v písemném dodatku uzavřeném v souladu s čl. XII. této smlouvy.
- 6.10 Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny v případě, že se vyskytne potřeba prací, dodávek a činností, nezahrnutých v této smlouvě a zhotovitel neoznámí tuto skutečnost objednateli do pěti dnů poté, kdy se potřeba těchto prací, dodávek a činností objevila.

VII. Účtování a placení ceny

- 7.1 Dílo bude uhrazeno jednorázově po vystavení faktury za provedené dílo bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů. Součástí faktury musí být položkový rozpočet s provedenými pracemi za dané období.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu:

- **nejdříve od okamžiku** písemného odsouhlasení plnění předmětu této smlouvy o dílo objednatelem a zhotovitelem,
- **nejpozději do 30 dnů** od písemného odsouhlasení plnění předmětu této smlouvy objednatelem a zhotovitelem.

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- b) identifikační údaje objednatele včetně IČ
- c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- d) popis obsahu účetního dokladu
- e) datum vystavení
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
- g) výši ceny bez daně celkem
- h) sazbu daně
- i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- j) cenu celkem včetně daně

- k) podpis odpovědné osoby zhotovitele
- l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- m) názve akce: *Místní komunikace „V Chaloupkách“ Nuzířov*

Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura neplatná.

- 7.2 Za doručení faktury se považuje den předání faktury objednateli, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání zhotovitelem, pokud si ji objednatel ve lhůtě nevyzvedl nebo odmítl převzít. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce.
- 7.3 Fakturované částky budou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení faktury objednatelem. Zhotovitel nebude požadovat smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury.
- 7.4 Úhrada za plnění ze Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele. Úhradou faktury se rozumí připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
- 7.5 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

VIII. Záruka, vady díla

- 8.1 Odpovědnost za vady sjednaných prací se řídí ustanoveními § 2615 a následujících Občanského zákoníku.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje záruku v délce **60 měsíců** na stavební část, na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů, která začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.
- 8.3 V této době se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruky vlastnosti obvyklé. Zhotovitel se zavazuje za vady, za něž odpovídá, odstranit ve lhůtě stanovené v písemné reklamaci a to nejpozději do 10 dnů od zjištění rozsahu závady.
- 8.4 Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními předpisy, ustanoveními technických norem, smlouvou, popř. že má vlastnosti obvyklé, že je kompletní a bez právních vad. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nesprávným používáním a z běžného opotřebení díla. Uvedená záruční doba se nevztahuje na běžný spotřební materiál.
- 8.5 Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Právo objednatele z vad díla zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla.

- 8.6 Objednatel je povinen vady uplatnit písemně u zhotovitele neprodleně po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Případná reklamační žádost musí obsahovat – číslo smlouvy o dílo, datum uzavření smlouvy, popis závady, fotodokumentace, telefon, fax, kontaktní osoba – návrh řešení.
- 8.7 Zhotovitel se zavazuje, že se do pěti dnů po obdržení výzvy dostaví k prohlídce díla a písemně dohodne s objednatelem způsob a termín provedení opravy.

IX. Předání a převzetí díla

- 9.1 Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí řádně provedeného díla bez vad a nedodělků na podkladě sepsaného předávacího protokolu. Objednatel je oprávněn převzít dílo, které má drobné vady a nedodělky v případě, že v protokolu o předání a převzetí díla budou tyto drobné vady a nedodělky uvedeny, včetně lhůty pro jejich odstranění. Řízení o předání a převzetí řádně dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky o řízení, o předání a převzetí díla. Zhotovitel vyzve nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí provedeného díla.
- 9.2 Objednatel není povinen převzít dílo, pokud vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.
- 9.3 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovenou projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

X. Sankce

- 10.1 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků dle odst. 5.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla.
- 10.2 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělku dle odst. 9.2 této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady či nedodělku.
- 10.3 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady dle odst. 8.3 této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1 V případě, že smluvní strana neplní povinnosti vyplývající z této smlouvy a v případě, že porušení smlouvy může být napraveno a smluvní strana tak neučiní ani do 14 dnů po obdržení výzvy k nápravě, pak druhá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy doručením písemné výpovědi straně první.
- 11.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
- při prodlení zhotovitele s dokončením dílčích termínů o více jak 15 kalendářních dnů
 - při zvlášť hrubém porušení provozních podmínek pracoviště
 - při soustavném nebo zvlášť hrubém porušení podmínek jakosti prováděného díla.
- Povinností objednatele je zhotovitele o takovémto porušení jeho povinností informovat písemně se sdělením lhůty k nápravě. Pokud k nápravě nedojde, teprve poté může objednatel od této smlouvy odstoupit.
- a) V případě ukončení smluvního vztahu se vzájemné vztahy vypořádají následujícím způsobem:
- zhotovitel má nárok na úhradu zhotovovaného díla, přičemž se při výpočtu ceny vychází poměrně z ceny díla dle této smlouvy
 - od ceny díla se odečte příp. smluvní pokuta, penále či jiné nároky objednatele
- b) Odstoupení od této smlouvy bez ohledu na to, z jakého důvodu se tak stalo, neovlivňuje práva, nároky a odpovědnost žádné ze smluvních stran, které vznikly před ukončením smlouvy.

XII. Změny

- 12.1 Tato smlouva může být změněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě. K předloženému návrhu změny smlouvy se druhá strana písemně vyjádří do jednoho týdne od doručení návrhu.

XIII. Oprávněné osoby

- 13.1 Za objednatele jsou zmocnění jednat:
- ve věcech smlouvy: Petr Grünwald, starosta obce, tel.: [REDACTED]
 - ve věcech realizace: Petr Grünwald, starosta obce, tel.: [REDACTED]
- 13.2 Za zhotovitele jsou zmocnění jednat:
- ve věcech smlouvy: Ing. Mirko Zeman, na základě pověření
Ing. Michal Flám, na základě pověření
 - ve věcech realizace: [REDACTED]

XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších opravných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 14.2 Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí, není-li ve smlouvě uvedeno jinak, podle zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 14.3 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 14.4 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran.
- 14.5 Uzavření této Smlouvy schválilo zastupitelstvo obce Malhostovice na svém zasedání dne 19. 8. 2025 usnesením č. 9/37/2025

V Malhostovicích dne 4. 9. 2025

V Brně dne 4. 9. 2025

.....
za obce
Petr Gr

.....
bce

.....
za zhotovitele

Ing. Mirko Zeman, Ing. Michal Flám
na základě pověření

SMLOUVU PŘEZKOUMAL

08. 09. 2025

Přílohy smlouvy:

- Příloha č. 1 Položkový rozpočet
Příloha č. 2 Projektová dokumentace

SOUPIS PRACÍ

Název akce: MÍSTNÍ KOMUNIKACE "V CHALOUPKÁCH"
NUZÍŘOV

Číslo objektu: SO 101

Název objektu: POZEMNÍ KOMUNIKACE

Objednatel: Obec Malhostovice, 666 03 Malhostovice

Zhotovitel:

Datum: 01/2024

Stupeň: DUSP/PDPS

Zakázkové číslo: 2337

Vedoucí projektant:

Zodpovědný projektant:

Vypracoval:

Rekapitulace

ODDÍL	CENA CELKEM	C.HMOTNOST	C.HMOT.SUTI
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA			
1 - Zemní práce	545 265,50	0,835	22,874
2 - Zvláštní zakládání, základy	43 900,00	25,431	0,000
4 - Vodorovné konstrukce	98 344,70	27,758	0,000
5 - Komunikace	1 167 277,30	266,351	0,000
8 - Trubní vedení	169 109,45	11,302	0,000
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	479 742,85	131,213	0,000
1 - Zemní práce výměna podloží	301 360,20	0,000	0,000
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM	2 805 000,00	462,890	22,874
POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA			
POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM	0,00	0,000	0,000
HLAVNÍ A POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA [ZRN] CELKEM	2 805 000,00		
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (ODDÍL 0 - Všeobecné položky)			
012 - Geodetické práce před výstavbou	15 000,00		
012 - Geodetické práce v průběhu výstavby	10 000,00		
012 - Geodetické práce po výstavbě	20 000,00		
013 - Realizační dokumentace stavby	5 000,00		
013 - Dokumentace skutečného provedení stavby	10 000,00		
032 - Vybavení staveniště	5 000,00		
034 - Zabezpečení staveniště	10 000,00		
034 - Dopravní značení	15 000,00		
039 - Zrušení zařízení staveniště	5 000,00		
043 - Zkoušky a ostatní měření bez rozlišení	10 000,00		
045 - Kompletační a koordinační činnost	1 000,00		
049 - Ostatní inženýrská činnost	5 000,00		
075 - Ochranná pásma stávajících inženýrských sítí	4 000,00		
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM	115 000,00		
SO 101 POZEMNÍ KOMUNIKACE			
CELKOVÉ NÁKLADY OBJEKTU:	2 920 000,00		
DPH : 21,000 [%]	613 200,00		
CELKOVÉ NÁKLADY OBJEKTU S DPH:	3 533 200,00		

P.Č.	CEN	ČÁST	POLOŽKA	Z K R Á C E N Ý P O P I S	M.J.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA CELKEM	C. HMOTNOST	C. HMOT. SUTÍ
				ODDÍL 1 - Zemní práce						
1	001	A01	K	119001421	Dočasná zajištění kabelů a kabel. tratí ze 3 volových kabelů	m	21,00	7 350,00	0,775	0,000
			PP		Přeložení stávajících kabelů do chrániček (SG.D, CETIN)					
2	221	B01	K	113106123	Rozobráání dlažeb ze zámkových dlaždic kom. pro psí řuční	m2	25,40	3 696,00	0,000	6,864
			PP		úprava stávající chodníky. sjezdů					
3	221	B01	K	113107182	Odstaň podkladu živců tl 10cm strojné pl do 200m2 s naložením	m2	56,00	17 360,00	0,000	12,320
			PP		vozovka na začátku úpravy - příloha 02					
4	221	B01	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých, s naložením	m	19,00	3 240,00	0,000	3,690
			PP							
5	001	A02	K	122151402	Vykopávky v zemníku v hornině tř. I, skup. 1-2 do 50m3 strojné	m3	38,00	3 230,00	0,000	0,000
			PP		naložení zemín uložené k vyukiti - úprava ploch, záaspy					
6	001	A02	K	122252205	Odkopávky nezapažené pro silnice v hor tř. I do 1000 m3 strojné	m3	474,00	113 760,00	0,000	0,000
			PP		tř. I (dle ČSN 73 6133) = tř. 1-3 (dle ČSN 73 3050)					
			PP		dle charakteristických příčných řezů - příloha 04A					
			VV		(503,040,52+181,040,47+176,540,47)+(55,0472,5)*0,35 = 474,0m3					
7	001	A02	K	129001101	Příplatek zřízení odkopávky v blízkosti inž. sítí	m3	47,40	17 064,00	0,000	0,000
8	001	A03	K	132251101	Hloubení nezapaž rýh š. 80cm hor tř. I skup. 3 do 20m3 strojné	m3	14,80	8 732,00	0,000	0,000
			PP		trativody, drenážní rýha - příloha 01, 02, 04A, 05					
			VV		(92,040,4*0,4) = 14,8					
9	001	A03	K	132254202	Hloubení zapaž. rýh š. 200cm hor tř. I skup. 3 do 50m3 strojné	m3	28,40	13 632,00	0,000	0,000
			PP		uliční vpusti - příloha 01, 02, 04A, 06A					
			VV		(1,341,3*2,8m)*6ks = 28,4					
10	001	A05	K	151101101	Zřízení příložné pažení s rozepřením hl.do 2m rýhy	m2	65,50	7 532,50	0,055	0,000
			PP		uliční vpusti - příloha 01, 02, 04A, 06A					
			VV		(1,342,6)*3str*6ks = 65,5					
11	001	A05	K	151101111	Odstaňení příložné pažení rýh rozepřením hl. 2m	m2	65,50	3 930,00	0,000	0,000
12	001	A06	K	162351103	Vodorovná přemístění do 500m výkopku hor. tř. I, skupina 1-3	m3	39,00	5 700,00	0,000	0,000
			PP		zemina dočasně uložená k vyukiti					
13	001	A06	K	162751113	Vodorovná přemístění do 600m výkopku hor. tř. I, skupina 1-3	m3	517,00	149 930,00	0,000	0,000
			VV		474,0+14,8+28,4 = 517,0					
14	001	A07	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce zeminy kód odpadu 17 05 04	t	854,00	128 100,00	0,000	0,000
			PP		{skládkovné 1,65 t/m3, bez příměsí}					
15	001	A07	K	174151101	Zásyp jam, rýh, šachet, kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,50	8 593,50	0,000	0,000
			PP		uliční vpusti, chráničky - příloha 01, 02, 06					
			VV		(28,4/3*2)+(21,040,8*0,6)/3*2 = 25,5					
16		SPC	M	5833000R	Material násyvu - písek, štěrkopísek(drt) nebo hlinitop. zemina	t	22,00	7 150,00	0,000	0,000
			PP		dle ČSN 72 1006, včetně dopravy					
			VV		(25,5m3/2) * 1,7 t/m3 = 22,0					
17		SPC	M	58331289	Kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t	22,00	8 448,00	0,000	0,000
18	001	A08	K	181951112	Úprava pláň vyrovnaním v hor. tř. I skupina 1-3 se zhutněním	m2	986,00	14 790,00	0,000	0,000
			PP		viz pol. počásky					
			VV		503,04181,0+176,5455,0+70,5 = 986,0					
19	001	A08	K	181351003	Rozprostření ornice tl do 20cm pl do 100m2 rovina do 1:5 strojné	m2	182,00	11 830,00	0,000	0,000
			PP		úprava ploch vhodnou stávající zemínou - příloha 01, 02, 04A					
			VV		(45,0436,0)+0,5+(48,0450,0)+0,5+78,0+15,0 = 182,0					
20	231	A01	K	181411131	Založení park. trávníku výševem pl do 1000m2 svah do 1:5	m2	182,00	5 460,00	0,000	0,000
21	001	A08	K	182313101	Vyplnění otvorů tvárnice nebo panelů ornici	m2	52,50	3 412,50	0,000	0,000
			PP		viz dlažba pláet. vegetační dílce					
22		SPC	M	00572470	Osivo směs travní univerzální	kg	4,80	960,00	0,005	0,000
			VV		(182,0+52,5)/50 = 4,8					

23	231	A01	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu do lkm, vč. specifikace (1473,9+42,2)*10.0/1000 = 15,16 ODDÍL 1 - Zemi práce celkem	m3		1,82	750,00	1 365,00	0,000	0,000
			VV	D						545 265,50	0,835	22,874
24	002	A01	K	211971121	ODDÍL 2 - Zvláštní zakládání, základy Zřízení opláštění trativodů geotextilií v rýze sklon>1:2 š. 2,5m trativody - příloha 01, 02, 03, 04A, 05 (2,0+92,0)*1,06 = 195,0	m2		195,00	30,00	5 850,00	0,060	0,000
25	271	SPC	M	69311070	Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační PP 400 g/m2	m2		195,00	30,00	5 850,00	0,078	0,000
26	271	A01	K	212752112	Trativod z dren trubek korug SN4 DN 150 pro liniové stavby se zřízením šterkového lože pod trubky a jejich obsypem trativody - příloha 01, 02, 03, 04A, 05	m		92,00	320,00	29 440,00	25,188	0,000
27		SPC	M	28611225	Trubka drenážní flexibilní celopernforovaná PVC SN 4, D160 mm	m		92,00	30,00	2 750,00	0,105	0,000
			D	2	ODDÍL 2 - Zvláštní zakládání, základy celkem					43 900,00	25,431	0,000
28	271	A01	K	452311131	ODDÍL 4 - Vodorovná konstrukce Podkladní desky z betonu prostého tž. C 12/15 otevřený výkop pod uliční vpusti - příloha 01, 02, 06A (0,266m3/ks*6) = 1,60	m3		1,60	4 800,00	7 680,00	3,682	0,000
29	271	A01	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tž. C 12/15 otevřený výkop odtok šachet uličních vpustí- příloha 01, 02, 06A (0,797m3/ks*6) = 4,80	m3		4,80	4 520,00	21 696,00	11,045	0,000
30	271	A01	K	452351111	Bednění podkladních desek, sedel otevřený výkop zřízení Bednění (1,6+0,15)*4str*6ks = 5,8	m2		5,80	620,00	3 596,00	0,046	0,000
31	271	A01	K	452351112	Bednění podkladních desek, sedel otevřený výkop odstranění Bednění podkladních bloků otevřený výkop zřízení (1,0+2str)*6ks = 12,0	m2		5,80	244,00	1 415,20	0,000	0,000
32	271	A01	K	452353111	Bednění podkladních bloků otevřený výkop zřízení (1,0+2str)*6ks = 12,0	m2		12,00	655,00	7 860,00	0,159	0,000
33	271	A01	K	452353112	Bednění podkladních bloků otevřený výkop odstranění Hloubení kabel rýh ručně š 65cm hl 80cm hor. tž. I skupina 3 odkopání stávajících kabelů pro uložení do chráničků (1,0+1,5+3,0)+(5,5+10,0) = 21,0	m2		12,00	260,00	3 120,00	0,000	0,000
34	946	A01	K	460161442		m		21,00	850,00	17 850,00	0,000	0,000
35	946	A02	K	460661113	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 65cm	m		21,00	160,00	3 360,00	5,460	0,000
36	946	A02	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m		21,00	15,00	315,00	0,002	0,000
37	946	A02	K	460742122	Osazení kabel prostupů z trub plastových s obsypem DN do 15cm příloha 01, 02	m		15,50	380,00	5 890,00	2,790	0,000
38	946	A02	K	460742123	Osazení kabel prostupů z trub plastových s obsypem DN do 20cm příloha 01, 02	m		21,00	435,00	9 135,00	4,536	0,000
39		SPC	M	34571355	Trubka elektroinstal ohebná korugovaná D 94/110mm, HDPE+IDPE	m		15,50	41,00	635,50	0,011	0,000
40		SPC	M	34571099	Trubka elektroinstalací dělená (chránička) D 139/160mm, HDPE	m		21,00	752,00	15 792,00	0,027	0,000
			D	4	ODDÍL 4 - Vodorovná konstrukce celkem					98 344,70	27,759	0,000
41	221	A01	K	577144121	ODDÍL 5 - Komunikace Asfaltový beton obrusný ACO 11+ (ABS) tř.I tl 50mm š.>3m směs dle ČSN - EN 13108-1	m2		419,60	379,00	159 028,40	0,000	0,000
42	221	A01	K	573231111	místní komunikace - příloha 01, 02, 04A = 439,0 m2 odpočet přídažba (52,0+4,0+41,0)+89,0+8,0 = 194,0+0,1 = -19,4 m2	m2		419,60	16,00	6 713,60	0,298	0,000
43	221	A01	K	565155121	Postřik spojovací ze silnič. emulze (PS-C) v množství 0,70 kg/m2 Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) tl 70mm š.>3,0m směs dle ČSN - EN 13108-1 ACP 16+	m2		419,60	383,00	160 706,80	0,000	0,000
44	221	A01	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktiv emulzi PI-C v množství 1,0 kg/m2	m2		419,60	15,00	6 294,00	0,143	0,000
45	221	A01	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MKZ 0/45 tl 20cm	m2		439,00	360,00	158 040,00	0,000	0,000
46	221	A01	K	564861113	Podklad ze šterkodřev ŠBA 0-63 plochy přes 100m2 tl 22cm 439,0m2+(52,0+4,0+41,0-17,0-17,0-4,0)*0,55+(89,0-5,0-8,0- 439,0m2+(52,0+4,0+41,0-17,0-17,0-4,0)*0,55+(89,0-5,0-8,0-	m2		503,00	240,00	120 720,00	0,000	0,000

[illegible]

66	221	A01	K	596211110	Kladení zámkové dlažby pro pásí tl. 60mm, lože kam 40mm pl<50m2	m2	70,50	340,00	23 970,00	6,230	0,000
		PP			předklázení stávajících chodníkůvých ploch, nové chodníky						
		PP			příloha 01, 02, 04A						
		VV			(2,56*2,54)+(3,4*1,2) = 10,5						
		VV			(2,5*1,6)+(3,3*1,5)+5,5*2,0+8,8*2,0+1,5*1,2+1,5*1,0/2)+(3,4*1,9)+(4,96*2,1)+(2,5*4,8)*0,4 = 60,0						
67	221	A01	K	596211114	Přípl. za kombinaci dvou barev dlažby tl 60 mm skup A	m2	16,00	50,00	800,00	0,000	0,000
		VV			tlF (3,2+5,6+4,96+2,4)*0,4 = 6,5						
		VV			NH (2,6+6,8+4,96+2,4)*0,4+(2,5+4,8)*0,4 = 9,5						
68		SPC	M	59245021	Bet zámková dlažba 20x20cm tl. 6cm II nat	m2	45,00	263,00	11 835,00	5,895	0,000
69		SPC	M	59245006	70,5-10,5-6,5-9,5 = 44,0*1,02 = 45,0	m2	6,70	453,00	3 102,10	0,878	0,000
		VV			Bet zámková dlažba pro nevidomé 20x10cm tl 6cm II reliéf barva 6,5*1,02 = 6,7						
70		SPC	M	5924502R	Bet zámková dlažba nesražená hrana 20x20cm tl 6cm NH II nat	m2	9,70	283,00	2 745,10	1,368	0,000
		VV			9,5*1,02 = 9,7						
		VV			všachný bet. dlažby s úpravou povrchu pro zvýšení odolnosti proti znečištění, s vodoodpudivým efektem nezvyšující kluznost						
71	221	A01	K	564831011	Podklad ze štěrktodrtě ŠDA 0-32 plochy do 100m2 tl 10cm	m2	70,50	145,00	10 222,50	16,215	0,000
72	221	A01	K	564851011	Podklad ze štěrktodrtě ŠDA 0-63 plochy do 100m2 tl 15cm	m2	70,50	190,00	13 395,00	24,322	0,000
73	221	A01	K	569903911	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	7,80	650,00	5 070,00	0,000	0,000
		PP			záryp za obrubníky vhodnou zeminou z odkopávek - příloha 04A						
		VV			256,0-82,0-18,0 = 156,0*0,05 = 7,8						
		VV			0,05*(189,426+23,562+24,328+83,974+136,276+4,919+6,213+45,396+27,1) = 27,1						
		VV			ODDÍL 5 - Komunikace celkem				1 167 277,30	266,351	0,000
		D	5								
		D	8		ODDÍL 8 - Trubní vedení						
74	271	A03	K	895941343	Osazení vpusti uliční DN 500 z bet. dílců dno vysoké s kalištěm	kus	6,00	2 560,00	15 360,00	0,752	0,000
		PP			příloha 01, 02, 04A, 06A						
75	271	A03	K	895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z bet. dílců skruží horní pro nříž	kus	6,00	1 100,00	6 600,00	0,185	0,000
76	271	A03	K	895941361	Osazení vpusti uliční DN 500 z bet. dílců skruží středová 230 mm	kus	6,00	1 100,00	6 600,00	0,185	0,000
77	271	A03	K	895941362	Osazení vpusti uliční DN 500 z bet. dílců skruží středová 590 mm	kus	6,00	1 200,00	7 200,00	0,185	0,000
78	271	A03	K	895941366	Osazení vpusti uliční DN 500 z bet dílců skruží průběž s výtokem	kus	6,00	1 200,00	7 200,00	0,185	0,000
79		SPC	M	5922447R	Vpust uliční DN 500 - skruží spodní s kalištěm 50/79/6,5 cm KV	kus	6,00	909,00	5 454,00	1,050	0,000
80		SPC	M	5922300R	Vpust uliční DN 500-horní dílec pro čtercovou nříž 50/20 CP	kus	6,00	749,00	4 494,00	0,420	0,000
81		SPC	M	59224461	Vpust uliční DN 500 - skruží průběžná nízká 50/29/6,5 cm SN	kus	6,00	450,00	2 700,00	0,456	0,000
82		SPC	M	59224462	Vpust uliční DN 500 - skruží průběžná vysoká 50/59/6,5 cm SV	kus	6,00	689,00	4 134,00	0,930	0,000
83		SPC	M	59224463	Vpust uliční DN 500 - skruží průběžná vysoká 50/59/6,5 cm SO 15	kus	6,00	1 644,00	9 864,00	1,020	0,000
84	271	A01	K	899204112	Osazení mříží litinových vč rámu a košů pro třídu D400, E600	kus	6,00	3 500,00	21 000,00	1,304	0,000
85		SPC	M	59224481	Mříž vtoková s rámem pro UV 500x500, litina , zatížení D 400	kus	6,00	2 399,00	14 394,00	0,648	0,000
86	271	A03	K	837312221	MTZ kameninových tvarovek jednosých s integr tásněním OV DN 150	kus	12,00	269,00	3 228,00	0,001	0,000
		PP			zápachový uzavěr uliční vpusti - příloha 01, 02, 06A						
87		SPC	M	59710984	Koleno kameninové glazované s integr spojem KK DN150mm 45°	kus	6,00	652,00	3 912,00	0,060	0,000
88		SPC	M	5971102R	Koleno kameninové glazované s integr spojem KK DN150mm 90°	kus	6,00	652,00	3 912,00	0,060	0,000
89	271	A03	K	871313123	Montáž kanal potrubí z PVC trub SN 12 DN 160	m	3,00	308,00	924,00	0,000	0,000
		PP			odtok ze dna zliabové vpusti do UV 3ks - příloha 01, 02, 06B						
90		SPC	M	28612001	Trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm, SN 12	kus	3,00	337,00	1 011,00	0,012	0,000
91	271	A03	K	877310310	Montáž Kolen na kanalizační potrubí z PP, PVC trub DN 150	kus	3,00	250,00	750,00	0,000	0,000
92		SPC	M	28611363	Koleno kanalizační PVC KG 160x87	kus	3,00	122,00	366,00	0,003	0,000
93	271	A03	K	877310320	Montáž odboček na kanalizační potrubí z PP, PVC trub DN 150	kus	4,00	308,00	1 232,00	0,000	0,000
		PP			zaústění drenážní trubky - příloha 01, 02, 06A						
94		SPC	M	28612221	Odbočka kanalizační jednoduchá PVC-U KGBA 160/160/45	kus	3,00	215,00	645,00	0,007	0,000
		PP			odbočka UV2.. UV3, UV4						

95		SPC	M	2861220R	Odbodka kanalizační dvojitá PVC-U KGDA 160/160/45	kus	1,00	723,45	723,45	0,003	0,000
					odbočka UV5						
96		SPC	M	5850000R	Těsnící malta pro osazení kanál. dílců; balení pytel 25kg	kg	75,00	44,00	3 300,00	0,000	0,000
					10 kg/kus*6kusů = 60kg/25 kg/pytel = 3 pytle						
97	271	A03	K	877310330	Montáž spojek na kanál potrubí z PP, PVC trub DN 150	kus	6,00	308,00	1 848,00	0,000	0,000
98		SPC	M	2861150R	Přechodka KGUSM ze systému KG PVC - Kamenina 160, SN 8	kus	6,00	153,00	918,00	0,003	0,000
99	271	A01	K	899623181	Obetování potrubí stok betonem tř. C 30/37 otevř. výkop	m3	1,20	5 200,00	6 240,00	3,002	0,000
100	271	B01	K	899104211	Demontáž poklopů litinových vě rámů kmočnosti přes 150kg	m3	7,00	800,00	5 600,00	0,000	0,000
101	271	A01	K	899104112	Osazení poklopů litinových vě rámu a košů pro třídu D400, E600	kus	7,00	3 500,00	24 500,00	0,630	0,000
					výšková úprava s použitím stávajícího poklopu						
102	221	C01	K	899132212	Výměna poklopu vodovodního samonivelač nebo pevného šoupátkového	kus	2,00	2 500,00	5 000,00	0,201	0,000
					výšková úprava s použitím stávajícího vodovod materiálu						
					ODDÍL 8 - Trubní vedení celkem				169 109,45	11,302	0,000
					ODDÍL 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
103	221	A01	K	914511112	Mříž sloupky DZ dálky do 3,5m s bet základem a hliník patkou	kus	2,00	2 870,00	5 740,00	0,225	0,000
					pološka obsahuje i náklady na dodání patky a bet. základ						
					vel. min. 50/50/70cm z bet. C 16/20-XF2, vě zemních prací						
104		SPC	M	4045235	Sloupek pro DZ z trubek AI D 60mm v 3,5m, víčko	kus	2,00	1 080,00	2 160,00	0,005	0,000
					nové sloupky pro DZ (IP 12+E 1), (IP 12+E 1+E 8d)						
105	221	A01	K	914111111	Mříž svislé DZ do velikosti 1m2 objímkami na sloupky konzoly	kus	3,00	180,00	540,00	0,002	0,000
					příloha 01, 02						
106		SPC	M	4044562R	Dopravní značka IP 10a - 500 x 500 mm, ocel refl. tř. 2	kus	1,00	1 134,00	1 134,00	0,003	0,000
107		SPC	M	4044562R	Dopravní značka IP 12 - 500 x 700 mm, ocel refl. tř. 2	kus	1,00	1 380,00	1 380,00	0,000	0,000
108		SPC	M	4044565R	Dopravní značka E 13 - 500 x 300 mm, ocel refl. tř. 2	kus	1,00	1 134,00	1 134,00	0,002	0,000
					značky ze zpevněn. pozink. plechu s dvojitým ohybem,						
					retroreflexní folie, včetně objímek a upevňovačel						
109	221	A01	K	915111111	Vodorov DZ dělicí šáry souvisl š. 0,125m základní bílá barva	m	34,50	75,00	2 587,50	0,003	0,000
					V 10b; V 10c - příloha 01, 02						
					(6,5*3)+5,0+(5,0*2) = 34,5						
110	221	A01	K	915131111	Vodorov DZ přechody, šípky, stíny, symboly základ bílá barva	m2	1,50	880,00	1 320,00	0,002	0,000
					V 10f - příloha 01, 02						
111	221	A01	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	34,50	30,00	1 035,00	0,000	0,000
112	221	A01	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	1,50	90,00	135,00	0,000	0,000
113	221	A01	K	916111123	Osazení obruby dřob kostka s boční opěrou lože bet C 25/30	m	194,00	210,00	40 740,00	17,417	0,000
					přídlažba - příloha 01, 02, 04a						
					(52,0+4,0+41,0)+89,0+8,0 = 194,0						
114		SPC	M	59245020	Bet zámková dlažba 20x10cm tl. 8cm II nat	m2	20,00	284,00	5 680,00	3,760	0,000
					194,0*0,1 = 19,4*1,02 = 20,0						
115	221	A01	K	916131213	Osazení silnič. obrubníku B stojatého s opěrou do lože C 25/30	m	256,00	420,00	107 520,00	39,782	0,000
					íenování komunikace a parkovacích zálivů - příloha 01, 02, 04a						
					(52,0+4,0+41,0)+89,0+8,0+(27,0+17,0+18,0) = 97,0+89,0+8,0+62,0						
					= 256,0						
					Silniční betonový obrubník 1000/150/250 II nat						
116		SPC	M	59217031	Silniční betonový obrubník 1000/150/250 II nat	m	159,00	131,00	20 829,00	12,720	0,000
					256,0-82,0-18,0 = 156,0*1,02 = 159,0						
117		SPC	M	59217029	Silniční betonový obrubník nájezdový 1000/150/150 II N nat	m	84,00	114,00	9 576,00	4,057	0,000
					(4,0+17,0+3,0+17,0+5,0)+(5,0+8,0+7,0+8,0)+8,0 = 82,0*1,02 = 84,0						
118		SPC	M	59217030	Silniční betonový obrubník přechodový 1000/150/150-250 II nat	m	19,00	349,00	6 631,00	1,248	0,000
					((1+						

120			SPC	VV	M	59217017	chod (2,5+2,5)+(6,0+13,0+8,0+2,0)+9,0 = 43,0 Chodníkový betonový obrubník 100/10/25 nat	m	127,00	113,00	14 351,00	7,127	0,000
121	221	A01	K	VV	P	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky z betonu prostého tř. C 25/30 zvětšené bet. lože - příloha 02, 04A (174,0*0,35*0,07+82,0*0,35*0,09)+(124*0,20*0,05)+ (194,0*0,1*0,14) = 10,8	m3	10,80	4 220,00	45 576,00	24,368	0,000
122	221	A01	K	VV	P	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci netkaná měrná hm do 500 g/m2 v ceně naklády na položení a dodání geotextilie vč. přesahů viz místní komunikace, parkovací stání, sjezdy - příloha 02, 04A 503,0+181,0+176,5+55,0 = 915,5*1,06 = 970,0	m2	970,00	26,00	25 220,00	0,569	0,000
123	221	C01	K	VV	P	919731122	Zarovnaní stýčné plochy podkladu živícího tl do 10cm napojení na stávající kce komunikace - příloha 01, 02	m	4,14	90,00	372,60	0,000	0,000
124	221	C01	K	P	P	919732211	Stýčná spára napojení živícího krytu š. 15mm, hl. 25mm s prořezáním se zalitím za tepla mdf asf zálitkou, posyp vápen hydrátem	m	4,14	95,00	393,30	0,003	0,000
125	221	B01	K	P	P	919735111	Řezání stávajícího živícího krytu hl do 50 mm	m	4,14	90,00	372,60	0,000	0,000
126	221	B01	K	P	P	919735123	Řezání živících vrstev krytu stávající komunikace	m	19,00	203,00	3 857,00	0,001	0,000
127	221	A01	K	P	P	935113112	Řezání beten. obrub cca 5ř Osazení odvodňovacího polymerbet žlabu s roštem š přes 200mm žlabové vpusti sv 200 - příloha 01, 02, 04B	m	8,58	1 240,00	10 639,20	3,760	0,000
128		SPC	M	VV	P	5922000R	1,66+5,66+1,26 = 8,58 Žlab pásové vpusti sv.200 mm, MONOBLOK dl. 1,0m	kus	5,00	5 095,00	25 475,00	0,000	0,000
129		SPC	M	P	P	5922000R	vč. těsnění Žlab pásové vpusti sv.200 mm, MONOBLOK revizní dl 0,66m se svislým odtokem a integrovaným těsněním	kus	3,00	7 373,00	22 119,00	0,000	0,000
130		SPC	M	P	P	5922000R	Žlab pásové vpusti sv.200 mm, MONOBLOK spádový adaptér dl 1,0m vč. těsnění	kus	2,00	5 787,00	11 574,00	0,000	0,000
131		SPC	M	P	P	5922000R	Žlab pásové vpusti sv.200 mm, MONOBLOK čelo vč. těsnění	kus	6,00	1 970,00	11 820,00	0,000	0,000
132	005	C02	K	P	P	977151124	Jádrové vrtky diamant korunkou do staveb, materiálů D 150-180mm pro zaústění PVC DN 160 ze žlabových vpustí do UV - 3kusy	m	0,20	8 000,00	1 600,00	0,001	0,000
133	221	C01	K	P	P	979054451	Odstění výbort zámkových dlaždic se spárováním z kamenu viz stávající dlažba pro předlážení	m2	10,50	70,00	735,00	0,000	0,000
134	221	B01	K	P	P	997221561	Vodor doprava suti kusový materiál do lkm	t	22,87	190,00	4 345,30	0,000	0,000
135	221	B01	K	P	P	997221569	Příplatek ZKO lkm vodorovné dopravy suti kusových materiálů 5x - skládka sut do 6km	t	114,35	2,00	228,70	0,000	0,000
136	221	B01	K	P	P	997221861	Poplatek za uložení odpadu na skládce betonového kódu 17 01 01 22,87t - 12,32t = 10,55	t	10,55	151,00	1 593,05	0,000	0,000
137	221	B01	K	VV	P	997221875	Poplatek za uložení odpadu na skládce asfaltového kódu 17 03 02 56,0m2*0,220t/m2 = 12,32	t	12,32	180,00	2 217,60	0,000	0,000
138	221	A01	K	VV	P	998225111	Přesun hmot pozemní komunikace ODDÍL 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání celkem	t	462,90	80,00	37 032,00	0,000	0,000
139	001	A02	K	D	1	122522205	ODDÍL 1 - Zemní práce výměna podloží Odkopávky nezapažené pro silnice v hor. tř. I do 1000 m3 strojně tř. I (dle ČSN 73 6133) = tř. 1-3 (dle ČSN 73 3030)	m3	253,00	173,40	43 870,20	0,000	0,000
140	001	A06	K	VV	P	162751113	výměna podloží v tl. 30cm (vozovka, sjezdy, park. zálivy) 439,0m2+(52,0+41,0+4,0-17,0-17,0-4,0)*0,45+(89,0-5,0-8,0- 7,0-8,0)*0,45+191,0m2+145,0m2+18,0+12,0+7,5+5,0+5,5+0+8,5+ 5,0)*0,45 = 491,0+181,0+171,0 = 843,0m2*0,3 = 253,0m3	m3	253,00	290,00	73 370,00	0,000	0,000
141	001	A07	K	P	P	171201221	Vodorovné přemístění do 6000m výkopku hor. tř. I, skupina 1-3 Poplatek za uložení na skládce zeminy kódu odpadu 17 05 04	t	418,00	150,00	62 700,00	0,000	0,000

142	001		PP	(skládkovné 1,65 t/m ³ , bez příměsí)				
	A07	K	171152111	uložení sypaniny do náspypů zrušných v aktivní zóně silnic	m ³	253,00	140,00	0,000
143	SFC	M	5833000R	Material náspyp - písek, štěrkopísek nebo hlinitopíská zemina	t	430,00	200,00	0,000
	PP			dle ČSN 72 1006, včetně dopravy (253,0m ³ *1,7t/m ³)				0,000
	D	1		ODDÍL 1 - Zemní práce výměna podloží celkem			301 360,20	0,000

P.Č.	CEN	ČÁST	TPP	POLOŽKA	Z K R Á C E N Ý P O P I S	M. J.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	DODÁVKA	C. HMOTNOST	C. HMOT. SUTÍ
					ODDÍL 0 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						
					01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce						
1	000	A02	K	012103000	012 Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,00	25000,00	25000,00	0,000	0,000
2	000	A02	K	012203000	Vytváření stáv. inženýrských sítí, výšková měření, vytváření stavenišť.	soubor	1,00	10000,00	10000,00	0,000	0,000
3	000	A02	K	012303000	012 Geodetické práce v průběhu výstavby	soubor	1,00	20000,00	20000,00	0,000	0,000
4	000	A02	K	013244000	Vytváření stavby (protokol ke kolaudaci) a jiné geodet. práce během výstavby.	soubor	1,00	10000,00	10000,00	0,000	0,000
5	000	A02	K	013254000	012 Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,00	5000,00	5000,00	0,000	0,000
					Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, kontrolní měření.						
					Zdokumentování veškerých geodetických měření, geodetický plán.						
					013 Projektová dokumentace stavby	soubor	1,00	10000,00	10000,00	0,000	0,000
					Vyhotovení realizační dokumentace stavby, předání na papírovém podkladu, elektronicky na CD ve formátu .dgn a .pdf.						
					013 Projektová dokumentace stavby	soubor	1,00	5000,00	5000,00	0,000	0,000
					Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, předání na papírovém podkladu, elektronicky na CD ve formátu .dgn a .pdf.						
					03 - Zařízení staveniště						
6	000	A02	K	032003000	032 Vybavení staveniště	soubor	1,00	11000,00	11000,00	0,000	0,000
					Náklady spojené s vybudováním, provozem a údržbou zařízení staveniště, skládek na staveništi.						
					Zajištění přístupu k nemovitým věcem po dohodě s vlastníky (případně škody hraadí zhotovitel). Napojení na zdroje vody a elektrické energie si zhotovitel zajistí na vlastní náklady.						
7	000	A02	K	034003000	034 Zabezpečení staveniště	soubor	1,00	6000,00	6000,00	0,000	0,000
					Označení stavby na vjezdu, informační tabule s identifik. údaji stavby a se štítkem o povolení stavby dle platné legislativy, ohraničení staveniště po obvodu, hrzení výkopů, osvětlení.						
8	000	A02	K	034403000	034 Dopravní značení	soubor	1,00	18000,00	18000,00	0,000	0,000
					Dopravní značení na staveništi a v bezprostředním okolí dotčeném stavbou, jeho rozmístění přemístování a údržba v průběhu výstavby, odstranění po ukončení prací.						
9	000	A02	K	039003000	039 Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,00	5000,00	5000,00	0,000	0,000
					Náklady na rozebrání a odvoz zařízení staveniště, včetně úklidu staveniště, uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.						
					04 - Inženýrská činnost						
10	000	A02	K	043103000	043 Zkoušky a ostatní měření bez rozlišení	soubor	1,00	3500,00	3500,00	0,000	0,000
					Kontrolní zatěžovací a hutnicí zkoušky únosnosti podloží v průběhu prací (pozn. uvést cenu za 1 zkoušku), měření zkoušek vrstev, hutnicí zkoušky zemin a materiálů atd..	pozn. 3000,00 Kč					
					Průkazní zkoušky pro ověření vlastností materiálů.						
11	000	A02	K	045303000	045 Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00	1000,00	1000,00	0,000	0,000
					Zajišťování činnosti souvisejících se zakázkou, podkladů, účastí zástupců zainteresovaných stran na jednáních, kontroly činnosti na staveništi, koordinace s ostatními dodavateli.						
					Zajištění a projednání dokumentace stanovení přechodného dopravního značení pracovního místa (uzavírky), zajištění zvláštního užívání komunikace (ZUK) a užívání veřejného prostranství pro úseky stavby.						

12	000	A02	K	049103000	049 Ostatní inženýrská činnost v souvislosti s realizací stavby	soubor	1,00	5000,00	5000,00	0,000	0,000
			PP		Zajištění stanovisek DOSS (dotčená orgány státní správy) k užívání stavby, zajištění protokolů o předání místních komunikací a veřejného prostranství.						
			PP		Zajištění nezbytných dokladů a podkladů ke kolaudačnímu řízení dle požadavků stavebního povolení.						
					07 - Provozní vlivy						
13	000	A02	K	075002000	075 Ochranná pásma stávajících inženýrských sítí na staveništi	soubor	1,00	4000,00	4000,00	0,000	0,000
			PP		Sondy pro ověření polohy inženýrských sítí, zabezpečení tras stávajících kabelů na ploše staveniště.						
			D	0	ODDÍL 0 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM				123500,00	0,000	0,000