

DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. 14/2014 ze dne 1.8.2014

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Městys Lomnice

Nám. Palackého 32

679 23 Lomnice

Jednající: Ing. Milanem Vojtou – starostou městyse

IČ: 00280577

DIČ: CZ00280577

2. Zhotovitel: Ing. Brázda – UNIVERS s.r.o.

Štěpánovská 1451

666 02 Předklášteří

Jednající: Ing. Františkem Brázdou – jednatelem společnosti

tel.: 604 208 642, email: brazda@brazda-univers.cz

IČO: 276 76 935

DIČ: CZ276 76 935

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka číslo 51154.

II. Předmět Dodatku

1. Předmětem dodatku Smlouvy o dílo je upřesnění specifikace realizovaného díla - „Zateplení objektu – Dům služeb Lomnice, parc.č.st. 7/8“.
2. V průběhu realizace stavebních prací se smluvní strany dohodly na rozšíření rozsahu díla spočívající především v provedení úpravy, přeložení a částečné opravy hromosvodu a doplnění některých klempířských prvků souvisejících se střešním pláštěm, a to především proto, aby bylo využito lešení zhotovitele.
3. Taktéž bylo rozhodnuto ve vazbě na sousední objekt a stanovisko odboru památkové péče, že podezdívka předmětného domu bude provedena z obkladových pásků stejných jako na sousedním objektu (parc.č.st. 7/4).
4. Veškeré stavební dodávky – dle původního rozsahu předmětu díla, tak i nové požadavky objednatele jsou jednoznačně specifikovány vč. ceny v upraveném položkovém rozpočtu. Tento položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

III. Cena díla

1. Cena za stavební práce specifikované v čl. II. tohoto Dodatku je stanovena dle upraveného položkového rozpočtu.

Cena bez DPH..... 607.860,-Kč

DPH 21% (přenesená daň.povinnost) 127.651,-Kč

Cena s DPH 735.511,- Kč

2. Ostatní ujednání v čl. III – Cena díla Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

IV. Termín dokončení a provedení díla

1. Strany sjednaly jako termín dokončení díla den 10. 10. 2014.

2. Ostatní ujednání v čl. IV. - Termín dokončení a provedení díla Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V. Průběh stavby

1. Ujednání v čl. V – Průběh stavby Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

VI. Předání a převzetí díla

1. Ujednání v čl. VI – Předání a převzetí díla Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

VII. Záruka za dílo

1. Ujednání v čl. VII – Záruka za dílo Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

VIII. Sankce

1. Ujednání v čl. VIII – Sankce Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

IX. Závěrečná ujednání

1. Ujednání v čl. IX – Závěrečná ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Lomnici 9. 10. 2014

MĚSTYS LOMNICE
nám. Palackého 32
679 23 Lomnice

Za objednatele:
Ing. Milan Vojta
starosta městyse

Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.

UNIVERS PROVÁDĚNÍ STAVEB
Štěpánovská 1451, 666 02 Předklásteří
Tel./fax: 549 410 045
IČ: 27676935, DIČ: CZ27676935 ©

Za zhotovitele:
Ing. František Brázda
jednatel společnosti


Správce rozpočtu
Příkazce

KOPIE: VOT 13.10.2014

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Položkový rozpočet - Dodatek č.1		JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Zateplení objektu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
671	Dům služeb Lomnice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	474 855	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	115 454	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	8 568	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	598 877	Zařízení staveniště	2 994
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	5 989
	ZRN+HZS	598 877	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	607 860	Ostatní náklady celkem	8 983

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : 	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis : 	Podpis : 
Základ pro DPH	21,0 %		607 860 Kč
DPH	21,0 %		127 651 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			735 511 Kč

Poznámka :

Stavba :	671 Dům služeb Lomnice	Rozpočet :
Objekt :	1 Zateplení objektu	Položkový rozpočet - Dodatek č.1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	387 094	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 717	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	75 946	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	487	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 249	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 149	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	74 223	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	1 890	0	0	0
781 Obklady keramické	0	39 340	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	8 568	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 212	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	474 855	115 454	0	8 568	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	590 309	0
Oborová přírážka	0	0,0	590 309	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	590 309	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	590 309	0
Zařízení staveniště	0	0,5	598 877	2 994
Provoz investora	0	0,0	598 877	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	598 877	5 989
Rezerva rozpočtu	0	0,0	598 877	0
CELKEM VRN				8 983

Položkový rozpočet

Stavba :	671 Dům služeb Lomnice	Rozpočet:
Objekt :	1 Zateplení objektu	Položkový rozpočet - Dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	94,64	26,00	2 460,61
		2,1*0,87*6+1,2*1,75*8+2,1*2,7+2,1*2,0+1,1*2,7*3		46,54		
		2,1*1,18*18		44,60		
		1,18*1,48*2		3,49		
2	622401931R00	Příplatek za pracnost- římsa	m	208,50	89,00	18 556,50
		římsa:				
		30,46+30,46+8,18		69,10		
		30,56+30,56+8,38		69,50		
		30,66+30,66+8,58		69,90		
3	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	54,02	229,00	12 370,40
		doplnění omítek po zazdění:				
		0,9*1,7*5		7,65		
		(0,9*1,7+2,1*0,9)*2		6,84		
		(0,42*1,6+0,98*1,03)*3		5,04		
		2,1*0,95		2,00		
		2,1*0,25*7		3,68		
		2,1*0,9		1,89		
		zapravení ostění:				
		((2,1+0,87*2)*6+(1,2+1,75*2)*8+2,1+2,35*2+2,1+2,0*2+(1,1+2,35*2)*3)*0,15		13,64		
		((2,1+1,18*2)*18)*0,15		12,04		
		((1,18+1,48*2)*2)*0,15		1,24		
4	62247-8031	Příplatek za natažení zatírané omítky malých ploch ostění, římsa	m2	26,93	85,00	2 288,63
		ostění:				
		((2,1+0,87*2)*6+(1,2+1,75*2)*8+2,1+2,35*2+2,1+2,0*2+(1,1+2,35*2)*3)*0,15		13,64		
		((2,1+1,18*2)*18)*0,15		12,04		
		((1,18+1,48*2)*2)*0,15		1,24		
5	622471312R00	Nátěr stěn barvou disperzní složitost 1, 2	m2	18,37	366,00	6 722,51
		3,95*4,65		18,37		
6	62599-0011	Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tl.20 mm	m2	48,47	118,00	5 718,87
		ostění:				
		((2,1+0,87*2)*6+(1,2+1,75*2)*8+2,1+2,35*2+2,1+2,0*2+(1,1+2,35*2)*3)*(0,15+0,12)		24,55		
		((2,1+1,18*2)*18)*(0,15+0,12)		21,68		
		((1,18+1,48*2)*2)*(0,15+0,12)		2,24		
7	62599-0012	Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tl.60 mm	m2	31,90	169,00	5 391,10
		štít:				
		5,5*2,9*2		31,90		
8	62599-0013	Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tl.120 mm	m2	341,03	212,00	72 297,55
		30,31*6,34+30,31*6,44+7,88*5,89		433,78		
		odpočet otvorů:-92,7488		-92,75		
		Začátek provozního součtu				
		2,1*0,87*6+1,2*1,75*8+2,1*2,35+2,1*2,0+1,1*2,35*3		44,65		
		2,1*1,18*18		44,60		
		1,18*1,48*2		3,49		
		0				
		Konec provozního součtu		92,75		
9	625990001R00	Obklad vněj.kcí sokl. polystyrenem XPS tl.20 mm	m2	1,12	319,00	357,28
		(0,37*4+0,75*4)*(0,15+0,1)		1,12		
10	625990002R00	Obklad vněj.kcí sokl. polystyrenem XPS tl.100 mm	m2	33,65	527,00	17 734,45

Položkový rozpočet

Stavba :	671 Dům služeb Lomnice	Rozpočet:
Objekt :	1 Zateplení objektu	Položkový rozpočet - Dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		sokl:				
		$30,31 \cdot (0,4 + 0,35) / 2$		11,37		
		$-(2,1 + 1,1 \cdot 3) \cdot (0,4 + 0,35) / 2$		-2,03		
		$30,31 \cdot (0,5 + 1,0) / 2$		22,73		
		$-(2,1 \cdot 2) \cdot (0,5 + 1,0) / 2$		-3,15		
		$7,88 \cdot (0,2 + 1,0) / 2$		4,73		
11	781101111R00	Vyrovnaní podkladu maltou ze SMS	m2	33,65	105,00	3 533,43
		sokl:				
		33,6517		33,65		
12	62247-8010	Penetrace stávající omítky	m2	496,30	25,00	12 407,56
		$30,31 \cdot 6,99 + 30,31 \cdot 7,09 + 7,88 \cdot 6,54 + 3,93 \cdot 4,65 + 5,5 \cdot 2,9 \cdot 2$		528,47		
		odpočet otvorů: -92,7488		-92,75		
		Začátek provozního součtu				
		$2,1 \cdot 0,87 \cdot 6 + 1,2 \cdot 1,75 \cdot 8 + 2,1 \cdot 2,35 + 2,1 \cdot 2,0 + 1,1 \cdot 2,35 \cdot 3$		44,65		
		$2,1 \cdot 1,18 \cdot 18$		44,60		
		$1,18 \cdot 1,48 \cdot 2$		3,49		
		Konec provozního součtu		92,75		
		ostění:				
		$((2,1 + 0,87 \cdot 2) \cdot 6 + (1,2 + 1,75 \cdot 2) \cdot 8 + 2,1 + 2,35 \cdot 2 + 2,1 + 2,0 \cdot 2 + (1,1 + 2,35 \cdot 2) \cdot 3) \cdot 0,15$		13,64		
		$((2,1 + 1,18 \cdot 2) \cdot 18) \cdot 0,15$		12,04		
		$((1,18 + 1,48 \cdot 2) \cdot 2) \cdot 0,15$		1,24		
		sokl:				
		$30,31 \cdot (0,4 + 0,35) / 2$		11,37		
		$-(2,1 + 1,1 \cdot 3) \cdot (0,4 + 0,35) / 2$		-2,03		
		$30,31 \cdot (0,5 + 1,0) / 2$		22,73		
		$-(2,1 \cdot 2) \cdot (0,5 + 1,0) / 2$		-3,15		
		$7,88 \cdot (0,2 + 1,0) / 2$		4,73		
13	62247-8020	Natažení skelné tkaniny do tmelu	m2	503,95	118,00	59 465,77
		plocha fasády:				
		$30,43 \cdot 6,99 + 30,43 \cdot 7,09 + 8,12 \cdot 6,54$		481,56		
		odpočet otvorů: -92,7488		-92,75		
		Začátek provozního součtu				
		$2,1 \cdot 0,87 \cdot 6 + 1,2 \cdot 1,75 \cdot 8 + 2,1 \cdot 2,35 + 2,1 \cdot 2,0 + 1,1 \cdot 2,35 \cdot 3$		44,65		
		$2,1 \cdot 1,18 \cdot 18$		44,60		
		$1,18 \cdot 1,48 \cdot 2$		3,49		
		Konec provozního součtu		92,75		
		ostění:				
		$((2,1 + 0,87 \cdot 2) \cdot 6 + (1,2 + 1,75 \cdot 2) \cdot 8 + 2,1 + 2,35 \cdot 2 + 2,1 + 2,0 \cdot 2 + (1,1 + 2,35 \cdot 2) \cdot 3) \cdot (0,15 + 0,12)$		24,55		
		$((2,1 + 1,18 \cdot 2) \cdot 18) \cdot (0,15 + 0,12)$		21,68		
		$((1,18 + 1,48 \cdot 2) \cdot 2) \cdot (0,15 + 0,12)$		2,24		
		sokl:				
		$30,31 \cdot (0,4 + 0,35) / 2$		11,37		
		$-(2,1 + 1,1 \cdot 3) \cdot (0,4 + 0,35) / 2$		-2,03		
		$30,31 \cdot (0,5 + 1,0) / 2$		22,73		
		$-(2,1 \cdot 2) \cdot (0,5 + 1,0) / 2$		-3,15		
		$7,88 \cdot (0,2 + 1,0) / 2$		4,73		
		ostění:				
		$(0,37 \cdot 4 + 0,75 \cdot 4) \cdot (0,15 + 0,1)$		1,12		
		štít:				
		$5,5 \cdot 2,9 \cdot 2$		31,90		

Položkový rozpočet

Stavba :	671 Dům služeb Lomnice	Rozpočet:
Objekt :	1 Zateplení objektu	Položkový rozpočet - Dodatek č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	62247-8025	Natažení stěrky stěn	m2	503,95	69,00	34 772,36
15	62247-8030	Natažení vněj.zatírané omítky silikon - zrno 1,5mm	m2	469,18	195,00	91 489,20
		plocha fasády:				
		30,43*6,99+30,43*7,09+8,12*6,54		481,56		
		odpočet otvorů:-92,7488		-92,75		
		Začátek provozního součtu				
		2,1*0,87*6+1,2*1,75*8+2,1*2,35+2,1*2,0+1,1*2,35*3		44,65		
		2,1*1,18*18		44,60		
		1,18*1,48*2		3,49		
		Konec provozního součtu		92,75		
		ostění:				
		((2,1+0,87*2)*6+(1,2+1,75*2)*8+2,1+2,35*2+2,1+2,0*2+(1,1+2,35*2)*3)*(0,15+0,12)		24,55		
		((2,1+1,18*2)*18)*(0,15+0,12)		21,68		
		((1,18+1,48*2)*2)*(0,15+0,12)		2,24		
		štit:				
		5,5*2,9*2		31,90		
16	62247-8040	Dod.a osaz.spodní zakládací profil 123mm	m	63,34	112,00	7 094,08
		30,43*2+7,88		68,74		
		-(2,1+1,1*3)		-5,40		
17	62247-8041	Dod.a osaz.spodní zakládací profil 63mm	m	18,87	89,00	1 679,43
		štitky:7,87+5,5*2		18,87		
18	62247-8050	Dod.a osazení oken.začistovací profil EKO	m	182,30	56,00	10 208,80
		(2,1+0,87*2)*6+(1,2+1,75*2)*8+2,1+2,7*2+2,1+2,0*2+(1,1+2,7*2)*3		93,74		
		(2,1+1,18*2)*18		80,28		
		(1,18+1,48*2)*2		8,28		
19	62247-8060	Dtto - rohové lišty s perlíčkou	m	417,51	54,00	22 545,54
		otvorové prvky:				
		(2,1+0,87*2)*6+(1,2+1,75*2)*8+2,1+2,7*2+2,1+2,0*2+(1,1+2,7*2)*3		93,74		
		(2,1+1,18*2)*18		80,28		
		(1,18+1,48*2)*2		8,28		
		římša:				
		30,46+30,46+8,18		69,10		
		30,56+30,56+8,38		69,50		
		30,66+30,66+8,58		69,90		
		volné rohy:				
		6,74+6,14+6,89+6,94		26,71		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				387 094,06
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
20	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	9,67	281,00	2 716,99
		vyrovnání venkovních parapetů:				
		(1,2*8+2,1*7+2,1*18+1,18*2)*0,15		9,67		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 716,99
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
21	94194-1051	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	506,79	62,00	31 420,84
		480,3997+26,388		506,79		
22	94194-1391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	608,15	32,00	19 460,74
		506,79*1,2		608,15		
23	94194-1851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	506,79	39,00	19 764,72
24	94194-2000	Dovoz a odvoz lešení	kpl	1,00	5 300,00	5 300,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				75 946,29

Položkový rozpočet

Stavba :	671 Dům služeb Lomnice	Rozpočet:
Objekt :	1 Zateplení objektu	Položkový rozpočet - Dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
25	95RP1	D+M vanová dvířka 150x150	kus	1,00	124,00	124,00
26	95RP11	D+M vanová dvířka 300x400	kus	1,00	227,00	227,00
27	95RP2	D+M Odvětrávací mřížka 250x250	kus	1,00	136,00	136,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				487,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
28	978071211R00	Odsekání omítky, svislé plochy do 1 m2	m2	9,84	127,00	1 249,41
		stávající šambrány oken 75% plochy:13,1172*0,75		9,84		
		Začátek provozního součtu				
		((2,44*2+1,18*2)*0,17)*9		11,08		
		((1,52*2+1,48*2)*0,17)*2		2,04		
		Konec provozního součtu		13,12		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 249,41
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
29	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	33,19	125,00	4 149,12
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 149,12
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
30	764252403R00	Žlaby Pz plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	61,60	221,00	13 613,60
31	764331220R00	Lemování z Pz plechu zdí, rš 250 mm	m	7,90	225,00	1 777,50
32	764352201BR1	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 280 mm	m	8,50	216,00	1 836,00
33	764352293R00	Roh žlabový Pz půlkruhových rš 280 mm	kus	2,00	167,00	334,00
34	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm	m	70,10	19,80	1 387,98
35	764359220BR1	Žlab Pz kotlík oválný 100 mm	kus	2,00	66,00	132,00
36	764359220BR2	Žlab Pz kotlík oválný 120 mm	kus	2,00	72,00	144,00
37	764359220BR3	Koleno lisované z Pz 100 mm	kus	8,00	75,00	600,00
38	764359220BR4	Koleno lisované z Pz 120 mm	kus	4,00	94,00	376,00
39	764359220BR5	Objímka z Pz 100 mm	kus	6,00	28,00	168,00
40	764359220BR6	Objímka z Pz 120 mm	kus	6,00	32,00	192,00
41	764421231BR	Oplechování říms z Pz plechu, rš 220 mm lepeno	m	3,46	334,00	1 155,64
42	764430220BR1	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 300 mm	m	11,40	296,00	3 374,40
43	764430220BR2	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 360 mm lepeno	m	12,60	324,00	4 082,40
44	764510450RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm nalepení Enkolitem	m	18,70	487,00	9 106,90
45	764510451BR	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 360 mm nalepení Enkolitem	m	43,10	508,00	21 894,80
46	764554402R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	13,80	279,00	3 850,20
47	764554403BR1	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m	12,40	281,00	3 484,40
48	764RP1	Vyrovnání háků + výměna vadných příchytok	kus	1,00	2 530,00	2 530,00
49	764RP2	Odskok 120 mm Pz	kus	2,00	242,00	484,00
50	764RP3	Nátěr háků a jiných klempířských prvků	kpl	1,00	2 280,00	2 280,00
51	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	728,04	1,95	1 419,67
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				74 223,49
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
52	765RP1	Oprava hřebenačů na štítu	kus	1,00	165,00	165,00
53	765RP2	Dod. krytina bobrovka	kus	126,00	10,20	1 285,20
54	765RP3	Oprava krytiny	kus	1,00	440,00	440,00
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				1 890,20
Díl: 781		Obklady keramické				
55	781411810U00	Dmtž obklad pórovina malta - kabřinec	m2	33,65	71,00	2 389,27
		30,31*(0,4+0,35)/2		11,37		
		-(2,1+1,1*3)*(0,4+0,35)/2		-2,03		
		30,31*(0,5+1,0)/2		22,73		

Položkový rozpočet

Stavba :	671 Dům služeb Lomnice	Rozpočet:
Objekt :	1 Zateplení objektu	Položkový rozpočet - Dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		$-(2,1*2)*(0,5+1,0)/2$		-3,15		
		$7,88*(0,2+1,0)/2$		4,73		
56	78173-5010R00	Montáž cihelných pásků 240x71x10 mm, do tmele	m2	35,47	387,00	13 726,89
57	78173-9704R00	Příplatek k obklad.vnější cihel.- spárování	m2	35,47	386,00	13 691,42
58	78173-9900	Dod.cihel.pásků 24/7,1cm - dle výběru	m2	35,47	247,00	8 761,09
59	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	385,69	2,00	771,37
Celkem za		781 Obklady keramické				39 340,04
Díl:	M21	Elektromontáže				
60	21BR1	Provedení hromosvodu vč. revize	kpl	1,00	8 568,00	8 568,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				8 568,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
61	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,81	205,00	575,62
62	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,62	19,00	106,70
63	979084113R00	Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m	t	2,81	305,00	856,41
64	979084119R00	Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m	t	39,31	24,00	943,46
65	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,81	260,00	730,06
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				3 212,25

