



POZNÁMKY KROV:

- TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ VÝKRES
- KOTVENÍ VAZNIKŮ DLE DODAVATELE
- IMPREGNACE PRVKŮ PŘÍPRAVKEM LIGNOFIX E - PROFÍ - MÁČENÍM
- MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL POTŘEBNÝ PRO MONTÁŽ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÝCH PODKLADŮ VÝROBCE
- JEDNÁ SE O ZASTŘEŠENÍ OBJEKTU O PLOŠE cca 407,52m<sup>2</sup>
- STŘEŠNÍ KONSTRUKCE JE ZAVĚTROVÁNA
- SPÁD STŘEŠNÍ ROVINY JE UVAŽOVÁN 2%
- KROV JE DIMENZOVÁN NA NORMOVÉ ZATÍŽENÍ:
  - a) HORNÍ PÁS: UŽITNÉ: KATEGORIE H - 0,75kg/m<sup>2</sup>
  - KLIMATICKÉ: I. SNĚHOVÁ OBLAST, II. VĚTROVÁ OBLAST, III. KATEGORIE TERÉNU
  - STÁLÉ: MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, MODIFIKOVANÝ SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS, ASFALTOVÝ LAK,CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ

VÝPIS PRVKŮ KROV:

TYP PRVKU	ROZMĚR (mm)	DÉLKA (m)	POČET (ks)
LEPEPNÉ NOSNÍKY GL24h	240/520	14,4	29
PŘÍČNÍKY	80/120	objem 7,61m <sup>3</sup>	
POZEDNICE	140/140	objem 11,1m <sup>3</sup>	
ZÁKLOP OSB TYP 4	18	plocha 530m <sup>2</sup>	
VNĚJŠÍ POBITÍ ŠTÍT+			
HRANA KROVU - OSB TYP 4	18	plocha 64m <sup>2</sup>	

TENTO VÝKRES JE OCHRÁNĚN AUTORSKÝM PRÁVEM.  
DOKUMENTACE BLODÍ POUZE PRO ÚČELY ZISKANÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ.  
NEJEDNÁ SE O PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI

0,000 = 233,55 B.p.v. = STÁVAJÍCÍ PODLAHA HALY

PROJEKT: PROJEKT  
investiční akce:  
"AREÁL TSHK - OPRAVA SKLADU SOLI"  
p.č. st. 2321, p.č. 848/9  
k.ú. Nový Hradec Králové 647187  
Hradec Králové

INVESTOR: CLUST  
  
HRADEC KRÁLOVÉ  
VÝSTUPNÍ  
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ  
Na Smě 362, 500 08 Hradec Králové

GENERALNÍ PROJEKTANT: HONNEM spol. s r.o.  
Opotova 31, 461 01 Loupy  
tel: +420 776 861 228  
e-mail: honnem@honnem.cz  
www.honnem.cz

AUTORSKÁ INŽENÝRSKÁ FIRMACE: HONNEM spol. s r.o.  
Opotova 31, 461 01 Loupy  
tel: +420 776 861 228  
e-mail: honnem@honnem.cz  
www.honnem.cz

PROJEKTANT: ING. KATEŘINA HON  
PRŮJEDNÁVKA: ING. KATEŘINA HON, ING. PAVEL HON  
DUR+DSP  
OBJEKT: SO 01 - SKLAD SOLI

1:50  
001

PŮDORYS KROVU

D.1.1.04  
08/2021  
9 x A4