Casta dopravní stavby s.r.o.
Pražská 467
397 01 Písek

Ve Smetanově Lhotě 18. května 2015

Věc: **Objednávka dodatečných stavebních prací pro akci zhotovení díla „Smetanova Lhota - ČOV a kanalizace (Revitalizace Orlické nádrže) č. 1 - soupis, odůvodnění a ocenění takto zadávaných prací odpovídajících změnovému listu č. 1 předloženého zhotovitelem**

Vzhledem k potřebě, v rámci zhotovení výše uvedeného díla, provést dodatečné stavební práce, které vyplývají z neočekávaných ztížených geologických podmínek při výstavbě příjezdové cesty k ČOV, a to konkrétně:

- K příjezdu k nově budovanému objektu ČOV slouží stávající cesta s průběžně udržovaným a doplňovaným povrchem. Do této komunikace je navrženo uložení nových inženýrských sítí – výtlaku na ČOV, přípojky NN pro ČOV a vodovodní přípojky, které si vyžádalo zásah do konstrukce cesty téměř v celé její šíři. Původní záměr předpokládal pouze opravu cesty po výkopech s uvedením do původního stavu. Stávající skladba komunikace neumožňuje v běžných podmínkách zpětnou obnovu v dostatečné kvalitě pro zatížení pojezdem nákladní a zemědělskou technikou. Z tohoto důvodu naplánoval zhotovitel realizaci inženýrských sítí v tomto úseku na zimní měsíce a práce zahájil v době nízkých teplot, kdy byl povrch cesty umrzlý. V průběhu realizace však došlo k náhlému oteplení a rozmáčení cesty. Vlivem tohoto počasí v kombinaci s dopravou pro průběžně probíhající výstavbu objektu ČOV dochází k úplné degradaci povrchu a vzniku tzv. „kolejí". Kromě samotného narušení výstavbou má vliv na tento stav také zavodnění v důsledku realizace vodovodní přípojky směrem do přilehlých polí, která zřejmě způsobila změnu geologických poměrů. Z místa realizace přípojky začala po realizaci vytékat trvale voda na příjezdovou cestu. Před zahájením výkopu pro vodovod v tomto místě voda nevytékala. Vzniklý stav znesnadňuje přístup a zásobování zhotoviteli při výstavbě objektu ČOV, ale zejména znemožňuje v budoucnosti příjezd obsluhy, protože k objektu neprojede osobní automobil ani např. fekální vůz.
- Nové řešení: V úseku od nově navržené zpevněné komunikace u ČOV po napojení na stávající asfaltovou komunikaci provede zhotovitel odtěžení a odvoz stávající konstrukce. Vzniklá pláň bude zhutněna a následně překryta separační geotextilií. Následně bude zhotovená nová konstrukce komunikace v této skladbě:
    - Štěrk frakce 32/63 tl.25cm
    - Štěrkodrť tl. 10cm
    - Asfaltový recyklát tl.5cm

V místě stávající vodoteče zřídí zhotovitel propustek z plastových trub DN500. Na nátoku do propustku bude čelo dlážděné z lomového kamene.

Výše uvedené skutečnosti jsou zdokumentovány zápisy z KD, prohlášením projektanta a dalšími podklady, včetně zápisů ve stavebním deníku (viz změnový list č. 1).

Vzhledem k výše popsaným skutečnostem u Vás objednáváme v souladu s § 23 odst.7/1 a s § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a v souladu se čl. 7.5. a 8.4. uzavřené SOD tyto pro řádné zhotovení a dokončení díla nebytné práce, dodávky a výkony:

Položka	Popis	MJ	Jedn.cena	Rozdíl oproti rozpočtu v SOD		Způsob určení ceny
				množství	celkem	
1.	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	64,80 Kč	392	25 401,60 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
2.	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	226,80 Kč	3	680,40 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
3.	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	10,80 Kč	3	32,40 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
4.	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	145,80 Kč	5	729,00 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
5.	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	10,80 Kč	5	54,00 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
6.	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	19,44 Kč	5	97,20 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
7.	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	62,64 Kč	400	25 056,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
8.	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	54,00 Kč	400	21 600,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
9.	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,96 Kč	400	5 184,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
10.	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	21,60 Kč	800	17 280,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
11.	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	9,72 Kč	980	9 525,60 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
12.	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	140,64 Kč	20	2 812,80 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
13.	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m	10,22 Kč	980	10 015,60 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
14.	Geotextilie separační netkaná	m2	21,14 Kč	1029	21 753,06 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
15.	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1 950,00 Kč	2,8	5 460,00 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
16.	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm	m2	135,00 Kč	980	132 300,00 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
17.	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	54,00 Kč	980	52 920,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
18.	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 20 kg/m2	m2	21,60 Kč	980	21 168,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
19.	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	58,00 Kč	980	56 840,00 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
20.	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 500	m	129,60 Kč	5	648,00 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
21.	trubka kanalizační korugovaná z PP SN 10 vnitřní průměr 500mm, dl. 6m	kus	7 805,00 Kč	1	7 805,00 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
22.	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	10 543,97 Kč	1	10 543,97 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
23.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	28,08 Kč	734	20 610,72 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
			Cena celkem:		**448 517,35 Kč**	

Celková cena prací na základě této objednávky, tj. dle změnového listu č. 1, zahrnující položky 1. – 23. viz výše, činí souhrnně 448.517,35 Kč bez DPH, tj. 542.705,99 Kč s DPH.

Tyto dodatečné práce nemají vliv na termín dokončení díla.

Ceny výše uvedené jsou určeny v souladu s čl. 7.5. SOD.

Pokud se zadáním ve výše uvedeném rozsahu souhlasíte, žádáme o schválení a podpis přiloženého dodatku SOD č. 1 a zaslání jednoho výtisku na naši adresu, abychom jej mohli nechat následně odsouhlasit v zastupitelstvu obce.

Slavomír Harbáček
starosta obce Smetanova Lhota

Obec Smetanova Lhota

Příloha: Návrh dodatku SOD č. 1.

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu, vzduch a přírodu

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo

Uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník")

Počet listů : 2
Počet příloh : 1

na dodávku díla na stavbu: ***„Smetanova Lhota – ČOV a kanalizace (Revitalizace Orlické nádrže)"***

I.
Smluvní strany

Objednatel:	**Obec Smetanova Lhota**
se sídlem:	Smetanova Lhota 85, 398 04 Čimelice
Zastoupené:	Slavomírem Harbáčkem - starostou
IČ:	00250121
DIČ:	CZ 00250121
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu:	0640025329, kód banky: 0800
Telefonní spojení:	+420 382 229 241, +420 724 190 377

v dalším nazýván jen „ ***objednatel*** "

Zhotovitel:	**Casta dopravní stavby s.r.o.**	
	zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 16282	
se sídlem:	Písek, Pražská 467, PSČ: 397 01	
Zastoupený:	panem Ing. Jiřím Kuchařem, jednatelem a Františkem Machačem jednatelem	
IČ: 280 84 136	DIČ: CZ28084136	
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	43-2529630247/0100	17983373/0300
Telefonní spojení:	382 201 222, 382 201 232	
E-mail:	info@castapisek.cz	

v dalším nazýván jen „ ***zhotovitel*** "

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo ze dne 15. 8. 2014:

II.
Předmět plnění

Předmětem dodatku č. 1 jsou dodatečné neočekávané stavební práce zadané v souladu s § 23 odst.7/1 a s § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, oceněné a provedené v souladu se zněním čl. 7. 5. a 8.4. SOD na základě objednávky objednatele č. 1 ze dne 18.5.2015 - tj. soupisu, odůvodnění a ocenění takto zadávaných prací odpovídajících změnovému listu č. 1, viz příloha, která je nedílnou součástí dodatku č. 1 SOD.

III.
Cena díla

Cena těchto dodatečných neočekávaných stavebních prací popsaných a vyčíslených v objednávce č. 1 ze dne 18.5.2015, která je nedílnou součástí dodatku č. 1 SOD, činí:
celkem 448.517,35 Kč bez DPH, zákonné DPH (21%) 94.188,64, tj. celkem včetně DPH 542.705,99 Kč

Celková konečná cena za dílo činí po úpravách uvedených v dodatku SOD č. 1 částku 18.321.926,16 Kč bez DPH, zákonné DPH (21%) 3.847.604,49 Kč a celkem včetně DPH 22.169.530,65 Kč.

Náklady těchto dodatečných neočekávaných stavebních prací budou kryty z rozpočtové rezervy v souladu s čl. 7.5. a 8.4. SOD.
Provedené práce dle tohoto dodatku č. 1 budou fakturovány samostatnou fakturou.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo by schválen zastupitelstvem obce č. usnesení 23/2015 *ze dne* 18.5.2015

Za objednatele:
Ve Smetanově Lhotě, dne 27-08-2015

Slavomír Harbáček - starosta

Obec Smetanova Lhota

Za zhotovitele:
V Písku dne 28.8.2015

Ing. Jiří Kuchař
Jednatel, Casta dopravní stavby s.r.o.

Ing. František Machač
Jednatel, Casta dopravní stavby s.r.o.

Casta dopravní stavby s.r.o.
Pražská 467, 397 01 Písek
IČ: 28084136 DIČ: CZ28084136