

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO pod č.j. 1135/2022

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel: **Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim**

zastoupená P. ThLic. Jan Šlégr, SL.D., farář

Sídlo: Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim

IČ: 43498477

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1141055309/800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):

Ing. Petr Kolbaba, vikariátní stavební technik BiHK

Mobil: 605 227 117

E-mail: kolbaba.petr@bihk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **Václav Kánský Stavební činnost**

zastoupená Václavem Kánským

Sídlo: Přepychy 14, 517 32

IČ: 41250036

DIČ: CZ6906153397

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Rychnov nad Kněžnou

Číslo účtu: 304845571/0100

Osoba oprávněná jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):

Václav Kánský

(dále jen zhotovitel)

I.
Smluvní strany konstatují následující

1. V letošní etapě díla pro rok 2022 dojde k nárůstu cen materiálu dubového dřeva. Analogicky dle zákona o zadávání veřejných zakázek - §222 odstavec 4.
2. Navýšení jednotkových cen materiálů je uvedeno v příloze.
3. Dle původního rozpisu prací, přiloženého ke smlouvě o dílo pod č.j. 1135/2022 ze dne 21.4.2022 se nebude provádět:
Dřevěné mostní podlahy, výroba,
Dřevěné mostní podlahy, montáž
Vyrovnání stávající konstrukce mostu

A nově bude provedeno:
Zemní práce
Oprava zdiva pilířů mostu po vsazení nových nosných prvků konstrukce mostu
Ruční opracování nových dubových hranolů
Vyčištění a doplnění stávajících spojů příčného ztužení konstrukce mostu
Ocelové táhlo
Tlakové očištění konstrukce
Napuštění konstrukce a bednění mostu
Provizorní lávka
Zařízení staveniště
Heverování stávající konstrukce pro vsazení nových nosných hranolů
4. Celková cena díla v roce 2022 se nezmění.

II.

1. Pro provedení, kvalitu, povinnosti zhotovitele a práva objednatele etapy díla v tomto dodatku platí obdobně podmínky ujednané v této smlouvě pro celkové dílo
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem statutárními zástupci smluvních stran. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu (1x objednatel, 1x zhotovitel, 1x Biskupství královéhradecké).
Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy

V*Chrudim*..... dne: *18.8.2022*.....

za objednatele:

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
ARCIDĚKANSTVÍ CHRUDIM
Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim
TEL.: 469 622 029


Jan Šel
.....
farář

za zhotovitele:


VÁCLAV KÁNSKÝ
stavební firma
517 32 Přepychy 14
TEL: 602 314 700, 494 626 220
IČ: 41222022, DIČ: CZ408130397
jedenatel

Biskupství královéhradecké schválilo pod Č.j. 2602/2022 dne 5.9.2022




.....
Mons. Jan Vokál, diecézní biskup

Příloha č. 1 – Úplný Položkový rozpočet díla

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Obnova dřevěných prvků mostu /2x mostnice a příčný hranol/ spojovacího mostu kostela sv. Bartoloměje v Koči**

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

kostel sv. Bartoloměje v Koči

IČO

DIČ

Objednatel

Římskokatolická farnost - arciděkanství Chrudim

43498477

Projektant

Zhotovitel

Václav Kánský Stavební činnost, Přepychy 14, 51732

41250036

CZ6906153397

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

17.08.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	6 565,16	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	126 782,40	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	60 793,60	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		194 141,16	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



VÁCLAV KÁNSKÝ
stavební činnost

517 32 Přepychy 14

☎ 602 214 700, 494 625 220

IČ 41250036 DIČ CZ6906153397

D Celkem bez DPH 194 141,16

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	194 141,16	40 769,64

Cena s DPH 234 910,80

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova dřevěných prvků mostu /2x mostnice a příčný hranol/ spojovacího mostu kostela sv. Bartoloměje v Koči

Objednatel: Římskokatolická farnost - arciděkanství Chrudim
Zhotovitel: Václav Kánský Stavební činnost, Přepychy 14, 51732
Místo: kostel sv. Bartoloměje v Koči

Zpracoval:
Datum: 17. 8. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Štů celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	126 782,40	60 793,60	187 576,00	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	6 565,16	6 565,16	0,000	0,000
	Celkem bez DPH	126 782,40	67 358,76	194 141,16	0,000	0,000

**VÁCLAV KÁNSKÝ**
stavební činnost
517 32 Přepychy 14
TEL 602 314 700, 494 625 226
IČ 61250008 DIČ CZ6906153697

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obnova dřevěných prvků mostu /2x mostnice a příčný hranol/ spojovacího mostu kostela sv. Bartoloměje v Koči

Objednatel: Římskokatolická farnost - arciděkanství Chrudim

Zhotovitel: Václav Kánský Stavební činnost, Přepychy 14, 51732

Místo: kostel sv. Bartoloměje v Koči

Datum: 17. 8. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV	Práce a dodávky PSV	187 576,00
------------	----------------------------	-------------------

58	R	762544101	Provizorní pochozná lávka pro zpřístupnění kostela 12 měsíců	kus	1,000	60 793,60	60 793,60
90	605	60552207	řezivo dubové tl 50mm nesusušené	m3	2,400	52 826,00	126 782,40

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	6 565,16
------------	------------------------------------	-----------------

84	R	VRN	Zařízení staveniště	%	1 875,760	3,50	6 565,16
----	---	-----	---------------------	---	-----------	------	----------

Celkem bez DPH	194 141,16
-----------------------	-------------------

**VÁCLAV KÁNSKÝ**
stavební činnost
517 32 Přepychy 14
IČ 002 314 700, 494 628 220
IČ 01220098 DIČ CZ6906153397

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Obnova dřevěných prvků mostu /2x mostnice a příčný hranol/ spojovacího mostu kostela sv. Bartoloměje v Koči**

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

kostel sv. Bartoloměje v Koči

IČO

DIČ

Objednatel

Římskokatolická farnost - arciděkanství Chrudim

43498477

Projektant

41250036

Zhotovitel

Václav Kánský Stavební činnost, Přepychy 14, 51732

CZ6906153397

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

17.08.2022

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	9 049,73	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	131 104,53	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	105 052,45	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	510 629,14	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		755 835,85	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 755 835,85

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	755 835,85	158 725,53

Cena s DPH 914 561,38

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



VÁCLAV KÁNSKÝ
stavební činnost

517 32 Přepychy 14

802 214 700, 494 620 229

IČ 41250036

DIČ CZ6906153397

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova dřevěných prvků mostu /2x mostnice a příčný hranol/ spojovacího mostu kostela sv. Bartoloměje v Koči

Objednatel: Římskokatolická farnost - arciděkanství Chrudim
Zhotovitel: Václav Kánský Stavební činnost, Přepychy 14, 51732
Místo: kostel sv. Bartoloměje v Koči

Datum: 17. 8. 2022

Kód	Popis	Celková cena s DPH	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	136 603,92	0,135	0,698
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	133 908,76	0,135	0,698
997	Přesun suť	2 695,15	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	747 030,27	3,263	1,470
762	Konstrukce tesařské	505 397,72	3,183	1,470
767	Konstrukce zámečnické	19 510,12	0,000	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	222 122,42	0,079	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	30 927,19	0,000	0,000
	Celkem bez DPH	914 561,38	3,397	2,168



VÁCLAV KÁNSKÝ
stavební činnost

517 32 Přepychy 14

~~Č. účtu 214 700 494 620 229~~

IČ 61820004

DIČ CZ6606153207

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obnova dřevěných prvků mostu /2x mostnice a příčný hranol/ spojovacího mostu kostela sv. Bartoloměje v Koči

Objednatel: Římskokatolická farnost - arciděkanství Chrudim
Zhotovitel: Václav Kánský Stavební činnost, Přepychy 14, 51732
Místo: kostel sv. Bartoloměje v Koči

Datum: 17. 8. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 112 895,80

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 110 668,40

42	R	045021311	Ruční odebrání zeminy ve vstupu do zvonice	m3	3,800	461,00	1 751,80
64	011	635312111	Montáž násypu pod podlahy se ztuhnutím	m3	3,800	1 090,00	4 142,00
43	R	045031214	Vodorovný ruční přesun hmot (zemina) na kontejner	m3	3,800	1 425,00	5 415,00
71	R	9412	Montáž vyrovnání zdiva kamenného pilíře pro uložení nové pozednice (vstup do věže)	bm	3,000	6 297,00	18 891,00
26	003	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	79,000	93,20	7 362,80
27	003	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	2 370,000	2,32	5 498,40

79 * 30

2 370,000

28	003	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	79,000	58,50	4 621,50
55	R	94241201	Doprava dřtě	km	95,000	40,00	3 800,00
47	R	943205017	Montáž otvoru v kameném pilíři pro osazení nových nosných prvků mostu	kus	2,000	8 864,00	17 728,00
56	R	94323501	Vodorovný přesun hmot ruční dřť frakce 32/63	m3	3,800	1 425,00	5 415,00
51	R	94325014	Montáž otvoru pro vyústění drenáže ze vstupu do zvonice	kus	2,000	864,00	1 728,00
72	R	943501701	Montáž zdiva kamenného pilíře pro osazení nových dubových nosníků	kus	2,000	12 250,00	24 500,00
87	R	943501147	Spárování zdiva pilíře po vsazení nových dubových prvků	kus	2,000	1 373,50	2 747,00
52	R	94360120	Montáž pokládky drenáže ve vstupu do zvonice	bm	3,000	58,10	174,30
54		04350141	Dřť frakce 32/63	m3	3,800	510,00	1 938,00
66		01250144	Drenážní trubka	bm	3,000	28,60	85,80
8	014	952902601	Čištění a vysátí prachu z konstrukce	m2	126,000	19,30	2 431,80
65	013	971024461	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm	kus	2,000	1 219,00	2 438,00

997 Přesun sutě 2 227,40

21	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,555	229,00	1 043,10
22	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,555	10,00	45,55
85	013	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,555	250,00	1 138,75

PSV Práce a dodávky PSV 617 380,39

762 Konstrukce tesařské 417 684,07

86	R	762314701	Vyčištění a doplnění stávajících spojů příčného ztužení konstrukce mostu	kus	16,000	2 280,00	36 480,00
29	762	762331811	Demontáž vázaných kci z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	57,580	218,50	12 581,23

30	762	762332943	Montáž doplnění části konstrukce hranoly hoblovanými průřezové plochy do 288 cm ²	m	15,600	1 810,20	28 239,12
24	762	762381001	Zajištění všech nosných konstrukcí a podepření tesařských konstrukcí krovu pro opravu konstrukce mostu	kus	31,000	2 147,06	66 558,66
38	R	762381013	Oprava poškozených a vyhnílych prvků stávající konstrukce ve vstupu do zvonice	m ²	9,000	5 256,13	47 305,17
11	762	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m ³	1,151	1 413,00	1 626,36
33	605	60552007	hranol stavební řezivo dub průřezu do 250cm ² přes dl 4 m nesusušené	m ³	0,250	52 826,00	13 206,50
68		60532514	hranol stavební řezivo dub průřezu do 250cm ² do dl 4 m nesusušené (prah ve vstupu do zvonice)	m ³	0,157	52 826,00	8 293,68
37	605	60555107	hranol stavební řezivo dub průřezu do 250cm ² přes dl 6 m nesusušené	m ³	0,624	52 826,00	32 963,42
67		60531401	hranol stavební řezivo dub průřezu do 250cm ² do dl 4 m nesusušené (pozednice)	m ³	0,120	52 826,00	6 339,12
39	R	762484010	Výměna ocelových svorníků ve spojích krajních mostnic	kus	6,000	3 216,00	19 296,00
62	R	762500214	Montáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm ve vnitřní části ve vstupu do zvonice	m ²	6,200	364,00	2 256,80
41	R	762500284	Demontáž stávajících podkladových hranolů pod podlahou zvonice	kus	3,000	132,00	396,00
80	R	762500302	Heverování stávající konstrukce pro vsazení nových nosných hranolů mostu	kus	15,000	2 094,06	31 410,90
45	R	6.	Demontáž vodorovného hranolu mezi mostem a vstupu do zvonice	kus	2,000	1 216,00	2 432,00
70	R	762501470	Montáž hranolu stavební řezivo dub průřezu do 250cm ² do dl 4 m nesusušené (usazení prahu ve vstupu do zvonice)	m	2,700	1 810,20	4 887,54
69	R	762511301	Montáž hranolu stavební řezivo dub průřezu do 250cm ² do dl 4 m nesusušené (usazení pozednice)	m	2,900	1 810,20	5 249,58
50	R	762514741	Ruční opracování nových dubových hranolů	m ³	1,151	32 232,00	37 099,03
23	762	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m ²	49,899	274,00	13 672,33
40	762	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm ve vnitřní části ve vstupu do zvonice	m ²	6,200	274,00	1 698,80
74	762	762522925	Montáž doplnění části podlah hoblovanými prkny tl do 32 mm plochy jednotlivě do 8 m ²	m ²	6,200	281,00	1 742,20
82	R	943762310	Práce s manipulační zvedací technikou přesun pro uložení	kus	4,000	6 175,00	24 700,00
17	762	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	9,110	1 470,00	13 391,70
18	762	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	9,110	643,00	5 857,73

767

Konstrukce zámečnické

16 124,07

59	R	7677	Montáž ocelového kovaného táhla pro vynesení původního napojovaného hranolu	kus	1,000	1 430,07	1 430,07
63	R	767257014	Výroba čtyřhraných ocelových matic	kus	2,000	360,00	720,00
60	R	767500147	Výroba historického kovaného táhla pro vynesení původního napojovaného hranolu	kus	1,000	13 680,00	13 680,00
61	R	767501401	Spojovací materiál (kované hřeby)	kus	2,000	147,00	294,00

783

Dokončovací práce - nátěry

183 572,25

6	R	782521067	Nátěr stávajících prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační dvojnásobně	m ²	178,118	250,00	44 529,50
7	R	783002017	Napuštění stávajících prvků konstrukce a bednění lněnou fermězí za tepla 5ti násobně	m ²	178,118	465,29	82 876,52
25	245	24592011	hmota nátěrová olejová lazurovací transparentní	litr	79,210	334,00	26 456,14
57	R	783015104	Tlakové očištění stávajících povrchů tesařských prvků dvojnásobně	m ²	178,118	147,50	26 272,41
20	R	783225007	Okartáčování a vysátí stávajících povrchů tesařských prvků	m ²	178,118	19,30	3 437,68

VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					25 559,66
84	R	VRN	Zařízení staveniště	%	7 302,761	3,50	25 559,66

Celkem bez DPH

755 835,85


VÁCLAV KÁNSKÝ
 stavební podnik
 517 32 Přepychy 14
 602 314 700, 494 620 220
 IČ 41250008 DIČ CZ6906153207