

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“):

Smluvní strany

Objednatel: Římskokatolická farnost - arciděkanství Jičín
zastoupená ICLic. Prokopem Tobkem, arciděkanem

Sídlo: Valdštejnovo nám. 96, 506 01 Jičín
IČ: 47474521
DIČ: CZ 47474521
Bankovní spojení: 1161410339/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):
Jan Strašík, DiS., tel.: 608 530 259, e-mail: strasik.jan@dihk.cz

(dále jen objednatel)

A

Zhotovitel: Martin Zeman
Sídlo: Černá Voda 580, Žacléř, 54201
IČ: 72876018
DIČ: CZ7305223585

Bankovní spojení : 1186685339/0800

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Martin Zeman

(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět plnění

- Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje přímo provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**KOSTEL SV. IGNÁCE – OPRAVA KROVU A STŘECHY NAD CHRÁMOVOU LODÍ – 4. a 5. etapa**“. Přesný rozsah díla je dán zadávací dokumentací, resp. projektovou dokumentací KOSTEL SV. IGNÁCE – OPRAVA KROVU A STŘECHY NAD CHRÁMOVOU LODÍ, vyhotovená Ing. Petrem Tučkem, Na Skalce 1204, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 45574065 a cenovou nabídkou (úplným položkovým rozpočtem) zhotovitele ze dne ...22.2.2023....., která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Předmětem díla jsou i související práce, likvidace a uložení odpadu na skládku, doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami, nezbytnými ke kolaudaci stavby.

Zakázka bude realizována ve dvou etapách v letech 2023 - 2024. Objednatel si vyhrazuje právo, že z důvodu nedostatečného finančního krytí nebude část díla stanoveného touto

smlouvou provedena. Objednatel a zhotovitel o jednotlivých etapách díla uzavřou písemný dodatek, ve kterém ujednají jednotlivé etapy provedení díla, jejich harmonogram a cenový rozsah, to vše v rámci předmětu celkového díla, jeho celkové ceny a doby dokončení. Pro tyto jednotlivé etapy platí obdobně podmínky ujednané v této smlouvě pro celkové dílo.

1. Součástí díla jsou dále
 - všechny výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá,
 - zřízení, provozování a likvidace vlastního zařízení staveniště, vč. uvedení těchto prostor do původního stavu,
 - zajištění veškerých dokladů a atestů o použitých materiálech nebo dodávkách,
 - likvidace odpadů vzniklých při provozu zařízení staveniště,
 - spolupráce při případné úpravě projektové dokumentace s projektantem a objednatelem,

Místo plnění: Kostel sv. Ignáce v Jičíně, p.p.č. st. 26, k.ú. Jičín, kraj Královéhradecký

II.

Splnění díla a doba plnění

1. Dílo specifikované v článku I. této smlouvy je splněno jeho řádným ukončením a písemným protokolárním předáním objednateli s výslovným písemným potvrzením objednatele, že dílo jako řádně dokončené přijímá. Dílo (popř. ujednanou etapu díla) je zhotovitel povinen předat jako celek. Za řádně ukončené, považují smluvní strany dílo, které nevykazuje vady a nedodělky, a to ani ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
2. Zhotovitel provede dílo v souladu se zadávací dokumentací a pokyny objednatele. Neukončené dílo není objednatel povinen převzít.
3. Termín plnění:
Zahájení: do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště (předpoklad květen 2023)
Dokončení: do 20 týdnů od předání staveniště, nejpozději však říjen 2023

III.

Cena

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle § 2 zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní a je stanovena podle cenové nabídky zhotovitele úplným položkovým rozpočtem stavby. Zhotovitel prohlašuje, že tato cena je pevná a maximální za provedení díla a že nese nebezpečí změny okolností.

CELKOVÁ CENA BEZ DPH

2 966 820,08 Kč

DPH 21%

623 032,21 Kč

CELKOVÁ CENA s DPH

3 589 852,29 Kč

2. Jakékoliv navýšení ceny oproti odst. 1 z jakéhokoliv důvodu má zhotovitel právo účtovat pouze na základě předem uzavřeného písemného dodatku včetně výslovného ujednání o celkové částce, o kterou bude cena navýšena; shodně platí i v případech, kdy se objednatel a zhotovitel

částce, o kterou bude cena navýšena; shodně platí i v případech, kdy se objednatel a zhotovitel dohodnou na rozšíření rozsahu díla, avšak nedohodnou se výslovně na celkové částce, o kterou bude cena navýšena.

3. DPH bude účtována ve výši dle platných předpisů podle data uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Případné změny rozsahu nebo standardu požadovaného předmětu plnění budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Drobné změny budou odsouhlaseny a podepsány zástupci obou stran formou zápisu ve stavebním deníku. Zápis ve stavebním deníku nemůže způsobit navýšení ceny ani být dodatkem ke smlouvě.
5. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na splnění díla uvedeného v čl. I. této smlouvy, zajištění přístupů a příjezdů na staveniště, hrazení správních pokut a veškerých ostatních nákladů nezbytných pro řádné zhotovení díla.

IV.

Vyúčtování ceny a placení

1. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány v rámci dodatků dle čl. I. měsíčně, a to vždy na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek, maximálně však v průběhu provádění díla do 90% ceny díla. Bez potvrzeného soupisu provedených prací se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neoprávněný a neplatný.
2. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlasených zadavatelem a TDS se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. V každé faktuře bude zhotovitelem proveden odečet 10 % ze základu ve formě pozastávky – zádržného. Celková částka 10 % pozastávky z fakturované ceny díla bez DPH bude účtována zhotovitelem po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (nebo po odstranění veškerých případných vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla) a po předání nezbytných dokladů ke kolaudaci díla. Veškeré cenové údaje budou uváděny v korunách českých (Kč), rovněž tak platby budou probíhat výhradně v Kč.
3. Po písemném předání ukončeného díla bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel poslední fakturu, včetně pozastávky s náležitostmi účetního a daňového dokladu, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní firmu, a sídlo zhotovitele a objednatele, IČO, DIČ
 - předmět plnění a den jeho splnění,
 - udání ceny díla,
 - den odeslání faktury a den její splatnosti,
 - částka k fakturaci, s vyznačením částky odpovídající sjednané pozastávce,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být uhrazena platba za provedené práce.
4. Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu, budou objednatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 30 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury.
5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu nebo cen provedených prací, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu pouze na práce a dodávky, u nichž nedošlo k rozporu.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty za prodlení s placením faktury v dohodnutém termínu ve výši 0,05% z fakturované částky s jejíž úhradou je v prodlení, a to za každý den prodlení.
2. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokutu za prodlení s řádným ukončením díla (resp. jeho etapy) v dohodnutém termínu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.

3. V případě nedodržení termínu pro odstranění vady, dohodnutého v reklamačním řízení, sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Pokud nenastoupí zhotovitel k odstranění havarijního stavu do 24 hodin od jeho nahlášení, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli další smluvní pokutu, a to ve výši 500,-Kč za každou započatou hodinu prodlení.
4. Smluvní pokutu je objednatel rovněž oprávněn přímo započíst oproti ceně díla/nebo jeho části, kterou účtuje zhotovitel.
5. Uvedená ujednání o smluvní pokutě se nedotýkají náhrady škody, které je každá ze smluvních stran oprávněna požadovat.

VI.

Základní podmínky provádění díla

1. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy s místem provádění díla řádně seznámil a že toto místo shledal způsobilým k provádění sjednaného díla za podmínek v této smlouvě uvedených a ke staveništi nemá výhrad. Náklady za energie a média hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady tyto prostory udržovat v pořádku, provádět úklid a po ukončení stavební činnosti předat objednateli.
2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby objednateli nevznikla povinnost určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3. Zhotovitel umožní objednateli průběžný výkon technického dozoru stavebníka na všech svých pracovištích souvisejících s předmětem jeho díla.
4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen odstraňovat a likvidovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
5. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a současně e-mailem vyzvat objednatele k prověření všech prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty s provedením nezbytných zkoušek před tímto zakrytím.
6. Zhotovitel se seznámil s projektovou dokumentací a tuto prověřil a prohlašuje, že na jejím základě lze dílo řádně provést.
7. Zhotovitel povede stavební deník podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. V souladu s tím, zhotovitel povede deník způsobem dle publikace „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ zpracované Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
8. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (jeho zástupce), bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na staveništi u stavbyvedoucího, který bude provádět denní zápisy do deníku. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet a přebírat kopie jednotlivých zápisů TDS a statutární zástupce objednatele. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky zjištěné v rámci přejímacího řízení.
9. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pracovníků dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, resp. třetích osob, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Takovou skutečnost smluvní strany považují za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele.
10. Nebezpečí škody na prováděném díle nese zhotovitel do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že nejméně 5 dnů před dokončením díla vyzve objednatele k převzetí zápisem do stavebního deníku a současně e-mailem.
11. Pokud závazné předpisy či české technické normy stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla.
12. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v délce 60 měsíců**. Zhotovitel zaručuje, že dodané dílo bude bez vad a bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle předané projektové

- dokumentace a bude způsobilé ke svému účelu. Záruční doba počíná běžet v den protokolárního převzetí díla (resp. jeho etapy) objednatelem.
13. V případě zjištění vady díla (resp. jeho etapy) v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit bezplatně vady do 3 dnů ode dne doručení reklamace. V případě havárie (ohrožení na zdraví či životech, vzniku škod apod.), je povinen nastoupit do 24 hodin a závadu co nejrychleji opravit. Zhotovitel není povinen odstranit vady, za které prokazatelně neodpovídá. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu; veškeré tím vzniklé náklady se zavazuje uhradit objednateli zhotovitel nejpozději do 30-ti dnů po zaslání výzvy k úhradě, nebude-li dohodnuto jinak.
 14. Smluvní strany jsou povinny po dobu zhotovování díla a po dobu běhu záruční lhůty sdělovat veškeré nezbytné informace pro doručování písemností.
 15. Kooperaci díla a nástupu pracovníků zajistí zhotovitel.
 16. Zhotovitel bude informovat neprodleně objednatele o závadách na objektu nebo jeho zařízeních, zjištěných během plnění předmětu smlouvy, které by ohrožovalo majetek objednatele nebo plnění předmětu smlouvy.
 17. V ceně díla je zahrnuto, že zhotovitel bude v souvislosti s dílem poskytovat objednateli odborné konzultace při projednávání technické problematiky a zvyšování kvality provozu a v případě potřeby účastnit se při technických a veřejnosprávních jednáních vztahujících se k předmětu smlouvy.
 18. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným prováděním díla „Pojištění odpovědnosti za škody“, a to na minimální výši 5.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje uhradit v plné výši případné škody, za které odpovídá.
 19. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli případné pokuty či sankce a jejich příslušenství udělené orgány státní správy za porušení obecně závazných bezpečnostních, požárních, zdravotních nebo ekologických předpisů, jak svými zaměstnanci, tak subdodavateli zhotovitele udělených v souvislosti s plněním smlouvy.
 20. Objednatel zajistí, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob.
 21. Objednatel umožní zhotoviteli v dohodnutých termínech a na dohodnutou dobu vypnutí určených technologických zařízení pro provedení připojení a pro zkoušky.
 22. Kvalitativní podmínky jsou (mimo dále uvedené v těchto podmínkách) vymezeny právními předpisy a českými technickými normami, přejímajícími evropské normy, evropská technická schválení apod. Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Nedodržení těchto podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele (zadavatele), bez nároku na náhradu škody nebo újmy, která tím zhotoviteli vznikla. Při realizaci stavby díla mohou být použity pouze takové materiály zařízení a popř. technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu a použité technologie.
 23. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nebude použit žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
 24. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:
 - ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,
 - předpisů, norem, vzorových listů technologií, receptur a jiných závazných pokynů,
 - požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy.
 25. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu díla nebo oprav. Případnou škodu se zavazuje uhradit v plné výši.

26. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté nepředvídatelné překážky znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho částí přerušit. O dobu přerušení bude upravena lhůta dodávky.
27. Do dvou dnů po protokolárním předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést úklid jak v prostorách realizace stavební činnosti, tak v prostoru zařízení staveniště a tato deklarace bude součástí předávacího protokolu.
28. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup oprav nebo prací, odpovídal platným bezpečnostním a požárním předpisům.
29. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené při provádění díla. Při provádění prací bude postupovat maximálně opatrně. Bude dbát na to, aby nebyl poškozen majetek či zdraví objednatele ani dalších osob. V případě poškození bude ihned informovat zástupce majitele objektu a zajistí nápravu. Zhotovitel se zavazuje uhradit vzniklé škody v plné výši. Zhotovitel se zavazuje, že bez naléhavého důvodu nebudou práce probíhat v neděli.
30. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s předpisy PO a BOZP a nese zodpovědnost za jejich dodržování svými zaměstnanci a subdodavateli.

VII.

Informace o zpracování osobních údajů

Zhotovitel bere na vědomí, že jsou-li ve smlouvě uvedeny osobní údaje, objednatel je správcem jeho osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a navazujících právních předpisů. Oprávnění objednatele zpracovávat osobní údaje plyne přímo z této smlouvy, a to v míře a rozsahu nezbytném pro její uzavření a plnění, pro plnění souvisejících právních povinností a pro sledování oprávněných zájmů objednatele. Toto zpracování nepodléhá zvlášť udělenému souhlasu. Objednatel na základě svého oprávněného zájmu sdílí tyto osobní údaje v nezbytné míře a rozsahu s Biskupstvím královéhradeckým, které tuto smlouvu schvaluje. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom svých práv na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, na žádost o informace, které jeho osobní údaje jsou zpracovány a jak, na žádost o upřesnění, doplnění a aktualizaci údajů, rovněž si je vědom svého práva podat proti zpracování námítku, žádost o omezení zpracování, o vymazání nezákonně zpracovávaných údajů či stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Ve všech záležitostech osobních údajů se může obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na www.bihk.cz v sekci kontakty.

VIII.

Další ujednání

1. U skutečností, které výslovně tato smlouva neřeší, se smluvní strany řídí Občanským zákoníkem v platném znění.
2. Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy (případně ve znění dodatků) nebo její části v dosud neprovedeném rozsahu díla odstoupit s účinky ke dni odstoupení; v případě odstoupení ze strany objednatele náleží zhotoviteli pouze poměrná část ceny díla podle stavu prací ke dni odstoupení.
3. Případné spory mezi smluvními stranami budou řešeny především smírnou cestou. Zástupci smluvních stran se k řešení takových rozporů sejdou na základě výzvy v místě provádění díla nejpozději ve lhůtě 10- ti dnů ode dne doručení takové výzvy.
4. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemných a číslovaných dodatků.
5. Tato smlouva/dodatek podléhá, dle Kodexu kanonického práva (CIC z roku 1983), schválení Biskupství královéhradeckého, jako nadřízeného církevního subjektu farnosti (objednatel), jinak je neplatná/ný.“
6. Obě smluvní strany se zavazují dodržovat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvědí v souvislosti s plněním smlouvy a v případě porušení

tohoto ustanovení se zavazují nahradit druhé straně škodu, vzniklou v souvislosti s porušením tohoto ustanovení smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele a nepřebírat žádné požadavky a instrukce od třetích subjektů bez souhlasu objednatele. Zhotovitel dále bude zodpovědný za organizaci práce, disciplínu, plnění povinností a výkon svého personálu. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost pokynů nebo dokumentace. Dozor ze strany objednatele nad prováděním díla nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za provedení díla bez vad.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou v textu smlouvy uváděné přílohy.
9. Smluvní strany prohlašují, že mají společnou snahu přispět k férovému a etickému prostředí. S cílem kultivovat prostředí tuzemského trhu tak, aby se přiblížilo vyšším standardům v oblasti obchodní, soutěžní a pracovněprávní etiky, smluvní strany učinily nedílnou součástí smlouvy Etický kodex, v souladu s jehož pravidly se zavazují předmět smlouvy plnit.
10. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech (1x objednatel, 1x Biskupství královéhradecké, 1 x zhotovitel).
11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva byla uzavřena vážně, nikoliv v tísní.
12. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo pro účely dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

V Jičíně dne 12.9.2023


za objednatele:

Římskokatolická farnost - arciděkanství Jičín
Valdštejnovo náměstí 96
506 01 Jičín
Tel. 737 049 058
IČ: 47474521



ICLic. Prokop Tobek
arciděkan

za zhotovitele:



Martin Zeman
zhotovitel

Biskupství královéhradecké schválilo pod Č.j. 1343/2023 dne 22.5.2023




Mons. Jan Vokál
diecézní biskup

Příloha č. 1 – Etický kodex

Příloha č. 2 – Úplné položkové rozpočty díla
ad.

Příloha č. 1 – Etický kodex

1) FÉROVÁ HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Smluvní strany se tímto společně hlásí k hodnotám férové hospodářské soutěže, vedené etickými postupy a prostředky a odmítají chování mající charakter pletich, zjednávání výhod, přijímání či poskytování úplatků v jakékoliv formě (finanční prostředky, dary, výhody, aj.), a to bez ohledu na skutečnost, dosahuje-li intenzity relevantní z pohledu trestního práva.

2) STŘET ZÁJMŮ

Smluvní strany se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při navazování obchodních vztahů, a to v jakékoliv formě, čímž se rozumí zejména propojení členů managementu, ať už na úrovni rodinné, bez ohledu na stupeň příbuzenství, politické, přátelské či jiné. Kromě prokazatelného střetu zájmů se Smluvní strany zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti.

3) PŘIJATELNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se hlásí k hodnotám zajištění důstojných pracovních podmínek osob podílejících se na plnění dle Rámcové dohody, a to zejména jedná-li se o nízko kvalifikované profese (vyloučeny však nejsou ani jakékoliv jiné skupiny zaměstnanců). Smluvní strany se zavazují zejména striktně dodržovat veškerá ustanovení právních předpisů, která se týkají minimální i zaručené mzdy, bezpečnosti práce, přijatelných pracovních podmínek a poskytování spravedlivé odměny za práci. Součástí společně přejatého závazku je i to, že se Smluvní strany vyvarují jakékoliv snahy, ať už zjevné či skryté, která by směřovala k obcházení pracovněprávních předpisů.

4) ZÁKAZ DISKRIMINACE A ZAJIŠTĚNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím diskriminaci v jakékoliv podobě, resp. k hodnotám zajišťujícím rovné příležitosti všech skupin osob bez ohledu na rozdíly mezi nimi, čímž se rozumí zejména potírání nerovného zacházení vznikajícího na základě rasy, etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, přesvědčení či světového názoru. Za nežádoucí a nepřijatelné jednání je považováno rovněž i neposkytování rovných příležitostí ve vedení společnosti a jiných řídicích funkcí a při odměňování.

5) EKONOMICKÉ ASPEKTY

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím jednání nežádoucí z ekonomického hlediska, čímž se rozumí zejména snaha o praní špinavých peněz, snaha o legalizaci nezákonných a neetických zisků, důvěryhodnost dodavatele z hlediska sídla podnikání a realizace finančních transakcí (sídlo dodavatele nebo platební instituce, kterou používá, se nesmí nacházet v zemi zapsané na seznamu zemí nespolupracujících daňových jurisdikcí vytvořených Evropskou unií). Dodavatel se zavazuje, že všem svým obchodním partnerům v pod-dodavatelském řetězci zajistí férové smluvní podmínky, tím se rozumí zejména nastavení stejné nebo kratší splatnosti faktur (a její dodržování), jaká je ujednána ve Smlouvě, resp. podpora malých a středních podniků.

6) EKOLOGICKÉ ASPEKTY

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím jednání nežádoucí z ekologického hlediska, čímž se rozumí zejména jakékoliv jednání, které je v rozporu se správním či trestním právem a jehož cílem, vedlejším efektem či konečným nebo dílčím důsledkem je poškozování životního prostředí v jakékoliv formě, ať už z hlediska ekologické zátěže, udržitelnosti, nežádoucího vlivu na lidský organismus či živou a neživou přírodu, vypouštění zplodin do ovzduší, nebo jakoukoliv obdobnou činnost.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

ROSTEL SV.IGNACE-GENEALNI OPRAVA KROVU A
STŘECHY NAD CHRÁMOVOU LODÍ-DOKONČENÍ IV.ETAPA
2023

Název objektu

ROSTEL SV.IGNACE-GENEALNI OPRAVA KROVU A
STŘECHY NAD CHRÁMOVOU LODÍ - DOKONČENÍ IV.ETAPA
2023

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - ARCIDĚKANSTVÍ JIČÍN

Projektant

Zhotovitel

MARTIN ZEMAN

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

22.02.2023

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	297 750,48	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	42 366,98	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	790 498,09	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 130 615,55	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 1 130 615,55

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snížená	15,0	0,00	
základní	21,0	1 130 615,55	
Daň odvede zákazník.			

Cena s DPH 1 368 044,82

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

STAVBA: KOSTEL SV.IGNÁCE JIČÍN-GENERÁLNÍ OPRAVA KROVU A STŘECHY NAD CHRÁMOVOU LODÍ - DOKONČENÍ IV.ETAPA 2023
 Objekt: Kostel sv. Ignáce - Jičín

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 2. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	243 102,48	243 102,48	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	19 964,63	19 964,63	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	219 894,08	219 894,08	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	3 243,77	3 243,77	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	42 366,98	790 498,09	832 865,07	0,000	0,000
712	Povlakové krytiny	8 862,85	9 494,40	18 357,25	0,000	0,000
741	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	6 732,00	6 732,00	0,000	0,000
762	Konstrukce tesařské	33 504,13	322 173,65	355 677,78	0,000	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	440 714,45	440 714,45	0,000	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	11 383,59	11 383,59	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	54 648,00	54 648,00	0,000	0,000
VRN1	Zařízení staveniště	0,00	47 520,00	47 520,00	0,000	0,000
VRN2	Inženýrská činnost	0,00	7 128,00	7 128,00	0,000	0,000
	Celkem	42 366,98	1 088 248,57	1 130 615,55	0,000	0,000

REKAPITULACE ROZPOČTU

STAVBA: KOSTEL SV.IGNÁCE - GENERÁLNÍ OPRAVA KROVU A STŘECHY NAD CHRÁMOVOU LODÍ - DOKONČENÍ V.ETAPA
 Objekt: Dodatek 2

Objednatel: ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - ARCIDĚKANSTVÍ JIČÍN
 Zhotovitel: MARTIN ZEMAN
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 22. 2. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	373 171,05	373 171,05	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	187 076,48	187 076,48	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	183 386,03	183 386,03	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	2 708,54	2 708,54	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	117 124,26	1 291 261,22	1 408 385,48	0,000	0,000
712	Povlakové krytiny	22 778,71	26 725,24	49 503,95	0,000	0,000
741	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	15 840,00	15 840,00	0,000	0,000
762	Konstrukce tesařské	94 345,55	759 837,56	854 183,11	0,000	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	477 474,83	477 474,83	0,000	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	11 383,59	11 383,59	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	54 648,00	54 648,00	0,000	0,000
VRN1	Zařízení staveniště	0,00	47 520,00	47 520,00	0,000	0,000
VRN2	Inženýrská činnost	0,00	7 128,00	7 128,00	0,000	0,000
	Celkem	117 124,26	1 719 080,27	1 836 204,53	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kostel sv. Ignáce Jičín - generální oprava krovu a střechy nad chrámovou lodí - dokoní IV.ETAPA 2023

Objekt: Kostel sv. Ignáce Jičín-generální oprava krovu a střechy nad chrámovou lodí-dokončer ETAPA 2023

Objednatel: Římskokatolická farnost - arciděkanství Jičín

Zhotovitel: Martin Zeman

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 2. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

243 102,48

3 Svislé a kompletní konstrukce

19 964,63

94	R	317232014	Zdivo římsově z cihel plných lícových dl 290 mm P60 na MVC včetně spárování	m3	0,202	32 982,15	6 662,39
89	R	337171132J1	Montáž a demontáž tesařských vázaných kce za pomoci jeřábové techniky v do 24 m	t	0,648	15 907,32	10 307,94
90	R	337171132J2	Montáž a demontáž lešenářských kce za pomoci jeřábové techniky v do 24m	t	0,188	15 927,12	2 994,30

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

219 894,08

1	R	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	122,329	124,79	15 265,44
2	R	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	11 003,848	2,12	23 328,16
7	R	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m	m2	122,265	76,29	9 327,60
84	R	941221811R1	Demontáž lešení řadového trupkového příhradového těžkého zatížení do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	154,440	70,74	10 925,09
4	R	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	5,870	64,09	376,21
5	R	943111211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	528,180	1,24	654,94
6	R	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	5,870	43,56	255,70
12	R	943211111	Dodávka lešení prostorového trupkového příhradového těžkého s podlahami tř. do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	1,000	86 640,84	86 640,84
83	R	943221111R1	Montáž lešení prostorového trupkového příhradového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	154,440	86,79	13 403,85
82	R	943221211R1	Příplatek k lešení prostorovému trupkovému příhradovému těžkému s podlahami tř. 4 v 10 m za první a ZKD den použití	m3	154,440	171,91	26 549,78
7	R	949211111	Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m	m2	2,610	68,11	177,77
8	R	949211211	Příplatek k lešeňové podlaže s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	234,745	1,36	319,25
9	R	949211811	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m	m2	2,608	46,49	121,25
10	R	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	41,460	216,22	8 964,48
11	R	952902601	Čištění budov vysátí prachu z trámů	m2	62,060	53,46	3 317,73
21	R	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	2,970	2 444,77	7 260,97
22	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,970	387,64	1 151,29
23	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,670	16,99	164,29

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
95	R	9990008	Provizorní zaplachtování střechy	m2	68,810	169,88	11 689,44

998 Přesun hmot 3 243,77

85	R	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24m	t	6,012	539,55	3 243,77
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 832 865,07

712 Povlakové krytiny 18 357,25

16	R	712400831	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° jednovrstvé	m2	69,000	56,21	3 878,49
17	R	712491587	Provedení povlakové krytiny střech do 30° přibití pásů hřebíky	m2	69,000	81,39	5 615,91
18	IKO	IKO.71190115	Armourbase PRO	m2	75,570	117,28	8 862,85
19	R	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	0,000	5,31	0,00
20	R	998712293	Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,000	1,20	0,00

741 Elektroinstalace - silnoproud 6 732,00

21	R	741420000R	Doplnění hromosvodné svodové soustavy z Cu a propojení s uzemněním D do 10 mm s podpěrrou	kpl	1,000	6 732,00	6 732,00
----	---	------------	---	-----	-------	----------	----------

762 Konstrukce tesařské 355 677,78

22	R	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	49,450	225,52	11 151,96
23	R	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	83,424	154,44	12 884,00
24	R	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	4,696	1 822,59	8 558,88
25	R	762085103R	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel (kotva pozednice délky do 1,5 m)	kus	6,000	2 888,03	17 328,18
26	R	762314003	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely dvouhmoždíkový s jedním kolíkem plochy do 288 cm2	kus	1,000	10 888,02	10 888,02
27	R	762314004	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely dvouhmoždíkový s jedním kolíkem plochy do 450 cm2	kus	5,000	12 725,86	63 629,30
28	R	762314005	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely dvouhmoždíkový s jedním kolíkem plochy do 600 cm2	kus	3,000	14 455,58	43 366,74
29	R	762331934	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky přes 8 m	m	39,630	265,64	10 527,31
30	R	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m	m	1,716	401,54	689,04
31	R	762331943	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 8 m	m	0,462	330,50	152,69
32	R	762331944	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky přes 8 m	m	14,400	305,79	4 403,38
33	R	762331951	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m	m	0,600	440,75	264,45
86	R	762331953	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 8 m	m	6,600	369,11	2 436,13
34	R	762331954	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky přes 8 m	m	15,015	330,50	4 962,46
35	R	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m	39,600	1 077,99	42 688,40
36	R	762332924	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu	m	16,000	1 559,84	24 957,44
37	R	762332925	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu	m	9,669	1 930,50	18 666,00
38	R	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	68,805	188,42	12 964,24

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
39	605	60511093	řezivo jehličnaté boční omtané š 80-160mm tl 24mm dl 4-6m	m3	2,706	12 200,76	33 015,26
40	R	762341811	Demontáž bednění střeš z prken	m2	68,805	58,53	4 027,16
41	946	94620170	poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného zatříděného kódem 170 201	t	0,931	525,10	488,87
42	R	762351110	Montáž světlíku, větráku nebo dýmníku z hraněného řeziva plochy do 100 cm2	m	4,255	313,51	1 333,99
43	R	762381015	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba přes 20 m	kus	1,000	16 370,64	16 370,64
44	R	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	4,690	2 115,83	9 923,24
45	R	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	0,000	5,73	0,00
46	R	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	0,000	1,58	0,00

764

Konstrukce klempířské

440 714,45

47	R	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	m	10,730	71,89	771,38
48	R	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	69,000	277,99	19 181,31
49	R	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	0,986	91,73	90,45
50	R	764002801	Demontáž závětné lišty do suti	m	0,430	80,15	34,46
51	R	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,000	159,07	159,07
52	R	764002831	Demontáž sněhového zachytávače do suti	m	1,650	107,18	176,85
53	R	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	0,810	137,92	111,72
54	R	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	7,524	145,64	1 095,80
55	R	764004861	Demontáž svodu do suti	m	4,890	113,36	554,33
56	R	764031414	Podkladní plech z Cu plechu rš 330 mm	m	7,425	1 271,64	9 441,93
57	R	764031417	Podkladní plech z Cu plechu rš 670 mm	m	2,130	2 433,02	5 182,33
58	R	764031421	Dilatační připojovací lišta z Cu plechu včetně tmelení rš 100 mm	m	0,820	725,87	595,21
59	R	764131411	Krytina střešy rovné drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	69,000	3 877,63	267 556,47
60	R	764231407	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Cu plechu rš 670 mm	m	2,013	3 801,60	7 652,62
61	R	764231441	Oplechování nevětraného nároží z Cu plechu spojením na dvojistou stojatou drážku	m	4,500	128,68	579,06
62	R	764231467	Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 670 mm	m	0,986	2 661,12	2 623,86
63	R	764231476	Příplatek za provedení úžlabí z Cu plechu v plechové krytině	m	0,986	700,92	691,11
64	R	764232403	Oplechování štítu závětnou lištou z Cu plechu rš 250 mm	m	0,430	1 203,21	517,38
65	R	764233452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Cu plechu	kus	1,000	11 357,28	11 357,28
66	R	764233456	Sněhový zachytávač krytiny z Cu plechu průběžný dvoutrubkový	m	13,080	6 025,54	78 814,06
67	R	764331414	Lemování rovných zdí střeš s krytinou skládanou z Cu plechu rš 330 mm	m	0,820	1 404,22	1 151,46
68	R	764531404	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 330 mm	m	7,500	2 261,95	16 964,63
69	R	764531424	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Cu plechu rš 330 mm	kus	1,000	1 089,16	1 089,16
70	R	764531444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 330/100 mm	kus	1,000	1 053,04	1 053,04
71	R	764537404	Dilatace žlabů z Cu plechu vložením dilatačního pásu s pryžovou vložkou rš 330 mm	m	1,000	1 627,08	1 627,08
72	R	764538422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 100 mm	m	4,900	2 376,00	11 642,40
73	R	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	0,000	1,91	0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
74	R	998764293	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,000	1,46	0,00

783 Dokončovací práce - nátěry 11 383,59

75	R	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	42,910	76,75	3 293,34
76	R	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	42,910	27,92	1 198,05
77	R	783213111	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	42,910	160,62	6 892,20

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 54 648,00

VRN1 Zařízení staveniště 47 520,00

78	R	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	2 970,00	2 970,00
79	R	035002000	Pronájmy ploch, objektů	kpl	1,000	44 550,00	44 550,00

VRN2 Inženýrská činnost 7 128,00

80	R	044002000	Revize	kpl	1,000	3 564,00	3 564,00
81	R	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	3 564,00	3 564,00

Celkem 1 130 615,55

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOSTEI SV.IGNÁCE -GENERÁLNÍ OPRAVA KROVU A STŘECHY NAD CHRÁMOVOU LODÍ -V.ETAPA
Objekt: Dodatek 2

Objednatel: ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - ARCIDĚKANTSTVÍ JIČÍN
Zhotovitel: MARTIN ZEMAN
Místo:

Zpracoval:
Datum: 22. 2. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

373 171,05

3 Svislé a kompletní konstrukce

187 076,48

94	R	317232014	Zdivo římsově z cihel plných lícových dl 290 mm P60 na MVC včetně spárování	m3	1,320	32 982,15	43 536,44
89	R	337171132J1	Montáže a demontáže tesařských vázaných kce za pomoci jeřábové techniky v do 24 m	t	7,800	15 907,32	124 077,10
90	R	337171132J2	Montáže a demontáže lešenářských kce za pomoci jeřábové techniky v do 24m	t	1,222	15 927,12	19 462,94

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

183 386,03

1	R	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	102,000	124,79	12 728,58
2	R	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	9 200,000	2,12	19 504,00
7	R	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m	m2	102,000	76,29	7 781,58
84	R	941221811R1	Demontáž lešení řadového trupkového příhradového těžkého zatížení do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	128,000	70,74	9 054,72
4	R	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	4,900	64,09	314,04
5	R	943111211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	441,000	1,24	546,84
6	R	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	4,900	43,56	213,44
12	R	943211111	Dodávka lešení prostorového trupkového příhradového těžkého s podlahami tř. do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	1,000	72 437,31	72 437,31
83	R	943221111R1	Montáž lešení prostorového trupkového příhradového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	128,000	86,79	11 109,12
82	R	943221211R1	Příplatek k lešení prostorovému trupkovému příhradovému těžkému s podlahami tř.4 v 10 m za první a ZKD den použití	m3	128,000	171,91	22 004,48
7	R	949211111	Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m	m2	2,182	68,11	148,62
8	R	949211211	Příplatek k lešeňové podlaže s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	196,260	1,36	266,91
9	R	949211811	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m	m2	2,182	46,49	101,44
10	R	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	34,270	216,22	7 409,86
11	R	952902601	Čištění budov vysátí prachu z trámů	m2	51,880	53,46	2 773,50
21	R	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	2,500	2 444,77	6 111,93
22	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,500	387,64	969,10
23	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,085	16,99	137,36

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
95	R	9990008	Provizorní zaplachtování střechy	m2	57,530	169,88	9 773,20

998 Přesun hmot 2 708,54

85	R	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24m	t	5,020	539,55	2 708,54
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 1 408 385,48

712 Povlakové krytiny 49 503,95

16	R	712400831	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° jednovrstvé	m2	194,223	56,21	10 917,27
17	R	712491587	Provedení povlakové krytiny střech do 30° přibití pásů hřebíky	m2	194,225	81,39	15 807,97
18	I KO	I KO.7119011 5	Armourbase PRO	m2	194,225	117,28	22 778,71
19	R	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	0,000	5,31	0,00
20	R	998712293	Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,000	1,20	0,00

741 Elektroinstalace - silnoproud 15 840,00

21	R	741420000R	Doplnění hromosvodné svodové soustavy z Cu a propojení s uzemněním D do 10 mm s podpěrou	kpl	1,000	15 840,00	15 840,00
----	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------

762 Konstrukce tesařské 854 183,11

22	R	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	139,190	225,52	31 390,13
23	R	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	234,820	154,44	36 265,60
24	R	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	13,220	1 822,59	24 094,64
25	R	762085103R	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel (kotva pozednice délky do 1,5 m)	kus	16,000	2 888,03	46 208,48
26	R	762314003	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely dvouhmoždíkový s jedním kolíkem plochy do 288 cm2	kus	2,000	10 888,02	21 776,04
27	R	762314004	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely dvouhmoždíkový s jedním kolíkem plochy do 450 cm2	kus	14,000	12 725,86	178 162,04
28	R	762314005	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely dvouhmoždíkový s jedním kolíkem plochy do 600 cm2	kus	8,000	14 455,58	115 644,64
29	R	762331934	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky přes 8 m	m	19,500	265,64	5 179,98
30	R	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m	m	4,800	401,54	1 927,39
31	R	762331943	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 8 m	m	1,300	330,50	429,65
32	R	762331944	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky přes 8 m	m	7,200	305,79	2 201,69
33	R	762331951	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m	m	1,700	440,75	749,28
86	R	762331953	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 8 m	m	18,580	369,11	6 858,06
34	R	762331954	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky přes 8 m	m	7,500	330,50	2 478,75
35	R	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m	19,500	1 077,99	21 020,81
36	R	762332924	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu	m	45,000	1 559,84	70 192,80
37	R	762332925	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu	m	27,220	1 930,50	52 548,21
38	R	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	194,225	188,42	36 595,87

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
39	605	60511093	řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 24mm dl 4-6m	m3	7,620	12 200,76	92 969,79
40	R	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	194,225	58,53	11 367,99
41	946	94620170	poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného zaříděného kódem 170 201	t	2,620	525,10	1 375,76
42	R	762351110	Montáž světlíku, větráku nebo dýmníku z hraněného řeziva plochy do 100 cm2	m	4,255	313,51	1 333,99
43	R	762381015	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba přes 20 m	kus	4,000	16 370,64	65 482,56
44	R	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	13,200	2 115,83	27 928,96
45	R	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	0,000	5,73	0,00
46	R	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	0,000	1,58	0,00

764

Konstrukce klempířské

477 474,83

47	R	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	m	30,200	71,89	2 171,08
48	R	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	194,225	277,99	53 992,61
49	R	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	2,800	91,73	256,84
50	R	764002801	Demontáž závětné lišty do suti	m	1,210	80,15	96,98
51	R	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,000	159,07	159,07
52	R	764002831	Demontáž sněhového zachytávače do suti	m	4,640	107,18	497,32
53	R	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	0,810	137,92	111,72
54	R	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	7,524	145,64	1 095,80
55	R	764004861	Demontáž svodu do suti	m	4,890	113,36	554,33
56	R	764031414	Podkladní plech z Cu plechu rš 330 mm	m	7,425	1 271,64	9 441,93
57	R	764031417	Podkladní plech z Cu plechu rš 670 mm	m	2,130	2 433,02	5 182,33
58	R	764031421	Dilatační připojovací lišta z Cu plechu včetně tmelení rš 100 mm	m	0,820	725,87	595,21
59	R	764131411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Cu plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	69,000	3 877,63	267 556,47
60	R	764231407	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Cu plechu rš 670 mm	m	2,013	3 801,60	7 652,62
61	R	764231441	Oplechování nevětraného nároží z Cu plechu spojením na dvojistou stojatou drážku	m	4,500	128,68	579,06
62	R	764231467	Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 670 mm	m	0,986	2 661,12	2 623,86
63	R	764231476	Příplatek za provedení úžlabí z Cu plechu v plechové krytině	m	0,986	700,92	691,11
64	R	764232403	Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 250 mm	m	0,430	1 203,21	517,38
65	R	764233452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Cu plechu	kus	1,000	11 357,28	11 357,28
66	R	764233456	Sněhový zachytávač krytiny z Cu plechu průběžný dvoutrubkový	m	13,080	6 025,54	78 814,06
67	R	764331414	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 330 mm	m	0,820	1 404,22	1 151,46
68	R	764531404	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 330 mm	m	7,500	2 261,95	16 964,63
69	R	764531424	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Cu plechu rš 330 mm	kus	1,000	1 089,16	1 089,16
70	R	764531444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 330/100 mm	kus	1,000	1 053,04	1 053,04
71	R	764537404	Dilatace žlabů z Cu plechu vložním dilatačním pásu s pryžovou vložkou rš 330 mm	m	1,000	1 627,08	1 627,08
72	R	764538422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odsoků z Cu plechu průměru 100 mm	m	4,900	2 376,00	11 642,40
73	R	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	0,000	1,91	0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
74	R	998764293	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,000	1,46	0,00

783 Dokončovací práce - nátěry

11 383,59

75	R	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	42,910	76,75	3 293,34
76	R	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	42,910	27,92	1 198,05
77	R	783213111	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	42,910	160,62	6 892,20

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

54 648,00

VRN1 Zařízení staveniště

47 520,00

78	R	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	2 970,00	2 970,00
79	R	035002000	Pronájem ploch, objektů	kpl	1,000	44 550,00	44 550,00

VRN2 Inženýrská činnost

7 128,00

80	R	044002000	Revize	kpl	1,000	3 564,00	3 564,00
81	R	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	3 564,00	3 564,00

Celkem

1 836 204,53