


ZÁLOŽKY V SAPu	
Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu	VO v Liblíně, II etapa 3. část - průjezd. komunikace
Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu	SS-12-0000480
Realizační cena dle PD (včetně VB)	1 335,0
z toho	
Cena hlavního materiálu (bez výkonového mater.)	0,0
Staveb. montážní činnost (včetně vedl. výkon. mat.)	1 258,5
Cena za VB (z SOBS)	0,0
z toho	
Administrace SOBS a Smluv v rámci PD	0,0
Administrace SoVB a Smluv - předpoklad	0,0
Souhrn náhrad dle SoBS a smluv	0,0
Cena za PD	0,0
Náklady inženýringu spojené s realizací akce	76,5
Počet uzavřených SoBS	0,0
Náhrady dle SoBS	0,0
Počet LV	0,0
Náhrady ze smluv/dohod o omezení	0,0
Počet smluv/dohod o omezení v obvyklém užívání	0,0



REKAPITULACE NÁKLADŮ objektu v tisících Kč		verze 32,00	Poznámka
Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu	VO v Liblíně, II etapa 3. část - průjezd, komunikace		
Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu	SS-12-0000480		
Kód a název objektu	1 - Pokladka kabelů a montáž VO		
SPP	320 - vedení kabelové NN		
Verze NZ, Datum:	00120	15.02.2016	
Délka trasy vedení dle PD v "km"	0,00		
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé			
Počet dohod o omezení v užívání			
Počet LV v ks			
Délka výkopu kabelových rýh dle PD v km			
Počet jam pro beton.základy venkovního vedení v ks			
Počet dní záboru			
Plocha záboru v m2			
Sazba pro zábor dle vyhlášek měst v Kč/m2/den			
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty	413,8		
Investiční dodávky (SaZ + trať)	0,0		
Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a trať)	0,0		
Materiály dodávané zhotovitelem	345,2		
Práce	68,6		
Počet hodin elektromont. prací / Hodinová sazba	205,950	310,00	
Počet hodin stavebních (zemních) prací / Hodinová sazba	0,000	220,00	
Příplatek na mechanizaci pro malé stavby	0,0		
	Aut.výpočet	Upřesnění	
VII. Ostatní náklady	43,5		
Vytýčení podzemních zařízení	8,3		
Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	14,5		
Revize	4,1		
Zábory veřejného prostranství, pronájem ploch	0,0		
Skládkovné	8,3		
Ekonomické újmy na plodinách			
Koordinační činnost zhotovitele	8,3		
Archeologický dohled	0,0		
Dopravní značení			
Hutní zkoušky			
IX. Jiné investice	24,4		
Inženýring DSO	20,7	10,0	Inženýring investora
Manipulace, vypínání, diagnostika a činnost ČDS	8,8		
Koordinátor BOZP	5,6		
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS			
Jednorázové náhr. za omezení užívání			
Geometrické plány pro dohody o omezení			
Věcná břemena celkem	0,0		
Věcná břemena vklady	0,0		
Věcná břemena náhrady			
Geometrické plány pro VB	0,0		
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby	0,0		
Geodetické zaměření skutečného stavu	0,0		
Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN			
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku			
Kupní cena pozemku			
Stavebně montážní činnost	457,3		
Celkové náklady objektu	481,7		

REKAPITULACE NÁKLADŮ objektu v tisících Kč		verze 32.00	Poznámka
Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu	VO v Liblíně, II etapa 3. část - průjezd. komunikace		
Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu	SS-12-0000480		
Kód a název objektu	2 - Zemní práce pro kabely a VO		
SPP	320 - vedení kabelové NN		
Verze NZ, Datum:	00120	15.02.2016	
Délka trasy vedení dle PD v "km"	0,90		
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé			
Počet dohod o omezení v užívání			
Počet LV v ks			
Délka výkopu kabelových rýh dle PD v km			
Počet jam pro beton.základy venkovního vedení v ks			
Počet dní záboru			
Plocha záboru v m2			
Sazba pro zábor dle vyhlášek měst v Kč/m2/den			
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty	651,3		
Investiční dotávky (SaZ + trať)	0,0		
Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a trať)	0,0		
Materiály dodávané zhotovitelem	199,5		
Práce	451,7		
Počet hodin elektromont. prací / Hodinová sazba	0,000	310,00	
Počet hodin stavebních (zemních) prací / Hodinová sazba	728,882	220,00	
Příplatek na mechanizaci pro malé stavby	0,0		
	Aut.výpočet	Upřesnění	
VII. Ostatní náklady	89,5		
Vytýčení podzemních zařízení	13,1		
Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	22,8		
Revize	6,5		
Zábory veřejného prostranství, pronájem ploch	0,0		
Skládkovné	13,0		
Ekonomické újmy na plodinách			
Koordinační činnost zhotovitele	13,1		
Archeologický dohled	0,0		
Dopravní značení	15,0		
Hutní zkoušky	6,0		
IX. Jiné investice	82,8		
Inženýrské DSO	32,6	15,0	Inženýrské investora
Manipulace, vypínání, diagnostika a činnost ČDS	15,5	0,0	Nebude se vyplnat
Koordinátor BOZP	8,7		
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS			
Jednorázové náhr. za omezení užívání			
Geometrické plány pro dohody o omezení			
Věcná břemena celkem	0,0		
Věcná břemena vklady	0,0		
Věcná břemena náhrady			
Geometrické plány pro VB	19,5	0,0	VB nebudou
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby	30,6		
Geodetické zaměření skutečného stavu	28,5		
Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN			
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku			
Kupní cena pozemku			
Stavební montážní činnost	799,9		
Celkové náklady objektu	823,6		

DODÁVKY ZHOTOVITELE

Název stavby: VO v Liblíně, II etapa 3. část - průjezd. komunikace

Datum: 15.02.2016

Definice SAP: SS-12-0000480

Verze NZ ČEZ: 00120

Okres: Rokycany

Oblast: Západ

HL projektant:

Oblast ocenění: Západ

Projekt. firma:

Kód materiálu	Typ materiálu	Popis	Rozšířený popis	Množství celkové	MJ	Cena jednotková	Cena celková
	1	Pokladka kabelů a montáž VO					
	320	vedení kabelové NN					
1000039080	vedl.	TRUBKA SMRST.RPK 40/16/1000 CERNA		0,500	KS	153,32	76,66
1000161580	vedl.	OKO KABEL.PLNE/36KV AL 16X8 ALU-F-LE	RM/SM-16 RE-25\GPH	16,000	KS	7,81	124,96
1000015100	vedl.	KABEL 1-AYKY-J 4X16MM2		997,500	M	24,01	23 949,98
1003301940	vedl.	SVORKA ODB. ALST 2,2-6,8/4,6-6,8 669201		1,000	KS	99,73	99,73
1003206750	vedl.	SVORKA PROUDOVA ODBOCNA ELBA 669 202	ALST 2,7-9,4/6,6-9,4	1,000	KS	82,19	82,19
1003026600	vedl.	OMEZOVAC LOVOS 10/440-1NA ALFE 16-70		0,990	KS	181,26	179,45
1003198510	vedl.	SVORKA ODB NN 16-70MM2 SM 2.11		0,990	KS	91,03	90,12
1000032910	vedl.	UCHYTKA DISTANCNI SO 79.5NA SVOD PRO AES		6,000	KS	115,19	691,14
1002782880	vedl.	PASKA UP. LEHKA 9,53/0,39MM, 50M,C133-50	BANDT-IT,ANGLIE	0,144	KS	357,94	51,54
1002783060	vedl.	SPONA UP. LEHKA 9,53MM, 100KS, C153	BANDT-IT,ANGLIE	0,060	BAL	127,20	7,63
9870011910	výk.	CEZDSO TRUBKA OCELOVA 76X3,2 CSN 425715		3,000	M	314,60	943,80
1003069380	vedl.	SKRIN SMYCKOVA SS100/NKE/1P-C DCK		2,000	KS	2 760,57	5 521,14
9870020290	výk.	CEZDSO PISEK ZASYPOVY FR.0-4		192,000	KG	0,11	21,12
1000171550	vedl.	PRAPOREC W11-R 999/1D28	1351012	8,000	KS	44,49	355,92
1003377530	vedl.	POJISTKA NN ETI NV00C GG 25A NOZOVA	OBJ. Č. 004181207	9,000	KS	22,21	199,89
1000013270	vedl.	KABEL CYKY-J 3X1,5MM2 750V		210,000	M	6,96	1 461,60
1000040020	vedl.	PASKA ZEMNICI POZINKOVANA 30X4(BAL.25KG)		920,000	KG	23,21	21 353,20
1000040380	vedl.	SVORKA SR 02B SPOJ.PASEK 30X4	SR 2B	24,000	KS	14,36	344,64
9870011550	výk.	CEZDSO GUMOASFALT SA 12		1,500	KG	18,60	27,90
1000007450	vedl.	SROUB M10X 30, 6HR.HLAVA,POZ.CSN021303	DIN 933-8.8-VZ	38,000	KS	1,24	47,12
1000008030	vedl.	MATICE M10, 6HR.PRESNA, POZ.	DIN 934-8-VZ	38,000	KS	0,35	13,30
1000008340	vedl.	PODLOZKA PRUZNA 10, DIN 7980, POZ.	DIN 7980-FST-VZ	38,000	KS	0,10	3,80
1000010990	vedl.	PRAMENCE OCEL. 50MM2 540 MPA		3,248	KG	48,82	158,57
1002783040	vedl.	PASKA UP.STRED.15,88/0,715MM,50M,C925-50	BANDT-IT,ANGLIE	0,270	KS	853,99	230,58
1002783120	vedl.	SPONA UP. STREDNI 15,88MM, 100KS, C955	BANDT-IT,ANGLIE	0,120	BAL	249,04	29,88
	2	Zemní práce pro kabely a VO					
	320	vedení kabelové NN					
1000164900	vedl.	TRUBKA S HRDLEM PVC 200/192/6000 TRIDA 2		5,000	KS	2 397,70	11 988,50
9870011010	výk.	CEZDSO SMES BETONOVA C12/15 XC0 ZAPAD		9,000	M3	1 680,00	15 120,00
1000006580	vedl.	TRUBKA S HRDLEM PVC 110/3,2/6000 TRIDA 3		16,000	KS	401,19	6 419,04
9870020210	výk.	CEZDSO MALTA CEMENT. PRO DLAZBY Z CEM II		0,008	M3	2 352,00	18,82
9870020220	výk.	CEZDSO SMES BETON TR.C12/15 KAMEN DO22MM		0,208	M3	1 720,00	357,76
9870020260	výk.	CEZDSO OBRUBNIK CHODNIK ABO 50X10X25CM		2,000	KS	75,00	150,00
9870020010	výk.	CEZDSO KAMENIVO DRC.DROBNE FR.0-4 TR.A		59,502	KG	0,25	14,88
9870020230	výk.	CEZDSO ZAMKOVA DLAZBA		2,115	M2	328,00	693,72
9870020300	výk.	CEZDSO KOTOUC REZACI DIAMANT PR450ASFALT		0,550	KS	8 571,60	4 714,38
9870020020	výk.	CEZDSO KAMENIVO DRC.HRUBE FR.4-8 TR.B		16 243,752	KG	0,31	5 035,56
9870020030	výk.	CEZDSO KAMENIVO DRC.HRUBE FR.63-125 TR.B		136 037,961	KG	0,19	25 847,21
9870020090	výk.	CEZDSO KAMENIVO DOLOM.DO BETONU FR.0-4VL		656,100	KG	0,35	229,64
9870020140	výk.	CEZDSO STERKODRT FR.0-63 TR.A		2 946,000	KG	0,18	530,28
9870020180	výk.	CEZDSO LAK ASFALT.PENETRAL ALP SUD 160KG		32,400	KG	28,22	914,33
9870020190	výk.	CEZDSO ZALIVKA ASFALTOVA AZ BUBNY		1 125,900	KG	13,82	15 559,94
9870020130	výk.	CEZDSO STERKOPISEK FR.0-32 TR.C		4 857,600	KG	0,15	728,64
9870020160	výk.	CEZDSO ZIVICE STREDNEZRNNA OKS TR.OK-II		68 034,840	KG	1,34	91 166,69
9870020170	výk.	CEZDSO ZIVICE HRUBOZRNNA OKH TR.OK-II		4 253,760	KG	1,40	5 955,26
9870020290	výk.	CEZDSO PISEK ZASYPOVY FR.0-4		88 080,000	KG	0,11	9 688,80
1000174090	vedl.	TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 63 CERNA 50M		1,000	M	11,77	11,77
1000174110	vedl.	TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 90 CERNA 50M		10,000	M	20,31	203,10
1000010920	vedl.	HREBIK STAV.SE ZAP.HLMRIZ. 2,8 X70 2825		0,424	KG	26,06	11,05
9870011610	výk.	CEZDSO REZIVO DESKOVE JEHLICNATE NEOPRAC		0,160	M3	4 780,00	764,80
1000056280	vedl.	DESKA KRYCI BETONOVA 170X45X500 KD1	KD 1	62,000	KS	12,05	747,10
1000169590	vedl.	ZLAB KABELOVY BETONOVY 100X100X500 KZ1	KZ 1	62,000	KS	42,74	2 649,88
		Dodávky zhotovitele celkem:					255 586,99

OSTATNÍ DODÁVKY INTERNÍHO DODAVATELE

Název stavby: VO v Liblíně, II etapa 3. část - průjezd. komunikace

Datum: 15.02.2016

Definice SAP: SS-12-0000480

Verze NZ ČEZ: 00120

Okres: Rokycany

Oblast: Západ

Hl. projektant:

Oblast ocenění: Západ

Projekt. firma:

Kód materiálu	Typ materiálu	Popis	Rozšířený popis	Množství celkové	MJ	Cena jednotková	Cena celková
	1	Pokladka kabelů a montáž VO					
	320	vedení kabelové NN					
217-1	hlav.	OSVETL. STOZAR TYP JB-M10 3° ZINK. + NAT		19,000	KS	9 930,00	188 670,00
217-2	hlav.	SILN. VYLOŽNIK TYP VOM 1-1500 ZINK.+NAT.		19,000	KS	1 510,00	28 690,00
219-1	hlav.	STOZAR. SVORK. TYP SR 721-27 ZICU ZADO		19,000	KS	560,00	10 640,00
216-1	hlav.	SVITIDLO VYB. PHILIPS MALAGA SGS 104 .		18,000	KS	2 780,00	50 040,00
216-2	hlav.	SVITIDLO VYB. TYP HELLUX NMF 401 70W		1,000	KS	3 570,00	3 570,00
216-3	hlav.	VYBOJ. SODIK. MASTER SON-T PIA PLUS 150W		18,000	KS	375,00	6 750,00
216-4	hlav.	VYBOJ. SODIK. MASTER SON-T PIA PLUS 70W		1,000	KS	250,00	250,00
219-2	hlav.	POJISTKA E27 6A + DOTYK. SROUB		19,000	KS	26,00	494,00
		Ostatní dodávky I-DOD celkem:					289 104,00

OCENĚNÉ PRÁCE

Název stavby: VO v Liblině, II etapa 3. část - průjezd. komunikace

Datum: 15.02.2016

Definice SAP: SS-12-0000480

Verze NZ ČEZ: 00120

Okres: Rokycany

Oblast: Západ

Hl. projektant:

Oblast ocenění: Západ

Projekt. firma:

Kód práce	Typ práce	Zatřídění nákladů	Popis	Množství celkové	MJ	Elektromontážní a Stavební (zemní) práce			Mechanizace		Definitivní zádlazby	
						NH celk.	Sazba	Cena celk.	Cena jedn.	Cena celk.	Cena jedn.	Cena celk.
		1	Pokladka kabelů a montáž VO									
		320	vedení kabelové NN									
217-3	M		MONTAZ, ZAPOJENÍ A KOMPLET. OSVET. STOZARU	16,000	HOD	19,200	310,00	5 952,00				
217-4	M		STAVBA OSVETL. STOZARU	19,000	KS	26,600	310,00	8 248,00				
PDQA64A	M	336	OCHRANA PŘECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS30/4	1,000	KS	0,170	310,00	52,70	200,00	3 800,00		
PCIA46A	M	315	UKONC.KAB. 4X16 BEZ KONCOVKY,VC.OK (M8)	4,000	KS	1,388	310,00	430,28				
PCIA69A	M	315	UKONC.KAB.DO 4X 25 BEZ TRMENU,BEZ OK	45,000	KS	15,615	310,00	4 840,65				
PCIA03A	M	315	UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.	184,000	KS	10,672	310,00	3 308,32				
PCEA19A	M	315	KABEL AYKY-J 4X16MM2,VOLNE ULOZENY	950,000	M	33,250	310,00	10 307,50				
PBIA89A	M	315	PRIPOJ.VOD.DO 16 NA ALFE 16MM2 SR.SVOR.	1,000	KS	0,273	310,00	84,63				
PBIA91A	M	315	PRIPOJ.VOD.DO 50 NA ALFE 25-50 SR.SV.	1,000	KS	0,273	310,00	84,63				
PCTA94A	M	315	OMEZO.V.PREP.1KV+SVORKY PRIPOJ. ALFE16-70	0,330	SADA	0,319	310,00	98,92				
PDTA35A	M	315	UCHYC.KAB.SVODU DO PR.45 NA SLOUP BAND.	6,000	KS	1,338	310,00	414,78				
PBBA02A	M	320	TRUBKA OCHRANNA OCEL 76/3,2MM VOL.ULOZ.	3,000	M	0,654	310,00	202,74				
PCHA40A	M	315	PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE	875,000	M	13,125	310,00	4 088,75				
PFQA81A	M	324	SKRIN SS100/NKE-IP-C DCK 3X160A V PILIRI	2,000	KS	2,404	310,00	745,24				
PDAI90A	M	315	TRMEN W-SVORKY PRO 16-240 AL, CU DCK	8,000	KS	0,400	310,00	124,00				
PFLA05A	M	315	POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 25A	9,000	KS	0,090	310,00	27,90				
PCCA04A	M	315	KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY	200,000	M	6,200	310,00	1 922,00				
PCIA42A	M	315	UKONC.KAB. DO 4X10 BEZ KONCOVKY A OK	38,000	KS	8,208	310,00	2 544,48				
PCIA01A	M	315	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.	114,000	KS	4,104	310,00	1 272,24				
PDQA13A	M	336	UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM	920,000	M	49,680	310,00	15 400,80				
PDQA32A	M	335	SVODOVY VODIC-LANO FEZN50MM2 BEZ PODPER	8,000	M	0,672	310,00	208,32				
PBIA13A	D	315	KUZEL.ROUBIK M20X360,VZK-1,BILY VO	6,000	KS	0,246	310,00	76,26				
PBIA15A	D	315	SROUB M20X180,1 IZOL.VZK-1 BILY VO	15,000	KS	0,300	310,00	93,00				
PBIA72A	D	315	UKONC.VOD.ALFE 6 16MM2 SVORKOU	6,000	KS	0,594	310,00	184,14				
PBIA78A	D	315	VAZ NN DVOJITY KRIZOVY ALFE 6 16MM2	15,000	KS	0,495	310,00	153,45				
PBIA89A	D	315	PRIPOJ.VOD.DO 16 NA ALFE 16MM2 SR.SVOR.	6,000	KS	0,816	310,00	252,96				
PBIA91A	D	315	PRIPOJ.VOD.DO 50 NA ALFE 25-50 SR.SV.	4,000	KS	0,544	310,00	168,64				
216-5	D		DEMONTAZ SVITIDEL	4,000	KS	4,800	310,00	1 488,00	250,00	1 000,00		
PXDA02A	D	315	LANO ALFE NN 24-AL1/4ST1A (25/4)NEMAZ	440,000	M	3,520	310,00	1 091,20				
		2	Zemní práce pro kabely a VO									
		320	vedení kabelové NN									
PEAA13A	M	215	SEJMUTI DRNU	6,000	M2	0,870	220,00	191,40				
217-5	M		OSAZENI POUZDRA PRO OSVETL. STZAR	19,000	KS	22,800	220,00	5 016,00				
PEQA01A	M	215	POLOZENI DRNU	6,000	M2	0,378	220,00	83,16				

PECA52A	M	217	VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4	0,240	M3	0,718	220,00	157,87			
PECA60A	M	215	ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3	0,100	M3	0,084	220,00	18,48			
PEQA40A	M	215	PISEK ZASYPOVY FR.0-4	0,650	M3	0,775	220,00	170,46			
PEBA04A	M	217	VYKOP JAMY PRO SLOUP, KOTVU RUCNE,TR.3-4	18,000	M3	53,820	220,00	11 840,40			
PEBA12A	M	215	ZAHOZ JAMY PRO SLOUP, KOTVU RUCNE,TR.3	4,000	M3	3,360	220,00	739,20			
PECA65A	M	215	ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR.	9,000	M3	11,259	220,00	2 476,98			
PEKA75A	M	215	PROSTUP Z PVC HRDLOVE ROURY 110MM/6M TR3	16,000	KS	6,880	220,00	1 513,60			
Kabelové prostory z trub plastových do rýhy bez obsypu včetně osazení, utěsnění a spárování, bez výkopových prací.											
PKAA19A	M	235	NAKLADANI VYKOPKU DO 100M3,ZEM.1-4	45,000	M3	9,000	220,00	1 980,00			
PKBA28A	M	235	NALOZENÍ SUTE NA DOPRAVNÍ PROSTREDEK	30,000	T	6,780	220,00	1 491,60			
PMEA20A	M	250	ODSTRANENÍ OBRUBNIKU CHODNIK	2,000	M				86,00		
PMEA21A	M	250	ZRIZENÍ OBRUBNIKU CHODNIK	4,000	M				77,00		172,00
PMEA31A	M	250	ODSTRAN. CHODNIKU ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM	245,000	M2						308,00
PMEA33A	M	250	ODSTRAN. CHODNIKU ASFALT. KRYT MIMO VYKOP	130,000	M2				575,00		140 875,00
PMEA27A	M	250	ZRIZENÍ CHODNIKU OBALOVANA DRT NAD VYKOP	240,000	M2				204,00		26 520,00
PMEA29A	M	250	ZRIZENÍ CHODNIK OBALOVANA DRT MIMO VYKOP	235,000	M2				281,00		67 440,00
PMEA35A	M	250	ODSTRAN. CHODNIKU ZAMK. DLAZBA NAD VYKOPEM	8,100	M2				48,00		11 280,00
PMEA38A	M	250	ODSTRAN. CHODNIKU ZAMK. DLAZBA MIMO VYKOP	6,000	M2				307,00		2 486,70
PMEA36A	M	250	ZRIZENÍ CHODNIK STAV. ZAMK. DLAZ. NAD VYKOP	8,100	M2				45,00		276,00
PMEA39A	M	250	ZRIZENÍ CHODNIK STAV. ZAMK. DLAZ. MIMO VYKOP	6,000	M2				337,00		2 729,70
PMEA65A	M	250	ODSTRAN. VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM	30,000	M2				291,00		1 746,00
PMEA67A	M	250	ODSTRAN. VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP	18,000	M2				720,00		21 600,00
PMEA62A	M	250	ZRIZENÍ VOZOVKY OBALOVANA DRT NAD VYKOP	30,000	M2				282,00		5 076,00
PMEA64A	M	250	ZRIZENÍ VOZOVKY OBALOVANA DRT MIMO VYKOP	18,000	M2				331,00		9 930,00
PEDA10A	M	217	VYKOP KABEL. RYHY 35X50 CM RUCNE, ZEM. TR.3	665,000	M	169,575	220,00	37 306,50	53,00		954,00
PEDA22A	M	217	VYKOP KABEL. RYHY 35X80 CM RUCNE, ZEM. TR.3	57,000	M	23,256	220,00	5 116,32			
PEDA38A	M	217	VYKOP KABEL. RYHY 50X120CM RUCNE, ZEM. TR.3	62,000	M	54,250	220,00	11 935,00			
PEEA45A	M	217	VYKOP KABEL. RYHY 50X100CM RUCNE, ZEM. TR.3	96,000	M	69,984	220,00	15 396,48			
PEEA76A	M	217	VYKOP KABEL. RYHY 10X10 CM RUCNE, ZEM. TR.3	875,000	M	63,875	220,00	14 052,50			
PEJA01A	M	215	KAB. LOZE PISKOVE SIRE 35 CM,BEZ ZAKRYTI	680,000	M	57,800	220,00	12 716,00			
PEKA15A	M	215	PROSTUP Z PE TRUBKY VLNITE PR.63/52 ROLE	670,000	M	47,570	220,00	10 465,40			
Kabelové prostory z trub plastových flexi včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy. V cenách nejsou obsaženy náklady na výkopové práce.											
PEKA17A	M	215	PROSTUP Z PE TRUBKY VLNITE PR.90/75 ROLE	10,000	M	0,710	220,00	156,20			
Kabelové prostory z trub plastových flexi včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy. V cenách nejsou obsaženy náklady na výkopové práce.											
PENA24A	M	215	ZRIZENÍ A ODSTRANENÍ PROVIZORNÍ LAVKY	8,000	M	0,800	220,00	176,00			
PEFA08A	M	215	ZAHOZ KABEL. RYHY 35X40 CM RUCNE, ZEM. TR.3	665,000	M	78,470	220,00	17 263,40			
PEFA18A	M	215	ZAHOZ KABEL. RYHY 35X70 CM RUCNE, ZEM. TR.3	57,000	M	11,742	220,00	2 583,24			
PEGA33A	M	215	ZAHOZ KABEL. RYHY 50X100CM RUCNE, ZEM.3	62,000	M	26,102	220,00	5 742,44			
PEGA86A	M	215	ZAHOZ KABEL. RYHY 10X10 CM RUCNE, ZEM. TR.3	96,000	M	0,864	220,00	190,08			
PEKA33A	M	215	ZLAB BET. KZ1 2X(100X100X500) S VÍKEM KD1	31,000	M	7,161	220,00	1 575,42			
			Ocenění práce celkem:					224 198,66	4 800,00		291 393,40

Materiály mimo platné ZMP / SMP												
Název stavby:		VO v Liblině, II etapa 3. část - průjezd. komunikace										
Definice SAP:		SS-12-0000480										
Okres:		Rokycany										
Oblast:		Západ										
Oblast ocenění:		Západ										
Hl. projektant:		Hl. projektant:										
Projekt. firma:		Projekt. firma:										
Datum:		15.02.2016										
Verze NZ ČEZ:		00120										
Číslo materiálu	Typ materiálu	Popis	Rozšířený popis	Množství celkové	MJ	Gená jednotková	Cena celková	Datum schválení	Schvalovatel	Upozornění		
1		Pokladka kabelů a montáž VO										
320		vedení kabelové NN										
217-1	hlav.	OSVETL. STOŽAR TYP JB-M10 3° ZINK. + NAT		19,000 KS		9 930,00	188 670,00			Xm		
217-2	hlav.	SILN. VYLOZNIK TYP VOM 1-1500 ZINK.+NAT.		19,000 KS		1 510,00	28 690,00			Xm		
219-1	hlav.	STOŽAR. SVORK. TYP SR 721-27 ZICU ZADO		19,000 KS		560,00	10 640,00			Xm		
216-1	hlav.	SVITIDLO VYB. PHILIPS MALAGA SGS 104 .		18,000 KS		2 780,00	50 040,00			Xm		
216-2	hlav.	SVITIDLO VYB. TYP HELLUX NMIF 401 70W		1,000 KS		3 570,00	3 570,00			Xm		
216-3	hlav.	VYBOJ SODIK. MASTER SON-T PIA PLUS 150W		18,000 KS		375,00	6 750,00			Xm		
216-4	hlav.	VYBOJ. SODIK. MASTER SON-T PIA PLUS 70W		1,000 KS		250,00	250,00			Xm		
219-2	hlav.	POJISTKA E27 6A + DOTYK. SROUB		19,000 KS		26,00	494,00			Xm		
2		Zemní práce pro kabely a VO										
320		vedení kabelové NN										
1000164900	vedl.	TRUBKA S HRDLEM PVC 200/192/6000 TRIDA 2		5,000 KS		2 397,70	11 988,50					
1000006580	vedl.	TRUBKA S HRDLEM PVC 110/3,2/6000 TRIDA 3		16,000 KS		401,19	6 419,04					
1000174090	vedl.	TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 63 CERNÁ 50M		1,000 M		11,77	11,77					
1000174110	vedl.	TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 90 CERNÁ 50M		10,000 M		20,31	203,10					
		Materiály mimo platné ZMP / SMP celkem:					307 726,41					

Montážní položky mimo platné ZMP / SMP – HZS

Název stavby: VO v Libině, II etapa 3. část - průjezd, komunikace

Datum: 15.02.2016

Definice SAP: SS-12-0000480

Verze NZ ČEZ: 00120

Okres: Rokycany

Oblast: Západ

Hl. projektant:

Projekt. firma: :

Kód položky	Typ práce	Zatřídění nákladů	Popis	Množství celkové	MJ	Elektromontážní a zemní práce		Mechanizace		Definitivní základy		M/P	Upozornění
						NH celk.	Sazba	Cena celk.	Cena jedn.	Cena celk.	Cena jedn.		
		1	Pokladka kabelů a montáž VO										
		320	vedení kabelové NN										
217-3	M		MONTAZ, ZAPOJENÍ A KOMPLET. OSVET. STOZARU	16,000 HOD		19,200	310,00	5 952,00					
217-4	M		STAVBA OSVETL. STOZARU	19,000 KS		26,600	310,00	8 246,00	200,00	3 800,00			Xp
216-5	D		DEMONTAZ SVITIDEL	4,000 KS		4,800	310,00	1 488,00	250,00	1 000,00			Xp
		2	Zemní práce pro kabely a VO										
		320	vedení kabelové NN										
217-5	M		OSAZENÍ POUZDRA PRO OSVETL. STZAR	19,000 KS		22,800	220,00	5 016,00					Xp
PEKA75A	M	215	PROSTUP Z PVC HRDLOVE ROURY 110MM/6M TR3	16,000 KS		6,880	220,00	1 513,60					n
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu včetně osazení, utěsnění a spárování, bez výkopových prací.													
PEKA15A	M	215	PROSTUP Z PE TRUBKY VLNITE PR.63/52 ROLE	670 000 M		47,570	220,00	10 465,40					n
Kabelové prostupy z trub plastových flexi včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy. V cenách nejsou obsaženy náklady na výkopové práce.													
PEKA17A	M	215	PROSTUP Z PE TRUBKY VLNITE PR.90/75 ROLE	10,000 M		0,710	220,00	156,20					n
Kabelové prostupy z trub plastových flexi včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy. V cenách nejsou obsaženy náklady na výkopové práce.													
			Montážní položky mimo platné ZMP / SMP celkem:					32 837,20		4 800,00			0,00

BODOVÝ ROZPIS

Název stavby: VO v Liblíně, II etapa 3. část - průjezd. komunikace

Datum: 15.02.2016

Definice SAP: SS-12-0000480

Verze NZ: 00120

Okres: Rokycany

Oblast: Západ

HI. projektant

Oblast ocenění: Západ

Projekt. firma:

Kód	Typ práce/ materiálu	Název	Množství celkové	MJ	Cena jednotková	Cena celková
1						
		Pokladka kabelů a montáž VO				
320		vedení kabelové NN				
217-1		OSVETL. STOZAR TYP JB-M10 3° ZINK. + NAT	19,000	KS	9 930,00	188 670,00
217-2		SILN. VYLOZNIK TYP VOM 1-1500 ZINK.+NAT.	19,000	KS	1 510,00	28 690,00
219-1		STOZAR. SVORK. TYP SR 721-27 Z/CU ZADO	19,000	KS	560,00	10 640,00
216-1		SVITIDLO VYB. PHILIPS MALAGA SGS 104 .	18,000	KS	2 780,00	50 040,00
216-2		SVITIDLO VYB. TYP HELLUX NMF 401 70W	1,000	KS	3 570,00	3 570,00
216-3		VYBOJ. SODIK. MASTER SON-T PIA PLUS 150W	18,000	KS	375,00	6 750,00
216-4		VYBOJ. SODIK. MASTER SON-T PIA PLUS 70W	1,000	KS	250,00	250,00
217-3	M	MONTAZ, ZAPOJENI A KOMPLET. OSVET. STOZARU	16,000	HOD	372,00	5 952,00
217-4	M	STAVBA OSVETL. STOZARU	19,000	KS	634,00	12 046,00
219-2		POJISTKA E27 6A + DOTYK. SROUB	19,000	KS	26,00	494,00
DQA64	M	OCHRANA PRECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS30/4	1,000	KS	129,36	129,36
CIA46	M	UKONC.KAB. 4X16 BEZ KONCOVKY.VC.OK (M8)	4,000	KS	138,81	555,24
CIA68	M	UKONC.KAB.DO 4X 25 BEZ TRMENU,BEZ OK	45,000	KS	107,57	4 840,65
CIA03	M	UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.	184,000	KS	17,98	3 308,32
CEA19	M	KABEL AYKY-J 4X16MM2,VOLNE ULOZENY	950,000	M	36,06	34 257,00
BIA89	M	PRIPOJ.VOD.DO 16 NA ALFE 16MM2 SR.SVOR.	1,000	KS	184,36	184,36
BIA91	M	PRIPOJ.VOD.DO 50 NA ALFE 25-50 SR.SV.	1,000	KS	166,82	166,82
CTA94	M	OMEZOV.PREP.1KV+SVORKY PRIPOJ. ALFE16-70	0,330	SADA	1 116,64	368,49
DTA35	M	UCHYC.KAB.SVODU DO PR.45 NA SLOUP BAND.	6,000	KS	194,18	1 165,08
BBA02	M	TRUBKA OCHRANNA OCEL.76/3,2MM VOL.ULOZ.	3,000	M	382,18	1 146,54
CHA40	M	PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE	875,000	M	4,65	4 068,75
BBA20	M	UPEV. JEDNE OCHR. TRUBKY NA SLOUP PASKOU	2,000	KS	68,96	137,92
FQA81	M	SKRIN SS100/NKE1P-C DCK 3X160A V PILIRI	2,000	KS	3 143,75	6 287,50
DIA90	M	TRMEN W-SVORKY PRO 16-240 AL, CU DCK	8,000	KS	59,99	479,92
FLA05	M	POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 25A	9,000	KS	25,31	227,79
CCA04	M	KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY	200,000	M	16,92	3 384,00
CIA42	M	UKONC.KAB. DO 4X10 BEZ KONCOVKY A OK	38,000	KS	66,96	2 544,48
CIA01	M	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.	114,000	KS	11,16	1 272,24
DQA13	M	UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM	920,000	M	39,95	36 754,00
DQA53	M	SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4	24,000	KS	14,36	344,64
DQA63	M	GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU	1,500	KG	18,60	27,90
DQA62	M	PRIPOJENI ZEMNICI PASKY NA PRIHR.STOZAR	19,000	KS	3,38	64,22
DQA32	M	SVODOVY VODIC-LANO FEZN50MM2 BEZ PODPER	8,000	M	45,86	366,88
DQA36	M	PAS BANDIMEX-UPEV. SVOD. VODICE NA SLOUP	6,000	KS	20,42	122,52
BIA13	D	KUZEL.ROUBIK M20X360,VZK-1,BILY VO	6,000	KS	12,71	76,26
BIA15	D	SROUB M20X180,1 IZOL.VZK-1 BILY VO	15,000	KS	6,20	93,00
BIA72	D	UKONC.VOD.ALFE 6 16MM2 SVORKOU	6,000	KS	30,69	184,14
BIA78	D	VAZ NN DVOJITY KRIZOVY ALFE 6 16MM2	15,000	KS	10,23	153,45
BIA89	D	PRIPOJ.VOD.DO 16 NA ALFE 16MM2 SR.SVOR.	6,000	KS	42,16	252,96
BIA91	D	PRIPOJ.VOD.DO 50 NA ALFE 25-50 SR.SV.	4,000	KS	42,16	168,64
216-5	D	DEMONTAZ SVITIDEL	4,000	KS	622,00	2 488,00
XDA02	D	LANO ALFE NN 24-AL1/4ST1A (25/4)NEMAZ	440,000	M	2,48	1 091,20
2						
		Zemní práce pro kabely a VO				
320		vedení kabelové NN				
EAA13	M	SEJMUTI DRNU	6,000	M2	31,90	191,40
217-5	M	OSAZENI POUZDRA PRO OSVETL. STZAR	19,000	KS	264,00	5 016,00
1000164900		TRUBKA S HRDLEM PVC 200/192/6000 TRIDA 2	5,000	KS	2 397,70	11 988,50
EQA01	M	POLOZENI DRNU	6,000	M2	13,86	83,16
ECA52	M	VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4	0,240	M3	657,80	157,87
ECA60	M	ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3	0,100	M3	184,80	18,48
EQA40	M	PISEK ZASYPOVY FR.0-4	0,650	M3	438,24	284,86
EBA04	M	VYKOP JAMY PRO SLOUP, KOTVU-RUCNE,TR.3-4	18,000	M3	657,80	11 840,40
EBA12	M	ZAHOZ JAMY PRO SLOUP, KOTVU RUCNE TR.3	4,000	M3	184,80	739,20
ECA65	M	ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR	9,000	M3	1 955,22	17 596,98
PEKA75A	M	PROSTUP Z PVC HRDLOVE ROURY 110MM/6M TR3	16,000	KS	94,60	1 513,60
1000006580		TRUBKA S HRDLEM PVC 110/3,2/6000 TRIDA 3	16,000	KS	401,19	6 419,04
KAA19	M	NAKLADANI VYKOPKU DO 100M3,ZEM.1-4	45,000	M3	44,00	1 980,00
KBA28	M	NALOZENI SUTE NA DOPRAVNI PROSTREDEK	30,000	T	49,72	1 491,60
MEA20	M	ODSTRANENI OBRUBNIKU CHODNIK	2,000	M	86,00	172,00
MEA21	M	ZRIZENI OBRUBNIKU CHODNIK	4,000	M	208,64	834,56
MEA31	M	ODSTRAN.CHODNIKU ASFALT.KRYT NAD VYKOPEM	245,000	M2	592,14	145 074,30

MEA33	M	ODSTRAN.CHODNIKU ASFALT. KRYT MIMO VYKOP	130,000	M2	204,00	26 520,00
MEA27	M	ZRIZENI CHODNIKU OBALOVANA DRT NAD VYKOP	240,000	M2	571,41	137 138,40
MEA29	M	ZRIZENI CHODNIK OBALOVANA DRT MIMO VYKOP	235,000	M2	276,55	64 989,25
MEA35	M	ODSTRAN.CHODNIKU ZAMK.DLAZBA NAD VYKOPEM	8,100	M2	307,00	2 486,70
MEA38	M	ODSTRAN.CHODNIKU ZAMK. DLAZBA MIMO VYKOP	6,000	M2	46,00	276,00
MEA36	M	ZRIZENI CHODNIK STAV.ZAMK.DLAZ.NAD VYKOP	8,100	M2	509,21	4 124,60
MEA39	M	ZRIZENI CHODNIK STAV.ZAMK.DLAZ.MIMOVYKOP	6,000	M2	366,06	2 196,36
MEA65	M	ODSTRAN.VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM	30,000	M2	737,14	22 114,20
MEA67	M	ODSTRAN. VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP	18,000	M2	282,00	5 076,00
MEA62	M	ZRIZENI VOZOVKY OBALOVANA DRT NAD VYKOP	30,000	M2	829,23	24 876,90
MEA64	M	ZRIZENI VOZOVKY OBALOVANA DRT MIMO VYKOP	18,000	M2	412,79	7 430,22
EDA10	M	VYKOP KABEL.RYHY 35X50 CM RUCNE,ZEM.TR.3	665,000	M	56,10	37 306,50
EDA22	M	VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	57,000	M	89,76	5 116,32
EDA38	M	VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.3	62,000	M	192,50	11 935,00
EEA45	M	VYKOP KABEL.RYHY 50X100CM RUCNE,ZEM.TR.3	96,000	M	160,38	15 396,48
EEA76	M	VYKOP KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE ZEM.TR.3	875,000	M	16,06	14 052,50
EJA01	M	KAB.LOZE PISKOVE SIRE 35 CM,BEZ ZAKRYTI	680,000	M	32,78	22 290,40
PEKA15A	M	PROSTUP Z PE TRUBKY VLNITE PR.63/52 ROLE	670,000	M	15,62	10 465,40
1000174090		TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 63 CERN 50M	1,000	M	11,77	11,77
PEKA17A	M	PROSTUP Z PE TRUBKY VLNITE PR.90/75 ROLE	10,000	M	15,62	156,20
1000174110		TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 90 CERN 50M	10,000	M	20,31	203,10
ENA24	M	ZRIZENI A ODSTRANENI PROVIZORNI LAVKY	8,000	M	118,98	951,84
EFA06	M	ZAH0Z KABEL.RYHY 35X40 CM RUCNE,ZEM.TR.3	665,000	M	25,96	17 263,40
EFA18	M	ZAH0Z KABEL.RYHY 35X70 CM RUCNE,ZEM.TR.3	57,000	M	45,32	2 583,24
EGA33	M	ZAH0Z KABEL.RYHY 50X100CM RUCNE,ZEM.3	62,000	M	92,62	5 742,44
EGA86	M	ZAH0Z KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE,ZEM.TR.3	96,000	M	1,98	190,08
EKA33	M	ZLAB BET.KZ1 2X(100X100X500) S VIKEM KD1	31,000	M	160,40	4 972,40